

# 契 約 図 書 (起 工)

業 務 名： 県道日吉津伯耆大山停車場線(日吉津工区)歩道設置工事「測量設計業務委託」(補助)

業務箇所： 西伯郡日吉津村日吉津

# 位置図（日吉津）



業務位置



県道日吉津伯耆大山停車場線(日吉津工区)

県道日吉津伯耆大山停車場線において、マウンドアップの既設歩道と車道の舗装面をフラットにし歩道部の凹凸をなくすことで、歩道部及び道路の利便、安全性向上を図ることを目的とした設計を実施する。



日吉津村役場側



伯耆大山側



【共通】

業務名: 県道日吉津伯耆大山停車場線(日吉津工区)歩道設置工事「測量設計業務委託」(補助)

特記仕様書

第1(目的・主旨)

当事業は、日吉津村において、過年度に歩道を切り下げることによりフラット化で計画していたものを、車道を上げる計画に見直すものである。

第2(適用範囲)

本業務の履行に当たっては、「測量業務共通仕様書(最終改定:平成28年4月1日)」、「設計業務共通仕様書(最終改定:平成28年10月10日)」によるほか、この特記仕様書によること。

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
追加				業務内容		日吉津伯耆大山停車場線(日吉津) 事業延長 L=0.12 km 測量業務 詳細設計 N=1式 N=1式
追加				資料の貸与及び返却		本業務において必要となる資料については、初回打合せ時において、双方確認し貸与することとする。 平成28年「県道日吉津伯耆大山停車場線(日吉津工区)道路改良工事「測量及び歩道詳細設計業務委託」(防災安全交付金)」
追加				関係官公庁への手続き等		関係官公庁等への手続き及び協議は未実施である。 関係機関との協議が必要となる場合は、調査職員に速やかに報告し、調査職員の指示のもと協議資料を作成する。
追加	1			地元関係者との交渉等		・個人情報の取扱については、個人の権利利益を侵害することのないよう留意するとともに、情報を収集する際には、目的の範囲内で行うこと
追加				成果物の提出		成果物は、下記のとおりとする。 ・報告書 1部 (必要に応じ、解析調査、営業調査等の記載を行う) ・図面(A3縮小版) 1部 ・電子媒体(CD-ROM 又は DVD-R) 3部 また、本業務は、電子納品対象業務であり、別途定める「鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン」に従い、成果物を作成、納品すること。
追加				疑義等		業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、調査職員と協議し、速やかに処理すること。
追加				労働環境の改善に向けた取組		本業務の実施にあたっては、受発注者双方の労働環境の改善を図るため、「労働環境の改善に向けた取組について(平成29年1月31日付第201600158128号県土整備部長通知)」に基づき、受発注者双方でワンデーレスポンス、ウエズデー・ホーム等の労働環境の改善に向けた取組を実施すること。
				履行報告		別途様式により、毎月月初めに先月末時点の履行状況を報告すること。
				関係機関協議資料		道路管理者、警察等との協議資料作成については、必要に応じ別途追加計上するものとする。

【 測量業務】

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
	1		108	現場代理人	3	資格要件は調達公告による。
	1		109	主任技術者	3	資格要件は調達公告による。
	1		110	照査技術者	1	本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。 なお、照査に当たっては、調査・測量・設計業務共通仕様書（及び別添）中の「測量チェックマニュアル(案)」及び、調査職員の指示によること。
					3	資格要件は調達公告による。
	1		113	打合せ等	2 5	本業務における打合せ協議は、下記の主要な区切において行うこととし、3回を予定している。 ・当初・中間・成果納品時 なお、業務着手時及び業務完了時には主任技術者は立ち会うこと。

【設計業務】

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
1	1		1106	管理技術者	3	資格要件は調達公告による。
1	1		1107	照査技術者及び照査の実施	1	本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。なお、照査に当たっては、「詳細設計照査要領」及び、調査職員の指示によること。
					3	資格要件は調達公告による。
1	1		1110	打合せ等	2 4	本業務における打合せ協議は、下記の主要な区切において行うこととし、3回を予定している。 ・当初・中間(1回)・成果納品時 なお、業務着手時及び業務完了時には管理技術者は立ち会うこと。
1	2		1201	使用する技術基準等		最新の技術基準及び参考図書に加えて、「無電柱化に係るガイドライン」に沿って業務の実施にあたるものとする。
1	2		1209	設計業務の条件	1	【設計条件】 設計条件は、下記のとおりとし、その他の内容については初回打合せ時に確認することとする。  ○県道日吉津伯耆大山停車場線(日吉津工区) 車線数 2 (車道幅員 5m)
					9	【建設副産物・リサイクル】 鳥取県建設リサイクル指針、県土整備部リサイクル製品使用基準等に基づき、リサイクル製品、鳥取県認定グリーン商品等の積極的活用を図ること。
					11	【コスト縮減】 設計に当たっては、完成後の維持管理を含めたライフサイクルコストを考慮し、総合的な評価により工法等を検討すること。
1	2		1211	設計業務の成果	1 (4)	設計図面、数量計算書は、暫定、完成計画ごとに取りまとめること。 現場進入路が狭く、資材搬入に当たり小型車(2トン積、4トン積)への積替え等が見込まれる場合は、数量計算書の中に「材料集計表(碎石・購入土等)」を追加作成すること。 材料集計表を作成する対象資材は、土木工事实施単価表に掲載する「02. 一般資材単価」のうち「(07-1) 骨(石)材」及び「(07-2) 再生碎石」に該当するものである。
追加				条件明示チェックシート		設計業務品質確保ガイドラインに基づき、条件明示チェックシートを作成すること。 (1) 道路詳細設計(平面交差点設計含む)
追加				施工計画		詳細設計時に必要となる施工計画については、調査職員と協議を行うこと。
追加				仮設設計		詳細設計時に必要となる仮設構造物詳細設計については、調査職員と協議を行うこと。
追加				その他		維持管理の観点から、形状、構造、使用材料、施工方法等について、十分配慮した設計とすること。

## 測量等業務履行報告書

業 務 名			
履 行 期 間	～		
受 注 者 名			
日 付	( 月分)		
月 別	計画工程 ( ) は工程変更後	実施工程%	備 考
<p>(記事欄)</p> <p>当該月の実施工程に係わる内容について記載すること。</p>			

総 括 調査員	主 任 調査員	調 査 員

現 場 代理人等	管 理 技術者

# 業 務 概 要 書

- 1 業 務 名 県道日吉津伯耆大山停車場線（日吉津工区）歩道設置工事「測量設計業務委託」（補助）
- 2 業 務 場 所 西伯郡日吉津村
- 3 履 行 期 間 180日
- 4 事 業 目 的
- 5 業 務 内 容 施工延長 L=0.12 k m  
測量業務 一式  
設計業務 一式



## 数量総括表

作業項目	細別	単位	数量	備考
<b>測量業務</b>				
基準点測量				
4級基準点測量	永久標識なし・伐採なし	点	2	
現地測量				
現地測量(作業計画)	耕地/平地 縮尺1/500	業務	1	
現地測量	測量面積 0.001km <sup>2</sup> 耕地/平地 縮尺1/500	式	1	
路線測量				
路線測量(作業計画)	測量延長 0.12km	業務	1	
路線測量(現地調査)	耕地/平地	km	0.12	
路線測量(線形決定)	耕地/平地	km	0.12	
路線測量(中心線測量)	耕地/平地	km	0.12	
路線測量(仮BM設置測量)	耕地/平地	km	0.12	
路線測量(縦断測量)	耕地/平地	km	0.12	
路線測量(横断測量)	幅45m未満、測定間隔20m	km	0.12	
打合せ協議				
打合せ	中間1回	業務	1	
<b>設計業務</b>				
県道日吉津伯耆大山停車場線				
道路詳細設計(A)	予備設計あり	式	1	L=0.12km
打合せ協議				
打合せ	中間1回	業務	1	