

## 公表用内訳書

工事名称 県立白兎養護学校管理教室棟外壁等改修工事

工事場所 鳥取市伏野

## 工事費内訳

1

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	50,269,909	
計			50,269,909	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式	66,650,000	
消費税等相当額	1	式	6,665,000	消費税率 10 %
工事費 (うち法定福利費相当額 円)	1	式	73,315,000	

## 建築工事 種目別内訳

2

## 建築工事 科目別内訳

3

## 建築工事 中科目別内訳

4

外壁等改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	直接仮設	1	式	8,142,406	
計				8,142,406	
防水改修	撤去	1	式	2,573,173	
防水改修	改修	1	式	26,864,985	
計				29,438,158	
外壁改修	撤去	1	式	935,130	
外壁改修	改修	1	式	11,707,676	
計				12,642,806	
発生材処理	発生材運搬	1	式	17,989	
発生材処理	発生材処分	1	式	28,550	
計				46,539	

## 建築工事 細目別内訳

5

## 建築工事 細目別内訳

6

## 建築工事 細目別内訳

7

外壁等改修工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水洗い清掃	塗膜防水改修部分 高圧洗浄工法 15Mpa	260.	m <sup>2</sup>	550.	143,000.	
既存下地調整	下地処理材 ボリマーセメント系（仮防水）	1,314.	m <sup>2</sup>	2,210.	2,903,940.	
塗膜防水	X-2 ウレタンゴム系 バラハット、アシナ基礎	251.	m <sup>2</sup>	9,010.	2,261,510.	
塗膜防水	X-2 ウレタンゴム系 平場	8.6	m <sup>2</sup>	9,260.	79,636.	
シート防水 立上げ	AS-T3 フジカラートップ 同等品	118.	m <sup>2</sup>	19,500.	2,301,000.	
シート防水 平場	AS-T3 フジカラートップ 同等品	1,196.	m <sup>2</sup>	14,900.	17,820,400.	
防水押さえ金物	アルミ既製品	227.	m <sup>2</sup>	1,570.	356,390.	
シリング		1	式		179,089.	別紙 00-0003
脱気筒	ステンレス製	19.	か所	13,000.	247,000.	
既存アルミ笠木 取外し再取付		16.	m	3,570.	57,120.	
改修用ドレン	横型 鉛製 ストレーナ共	16.	か所	30,600.	489,600.	
改修用ドレン	縦型 中継ドレン	1.	か所	21,200.	21,200.	
タルエボシ樹脂塗り	昇降口2庇	1.	か所	5,100.	5,100.	
計					26,864,985.	

## 建築工事 細目別内訳

8

## 建築工事 細目別内訳

9

外壁等改修工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	单 価	金 領	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,974.	m <sup>2</sup>	300.	592,200.	
既存清掃	高压水洗工法 15MPa	394.	m <sup>2</sup>	250.	98,500.	
既存塗膜除去	高压水洗工法 30MPa以上 塗装面	1,872.	m <sup>2</sup>	550.	1,029,600.	
ひび割れ部改修	自動式低圧エボキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2mm以上1.0mm以下	8.4	m	8,330.	69,972.	
浮き部改修	アンカーリングエボキシ樹脂注入工法 16本/m <sup>2</sup>	7.6	m <sup>2</sup>	8,840.	67,184.	
欠損爆裂補修	ボリマーセメントモルタル充填	4.1	m <sup>2</sup>	63,700.	261,170.	
ひび割れ部改修 軒天	低圧樹脂注入工法 0.2mm以上1.0mm未満	2.3	m	8,840.	20,332.	
欠損爆裂補修 軒天	ボリマーセメントモルタル充填	2.8	m <sup>2</sup>	63,700.	178,360.	
下地調整	軒天コンクリート面 C-2	250.	m <sup>2</sup>	1,250.	312,500.	
下地調整	外壁コンクリート面 C-1	1,621.	m <sup>2</sup>	520.	842,920.	
下地調整	ケイカル板面 一液形エボキシ樹脂溶剤系シーラー	16.2	m <sup>2</sup>	460.	7,452.	
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	1,871.	m <sup>2</sup>	2,440.	4,565,240.	
ボリマーセメントモルタル 仕上	基礎立上り C-2	102.	m <sup>2</sup>	1,250.	127,500.	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装ムカ標準色	292.	m <sup>2</sup>	5,530.	1,614,760.	
シリング <sup>®</sup>	建具枠周囲(ノンワッキング) 变成シリコーン(MS-2) 幅10~15mm以下	1,041.	m	1,350.	1,405,350.	

## 建築工事 細目別内訳

10

## 建築工事 細目別内訳

11

## 建築工事 細目別内訳

12

## 建築工事 別紙明細

13

外壁等改修工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
養生		1	式		258, 186.	別紙 00-0004
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1, 338.	m <sup>2</sup>	47.	62, 886.	
養生(外壁改修)		558.	m <sup>2</sup>	350.	195, 300.	
計					258, 186.	
整理清掃後片付け		1	式		1, 091, 220.	別紙 00-0005
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1, 338.	m <sup>2</sup>	190.	254, 220.	
整理清掃後片付け (外壁改修)		558.	m <sup>2</sup>	1, 500.	837, 000.	
計					1, 091, 220.	
外部足場	くさび緊結式足場、安全手すり 運搬費共	1	式		4, 730, 260.	別紙 00-0006
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅900 高10m未満 修理費含む 運搬共 4か月	2, 218.	m <sup>2</sup>	2, 020.	4, 480, 360.	
安全手すり (手すり先行方式)	くさび緊結式足場用 修理費含む 運搬共 4か月	294.	m	850.	249, 900.	
計					4, 730, 260.	

## 建築工事 別紙明細

14

## 建築工事 別紙明細

15

## 建築工事 別紙明細

16

## 建築工事 別紙明細

17

外壁等改修工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
塗装養生費		1	式		105, 870.	別紙 00-0001
エアコン室外機	ファン1	33.	台	760.	25, 080.	
エアコン室外機	ファン2	10.	台	1, 190.	11, 900.	
手元開閉器	250*400	8.	台	380.	3, 040.	
手元開閉器	350*550	2.	台	420.	840.	
手元開閉器	480*700	1.	台	420.	420.	
ジョイントボックス	150*150	3.	台	340.	1, 020.	
ジョイントボックス	200*200	16.	台	380.	6, 080.	
ジョイントボックス	300*300	13.	台	420.	5, 460.	
ジョイントボックス	400*400	10.	台	450.	4, 500.	
ジョイントボックス	500*400	1.	台	460.	460.	
ジョイントボックス	600*600	1.	台	490.	490.	
電気配管	φ28～φ70	263.	m	120.	31, 560.	
電気配管	プラケットL350	6.	本	250.	1, 500.	
電気配管	プラケットL500	24.	本	290.	6, 960.	

建築工事 別紙明細

18

### 共通仮設費(積上) 明細

19

### 現場管理費(積上) 明細

20

### 一般管理費等(積上) 明細

21