



【起工】

地区名	坂本地区
坂本地区復旧治山工事(2工区)(国補正)	
図名	平面図
位置	東伯郡三朝町坂本内
縮尺	1:500 単位 M
図号	全 11 葉中の内 1
令和 6 年度施工	鳥取県
中部総合事務所県土整備局	

坂本橋

坂谷川



※縮尺はA1出力時を示す

Y=-36400

Y=-36400

Y=-36500

Y=-36500

Y=-36600

Y=-36600

X=64900 X=65000 X=65100

X=65000 X=65100

X=65100 X=65200

162.2

171.5

145.5

節高取付のり#P300×200×1500φ=1051.0m²
植生基材取付(φ=50m) A=537.5m²

渓流内堆積土砂撤去

仮設道撤去 L=313.9m W=2.80(3.00)m

かご#B890H500
L=30.0m

高密度ポリエチレン管φ400(シングル管)撤去 L=47.9m

空石積復旧 A=72.4m²

高密度ポリエチレン管φ300(シングル管)撤去 L=16.4m

植生土のり A=22.5m²

高密度ポリエチレン管φ200(シングル管)撤去 L=9.7m

高密度ポリエチレン管φ150(シングル管)撤去 L=1.4m

高密度ポリエチレン管φ200(シングル管)撤去 L=4.9m

ブロック積復旧 A=2.5m²

小型重力式擁壁復旧 L=2.0m