

工事設計書

施 工 年 度	令和 0 8 年度
事 業 区 分	補助
路 線 名 等 河 川 名 等	姫路川
工 事 名	姫路川砂防メンテナンス工事「測量設計業務委託」
施 工 位 置	八頭郡八頭町姫路
設 計 金 額	
工 事 概 要	測量業務 路線測量 L=0.01km 用地測量 A=0.1万m2 設計業務 護岸詳細設計 一式 砂防施設補修詳細設計 一式

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	22 八頭県土整備事務所 設計書 当初 08-*****-11111-10 0 1 実施単価 09 八頭町 (旧八東町) 00-08.09.10(0) 5 委託:H23.10以降			
	当 世 代	前 世 代		
発注区分 業務区分 工事価格端数処理	41 一般 (建設) 01 土木 00 千円止め			

08-*****-11111-10

* 測量業務委託費 *

内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
測量業務委託費									X1000	
姫路川									Y1D02	(レベル1)
ユニット8 護岸				一式					Y2999	(レベル2)
基準点測量				一式					Y3999	(レベル3)
4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし・伐採なし	2			点					SC006 A=6,B=11	00
現地測量									単第0 -0001 表	080910
現地測量 原野/丘陵地 0.001km2 縮尺 1/500 災害査定業務歩掛準用 新規 標準50%	1			一式					Y3999	(レベル3)
路線測量				一式					V00201	00
路線測量(作業計画) 測量延長 0.01km	1			業務					単第0 -0002 表	080910
									Y3999	(レベル3)
									SC082 A=0.01	00
									単第0 -0004 表	080910

* 測量業務委託費 *

内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現地踏査 原野/丘陵地	0.01	km							SC070 00 A=11, C=3 単第0 -0005 表	080910
路線測量(中心線測量) 交通量 0～1,000台未満/12時間 単曲線換算曲線数0	0.01	km							SC072 00 A=11, C=3, D=1, E=1 単第0 -0006 表	080910
仮BM設置測量 原野/丘陵地	0.01	km							SC090 00 A=11, C=3 単第0 -0007 表	080910
路線測量(縦断測量) 原野/丘陵地	0.01	km							SC074 00 A=11, C=3 単第0 -0008 表	080910
横断測量 交通量0～1,000台未満/12時間 幅45m未満 測定間隔20m 原野/丘陵地 災害査定業務歩掛準用	3	断面							V0010H 00 単第0 -0009 表	080910
用地測量		一式							Y3999 (レベル3)	
公図等の転写(地積測量図以外の公図等転写) 原野 内業のみ	0.1	万m2							V8015 00 単第0 -0011 表	080910
土地の登記簿調査(用地測量) 原野 内業のみ	0.1	万m2							V8025 00 単第0 -0012 表	080910
公図等転写連続図作成(用地測量)	0.1	万m2							SF109 00 単第0 -0013 表	080910

* 測量業務委託費 *

内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通						Y1999 (レベル1)
打合せ			一式			Y2999 (レベル2)
打合せ 中間打合せのみ1回	1		業務			V00300 00 単第0 -0014 表 080910
直接測量費（人件費、材料費、機械経費）						
旅費交通費						Z0045
旅費交通費（測量） 調査・計画業務以外	1		一式			STM03001X1 00 A=1 単第0 -0015 表 080910
電子成果品作成費・業務成果品費			一式			Z0011
直接経費						
直接測量費						

* 測量業務委託費 *

内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
諸経費											
業務価格											
消費税相当額											
業務委託費											

* 設計業務委託費 *

内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
設計業務委託費										X3000	
姫路川										Y1999 (レベル1) E=(X3000設計) 概略・予備・詳細設計	
ユニット7 床固工					一式					Y2999 (レベル2)	
					一式						
砂防施設補修詳細調査 対象面積50m2未満										V0102 00	
橋梁補修調査設計業務歩掛準用 補正0.6		1			式					単第0 -0016 表	080910
砂防施設詳細設計 対象面積50m2未満										V0202 00	
橋梁補修調査設計業務歩掛準用 補正0.7		1			式					単第0 -0022 表	080910
ユニット8 護岸										Y2999 (レベル2)	
					一式						
護岸詳細設計 片岸 L=20m未満 L=7m										V5001 00	
災害査定業務歩掛準用 補正係数0.55		1			式					単第0 -0031 表	080910
共通										Y1999 (レベル1)	
打合せ										Y2999 (レベル2)	
					一式						

* 設計業務委託費 *

内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計協議 中間打合せ2回						V0290 00
橋梁補修調査設計業務歩掛準用	1		業務			単第0 -0040 表 080910
直接人件費						
旅費交通費						Z0045
旅費交通費（設計） 調査・計画業務以外	1		一式			STM03001X3 00 単第0 -0041 表 080910
電子計算機使用料及び器具損料						Z0041
電子計算機使用料	1		一式			STM01018 00 単第0 -0042 表 080910
電子成果品作成費・業務成果品費						Z0047
電子成果品作成費(設計) 概略・予備・詳細設計	1		一式			STM02018X3 00 A=5 単第0 -0043 表 080910
直接経費						

* 設計業務委託費 *

内訳書

頁0-0009

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接原価							
その他原価							
業務原価							
一般管理費等							
業務価格							
消費税相当額							
業務委託費							
業務費計							

施 工 単 価 表

頁0-0010

4級基準点測量

SC006

単第0 -0001 表

1 点 当り

新点35点 永久標識設置なし・伐採なし

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	5.5	人			R0930 外業 123
測量技師補 (外業)	5.5	人			R0940 外業 123
測量助手 (外業)	7.0	人			R0950 外業 123
測量主任技師 (内業)	1.0	人			R0710 内業 123
測量技師 (内業)	2.5	人			R0720 内業 123
測量技師補 (内業)	2.5	人			R0730 内業 123
測量助手 (内業)	1.0	人			R0740 内業 123
直接人件費計					+00 4
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費 × 率 4
材料費	2.0	%			#02 直接人件費 × 率
通信運搬費等	2.5	%			#03 直接人件費 × 率
精度管理費	9	%			#04 (直接人件費+機械経費) × 係数

4級基準点測量
新点35点 永久標識設置なし・伐採なし

SC006

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

頁0-0011

1 点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変化率					+00
一点当り		点			+00
*** 単位当たり ***	1	点			
A=6 4級新設(永久標識設置なし・伐採なし)			B=11 原 野/丘陵地		
(変化率の計算) 地域差による変化率 = -0.1 変化率 = 1 + -0.100 = 0.9					

施工単価表

頁0-0012

現地測量

V00201

單第0 -0002 表

原野/丘陵地 0.001km²

縮尺 1/500

災害査定業務歩掛準用 新規 標準50%

式 当り

[illegible]

08-*****-11111-10

鳥 取 県

施工単価表

頁0-0013

現地測量
測量面積0.001km2

SC000023

単第0 -0003 表

原 野/丘陵地 縮尺 1/ 500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	1.769	人			R0930 6.1*0.29 123
測量技師補 (外業)	2.726	人			R0940 9.4*0.29 123
測量助手 (外業)	2.378	人			R0950 8.2*0.29 123
測量主任技師 (内業)	0.087	人			R0710 0.3*0.29 123
測量技師 (内業)	0.899	人			R0720 3.1*0.29 123
測量技師補 (内業)	2.320	人			R0730 8*0.29 123
直接人件費計					+00 4
機械経費	5.0	%			#01 直接人件費 × 率 4
通信運搬費等	0.5	%			#02 直接人件費 × 率
材料費	2.0	%			#03 直接人件費 × 率
精度管理費	5	%			#04 (直接人件費+機械経費) × 係数
変化率					+00

測量面積0.001km²

SC000023

單第0 -0003 表

1 式 当り

原 野/丘陵地 縮尺 1/ 500

[illegible]

施 工 単 価 表

SC082

単第0 -0004 表

1

業務 当り

路線測量(作業計画)

測量延長 0.01km

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 (内業)	0.6	人			R0710 内業
測量技師 (内業)	0.9	人			R0720 内業
測量技師補 (内業)	0.6	人			R0730 内業
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=0.01 測量延長(km)					

施 工 単 価 表

SC070

単第0 -0005 表

現地踏査
原 野/丘陵地

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	1.6	人			R0930 外業 12
測量技師補 (外業)	1.4	人			R0940 外業 12
直接人件費計					+00
機械経費	1.5	%			#01 直接人件費×率
材料費	6.5	%			#02 直接人件費×率
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			
A=11 原 野/丘陵地			C=3 交通量	0～1,000台未満/12時間	
地形による変化率 = 0.30 交通量による変化率 = 0.0 変化率 = 1 + 0.30 + 0.0 = 1.30					

施工単価表

頁0-0017

路線測量(中心線測量)
交通量 0～1,000台未満/12時間

SC072
単曲線換算曲線数0

単第0 -0006 表

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	2.5	人			R0930 外業 12
測量技師補 (外業)	2.8	人			R0940 外業 12
測量助手 (外業)	2.2	人			R0950 外業 12
測量技師 (内業)	1.8	人			R0720 内業 12
測量技師補 (内業)	1.8	人			R0730 内業 12
直接人件費計					+00 3
機械経費	4.0	%			#01 直接人件費×率 3
材料費	5.5	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			
A=11 原 野/丘陵地 D=1 単曲線換算曲線数0			C=3 交通量 0～1,000台未満/12時間 E=1 測点間隔 10m		

施工単価表

頁0-0018

路線測量(中心線測量)

交通量 0 ~ 1,000台未満/12時間

SC072

單曲線換算曲線数0

單第0 -0006 表

1 km 当り

[illegible]

仮BM設置測量
原野/丘陵地

SC090

施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0019

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	1.0	人			R0930 外業 12
測量技師補 (外業)	1.2	人			R0940 外業 12
測量助手 (外業)	0.9	人			R0950 外業 12
測量技師 (内業)	0.4	人			R0720 内業 12
測量技師補 (内業)	1.1	人			R0730 内業 12
測量助手 (内業)	0.3	人			R0740 内業 12
直接人件費計					+00 3
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費 × 率 3
材料費等	2.0	%			#02 直接人件費 × 率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費) × 係数
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			

仮BM設置測量
原野/丘陵地

SC090

施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0020

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=11 原野/丘陵地			C=3 交通量	0 ~ 1,000台未満/12時間	
地形による変化率 = 0.300					
交通量による変化率 = 0.000					
変化率 = 1 + 0.300 + 0.000 = 1.300					

路線測量(縦断測量)
原野/丘陵地

SC074

施工単価表

単第0 -0008 表

頁0-0021

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	1.6	人			R0930 外業 12
測量技師補 (外業)	1.8	人			R0940 外業 12
測量助手 (外業)	1.4	人			R0950 外業 12
測量技師 (内業)	1.3	人			R0720 内業 12
測量技師補 (内業)	1.1	人			R0730 内業 12
測量助手 (内業)	0.5	人			R0740 内業 12
直接人件費計					+00 3
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費 × 率 3
材料費	3.0	%			#02 直接人件費 × 率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費) × 係数
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			

SC074

原 野/丘陵地

1 km 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0023

横断測量

交通量0～1,000台未滿/12時間

V0010H

幅45m未満

測定間隔20m

原野/丘陵地

災害査定業務步掛準用

單第0 -0009 表

101

断面

当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0024

路線測量(横断測量)
幅 45m未満

測定間隔
SC076
20m

単第0 -0010 表

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	6.4	人			R0930 外業 12
測量技師補 (外業)	7.2	人			R0940 外業 12
測量助手 (外業)	5.3	人			R0950 外業 12
測量技師 (内業)	3.9	人			R0720 内業 12
測量技師補 (内業)	3.4	人			R0730 内業 12
測量助手 (内業)	1.5	人			R0740 内業 12
直接人件費計					+00 3
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費 × 率 3
材料費	2.5	%			#02 直接人件費 × 率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費) × 係数
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			

施工単価表

頁0-0025

路線測量(横断測量)

幅 45m未満

測定間隔
10分
20分
30分
40分
50分
60分
70分
80分
90分
100分
110分
120分
130分
140分
150分
160分
170分
180分
190分
200分
210分
220分
230分
240分
250分
260分
270分
280分
290分
300分
310分
320分
330分
340分
350分
360分
370分
380分
390分
400分
410分
420分
430分
440分
450分
460分
470分
480分
490分
500分
510分
520分
530分
540分
550分
560分
570分
580分
590分
600分
610分
620分
630分
640分
650分
660分
670分
680分
690分
700分
710分
720分
730分
740分
750分
760分
770分
780分
790分
800分
810分
820分
830分
840分
850分
860分
870分
880分
890分
900分
910分
920分
930分
940分
950分
960分
970分
980分
990分
1000分

SC076

20m

單第0 -0010 表

当り

[illegible]

08-*****-11111-10

鳥 取 県

施 工 単 価 表

単第0 -0011 表

V8015

公図等の転写(地積測量図以外の公図等転写)
原野

内業のみ

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 (内業)	0.4	人			R0730 1
測量助手 (内業)	0.4	人			R0740 1
機械経費	1	%			#01 直接人件費×率
材料費	2	%			#01 直接人件費×率
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	万m2			
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = -0.300 変化率 = 1 + -0.300 = 0.700					

土地の登記簿調査(用地測量)
原野

内業のみ

V8025

施工単価表

単第0 -0012 表

頁0-0027

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 (内業)	0.6	人			R0730 1
測量助手 (内業)	0.6	人			R0740 1
機械経費	0.5	%			#01 直接人件費×率
材料費	0.5	%			#01 直接人件費×率
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	万m2			
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = -0.300 変化率 = 1 + -0.300 = 0.700					

施 工 単 価 表

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 (内業)	0.50	人			R0730 1
測量助手 (内業)	0.50	人			R0740 1
材料費	1	%			#01 直接人件費×率
*** 単位当たり ***	1	万m2			

打合せ
中間打合せのみ1回

V00300

施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 (内業)	0.5	人			R0710
測量技師補 (内業)	0.5	人			R0730
*** 単位当たり ***	1	業務			

旅費交通費（測量）
調査・計画業務以外

STM03001X1

施工単価表

単第0 -0015 表

頁0-0030

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.00	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合			C=0 往復旅行時間にかかる直接人件費（円）		

砂防施設補修詳細調査
対象面積50m2未満

V0102

施工単価表

単第0 -0016 表

頁0-0031

橋梁補修調査設計業務歩掛準用 補正0.6 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査計画	1	箇所			V0110 単第0-0017 表
現地踏査	1	箇所			V0120 単第0-0018 表
形状調査・一般図作成	1	箇所			V0130 単第0-0019 表
調査結果とりまとめ	1	箇所			V0150 単第0-0020 表
全体割増		式			+00
変状調査	1	箇所			V0140 単第0-0021 表 下部工を準用
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.4	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.4	人			R0620
技師 (B) (内業)	0.8	人			R0630
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (外業)	0.4	人			R0870
技師 (B) (外業)	0.4	人			R0890
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （外業）	0.4	人			R0880
技師（B） （外業）	0.8	人			R0890
技師（C） （外業）	0.8	人			R0900
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.4	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.8	人			R0620
技師 (B) (内業)	0.8	人			R0630
技師 (D) (技術員) (内業)	1.2	人			R0645
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

下部工を準用

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (外業)	0.8	人			R0870
技師 (A) (外業)	1.6	人			R0880
技師 (B) (外業)	1.6	人			R0890
技師 (D) (技術員) (外業)	1.6	人			R0905
*** 単位当たり ***	1	箇所			

砂防施設詳細設計
対象面積50m2未満

V0202

施工単価表

単第0 -0022 表

頁0-0037

橋梁補修調査設計業務歩掛準用 補正0.7

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画	1	箇所			V0210 単第0-0023 表
原因の推定および健全性評価	1	箇所			V0220 単第0-0024 表
補修工法の比較・検討	1	箇所			V0230 単第0-0025 表
施工計画	1	箇所			V0250 単第0-0026 表
概算工事費の算出	1	箇所			V0260 単第0-0027 表
照査	1	箇所			V0270 単第0-0028 表
報告書作成	1	箇所			V0280 単第0-0029 表
全体割増		式			+00
補修詳細設計	1	箇所			V0240 単第0-0030 表 下部工を準用
* * * 単位当たり * * *	1	式			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.4	人			R0610
技師 (A) (内業)	1.2	人			R0620
技師 (B) (内業)	1.2	人			R0630
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内業）	1.0	人			R0620
技師（C） （内業）	1.0	人			R0640
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.5	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.5	人			R0620
技師 (B) (内業)	1.0	人			R0630
技師 (C) (内業)	1.4	人			R0640
技師 (D) (技術員) (内業)	1.9	人			R0645
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (内業)	0.48	人			R0620
技師 (C) (内業)	0.48	人			R0640
*** 単位当たり ***	1	箇所			

概算工事費の算出

V0260

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

頁0-0042

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） （内業）	0.48	人			R0630
技師（C） （内業）	0.96	人			R0640
技師（D）（技術員） （内業）	0.96	人			R0645
*** 単位当たり ***	1	箇所			

照査

V0270

施 工 単 価 表

単第0 -0028 表

頁0-0043

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.96	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.96	人			R0620
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.56	人			R0610
技師 (B) (内業)	1.2	人			R0630
技師 (C) (内業)	2.0	人			R0640
技師 (D) (技術員) (内業)	2.0	人			R0645
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

下部工を準用

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） （内業）	1.5	人			R0640
技師（D）（技術員） （内業）	1.5	人			R0645
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0046

護岸詳細設計
片岸 L=20m未満

V5001

単第0 -0031 表

災害査定業務歩掛準用 補正係数0.55

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地踏査 片岸	200	m			V5111 単第0-0032 表 災害査定用歩掛
設計計画 片岸	200	m			V5112 単第0-0033 表 災害査定用歩掛
構造物との取付 片岸	200	m			V5113 単第0-0034 表 災害査定用歩掛
仮設計画 片岸	200	m			V5117 単第0-0035 表 災害査定用歩掛
図面作成 片岸	200	m			V5118 単第0-0036 表 災害査定用歩掛
数量計算 片岸	200	m			V5119 単第0-0037 表 災害査定用歩掛
照査 片岸	200	m			V5120 単第0-0038 表 災害査定用歩掛
報告書作成 片岸	200	m			V5121 単第0-0039 表 災害査定用歩掛
全体割増		式			+00 8
電子計算機使用料	2	%			#08
*** 単位当たり ***	1	式			

現地踏査
片岸

V5111

施工単価表

単第0 -0032 表

頁0-0047

災害査定用歩掛

200 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （外業）	1	人			R0880
技師（B） （外業）	1	人			R0890
*** 合計 ***	200	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

設計計画
片岸

V5112

施工単価表

単第0 -0033 表

頁0-0048

災害査定用歩掛

200 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内業）	0.5	人			R0620
技師（B） （内業）	1	人			R0630
*** 合計 ***	200	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

構造物との取付
片岸

V5113

施工単価表

単第0 -0034 表

頁0-0049

災害査定用歩掛

200

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） （内業）	0.5	人			R0630
技師（C） （内業）	0.5	人			R0640
*** 合計 ***	200	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

災害査定用歩掛

200

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） （内業）	1	人			R0630
技師（C） （内業）	1	人			R0640
*** 合計 ***	200	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

図面作成
片岸

V5118

施工単価表

単第0 -0036 表

頁0-0051

災害査定用歩掛

200

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (C) (内業)	2.5	人			R0640
技術員 (内業)	6.5	人			R0650
*** 合計 ***	200	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

数量計算
片岸

V5119

施工単価表

単第0 -0037 表

頁0-0052

災害査定用歩掛

200

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (C) (内業)	1.5	人			R0640
技術員 (内業)	2.5	人			R0650
*** 合計 ***	200	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

照査
片岸

V5120

施工単価表

単第0 -0038 表

頁0-0053

災害査定用歩掛

200

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内業）	0.5	人			R0620
技師（B） （内業）	1	人			R0630
*** 合計 ***	200	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

[illegible]

設計協議
中間打合せ2回

V0290

施 工 単 価 表

単第0 -0040 表

頁0-0055

橋梁補修調査設計業務歩掛準用

1

業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	1.0	人			R0610
技師 (A) (内業)	2.0	人			R0620
技師 (B) (内業)	1.0	人			R0630
*** 単位当たり ***	1	業務			

旅費交通費（設計）
調査・計画業務以外

STM03001X3

施工単価表

単第0 -0041 表

頁0-0056

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.00	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合			C=0 往復旅行時間にかかる直接人件費（円）		

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1.00				E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			

電子成果品作成費(設計)
概略・予備・詳細設計

STM02018X3

施工単価表

単第0 -0043 表

頁0-0058

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子成果品作成費	1.00	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 概略・予備・詳細設計					