

## 【情報公開用内訳書】

工事名称 県立武道館主道場・北側小道場床改修 工事

工事場所 米子市両三柳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	9,103,580	
計			9,103,580	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式	13,310,000	
消費税等相当額	1	式	1,331,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	14,641,000	



[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

主道場床塗装改修				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	2,364,124	
床塗装改修工事	1	式	4,709,880	
計			7,074,004	

建築工事 科目別内訳

小道場 (2) 床塗装改修				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	515,476	
床塗装改修工事	1	式	1,514,100	
計			2,029,576	

主道場床塗装改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	2,364,124	
計				2,364,124	
床塗装改修工事	改修	1	式	4,709,880	
計				4,709,880	

小道場 (2) 床塗装改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	515,476	
計				515,476	
床塗装改修工事	改修	1	式	1,514,100	
計				1,514,100	

主道場床塗装改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		1,567,517.	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		796,607.	別紙 00-0002
計					2,364,124.	

建築工事 細目別内訳

主道場床塗装改修		床塗装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地調整 改修仕様	木部 RA種(塗替え面) 木パテ処理共	1,602.	m <sup>2</sup>	730.	1,169,460.	
自然塗料塗り(武 道専用床用オイル フィニッシュ) 計	2回塗り(塗布・拭き取り・パフ処 理)・パフ掛け仕上(艶出し)(参 考:ワトコペアーフットオイル)	1,602.	m <sup>2</sup>	2,210.	3,540,420.	
					4,709,880.	

## 7

## 建築工事 細目別内訳

鳥取県西部総合事務所環境建築局



建築工事 別紙明細

8

主道場床塗装改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		1,567,517.	別紙 00-0001
養生(内部改修)	ビニルテープ、専用シート及びビニル等による養生、処分共	2,562.	m <sup>2</sup>	610.	1,562,820.	
養生(内部改修)	搬出入路部分 ビニルテープ、専用シート及びビニル等による養生、処分共	7.7	m <sup>2</sup>	610.	4,697.	
計					1,567,517.	
整理清掃後片付け		1	式		796,607.	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度（1階壁・2階床含む）	2,562.	m <sup>2</sup>	310.	794,220.	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	7.7	m <sup>2</sup>	310.	2,387.	
計					796,607.	

建築工事 別紙明細

小道場（2）床塗装改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		341,783.	別紙 00-0003
養生(内部改修)	ビニルテープ、専用シート及びビニル等による養生、処分共	515.	m <sup>2</sup>	610.	314,150.	
養生(内部改修)	搬出入路部分 ビニルテープ、専用シート及びビニル等による養生、処分共	45.3	m <sup>2</sup>	610.	27,633.	
計					341,783.	
整理清掃後片付け		1	式		173,693.	別紙 00-0004
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度（1階壁・2階床含む）	515.	m <sup>2</sup>	310.	159,650.	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	45.3	m <sup>2</sup>	310.	14,043.	
計					173,693.	

[illegible]

現場管理費(積上) 明細

[illegible]

