

満空情報板設置図
A3_満空情報板(新設)

設置位置図
S=1:5000(A3)　※設置位置は委託設計時点における案の位置であるため、実施に際しては監督員と協議の上、位置を確定すること。




計画平面図
S=1:2000(A3)　※設置位置は委託設計時点における案の位置であるため、実施に際しては監督員と協議の上、位置を確定すること。




地中埋設管路断面図
S=1:60(A3)


正面図



案内板レイアウト
(満車時)




(空車時)




案内板規格

素地色	青
文字色	白
シート種別	カプセルプリズム
板　厚	耐食アルミ板 2.0mm


側面図



ベースプレート詳細図
S=1:20(A3)




枠組アンカーボルト詳細図
S=1:20(A3)



(注)ネジ切り部は、溶融亜鉛メッキとする。

支柱仕上：JISH8641溶融亜鉛めっき（HDZT63）
めっき後上塗塗装（グレー）

設置断面図
S=1:200(A3)



A3満空情報板(新設)　1基当り　数量表

名　称	規　格	単位	計　算　式	数　量
満空情報板	看板固定・電光部支柱含む	式		1
コンクリート	σck=18N/mm²	m^3	1.0×1.0×π/4×1.0	0.79
スパイラルダクト	φ1000×t1.0,亜鉛引き	m		1.0
基礎砕石	RC-40, t=15cm	m^3	1.2×1.2×0.15	0.22
枠組アンカーボルト	4-M24×600L	組		1
接 地 棒	φ10×1500L,D種接地	本		1
リード端子	φ10用	個		1
硬質ビニル電線管	VE16	m		1.0
IV電線	IV5.5sq	m		3.0


起工　単県

路線名	主要地方道米子境港線		
米子鬼太郎空港駐車場予備案内板設置工事			
図　名	満空情報板設置図 A3_満空情報板(新設)		
位　置	境港市佐斐神町外		
縮　尺	図示	単位	MM、M
図　号	全 6　葉中の内 1		
令和８年度施工		鳥取県	
西部総合事務所　米子県土整備局			

誘導案内板設置図
A2_誘導案内板(移設・設置)


設置位置図
S=1:5000(A3)

※設置位置は委託設計時点における案の位置であるため、実施に際しては監督員と協議の上、位置を確定すること。




計画平面図
S=1:2000(A3)

※設置位置は委託設計時点における案の位置であるため、実施に際しては監督員と協議の上、位置を確定すること。




A2_誘導案内板(移設・設置)
S=1:60(A3)


正面図




側面図



ベースプレート詳細図
S=1:20(A3)




枠組アンカーボルト詳細図
S=1:20(A3)



(注)ネジ切り部は、溶融亜鉛メッキとする。


A2基礎 平面図
S=1:60(A3)



電線管PF-Sφ28×3条
※本工事では電線管のみ設置し
次回工事で電気ケーブル、
通信ケーブル、アース線を配線する
※右図の上から順に下記配線を行う
・電気ケーブル
・アース線
・通信ケーブル

※電線管端部はキャップ等で密閉すること。
また電線管上部の土被り100mmの位置に
埋設シート等(任意の目印)を埋設し、
電線管周辺は砂で巻き立てること。
コンクリート打設時に電線管が曲がらない
ように固定して打設すること。

(参考図)設置断面図
S=1:200(A3)



※舗装構成図参照

A2誘導案内板(移設・設置) 1基当り 数量表

名称	規格	単位	計算式	数量
誘導案内板	看板固定・電光部 支柱含む(移設・設置)	式		1
自動式通信装置	移設・設置	式		1
コンクリート	σck=18N/mm²	m^3	0.8×0.8×1.0	0.64
~~スパイラルダクト~~	~~φ1000×t1.0,重袋引き~~	~~m~~	~~1.0×π×1.0~~	~~3.14~~
基礎砕石	RC-40, t=15cm	m^3	1.2×1.2×0.15	0.22
枠組アンカーボルト	4-M24×600L	組		1
~~接地棒~~	~~φ10×1800L D種接地~~	~~本~~		~~1~~
~~リード端子~~	~~φ10用~~	~~個~~		~~1~~
合成樹脂製可とう電線管 ~~波付ビニル電線管~~	VE16 PF-Sφ28	m	2m×3本	6.0 ~~1.0~~
~~IV電線~~	~~IV5.5sq~~	~~m~~		~~3.0~~

※本図面は、令和7年度に完成した工事図面で、図示した内容は完成済み。(参考図)


起工 単県

路線名	主要地方道米子境港線		
米子鬼太郎空港駐車場予備案内板設置工事			
図名	誘導案内板設置図 A2_誘導案内板(移設・設置)		
位置	境港市佐斐神町		
縮尺	図示	単位	MM、M
図号	全6 葉中の内2		
令和8年度施工		鳥取県	
西部総合事務所 米子県土整備局			

満空情報板設置図
B1_満空情報板(新設)


設置位置図
S=1:5000(A3)

※設置位置は委託設計時点における案の位置であるため、実施に際しては監督員と協議の上、位置を確定すること。




計画平面図
S=1:2000(A3)


※設置位置は委託設計時点における案の位置であるため、実施に際しては監督員と協議の上、位置を確定すること。



正 面 図



B1_満空情報板(新設)
S=1:60(A3)




案内板規格

素地色	白
文字色	青
シート種別	カプセルプリズム
板 厚	耐食アルミ板 2.0mm


支柱仕上：JISH8641溶融亜鉛めっきHDZT63
めっき後上塗塗装（グレー）

ベースプレート詳細図
S=1:20(A3)



注）根巻きコンクリートが既設排水管と接触する場合は、標識全体を上側に移動すること。

地中埋設管路断面図
S=1:60(A3)





B1_満空情報板(新設) 1基当り 数量表


名 称	規 格	単位	計 算 式	数 量
満空情報板	看板固定・電光部支柱含む	式		1
自動式通信装置	取付金具含む	式		1
接 地 棒	φ10×1500L,D種接地	本		1
リード端子	φ10用	個		1
硬質ビニル電線管	VE16	m		1.0
IV電線	IV5.5sq	m		3.0
アンカー式基礎	100-V	式		1.0
根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm²	m3	0.95×0.50×0.30	0.143

起工 単県

路線名	県道米子空港線
米子鬼太郎空港駐車場予備案内板設置工事	
図 名	満空情報板設置図 B1_満空情報板(新設)
位 置	境港市佐斐神町外
縮 尺	図示 / 単位 MM、M
図 号	全 6 葉中の内 3
令和 8年度施工	鳥取県
西部総合事務所 米子県土整備局	







材料表

種別	規格・材質	寸法・強度区分	単質(kg)	数量	質量(kg)
BOLT	JIS B 1180 全ねじ六角ﾎﾞﾙﾄ	M24×L180 -4.6 (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	0.64	4	2.6
NUT	JIS B 1181 六角ﾅｯﾄ	M24 -4 (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	-	12	-
WASHER	JIS B 1256 並丸	M24 (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	-	4	-
PLATE:A	注1)	25×350×775	53.23	1	53.2
PLATE:B	注1)	12×300×330	9.33	2	18.7
PLATE:C	注1)	12×300×578×1/2	8.17	2	16.3
PLATE:D	注1)	12× 90×230×1/2	0.97	2	1.9
PLATE:E	注1)	12× 90×130×1/2	0.55	2	1.1
PLATE:F	注1)	12×126×100	1.19	1	1.2
PLATE:G	注1)	9×200×600	8.48	2	17.0
PLATE:H	注1)	9×180×600	7.63	2	15.3
H	注1)	150×150× 7×10 L=2500	77.75	1	77.8
TOTAL					205.1

注1) JIS G 3101 SS400、JIS G 3136 SN400A 又は、これと同等以上の材質とする。

注2) 溶接部のｽｶﾗｯﾌﾟはC30 又は、R30とする。

注3) ﾎﾞﾙﾄは、強度区分4.6と同等以上とする。




PLATE:B t12




PLATE:C t12

起工 単県


路線名	県道米子空港線		
米子鬼太郎空港駐車場予備案内板設置工事			
図 名	アンカー式基礎詳細図		
位 置	境港市佐斐神町外		
縮 尺	図 示	単位	MM、M
図 号	全 6 葉中の内4		
令和 8 年度施工	鳥取県		
西部総合事務所 米子県土整備局			

補助案内看板設置図

設置位置図


※設置位置は委託設計時点における案の位置であるため、実施に際しては監督員と協議の上、位置を確定すること。

S=1:2000(A3)



看板レイアウト

S=1:40(A3)




案内板規格

素地色	白
文字色	青
シート種別	カプセルプリズム
板　厚	耐食アルミ板 2.0mm


支柱外形図(2200x500)

S=1:40(A3)



設置断面図

S=1:200(A3)



起工　単県


路線名	空港前駐車場場周道路		
米子鬼太郎空港駐車場予備案内板設置工事			
図　名	補助案内看板設置図		
位　置	境港市佐斐神町外		
縮　尺	図示	単位	MM、M
図　号	全6　葉中の内5		
令和8年度施工	鳥取県		
西部総合事務所　米子県土整備局			

舗装構成図、構造図


舗 装 構 成 図

S=1:20(A3)

県道車道舗装




県道歩道舗装




空港前駐車場 場周道路舗装



空港前駐車場 駐車場舗装




空港前駐車場 歩道舗装




※空港前駐車場の周回道路・駐車場・歩道、ターミナルビル横の通路・駐車場については、現況の舗装構成が不明であるため、施工時において、現況の舗装構成を確認し、現況とあわせた舗装構成とすること。

ターミナルビル横 通路舗装




ターミナルビル横 駐車場舗装



歩車道境界ブロック

(フラットタイプ) S=1:40(A3)




歩車道境界ブロック(フラットタイプ) 10m当り 数量表

名 称	規 格	単位	計 算 式	数 量
境界ブロック	C種, 180/240×300×600	個	鳥取県標準設計図集参照	16.5
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	〃	0.90
型 枠		m²	〃	3.7
敷モルタル	1:3	m³	〃	0.02
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m²	〃	7.0

歩車道境界ブロック

(マウントアップタイプ) S=1:40(A3)




歩車道境界ブロック(マウンドアップタイプ) 10m当り 数量表

名 称	規 格	単位	計 算 式	数 量
境界ブロック	B種, 180/205×250×600	個	10.0/0.605	16.5
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	(0.20+0.17)×1/2×0.50 +0.11×0.25×10.0	1.20
型 枠		m²	(0.20+0.11)×10.0	3.1
敷モルタル	1:3	m³	0.205×0.01×10.0	0.02
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m²	0.80×10.0	8.0

境界ブロック

S=1:20(A3)




境界ブロック 10m当り 数量表

名 称	規 格	単位	計 算 式	数 量
境界ブロック	B種, 180/205×250×600	個	10.0/0.605	16.5
敷モルタル	1:3	m³	0.205×0.02×10.0	0.04
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m²	0.255×10.0	2.6

地先境界ブロック

S=1:20(A3)



地先境界ブロック 10m当り 数量表

名 称	規 格	単位	計 算 式	数 量
地先境界ブロック	A種, 120×120×600	個	鳥取県標準設計図集参照	16.5
敷モルタル	1:3	m³	〃	0.04
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m²	〃	1.7

起工 単県

路線名	
米子鬼太郎空港駐車場予備案内板設置工事	
図 名	舗装構成図、構造図
位 置	境港市佐斐神町外
縮 尺	図示 単位 MM、M
図 号	全 6 葉中の内 6
令和８年度施工	鳥取県
西部総合事務所 米子県土整備局	