



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

農地中間管理機構関連農地整備事業

山上地区

山上地区ほ場整備（5工区）工事（国補正）

J2400279

積算書

（当初）

八頭農林振興局管内

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			36,017,000	
2 ・工事原価			30,082,000	
3 純工事費			21,950,000	
4 ・ ・直接工事費			19,490,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	19,351,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	139,000	
7 ・ ・間接工事費			10,592,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,460,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值*補正值)				
19,490,000 × ((10.110*1.100+0.000)*1.000*1.040*1.000)	11.570	%	2,255,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			205,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
19,172,000 × (1.070)	1.070	%	205,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			8,132,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)				
21,950,000 × ((33.990*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)	37.050	%	8,132,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*補正值+保証費率)				
30,082,000 × (19.690*1.000 + 0.04)	19.730	%	5,935,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				19,351,000	
・ 区画整理工(左岸)	1.000	式		19,351,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		11,584,000	
・ ・ ・ 整地工	1.000	式	7,606,000	7,606,000	1式当たり
T00074 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.53ha,0.016,15cm	3.440	ha	276,081	949,719	歩A・単A T単 11号
T00075 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.53ha,0.016,15cm	2.300	ha	494,623	1,137,633	歩A・単A T単 12号
T00076 ほ場整備工(基盤造成+畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.53ha,0.016,粘性土	3.710	ha	1,106,062	4,103,490	歩A・単A T単 13号
T00001 人力石礫除去工 0~4m3/10a	1.860	ha	107,813	200,532	歩A・単A T単 1号
SR0003 田面砕土(ロータリ) 田面砕土,良好,54m,93m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4°未満	185.600	a	832	154,419	歩A・単A S単 45号
S10006 水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度	3.710	ha	70,560	261,778	歩A・単A S単 16号
T00500 場内小運搬 積込,運搬L=223m	681.000	m3	1,044	710,964	歩A・単A T単 32号
SA0161 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	748.000	m3	117.1	87,591	歩A・単A S単 35号
合 計				7,606,126	
・ ・ ・ 畦畔工	1.000	式	546,000	546,000	1式当たり
T00012 畦畔工 -2	99.000	m	717	70,983	歩A・単A T単 3号
T00014 畦畔工 -4	293.000	m	1,022	299,446	歩A・単A T単 4号
T00033 法先小段	186.000	m	645	119,970	歩A・単A T単 5号
SA0152 切土 法面仕上 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	74.000	m ²	745.2	55,145	歩A・単A S単 32号
合 計				545,544	
・ ・ ・ 取水工	1.000	式	902,000	902,000	1式当たり
T00050 取水工 A-1	4.000	箇所	3,504	14,016	歩A・単A T単 6号
T00051 取水工 A-2	4.000	箇所	5,105	20,420	歩A・単A T単 7号
T00053 取水工 A-4	1.000	箇所	7,581	7,581	歩A・単A T単 8号
T00077 取水工 B-4	2.000	箇所	112,479	224,958	歩A・単A T単 14号
T00073 取水工 D	2.000	箇所	431	862	歩A・単A T単 10号
P96001 A型取付式分水栓 150 見積4,700円/個	13.000	個	4,700	61,100	歩A・単A
T00120 分水樹 BF400用	2.000	箇所	29,393	58,786	歩A・単A T単 22号
T00121 分水樹 YF400×600用	11.000	箇所	46,736	514,096	歩A・単A T単 23号
合 計				901,819	
・ ・ ・ 落水工	1.000	式	193,000	193,000	1式当たり
T00083 落水工 A-4	6.000	箇所	14,198	85,188	歩A・単A T単 16号
T00084 落水工 A-5	2.000	箇所	16,108	32,216	歩A・単A T単 17号
T00085 落水工 A-6	2.000	箇所	17,867	35,734	歩A・単A T単 18号
T00086 落水工 A-7	2.000	箇所	19,928	39,856	歩A・単A T単 19号
合 計				192,994	
・ ・ ・ 進入路工	1.000	式	602,000	602,000	1式当たり
T00200 進入路工 A-1	1.000	箇所	1,102	1,102	歩A・単A T単 24号
T00201 進入路工 A-2	4.000	箇所	5,435	21,740	歩A・単A T単 25号
T00202 進入路工 A-3	1.000	箇所	12,869	12,869	歩A・単A T単 26号

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00204 進入路工 A-5	1.000	箇所	41,532	41,532	歩A・単A T単 27号
T00218 歩版(T-4) BF700用	42.000	枚	12,118	508,956	歩A・単A T単 28号
SA0281 歩版(隙間処理) 合織不織布CC-10 全面	16.200	m ²	983	15,925	歩A・単A S単 37号
合 計				602,124	
・・・ 雑物除去工	1.000	式	1,735,000	1,735,000	1式当たり
S02721 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	64.000	m ³	14,950	956,800	歩A・単A S単 9号
T00098 コンクリート殻(有筋)運搬 左岸運搬 L=1.8km	64.000	m ³	1,553	99,392	歩A・単A T単 21号
S02123 コンクリート殻(有筋)処分費	159.000	ton	2,000	318,000	歩A・単A S単 8号
S02047 機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	159.000	ton	2,269	360,771	歩A・単A S単 6号
合 計				1,734,963	
・・・ 道路工	1.000	式		121,000	
・・・ 舗装工	1.000	式	121,000	121,000	1式当たり
T00003 路肩盛土	395.000	m	307	121,265	歩A・単A T単 2号
合 計				121,265	
・・・ 用水路工	1.000	式		4,113,000	
・・・ 土工	1.000	式	327,000	327,000	1式当たり
SA0101 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	20.000	m ³	1,055	21,100	歩A・単A S単 20号
S01082 盛土 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	20.000	m ³	527	10,540	歩A・単A S単 5号
SA0103 SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	20.000	m ³	248.7	4,974	歩A・単A S単 25号
T00240 埋戻 機械併用	59.000	m ³	2,609	153,931	歩A・単A T単 29号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	59.000	m ²	745.2	43,967	歩A・単A S単 33号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	79.000	m ²	375.6	29,672	歩A・単A S単 31号
SA0152 水平面仕上 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	99.000	m ²	375.6	37,184	歩A・単A S単 34号
SR0001 人力床均し 土砂	119.000	m ²	212	25,228	歩A・単A S単 44号
合 計				326,596	
・・・ 水路工	1.000	式	2,639,000	2,639,000	1式当たり
T01105 用水溝設置 用400×600	176.800	m	14,927	2,639,094	歩A・単A T単 33号
合 計				2,639,094	
・・・ 付帯構造物	1.000	式	1,147,000	1,147,000	1式当たり
T00079 シュート式落差工 400×600-1型	4.000	箇所	99,083	396,332	歩A・単A T単 15号
T00281 水路樹3型 B1000-H1000	5.000	箇所	129,944	649,720	歩A・単A T単 31号
T00059 水路樹(13号用水路No.0) 1200×H550	1.000	箇所	101,140	101,140	歩A・単A T単 9号
合 計				1,147,192	
・・・ 排水路工	1.000	式		3,533,000	
・・・ 土工	1.000	式	758,000	758,000	1式当たり
SA0101 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	68.000	m ³	1,055	71,740	歩A・単A S単 20号
S01082 盛土 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	17.000	m ³	527	8,959	歩A・単A S単 5号

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103 SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	34.000	m ³	248.7	8,456	歩A・単A S単 25号
T00240 埋戻 機械併用	57.000	m ³	2,609	148,713	歩A・単A T単 29号
SA0152 SP 法面整形 切土部, -,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	589.000	m ²	745.2	438,923	歩A・単A S単 33号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	84.000	m ²	375.6	31,550	歩A・単A S単 31号
SA0152 水平面仕上 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	99.000	m ²	375.6	37,184	歩A・単A S単 34号
SR0001 人力床均し 土砂	59.000	m ²	212	12,508	歩A・単A S単 44号
合 計				758,033	
・・・ 水路工	1.000	式	2,345,000	2,345,000	1式当たり
T01109 排水溝設置 排400×300	194.400	m	12,062	2,344,853	歩A・単A T単 34号
合 計				2,344,853	
・・・ 付帯構造物	1.000	式	430,000	430,000	1式当たり
T00279 水路樹2型 B800-H800	2.000	箇所	74,941	149,882	歩A・単A T単 30号
T00281 水路樹3型 B1000-H1000	1.000	箇所	129,944	129,944	歩A・単A T単 31号
T40007 水路樹(13号排水路No.4) B1400*L1000*H950型	1.000	箇所	150,491	150,491	歩A・単A T単 36号
合 計				430,317	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ(ク)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		公社割引補正:なし	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,680	4,536	
R01003	普通作業員	0.850	人	17,640	14,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,536	454	
	合計				19,984	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,998	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ(ク)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		公社割引補正:なし	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,680	4,536	
R01003	普通作業員	1.330	人	17,640	23,461	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,536	454	
	合計				28,451	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,845	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ(ク)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		公社割引補正:なし	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,680	4,536	
R01003	普通作業員	0.680	人	17,640	11,995	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,536	454	
	合計				16,985	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,699	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(ク)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		公社割引補正:なし	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ(ク)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,680	7,711	
R01003	普通作業員	0.850	人	17,640	14,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,711	771	
	合計				23,476	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,348	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 5号 ***						
S01082	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻し0.8~1.1ton,あり					豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	1)工種区分	築堤・埋戻				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				会社割引補正:なし 週休:4週8休以上
	3)長期割引単価区分	あり				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,960	2,822	
P34029	軽油					
	バドガイト給油	5.700	L	146	832	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	22,680	22,680	
	合計				26,334	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		527	
*** S単 - 6号 ***						
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) トラック二次製品,100m未満					冬期補正:なし 豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	1)運搬距離区分	100m未満				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)材料	トラック二次製品				会社割引補正:なし 週休:4週8休以上
						時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01002	特殊作業員					
		0.740	人	22,680	16,783	
R01003	普通作業員					
		1.230	人	17,640	21,697	
M27984	不整地運搬車[加型・カゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	供用日	12,600	26,208	
P34029	軽油					
	バドガイト給油	30.000	L	146	4,380	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	20,790	20,790	
	合計				89,858	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,269	
*** S単 - 7号 ***						
S02112	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)] 16t級 15~18t					冬期補正:なし 豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	1)機械器具賃料コード	F09014				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)機械器具規格	16t級 15~18t				会社割引補正:なし 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	16,850円				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
F09014	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)] 16t級 15~18t	1.000	日	16,850	16,850	
	合計				16,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,850	
*** S単 - 8号 ***						
S02123	コンクリート殻(有筋)処分費		ton		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	コンクリート殻(有筋)処分費					冬期補正:なし 豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	1)地域資材単価コード	P96072				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)資材規格					会社割引補正:なし 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	2,000円				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96072	コンクリート殻(有筋)処分費	1.000	ton	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 9号 ***						
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	2)制約状況	制約無		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)施工区分	機械		公社割引補正:なし	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない		夜間制約作業時間:0.0		
A73511	構造物とりこわし鉄筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3	14,950	14,950	
	合計				14,950	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		14,950	
*** S単 - 10号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート,鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	蓋版		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	2)施工区分	昼間施工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)規格	コンクリート 鋼製		公社割引補正:なし	週休:4週8休以上	
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	5)時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・券 昼間単価	1.000	枚	717.50	718	
	合計				718	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		718	
*** S単 - 11号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	U型側溝		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	2)施工区分	昼間施工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)規格	L=2000		公社割引補正:なし	週休:4週8休以上	
	4)規格	1000kg/個以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	5)時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・券 昼間単価	1.000	m	2,862	2,862	
	合計				2,862	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,862	
*** S単 - 12号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m		10,000	歩A 当たり算出
	1)管種区分	VU		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		公社割引補正:なし	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	5,660	13,810	
Y00004	雑材料費					
	2%	0.020		13,810	276	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.090	人	25,515	2,296	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,680	2,948	
R01003	普通作業員	0.190	人	17,640	3,352	
	合計				22,682	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,268	
	*** S単 - 13号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.53ha,0.016,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.53ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.016				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	4.730	日	0	0	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	282.000	L	146	41,172	
R01021	運転手(特殊)	2.170	人	20,790	45,114	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	25,515	15,309	
R01003	普通作業員	2.100	人	17,640	37,044	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.070	日	6,760	20,753	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	74.000	L	146	10,804	
R01021	運転手(特殊)	1.250	人	20,790	25,988	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		196,184	196	
	合計				196,380	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		196,380	
	*** S単 - 14号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.53ha,0.016,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.53ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.016				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	7.180	日	0	0	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	428.000	L	146	62,488	
R01021	運転手(特殊)	3.290	人	20,790	68,399	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	25,515	30,618	
R01003	普通作業員	3.500	人	17,640	61,740	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	8.020	日	6,760	54,215	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	192.000	L	146	28,032	
R01021	運転手(特殊)	3.260	人	20,790	67,775	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		373,267	373	
	合計				373,640	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		373,640	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 15号 ***						
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.53ha,0.016,1.00,粘性土・レ質土, 少ない,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 会社割引補正:なし 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.53ha 0.016 1.00 粘性土・レ質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	10.870	日	0	0	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	648.000	L	146	94,608	
R01021	運転手(特殊)	4.980	人	20,790	103,534	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	25,515	40,824	
R01003	普通作業員	5.400	人	17,640	95,256	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	31.410	日	6,760	212,332	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	753.000	L	146	109,938	
R01021	運転手(特殊)	12.770	人	20,790	265,488	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		921,980	922	
	合計				922,902	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		922,902	
*** S単 - 16号 ***						
S10006	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1,000	歩A 当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 会社割引補正:なし 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分 2)雑物量	既耕地 5.0(m3/ha)程度				
R01003	普通作業員	4.000	人	17,640	70,560	
	合計				70,560	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		70,560	
*** S単 - 17号 ***						
S11015	人力石礫除去工		ha		10,000	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 会社割引補正:なし 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0~4m3/10a あり				
F06011	不整地運搬車[加-ﾗ型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式・排対型(-2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	5,000	1,750	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.600	L	146	526	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	20,790	4,158	
R01003	普通作業員	2.080	人	17,640	36,691	
	合計				43,125	算出数量 10.000 a
	単価		ha		431,250	
*** S単 - 18号 ***						

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 44				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	44	4,576	
R01003	普通作業員	0.480	人	17,640	8,467	
	合計				13,043	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		130	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	単価		m ³		2,182	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	単価		m ³		1,055	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	単価		m ³		223.8	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 週休:4週8休以上

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		266.7	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		929.4	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		260.8	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		248.7	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		223.7	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' 勾配山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	.無し,1.0km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		819.9	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		702.8	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		738.4	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		352.8	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		375.6	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 32号 ***						
SA0152	切土 法面仕上		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ³		745.2	
*** S単 - 33号 ***						
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		745.2	
*** S単 - 34号 ***						
SA0152	水平面仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		375.6	
*** S単 - 35号 ***						
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		117.1	
*** S単 - 36号 ***						
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし
						豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,286	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0281	歩版(隙間処理) 合織不織布CC-10		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		983	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,329	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,480	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,760	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 41号 ***						
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 会社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,257	
*** S単 - 42号 ***						
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 会社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管 1種				
	単 価		m		9,432	
*** S単 - 43号 ***						
SQ3018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:2 1) 材料区分 2) 配合比区分		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
		洗砂(荒目) 1:2				
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 会社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
P32006	高炉セメント B種 25kg入	0.580	ton	21,200	12,296	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.680	m ³	3,300	2,244	
P32113	混和剤 防水剤 マノール相当	0.000	kg	0	0	
R01003	普通作業員	0.970	人	17,640	17,111	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		17,111	1,540	
	合 計				33,191	算出数量 1,000 m ³
	単 価		m ³		33,191	
*** S単 - 44号 ***						
SR0001	人力床均し 人力床均し 土砂 1) 土質区分		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
		土砂				
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 会社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員	0.120	人	17,640	2,117	
	合 計				2,117	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		212	
*** S単 - 45号 ***						
SR0003	田面砕土 (ロータリ) 田面砕土 (ロータリ) 田面砕土, 良好, 54m, 93m, 2回掛, 乾燥, 粘性土, 0~4' 未満		a		1,000 ha	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	人力石礫除去工		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11015	0-4m3/10a 人力石礫除去工 0-4m3/10a,あり	0.250	ha	431,250	107,813	S単 17号 算出数量 1,000 ha
	合計				107,813	
	単価		ha		107,813	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	路肩盛土		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.700	m3	929.4	651	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバケ()	0.700	m3	1,699	1,189	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	3.280	m ²	375.6	1,232	S単 31号 算出数量 10,000 m
	合計				3,072	
	単価		m		307	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00012	畦畔工 -2		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	14.100	m ²	375.6	5,296	S単 31号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	5.000	m ²	375.6	1,878	S単 31号 算出数量 10,000 m
	合計				7,174	
	単価		m		717	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00014	畦畔工 -4		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	22.200	m ²	375.6	8,338	S単 31号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	5.000	m ²	375.6	1,878	S単 31号 算出数量 10,000 m
	合計				10,216	
	単価		m		1,022	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00033	法先小段		m		10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバケ()	1.500	m3	1,998	2,997	S単 1号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	4.200	m ²	375.6	1,578	S単 31号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	5.000	m ²	375.6	1,878	S単 31号 算出数量 10,000 m
	合計				6,453	
	単価		m		645	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00050	取水工 A-1		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	0.157	m3	2,182	343	S単 19号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	0.139	m3	2,845	395	S単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m	2,268	2,268	S単 12号
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2	0.015	m3	33,191	498	S単 43号
	合計				3,504	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		3,504	
	*** 単 - 7号 ***					
T00051	取水工 A-2		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	0.255	m3	2,182	556	S単 19号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	0.228	m3	2,845	649	S単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	1.500	m	2,268	3,402	S単 12号
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2	0.015	m3	33,191	498	S単 43号
	合計				5,105	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		5,105	
	*** 単 - 8号 ***					
T00053	取水工 A-4		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	0.395	m3	1,055	417	S単 20号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	0.350	m3	2,845	996	S単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	2.500	m	2,268	5,670	S単 12号
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2	0.015	m3	33,191	498	S単 43号
	合計				7,581	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,581	
	*** 単 - 9号 ***					
T00059	水路樹(13号用水路No.0)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バックヤード(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.130	m3	31,760	35,889	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.400	m ²	7,257	60,959	S単 41号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.900	m ²	1,480	4,292	S単 39号
	合計				101,140	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		101,140	
	*** 単 - 10号 ***					
T00073	取水工 D		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2	0.013	m3	33,191	431	S単 43号
	合計				431	算出数量 1.000 箇所

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		431	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00074	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	はぎ取り戻し(表土はぎ),0.53ha,0.016,15cm ブルドーザ20t級は使用実態がないため16t級を計上					
S02112	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)] 16t級 15~18t	4.730	日	16,850	79,701	S単 7号
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.53ha,0.016,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	196,380	196,380	S単 13号
	合 計				276,081	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		276,081	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00075	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.53ha,0.016,15cm ブルドーザ20t級は使用実態がないため16t級を計上					
S02112	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)] 16t級 15~18t	7.180	日	16,850	120,983	S単 7号
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.53ha,0.016,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	373,640	373,640	S単 14号
	合 計				494,623	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		494,623	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00076	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上))		ha		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.53ha,0.016,粘性土 ブルドーザ20t級は使用実態がないため16t級を計上					
S02112	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)] 16t級 15~18t	10.870	日	16,850	183,160	S単 7号
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.53ha,0.016,1.00,粘性土・埴質土,少ない,あり	1.000	ha	922,902	922,902	S単 15号
	合 計				1,106,062	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,106,062	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00077	取水工 B-4		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -	3.890	m3	2,182	8,488	S単 19号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ 夕()	3.770	m3	2,845	10,726	S単 2号
Y00001	ヒューム管 150を使用するが、200を準用					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	7.000	m	9,432	66,024	S単 42号
P01001	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m	3.500	本	7,660	26,810	
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2	0.013	m3	33,191	431	S単 43号
	合 計				112,479	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		112,479	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 15号 ***						
T00079	シュート式落差工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S05801	400×600-1型 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2.000	m	2,862	5,724	S単 11号
PQ9094	大型フリーム H800×B1000 L=2000	1.000	本	56,300	56,300	
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パッド(レソ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-40(高炉B) W/C65%	0.270	m3	31,760	8,575	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.040	m ²	7,257	22,061	S単 41号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.450	m ²	1,329	598	S単 38号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.520	m3	248.7	875	S単 25号
C00002	埋戻 機械併用	1.550	m3	2,572	3,987	C単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.730	m ²	352.8	963	S単 30号
	合計				99,083	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		99,083	
*** 丁単 - 16号 ***						
T00083	落水工 A-4		箇所		1.000	歩A 当たり算出
PG1815	落水口(A型) 400mm×600mm×200mm	1.000	本	5,090	5,090	
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	0.700	m3	2,182	1,527	S単 19号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパタ()	0.660	m3	2,845	1,878	S単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	2.500	m	2,268	5,670	S単 12号
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2	0.001	m3	33,191	33	S単 43号
	合計				14,198	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		14,198	
*** 丁単 - 17号 ***						
T00084	落水工 A-5		箇所		1.000	歩A 当たり算出
PG1815	落水口(A型) 400mm×600mm×200mm	1.000	本	5,090	5,090	
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	0.860	m3	2,182	1,877	S単 19号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパタ()	0.810	m3	2,845	2,304	S単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	3.000	m	2,268	6,804	S単 12号
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2	0.001	m3	33,191	33	S単 43号
	合計				16,108	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,108	
*** 丁単 - 18号 ***						
T00085	落水工 A-6		箇所		1.000	歩A 当たり算出
PG1815	落水口(A型) 400mm×600mm×200mm	1.000	本	5,090	5,090	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	0.990	m3	2,182	2,160	S単 19号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	0.930	m3	2,845	2,646	S単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	3.500	m	2,268	7,938	S単 12号
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2	0.001	m3	33,191	33	S単 43号
	合計				17,867	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		17,867	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00086	落水工 A-7		箇所		1,000	歩A 当たり算出
PG1815	落水口(A型) 400mm×600mm×200mm	1.000	本	5,090	5,090	
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	1.180	m3	2,182	2,575	S単 19号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	1.110	m3	2,845	3,158	S単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	4.000	m	2,268	9,072	S単 12号
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2	0.001	m3	33,191	33	S単 43号
	合計				19,928	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		19,928	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00097	沈砂池		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	ブルート 建物					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	23.800	m3	1,055	25,109	S単 20号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	14.000	m3	738.4	10,338	S単 29号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	179.000	m ²	130	23,270	S単 18号
	合計				58,717	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		58,717	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00098	コンクリート殻(有筋)運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	左岸運搬 L=1.8km					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	266.7	267	S単 22号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,286	1,286	S単 36号
	合計				1,553	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		1,553	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00120	分水樹		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	BF400用					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ約(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.260	m3	31,760	8,258	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.700	m ²	7,257	19,594	S単 41号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,329	1,329	S単 38号
SR0001	人力床均し 土砂	1.000	m ²	212	212	S単 44号

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,393	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		29,393	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00121	分水樹		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	YF400×600用					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック材(丸ノ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.410	m3	31,760	13,022	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.340	m ²	7,257	31,495	S単 41号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.440	m ³	1,329	1,914	S単 38号
SR0001	人力床均し 土砂	1.440	m ²	212	305	S単 44号
	合計				46,736	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		46,736	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00200	進入路工 A-1		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.290	m ²	352.8	808	S単 30号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.220	m ²	375.6	83	S単 31号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	0.300	m3	702.8	211	S単 28号
	合計				1,102	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		1,102	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00201	進入路工 A-2		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.880	m ²	352.8	2,427	S単 30号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	2.020	m ²	375.6	759	S単 31号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	3.200	m3	702.8	2,249	S単 28号
	合計				5,435	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		5,435	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00202	進入路工 A-3		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	11.470	m ²	352.8	4,047	S単 30号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	5.900	m ²	375.6	2,216	S単 31号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	9.400	m3	702.8	6,606	S単 28号
	合計				12,869	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		12,869	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00204	進入路工 A-5		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区				
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	28.640	m ²	352.8	10,104	S単 30号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	19.120	m ²	375.6	7,181	S単 31号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	34.500	m ³	702.8	24,247	S単 28号
	合計				41,532	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		41,532	
	*** 単 - 28号 ***					
T00218	歩版(T-4)		枚		1,000	歩A 当たり算出
	BF700用					
PG1303	ベンチフリューム用蓋(1種) (T-4) 700用 長0.5m	1.000	個	11,400	11,400	
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし, -, -, 再利用撤去 を行わない	1.000	枚	718	718	S単 10号
	合計				12,118	算出数量 1,000 枚
	単価		枚		12,118	
	*** 単 - 29号 ***					
T00240	埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	機械併用					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	260.8	261	S単 24号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	1.000	m ³	2,348	2,348	S単 4号
	合計				2,609	算出数量 1,000 m ³
	単価		m ³		2,609	
	*** 単 - 30号 ***					
T00279	水路樹2型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	B800-H800					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ納(レン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 18-8- 40(高炉B) W/C65%	0.640	m ³	31,760	20,326	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.220	m ²	7,257	52,396	S単 41号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.440	m ²	1,329	1,914	S単 38号
SR0001	人力床均し 土砂	1.440	m ²	212	305	S単 44号
	合計				74,941	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		74,941	
	*** 単 - 31号 ***					
T00281	水路樹3型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	B1000-H1000					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ納(レン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 18-8- 40(高炉B) W/C65%	1.350	m ³	31,760	42,876	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	11.520	m ²	7,257	83,601	S単 41号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.250	m ²	1,329	2,990	S単 38号
SR0001	人力床均し 土砂	2.250	m ²	212	477	S単 44号

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				129,944	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		129,944	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T00500	場内小運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	積込,運搬L=223m SP 積込(ルーズ)					
SA0121	土砂,土量50,000m3未満 SP 土砂等運搬	1.000	m3	223.8	224	S単 21号
	小規模,ﾊﾞｯｸﾘ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	819.9	820	S単 27号
	合計				1,044	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		1,044	
	*** 丁単 - 33号 ***					
T01105	用水溝設置		m		2,000	歩A 当たり算出
S05801	用400×600 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2.000	m	2,862	5,724	S単 11号
PQ9040	改良型排(用)水溝 400× 600× 2,000	1.000	本	23,100	23,100	
P96030	パッキン H400×B600用	1.000	本	1,030	1,030	
	合計				29,854	算出数量 2.000 m
	単価		m		14,927	
	*** 丁単 - 34号 ***					
T01109	排水溝設置		m		2,000	歩A 当たり算出
S05801	排400×300 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2.000	m	2,862	5,724	S単 11号
PQ9037	改良型排(用)水溝 400× 300× 2,000	1.000	本	18,400	18,400	
	合計				24,124	算出数量 2.000 m
	単価		m		12,062	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T10010	仮排水路		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	0.240	m3	223.7	54	S単 26号
	合計				54	算出数量 1.000 m
	単価		m		54	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T40007	水路樹(13号排水路No.4)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	B1400*L1000*H950型 SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾘ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.450	m3	31,760	46,052	S単 40号

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備 (5 工区) 工事 (国補正)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	A型取付式分水栓 150 見積4,700円/個	13.000	個	4,700	61,100	単A
P96030	パッキン H400×B600用	88.400	本	1,030	91,052	単A
P96072	コンクリート殻(有筋)処分費	159.000	ton	2,000	318,000	単A
	小 計				470,152	
P01001	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m	7.000	本	7,660	53,620	単A
【SP】 P01002	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200 長2.00m	6.999	本	9,030	63,201	単A
	小 計				116,821	
P05040	硬質塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	11.834	本	5,660	66,980	単A
P26102	吸出防止材 土木安定用材(マット・シート類)	372.320	m ²	44	16,382	単A
【SP】 P26106	吸出防止材 合織不織布 厚10mm 9.8KN/m	17.500	m ²	760	13,300	単A
	小 計				29,682	
P32006	セメント 高炉セメント B種 25kg入	0.115	ton	21,200	2,438	単A
P32113	セメント混和剤 混和剤 防水剤 マノール相当	0.000	kg	0	0	単A
P34029	燃料類 軽油 H10-L給油	8,101.123	L	146	1,182,764	単A
【SP】 P34029	軽油 H10-L給油	2,643.317	L	146	385,924	単A
	小 計				1,568,688	
PG1303	コンクリートフリーウム類 ベンチフリーウム用蓋(1種) (T-4) 700用 長0.5m	42.000	個	11,400	478,800	単A
PG1815	ゲート 落水口(A型) 400mm×600mm×200mm	12.000	本	5,090	61,080	単A
PQ9037	土木 改良型排水溝(用)水溝 400×300×2,000	97.200	本	18,400	1,788,480	単A
PQ9040	改良型排水溝(用)水溝 400×600×2,000	88.400	本	23,100	2,042,040	単A
PQ9094	大型フリーウム H800×B1000 L=2000	4.000	本	56,300	225,200	単A
	小 計				4,055,720	
	合 計				6,850,361	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
*** S単 - 19号 ***						
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	標準単価			2,434.5		
	K)機械構成比		21.98%			
	R)労務構成比		69.33%			
	Z)材料構成比		8.69%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2349	小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	21.98%	6,080	6,490	K1
RO1021	運転手(特殊)	人	69.33%	25,300	20,790	R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	8.69%	138	146	Z1
	単 価	m3			2,182	
*** S単 - 20号 ***						
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	標準単価			1,147.4		
	K)機械構成比		28.44%			
	R)労務構成比		59.55%			
	Z)材料構成比		12.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2041	バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	28.44%	7,700	8,190	K1
RO1021	運転手(特殊)	人	59.55%	25,300	20,790	R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	12.01%	138	146	Z1
	単 価	m3			1,055	
*** S単 - 21号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	標準単価			229.05		
	K)機械構成比		44.49%			
	R)労務構成比		35.67%			
	Z)材料構成比		19.84%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
MO2056	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	44.49%	21,600	23,000	K1
R01021	運転手(特殊)	人	35.67%	25,300	20,790	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	19.84%	138	146	Z1
	単 価	m3			223.8	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	標準単価			273.01		
	K)機械構成比		44.49%			
	R)労務構成比		35.67%			
	Z)材料構成比		19.84%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2056	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	44.49%	21,600	23,000	K1
R01021	運転手(特殊)	人	35.67%	25,300	20,790	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	19.84%	138	146	Z1
	単 価	m3			266.7	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	標準単価			1,011.4		
	K)機械構成比		28.44%			
	R)労務構成比		59.55%			
	Z)材料構成比		12.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	28.44%	7,700	8,190	K1
R01021	運転手(特殊)	人	59.55%	25,300	20,790	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	12.01%	138	146	Z1
	単 価	m3			929.4	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	標準単価			281.46		
	K)機械構成比		29.72%			
	R)労務構成比		56.19%			
	Z)材料構成比		14.09%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2032	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	29.72%	9,700	10,300	K1

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01021	運転手(特殊)	人	56.19%	25,300	20,790	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	14.09%	138	146	Z1
	単 価	m3			260.8	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	標準単価			266.56		
	K)機械構成比		21.49%			
	R)労務構成比		63.32%			
	Z)材料構成比		15.19%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08017	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ・後方超小旋回・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	21.49%	6,460	7,570	K1
R01021	運転手(特殊)	人	63.32%	25,300	20,790	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	15.19%	138	146	Z1
	単 価	m3			248.7	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	標準単価			227.74		
	K)機械構成比		24.08%			
	R)労務構成比		50.56%			
	Z)材料構成比		25.36%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超低・排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	24.08%	8,800	10,900	K1
R01021	運転手(特殊)	人	50.56%	25,300	20,790	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	25.36%	138	146	Z1
	単 価	m3			223.7	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	5)運搬距離		1.0km以下			
	標準単価			852.1		
	K)機械構成比		25.13%			
	R)労務構成比		61.92%			
	Z)材料構成比		12.95%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03002	ダンプトラック[ワイド・ディーゼル] 4t積級	供用日	25.13%	7,323	7,793	K1
R01022	運転手(一般)	人	61.92%	21,100	19,005	R1
P34029	軽油 バトロ給油	L	12.95%	138	146	Z1
	単 価	m3			819.9	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	標準単価			774.15		
	K)機械構成比		16.95%			
	R)労務構成比		73.89%			
	Z)材料構成比		9.16%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	バックホ[加型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	8.87%	5,650	6,760	K1
F04062	振動ローダ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	日	8.08%	3,540	4,390	K2
R01021	運転手(特殊)	人	65.25%	25,300	20,790	R1
R01003	普通作業員	人	8.64%	22,300	17,640	R2
P34029	軽油 バトロ給油	L	9.16%	138	146	Z1
	単 価	m3			702.8	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0142	SP 路床盛土	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	標準単価			813.45		
	K)機械構成比		16.92%			
	R)労務構成比		74.02%			
	Z)材料構成比		9.06%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04062	振動ローダ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	日	8.48%	3,540	4,390	K1
F08016	バックホ[加型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	8.44%	5,650	6,760	K2
R01021	運転手(特殊)	人	65.80%	25,300	20,790	R1
R01003	普通作業員	人	8.22%	22,300	17,640	R2
P34029	軽油 バトロ給油	L	9.06%	138	146	Z1
	単 価	m3			738.4	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 30号 ***					
SA0151	SP 基面整正	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	標準単価			446		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%	22,300	17,640	R1
	単 価	m ²			352.8	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	標準単価			409.78		
	K)機械構成比		13.14%			
	R)労務構成比		73.38%			
	Z)材料構成比		13.48%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	13.14%	8,800	10,900	K1
R01003	普通作業員	人	32.67%	22,300	17,640	R1
R01021	運転手(特殊)	人	27.78%	25,300	20,790	R2
R01001	土木一般世話役	人	12.93%	26,500	25,515	R3
P34029	軽油 バックホ給油	L	13.48%	138	146	Z1
	単 価	m ²			375.6	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0152	切土 法面仕上	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	標準単価			823.01		
	K)機械構成比		10.32%			
	R)労務構成比		79.09%			
	Z)材料構成比		10.59%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	10.32%	8,800	10,900	K1
R01003	普通作業員	人	37.96%	22,300	17,640	R1

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01021	運転手(特殊)	人	21.82%	25,300	20,790	R2
R01001	土木一般世話役	人	19.31%	26,500	25,515	R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	10.59%	138	146	Z1
	単 価	m ²			745.2	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	標準単価			823.01		
	K)機械構成比	10.32%				
	R)労務構成比	79.09%				
	Z)材料構成比	10.59%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	10.32%	8,800	10,900	K1
R01003	普通作業員	人	37.96%	22,300	17,640	R1
R01021	運転手(特殊)	人	21.82%	25,300	20,790	R2
R01001	土木一般世話役	人	19.31%	26,500	25,515	R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	10.59%	138	146	Z1
	単 価	m ²			745.2	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0152	水平面仕上	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	標準単価			409.78		
	K)機械構成比	13.14%				
	R)労務構成比	73.38%				
	Z)材料構成比	13.48%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	13.14%	8,800	10,900	K1
R01003	普通作業員	人	32.67%	22,300	17,640	R1
R01021	運転手(特殊)	人	27.78%	25,300	20,790	R2
R01001	土木一般世話役	人	12.93%	26,500	25,515	R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	13.48%	138	146	Z1
	単 価	m ²			375.6	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0161	SP 整地	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	標準単価			118.79		
	K)機械構成比		24.02%			
	R)労務構成比		49.00%			
	Z)材料構成比		26.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	24.02%	8,800	10,900	K1
R01021	運転手(特殊)	人	49.00%	25,300	20,790	R1
P34029	軽油 バトリル給油	L	26.98%	138	146	Z1
	単 価	m3			117.1	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	標準単価			1,294		
	K)機械構成比		42.35%			
	R)労務構成比		42.40%			
	Z)材料構成比		15.25%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・デイベル] 10t積級	供用日	42.35%	20,667	21,967	K1
R01022	運転手(一般)	人	42.40%	21,100	19,005	R1
P34029	軽油 バトリル給油	L	15.25%	138	146	Z1
	単 価	m3			1,286	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0281	歩版(隙間処理) 合繊不織布CC-10 SP 吸出し防止材設置 全面	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	標準単価			781.83		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		25.39%			
	Z)材料構成比		74.61%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	21.67%	22,300	17,640	R1
R01001	土木一般世話役	人	3.72%	26,500	25,515	R2
P26106	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	74.61%	540	760	Z1
	単 価	m ²			983	
	*** S単 - 38号 ***					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
SA0301	SP 基礎碎石	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分		12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.53% 71.60% 22.87% 0.00%	1,217.7		
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	5.50%	8,800	10,900	K1
R01003	普通作業員	人	34.31%	22,300	17,640	R1
R01002	特殊作業員	人	14.98%	25,700	22,680	R2
R01021	運転手(特殊)	人	13.40%	25,300	20,790	R3
R01001	土木一般世話役	人	8.42%	26,500	25,515	R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ³	17.73%	1,200	2,500	Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	5.11%	138	146	Z2
	単 価	m ²			1,329	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分		17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.22% 67.59% 27.19% 0.00%	1,289.7		
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	5.19%	8,800	10,900	K1
R01003	普通作業員	人	32.39%	22,300	17,640	R1
R01002	特殊作業員	人	14.14%	25,700	22,680	R2
R01021	運転手(特殊)	人	12.65%	25,300	20,790	R3
R01001	土木一般世話役	人	7.95%	26,500	25,515	R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ³	22.33%	1,200	2,500	Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	4.83%	138	146	Z2
	単 価	m ²			1,480	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m ³			1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設			

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 山上地区
工事名	山上地区ほ場整備(5工区)工事(国補正)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設置量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分		計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%			
	標準単価			30,518		
	K)機械構成比		4.19%			
	R)労務構成比		40.17%			
	Z)材料構成比		55.64%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(-2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.96%	9,840	11,800	K1
R01003	普通作業員	人	11.83%	22,300	17,640	R1
R01002	特殊作業員	人				R2
R01001	土木一般世話役	人	10.94%	25,700	22,680	R3
R01021	運転手(特殊)	人	8.07%	26,500	25,515	R4
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m ³	53.56%	15,400	17,900	Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	L	1.97%	138	146	Z2
	単 価	m ³			31,760	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	m ²			1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 標準単価		一般型枠 小型構造物	8,042.9		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	44.66%	26,600	25,620	R1
R01003	普通作業員	人	30.77%	22,300	17,640	R2
R01001	土木一般世話役	人	11.53%	26,500	25,515	R3
	単 価	m ²			7,257	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	m			1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分		据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) あり 外圧管1種	9,337.6		
	標準単価			9,337.6		
	K)機械構成比		4.79%			
	R)労務構成比		51.94%			
	Z)材料構成比		43.27%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・超低・排(-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	4.28%	7,050	8,250	K1
R01003	普通作業員	人	21.54%	22,300	17,640	R1

