

【公表用内訳】

工事名称 県立日野高等学校寄宿舍 2 屋上防水改修工事

工事場所 日野郡日野町根雨

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	8,845,400	
計			8,845,400	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			4,564,600	
工事価格	1	式	13,410,000	
消費税等相当額	1	式	1,341,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	14,751,000	
【法定福利費概算額：737,550円】				

建築工事 細目別内訳

寄宿舎 2		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		10,692	別紙 00-0001
整理清掃 後片付け		1	式		43,740	別紙 00-0002
外部足場		1	式		1,522,457	別紙 00-0003
災害防止		1	式		806,480	別紙 00-0004
計					2,383,369	

建築工事 細目別内訳

寄宿舎 2		防水改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【屋根】							
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共 立上り含む	1	式		372,000	別紙 00-0005	
断熱材撤去	断熱材 厚25程度 集積共	209	m ²	390	81,510		
ルーフトレイン撤去	φ75 シート防水用 SUS製ストレーナー付き 集積共	4	カ所	2,090	8,360		
防水端部 押え金物撤去	アルミ笠木下地、トップライト立上り周囲 アルミ製 集積共	77.4	m	640	49,536		
シーリング撤去 (防水端部)	集積共	86.5	m	680	58,820		
アルミ笠木 取外し	W250程度	66.8	m	640	42,752		
【寄宿舎 1 取合屋根】							
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共 立上り含む	1	式		4,960	別紙 00-0006	
断熱材撤去	断熱材 厚25程度 集積共	1.2	m ²	390	468		
ルーフトレイン撤去	φ75 シート防水用 ストレーナー付き 集積共	1	カ所	2,090	2,090		
防水端部 押え金物撤去	アルミ製 集積共	5.1	m	640	3,264		
シーリング撤去 (防水端部)	集積共	5.1	m	680	3,468		
アルミ笠木 取外し	W250程度	3.3	m	640	2,112		
計					629,340		

