

## 公表用

工事名称 県立倉吉農業高等学校ほか照明設備LED化改修工事

工事場所 倉吉市大谷ほか

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	8,478,060	
計			8,478,060	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			5,131,940	
工事価格	1	式	13,610,000	
消費税等相当額	1	式	1,361,000	消費税率 10 %
工事費 (内、法定福利748,550円)	1	式	14,971,000	

































特別教室棟		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		6,930	別紙 00-0005
600Vホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	11	m	630	6,930	
計					6,930	
直接仮設	養生、足場等	1	式		78,300	別紙 00-0006
養生(内部改修)	個別改修	90	m <sup>2</sup>	150	13,500	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	90	m <sup>2</sup>	720	64,800	
計					78,300	
撤去		1	式		100,440	別紙 00-0007
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	4	個	2,670	10,680	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	18	個	2,220	39,960	
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	15	個	3,320	49,800	
計					100,440	

環境実習棟		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設	養生、足場等	1	式		59,160	別紙 00-0008
養生(内部改修)	個別改修	68	m <sup>2</sup>	150	10,200	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	68	m <sup>2</sup>	720	48,960	
計					59,160	
撤去		1	式		65,740	別紙 00-0009
Hf蛍光灯器具撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	30	個	1,890	56,700	
Hf蛍光灯器具撤去	埋込形 FHF 32W ×1 再使用しない	4	個	2,260	9,040	
計					65,740	

選択教室棟		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設	養生、足場等	1	式		24,360	別紙 00-0010
養生(内部改修)	個別改修	28	m <sup>2</sup>	150	4,200	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	28	m <sup>2</sup>	720	20,160	
計					24,360	
撤去		1	式		36,980	別紙 00-0011
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	2	個	1,510	3,020	
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	12	個	2,830	33,960	
計					36,980	

管理特別教室棟		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		26,800	別紙 00-0012
調光スイッチ	LED用(白熱灯器具更新可能型) 新金属2連用プレート 1連用ファンクカバー共	2	個	13,400	26,800	
計					26,800	
ケーブル		1	式		630	別紙 00-0013
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF 計	2.0mm- 3C ヒット・天井	1	m	630	630	
					630	
直接仮設	養生、足場等	1	式		121,800	別紙 00-0014
養生(内部改修)	個別改修	140	m <sup>2</sup>	150	21,000	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	140	m <sup>2</sup>	720	100,800	
計					121,800	

管理特別教室棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		178,920	別紙 00-0015
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	14	個	1,780	24,920	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	5	個	1,780	8,900	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個	2,220	4,440	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	23	個	3,320	76,360	
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	2	個	1,510	3,020	
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	2	個	1,890	3,780	
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	20	個	2,830	56,600	
調光スイッチ撤去		2	個	450	900	
計					178,920	



