工事名称　　とりぎん文化会館会議棟屋上陸屋根改修工事
　　公開用
工事場所　　鳥取市尚徳町

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	9,066,208	
計			9,066,208	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式	14,240,000	
消費税等相当額	1	式	1,424,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	15,664,000	
（内、法定福利費相当額　783,200円）				
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	9,066,208	
計			9,066,208	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
とりぎん文化会館会議棟屋上陸屋根 改修工事	1	式	9,066,208	
計			9,066,208	

とりぎん文化会館会議棟屋上陸屋根改修工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事	1	式	9,066,208	
計			9,066,208	

とりぎん文化会館会議棟屋上陸屋根改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事	直接仮設工事	1	式	796,008	
とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事	撤去工事	1	式	606,600	
とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事	改修工事	1	式	7,651,120	
とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事	発生材運搬	1	式	5,630	
とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事	発生材処分	1	式	6,850	
計				9,066,208	

とりぎん文化会館会議棟屋上陸屋根改修工事　とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事　直接仮設工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
昇降用足場	W1200　手すり先行工法	1	式		270,540	別紙 00-0001
仮設足場	W900	1	式		37,700	別紙 00-0002
安全手すり	手すり先行工法	1	式		20,700	別紙 00-0003
養生シート	防炎Ⅱ級	1	式		128,700	別紙 00-0004
仮設材運搬費		1	式		34,400	別紙 00-0005
養生費	屋上防水改修程度	1	式		59,248	別紙 00-0006
整理清掃跡片付け	屋上防水改修程度	1	式		244,720	別紙 00-0007
計					796,008	

とりぎん文化会館会議棟屋上陸屋根改修工事　とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既成成型伸縮目地撤去	人力･集積共	808	m	720	581,760	
PC平板下地既設バサモル撤去	t 30	4.5	㎡	5,520	24,840	
計					606,600	

とりぎん文化会館会議棟屋上陸屋根改修工事　とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事 改修工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
屋上面エフロ除去		139	㎡	1,700	236,300	
PC平板取外し再取付け	300×300×60 下地パサモル共	50	枚	2,970	148,500	
アスファルト系加圧注入目地		808	m	1,190	961,520	
屋上面高圧水洗浄		1,288	㎡	210	270,480	
無機系半永久保護材塗布	ローラー仕上 マルチハードン同等	1,224	㎡	4,930	6,034,320	
計					7,651,120	

とりぎん文化会館会議棟屋上陸屋根改修工事　とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事　発生材運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		3,420	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級	1	式		2,210	
計					5,630	

とりぎん文化会館会議棟屋上陸屋根改修工事　とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	がれき類	0.1	m3	14,500	1,450	
発生材処分	廃プラ	0.6	m3	9,000	5,400	
計					6,850	

とりぎん文化会館会議棟屋上陸屋根改修工事　とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
昇降用足場	W1200　手すり先行工法	1	式		270,540	別紙 00-0001
昇降用足場（手すり先行工法）	枠組本足場　W1200	81	㎡	3,340	270,540	
計					270,540	
仮設足場	W900	1	式		37,700	別紙 00-0002
外部足場（手すり先行工法）	枠組本足場　W900	13	㎡	2,900	37,700	
計					37,700	
安全手すり	手すり先行工法	1	式		20,700	別紙 00-0003
安全手すり（手すり先行工法）	枠組本足場用	27.6	m	750	20,700	
計					20,700	
養生シート	防炎Ⅱ級	1	式		128,700	別紙 00-0004
足場養生シート	防炎Ⅱ級	143	㎡	900	128,700	
計					128,700	
仮設材運搬費		1	式		34,400	別紙 00-0005
仮設材運搬費		1	式		34,400	
計					34,400	

とりぎん文化会館会議棟屋上陸屋根改修工事　とりぎん文化会館会議屋上陸屋根改修工事　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生費	屋上防水改修程度	1	式		59,248	別紙 00-0006
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,288	㎡	46	59,248	
計					59,248	
整理清掃跡片付け	屋上防水改修程度	1	式		244,720	別紙 00-0007
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,288	㎡	190	244,720	
計					244,720	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
交通誘導員		1	人	18,600	18,600	
鉄板養生	t22	108	㎡	2,280	246,240	
仮設敷鉄板運搬		108	㎡	540	58,320	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	16t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	1	日	60,000	60,000	
小計					383,160	
共通仮設費(率計上)		1	式			
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場管理費(率計上)		1	式			
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一般管理費等(率計上)		1	式			
計						