



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

県営地域ため池総合整備事業

広岡地区地域ため池（広岡溜池）改修工事（3工区）

# 積 算 書

（当初）





|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| 項目名               | 内 容             |
|-------------------|-----------------|
| 工事名               |                 |
| 工事区分              | 翌債              |
| 積算区分              | 当初積算            |
| 積算体系区分            | 【一般土木工事(明細型)】*  |
| 工種区分              | ため池工事           |
| 工種体系区分            | その他土木工事(1)(明細型) |
| 工事工種体系番号          | 令和5年99号[7号]     |
| 契約保証費             | 計上する            |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下     |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年以上     |
| 冬期補正              | なし              |
| 豪雪補正              | 1.0%            |
| 亜熱帯補正             | なし              |
| 公社割引補正            | なし              |
| 冬期対象期間補正          | 0.00%           |
| 施工地域区分(H31迄)      | 補正なし            |
| 週休2日補正            | 4週8休以上          |
| 冬期補正(現場管理費)       | 0.00%           |
| 熱中症対策補正(現場管理費)    | 0.00%           |
| 施工地域区分            | 補正なし            |
| 現場環境改善費の計上        | する              |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし            |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし            |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| 項目名   | 数量     | 単位 | 金額          | 備考 |
|---|--------|----|-------------|----|
| 1 工事価格  |        |    | 138,900,000 |    |
| 2 ・工事原価   |        |    | 113,911,000 |    |
| 3 純工事費  |        |    | 85,699,000  |    |
| 4 ・ ・直接工事費  |        |    | 73,209,000  |    |
| 5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)  | 1.000  | 式  | 62,506,000  |    |
| 6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)   | 1.000  | 式  | 10,703,000  |    |
| 7 ・ ・間接工事費  |        |    | 40,702,000  |    |
| 8 ・ ・ ・共通仮設費  |        |    | 12,490,000  |    |
| 9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費  | 1.000  | 式  | 0           |    |
| 10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等  |        |    |             |    |
| (4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值*補正值)          |        |    |             |    |
| 73,209,000 × ((11.290*1.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)             | 11.520 | %  | 8,434,000   |    |
| 11 ・ ・ ・ ・運搬費   | 1.000  | 式  | 2,502,000   |    |
| 12 ・ ・ ・ ・準備費   | 1.000  | 式  | 0           |    |
| 13 ・ ・ ・ ・安全費   | 1.000  | 式  | 0           |    |
| 14 ・ ・ ・ ・役務費   | 1.000  | 式  | 0           |    |
| 15 ・ ・ ・ ・技術管理費   | 1.000  | 式  | 989,000     |    |
| 16 ・ ・ ・ ・営繕費等  | 1.000  | 式  | 0           |    |
| 17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費   |        |    | 565,000     |    |
| 18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)  |        |    |             |    |
| (4+25+32-33) × (標準値)  |        |    |             |    |
| 72,492,000 × (0.780)  | 0.780  | %  | 565,000     |    |
| 19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)   | 1.000  | 式  | 0           |    |
| 20 ・ ・ ・現場管理費   |        |    | 28,212,000  |    |
| 21 ・ ・ ・現場管理費(率計上)  |        |    |             |    |
| (4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)     |        |    |             |    |
| 85,699,000 × ((31.350*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000) | 32.920 | %  | 28,212,000  |    |
| 22 ・ ・ ・現場管理費(積上)   | 1.000  | 式  | 0           |    |
| 23 ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)  | 1.000  | 式  | 0           |    |
| 24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用  | 1.000  | 式  | 0           |    |
| 25 ・ ・官貸額(直工)   | 1.000  | 式  | 0           |    |
| 26 ・ ・官貸額(事業損失防止)   | 1.000  | 式  | 0           |    |
| 27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)  | 1.000  | 式  | 0           |    |
| 28 ・一般管理費等  |        |    |             |    |
| (4+7-23-36-38) × (標準値*補正值+保証費率)                                   |        |    |             |    |
| 113,911,000 × (16.820*1.000 + 0.04)                               | 16.860 | %  | 19,205,000  |    |
| 29 ・一括計上価格  | 1.000  | 式  | 5,784,000   |    |
| 30 支給品費   |        |    | 0           |    |
| 31 支給品費(直工・事業損失防止)  |        |    | 0           |    |
| 32 支給品費(直工)   |        |    | 0           |    |



|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| 名称(規格)   | 数量         | 単位             | 単価         | 金額         | 備考                       |
|--|------------|----------------|------------|------------|--------------------------|
| 直接工事費(仮設工を除く)  |            |                |            | 62,506,000 |                          |
| ・堤体工   |            |                |            |            |                          |
| ・ ・ 土工   | 1.000      | 式              |            | 55,425,000 |                          |
| ・ ・ ・ 掘削工  | 1.000      | 式              |            | 25,793,000 |                          |
| SA0101 旧堤掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-          | 57.000     | m3             | 309.2      | 17,624     | 1式当たり<br>歩A・単A<br>S単 47号 |
| SA0103 床掘<br>土砂,標準,無し,無し,あり                              | 1,200.000  | m3             | 220.6      | 264,720    | 歩A・単A<br>S単 55号          |
| SA0101 旧堤掘削(改良部)<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-     | 89.000     | m3             | 309.2      | 27,519     | 歩A・単A<br>S単 48号          |
| 合 計  |            |                |            | 309,863    |                          |
| ・ ・ ・ 盛土工  | 1.000      | 式              | 6,183,000  | 6,183,000  | 1式当たり                    |
| SA0141 ランダム盛土1(上流側)<br>4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり           | 8,300.000  | m3             | 201.7      | 1,674,110  | 歩A・単A<br>S単 58号          |
| SA0141 ランダム盛土2(上流側)<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり               | 310.000    | m3             | 687.3      | 213,063    | 歩A・単A<br>S単 59号          |
| T00011 盛土<br>1.0 W<2.5                                   | 51.000     | m3             | 2,046      | 104,346    | 歩A・単A<br>T単 2号           |
| T00012 盛土<br>W<1.0                                       | 15.000     | m3             | 2,215      | 33,225     | 歩A・単A<br>T単 3号           |
| SA0141 発生土盛土<br>4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり                  | 13,400.000 | m3             | 201.7      | 2,702,780  | 歩A・単A<br>S単 60号          |
| SA0141 発生土盛土1(改良部)<br>4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり            | 5,000.000  | m3             | 201.7      | 1,008,500  | 歩A・単A<br>S単 61号          |
| SA0141 発生土盛土2(改良部)<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                | 650.000    | m3             | 687.3      | 446,745    | 歩A・単A<br>S単 62号          |
| 合 計  |            |                |            | 6,182,769  |                          |
| ・ ・ ・ 運搬工  | 1.000      | 式              | 19,142,000 | 19,142,000 | 1式当たり                    |
| T00033 掘削土運搬・整地<br>現場(堤体) 池内仮置き場                         | 1,400.000  | m3             | 474        | 663,600    | 歩A・単A<br>T単 20号          |
| T00032 盛土積込・運搬<br>池内仮置き場 現場(堤体)                          | 31,000.000 | m3             | 581        | 18,011,000 | 歩A・単A<br>T単 19号          |
| SA0102 SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                     | 2,100.000  | m3             | 222.5      | 467,250    | 歩A・単A<br>S単 51号          |
| 合 計  |            |                |            | 19,141,850 |                          |
| ・ ・ ・ 構造物取壊し   | 1.000      | 式              | 158,000    | 158,000    | 1式当たり                    |
| S02721 コンクリート取壊し<br>有筋,制約無,機械,昼間施工,しない                   | 7.700      | m3             | 14,660     | 112,882    | 歩A・単A<br>S単 23号          |
| SA0221 殻運搬,1企画<br>コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,     | 7.700      | m3             | 2,059      | 15,854     | 歩A・単A<br>S単 69号          |
| S02123 コンクリート処分費(有筋)<br>(株)1企画                           | 19.400     | ton            | 1,500      | 29,100     | 歩A・単A<br>S単 20号          |
| 合 計  |            |                |            | 157,836    |                          |
| ・ ・ 改良工  | 1.000      | 式              |            | 11,345,000 |                          |
| ・ ・ ・ 改良工  | 1.000      | 式              | 11,345,000 | 11,345,000 | 1式当たり                    |
| T00026 盛土改良工(堤体の改良散布・混合)<br>改良混合配分量 52kg/m3 ,特殊土用(ロス率4%) | 5,648.000  | m3             | 1,881      | 10,623,888 | 歩A・単A<br>T単 13号          |
| T00025 基礎地盤改良<br>改良混合配分量 110kg/m3,特殊土用(ロス率4%)            | 183.000    | m3             | 3,178      | 581,574    | 歩A・単A<br>T単 12号          |
| T00034 地盤改良土積込・盛土  | 180.000    | m3             | 775        | 139,500    | 歩A・単A<br>T単 21号          |
| 合 計  |            |                |            | 11,344,962 |                          |
| ・ ・ 法面工  | 1.000      | 式              |            | 18,287,000 |                          |
| ・ ・ ・ 法面整形工  | 1.000      | 式              | 1,867,000  | 1,867,000  | 1式当たり                    |
| SA0152 法面整形<br>盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり               | 4,200.000  | m <sup>2</sup> | 368.1      | 1,546,020  | 歩A・単A<br>S単 65号          |
| Y00001 筋芝の範囲(上流側)は法面締固め有り                                |            |                |            |            |                          |
| SA0152 法面整形<br>盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり               | 540.000    | m <sup>2</sup> | 593.6      | 320,544    | 歩A・単A<br>S単 66号          |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| 名称(規格)  | 数量        | 単位             | 単価         | 金額         | 備考              |
|---|-----------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 合 計   |           |                |            | 1,866,564  |                 |
| ・・・ 遮水シート工  | 1.000     | 式              | 16,258,000 | 16,258,000 | 1 式当たり          |
| T00022 遮水シート<br>ベントナイトシート、t=6mm、見積もり歩掛  | 3,670.000 | m <sup>2</sup> | 4,430      | 16,258,100 | 歩A・単A<br>T単 9号  |
| 合 計   |           |                |            | 16,258,100 |                 |
| ・・・ 水替工   | 1.000     | 式              | 162,000    | 162,000    | 1 式当たり          |
| S18004 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台、あり   | 1.000     | 箇所             | 70,520     | 70,520     | 歩A・単A<br>S単 37号 |
| S18003 排水ポンプ運転<br>10、作業時排水、0以上～40未満、発動発電機、あり  | 1.000     | 箇所             | 91,399     | 91,399     | 歩A・単A<br>S単 35号 |
| 合 計   |           |                |            | 161,919    |                 |
| ・ 洪水吐工  | 1.000     | 式              |            | 2,544,000  |                 |
| ・・ 土工   | 1.000     | 式              |            | 171,000    |                 |
| ・・・ 掘削工   | 1.000     | 式              | 92,000     | 92,000     | 1 式当たり          |
| SA0101 掘削<br>土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準以外、-、-、-  | 18.000    | m <sup>3</sup> | 2,146      | 38,628     | 歩A・単A<br>S単 49号 |
| SA0103 床掘<br>土砂、上記以外(小規模)、-、-   | 30.000    | m <sup>3</sup> | 1,770      | 53,100     | 歩A・単A<br>S単 56号 |
| 合 計   |           |                |            | 91,728     |                 |
| ・・・ 埋戻  | 1.000     | 式              | 79,000     | 79,000     | 1 式当たり          |
| T00014 埋戻<br>1.0 W<2.5  | 8.000     | m <sup>3</sup> | 2,810      | 22,480     | 歩A・単A<br>T単 4号  |
| T00015 埋戻<br>W<1.0  | 5.000     | m <sup>3</sup> | 3,580      | 17,900     | 歩A・単A<br>T単 5号  |
| T00016 埋戻<br>構造物周辺  | 13.000    | m <sup>3</sup> | 2,950      | 38,350     | 歩A・単A<br>T単 6号  |
| 合 計   |           |                |            | 78,730     |                 |
| ・・ 法面工  | 1.000     | 式              |            | 81,000     |                 |
| ・・・ 法面整形工   | 1.000     | 式              | 16,000     | 16,000     | 1 式当たり          |
| SA0152 法面整形<br>切土部、-、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり   | 22.000    | m <sup>2</sup> | 728.9      | 16,036     | 歩A・単A<br>S単 67号 |
| 合 計   |           |                |            | 16,036     |                 |
| ・・・ 法面保護工   | 1.000     | 式              | 65,000     | 65,000     | 1 式当たり          |
| S02703 植生マット<br>植生マット工、肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)、500m <sup>2</sup> 未満、-                           | 22.000    | m <sup>2</sup> | 2,950      | 64,900     | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| 合 計   |           |                |            | 64,900     |                 |
| ・ 洪水吐工  | 1.000     | 式              |            | 2,292,000  |                 |
| ・・・ 基礎工   | 1.000     | 式              | 37,000     | 37,000     | 1 式当たり          |
| SA0311 均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、コンクリート各種                            | 1.300     | m <sup>3</sup> | 25,710     | 33,423     | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| SA0312 型枠<br>一般型枠、均しコンクリート  | 0.800     | m <sup>2</sup> | 4,039      | 3,231      | 歩A・単A<br>S単 73号 |
| 合 計   |           |                |            | 36,654     |                 |
| ・・・ 本体工   | 1.000     | 式              | 2,255,000  | 2,255,000  | 1 式当たり          |
| SA0311 鉄筋コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、P'ック杓(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、21-8-25(20)(高炉B) W/C55% | 14.000    | m <sup>3</sup> | 31,320     | 438,480    | 歩A・単A<br>S単 71号 |
| SA0312 型枠<br>一般型枠、鉄筋・無筋構造物  | 47.000    | m <sup>2</sup> | 7,860      | 369,420    | 歩A・単A<br>S単 74号 |



|     |                          |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |

| 名称(規格)  | 数量      | 単位              | 単価        | 金額        | 備考              |
|---|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| S03701 鉄筋工<br>SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                              | 0.288   | ton             | 174,124   | 50,148    | 歩A・単A<br>S単 26号 |
| Y00001 単価 異形棒鋼 SD295 D16  |         |                 |           |           |                 |
| S03701 鉄筋工<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                              | 0.768   | ton             | 176,184   | 135,309   | 歩A・単A<br>S単 27号 |
| Y00001 単価 異形棒鋼 SD295 D13  |         |                 |           |           |                 |
| T00024 L型止水版<br>既設取合用、L=9.1m、目地材含む  | 1.000   | 式               | 1,178,895 | 1,178,895 | 歩A・単A<br>T単 11号 |
| S18031 足場工<br>あり,手摺先行型枠組,なし   | 18.000  | 掛㎡              | 4,614     | 83,052    | 歩A・単A<br>S単 38号 |
| 合 計   |         |                 |           | 2,255,304 |                 |
| ・取水施設工  |         |                 |           |           |                 |
| ・ 1.000 式   |         |                 |           | 4,402,000 |                 |
| ・ 1.000 式   |         |                 |           | 295,000   |                 |
| ・ 1.000 式   |         |                 | 295,000   | 295,000   | 1式当たり           |
| T00016 埋戻<br>構造物周辺  | 100.000 | m <sup>3</sup>  | 2,950     | 295,000   | 歩A・単A<br>T単 6号  |
| 合 計   |         |                 |           | 295,000   |                 |
| ・ 1.000 式   |         |                 |           | 4,107,000 |                 |
| ・ 1.000 式   |         |                 | 139,000   | 139,000   | 1式当たり           |
| SA0311 均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種                            | 4.700   | m <sup>3</sup>  | 25,710    | 120,837   | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| SA0312 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート  | 4.400   | m <sup>2</sup>  | 4,039     | 17,772    | 歩A・単A<br>S単 73号 |
| 合 計   |         |                 |           | 138,609   |                 |
| ・ 1.000 式   |         |                 | 3,968,000 | 3,968,000 | 1式当たり           |
| SA0311 鉄筋コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ハック約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,21-8-25(20)(高炉P) W/C55% | 67.000  | m <sup>3</sup>  | 31,320    | 2,098,440 | 歩A・単A<br>S単 71号 |
| SA0312 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物  | 124.000 | m <sup>2</sup>  | 7,860     | 974,640   | 歩A・単A<br>S単 74号 |
| T00021 埋設型枠工  | 14.000  | m <sup>2</sup>  | 9,143     | 128,002   | 歩A・単A<br>T単 8号  |
| S03701 鉄筋工<br>SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                              | 0.116   | ton             | 174,124   | 20,198    | 歩A・単A<br>S単 26号 |
| Y00001 単価 異形棒鋼 SD295 D16  |         |                 |           |           |                 |
| S03701 鉄筋工<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                              | 3.100   | ton             | 176,184   | 546,170   | 歩A・単A<br>S単 27号 |
| Y00001 単価 異形棒鋼 SD295 D13  |         |                 |           |           |                 |
| SA0331 伸縮目地<br>30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm   | 5.000   | m <sup>2</sup>  | 4,870     | 24,350    | 歩A・単A<br>S単 76号 |
| S03053 収縮継目(ペイント塗装)<br>収縮継目処理   | 6.000   | m <sup>2</sup>  | 1,593     | 9,558     | 歩A・単A<br>S単 24号 |
| SA0332 止水板<br>計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm  | 13.200  | m               | 2,550     | 33,660    | 歩A・単A<br>S単 77号 |
| S03054 ダウエルバー設置<br>D16  | 100.000 | 本               | 579       | 57,900    | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| P96004 足掛金物(ビニール被覆)<br>現場打用 19、300W、単価  | 5.000   | 個               | 2,740     | 13,700    | 歩A・単A           |
| S18031 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし   | 12.000  | 掛㎡              | 4,226     | 50,712    | 歩A・単A<br>S単 39号 |
| S18032 支保工<br>パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,あり                                       | 3.000   | 空m <sup>3</sup> | 3,713     | 11,139    | 歩A・単A<br>S単 40号 |
| 合 計   |         |                 |           | 3,968,469 |                 |
| ・付帯工  |         |                 |           |           |                 |
| ・ 1.000 式   |         |                 |           | 135,000   |                 |
| ・ 1.000 式   |         |                 |           | 135,000   |                 |
| ・ 1.000 式   |         |                 | 135,000   | 135,000   | 1式当たり           |
| T00023 コンクリート舗装<br>t=70mm、幅1.5m   | 40.000  | m <sup>2</sup>  | 2,531     | 101,240   | 歩A・単A<br>T単 10号 |
| SA0833 下層路盤(歩道部)<br>100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40                                     | 40.000  | m <sup>2</sup>  | 839.8     | 33,592    | 歩A・単A<br>S単 78号 |



|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| 名称(規格)  | 数量        | 単位             | 単価        | 金額         | 備考              |
|---|-----------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 直接工事費(仮設工)  |           |                |           | 10,703,000 |                 |
| ・仮設工  |           |                |           |            |                 |
| ・工事用道路工   | 1.000     | 式              |           | 10,703,000 |                 |
| ・工事用道路撤去(場内)  | 1.000     | 式              |           | 8,512,000  |                 |
| SA0101 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-           | 1.000     | 式              | 680,000   | 680,000    | 1式当たり           |
| 合 計   |           |                |           | 680,240    |                 |
| ・工事用道路撤去(ため池下流側)  | 1.000     | 式              | 233,000   | 233,000    | 1式当たり           |
| SA0101 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-           | 570.000   | m3             | 309.2     | 176,244    | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>撤去                          | 980.000   | m <sup>2</sup> | 55        | 53,900     | 歩A・単A<br>S単 43号 |
| SA0874 仮排水管撤去 300<br>撤去,波状管及び網状管,200~400mm,-            | 24.000    | m              | 105.8     | 2,539      | 歩A・単A<br>S単 79号 |
| 合 計   |           |                |           | 232,683    |                 |
| ・工事用道路撤去(拡幅部)   | 1.000     | 式              | 66,000    | 66,000     | 1式当たり           |
| SA0101 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-           | 34.000    | m3             | 309.2     | 10,513     | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| S18002 大型土のう工<br>撤去,ハツカサ,0m3,大型土のう袋,なし,あり               | 34.000    | 袋              | 646       | 21,964     | 歩A・単A<br>S単 32号 |
| S18001 土のう工<br>撤去のみ                                     | 0.100     | m3             | 7,883     | 788        | 歩A・単A<br>S単 31号 |
| S08711 【ガードレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する | 8.500     | m              | 3,850     | 32,725     | 歩A・単A<br>S単 29号 |
| 合 計   |           |                |           | 65,990     |                 |
| ・仮排水管撤去( ~ )  | 1.000     | 式              | 8,000     | 8,000      | 1式当たり           |
| SA0874 仮排水管撤去 250<br>撤去,波状管及び網状管,200~400mm,-            | 79.000    | m              | 105.8     | 8,358      | 歩A・単A<br>S単 80号 |
| 合 計   |           |                |           | 8,358      |                 |
| ・敷鉄板撤去<br>工事用道路部  | 1.000     | 式              | 202,000   | 202,000    | 1式当たり           |
| S18054 敷鉄板設置・撤去工<br>撤去,366,1,あり                         | 74.000    | m <sup>2</sup> | 126       | 9,324      | 歩A・単A<br>S単 41号 |
| S18054 敷鉄板設置・撤去工<br>撤去,366,1,あり                         | 1,050.000 | m <sup>2</sup> | 126       | 132,300    | 歩A・単A<br>S単 41号 |
| S18054 敷鉄板設置・撤去工<br>撤去,366,1,あり                         | 483.000   | m <sup>2</sup> | 126       | 60,858     | 歩A・単A<br>S単 41号 |
| 合 計   |           |                |           | 202,482    |                 |
| ・敷鉄板撤去<br>ため池内  | 1.000     | 式              | 128,000   | 128,000    | 1式当たり           |
| S18054 敷鉄板設置・撤去工<br>設置~資料~撤去,366,1,あり                   | 37.000    | m <sup>2</sup> | 261       | 9,657      | 歩A・単A<br>S単 42号 |
| S18054 敷鉄板設置・撤去工<br>設置~資料~撤去,366,1,あり                   | 455.000   | m <sup>2</sup> | 261       | 118,755    | 歩A・単A<br>S単 42号 |
| 合 計   |           |                |           | 128,412    |                 |
| ・敷鉄板資料  | 1.000     | 式              | 6,257,000 | 6,257,000  | 1式当たり           |
| T00028 敷鉄板資料<br>22×1,219×2,438,366日                     | 25.000    | 枚              | 8,858     | 221,450    | 歩A・単A<br>T単 15号 |
| T00027 敷鉄板資料<br>22×1,524×3,048,366日                     | 226.000   | 枚              | 13,946    | 3,151,796  | 歩A・単A<br>T単 14号 |
| T00029 敷鉄板資料<br>22×1,524×6,096,366日                     | 52.000    | 枚              | 27,452    | 1,427,504  | 歩A・単A<br>T単 16号 |
| T00027 敷鉄板資料<br>22×1,524×3,048,366日                     | 8.000     | 枚              | 13,946    | 111,568    | 歩A・単A<br>T単 14号 |
| T00029 敷鉄板資料<br>22×1,524×6,096,366日                     | 49.000    | 枚              | 27,452    | 1,345,148  | 歩A・単A<br>T単 16号 |
| 合 計   |           |                |           | 6,257,466  |                 |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県管地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| 名称(規格)  | 数量      | 単位             | 単価        | 金額        | 備考              |
|---|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| ・・・現場発生産品運搬処分                                       |         |                |           |           | 1式当たり           |
| T00035 現場発生産品・支給品運搬<br>クレーン装置付4t級2.9t吊、運搬距離17.0km以下 | 1.000   | 式              | 938,000   | 938,000   |                 |
| S02123 廃プラスチック処分費<br>千代興業(有)                        | 34.400  | ton            | 7,275     | 250,260   | 歩A・単A<br>T単 22号 |
|   | 98.200  | m3             | 7,000     | 687,400   | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| 合 計   |         |                |           | 937,660   |                 |
| ・・・仮排水工   |         |                |           |           |                 |
| ・・・仮排水工   | 1.000   | 式              |           | 165,000   |                 |
| T00030 仮排水管撤去、800<br>高密度ポリエチレン管                     | 1.000   | 式              | 165,000   | 165,000   | 1式当たり           |
| SA0874 仮排水管撤去 600<br>撤去、波状管及び網状管、450～600mm、-        | 88.000  | m              | 1,179     | 103,752   | 歩A・単A<br>T単 17号 |
| SA0874 仮排水管撤去 300<br>撤去、波状管及び網状管、200～400mm、-        | 45.500  | m              | 190.5     | 8,668     | 歩A・単A<br>S単 81号 |
| SA0874 仮排水管撤去 450<br>撤去、波状管及び網状管、450～600mm、-        | 55.900  | m              | 105.8     | 5,914     | 歩A・単A<br>S単 79号 |
| SA0874 仮排水管撤去 500<br>撤去、波状管及び網状管、450～600mm、-        | 12.000  | m              | 190.5     | 2,286     | 歩A・単A<br>S単 82号 |
| S18002 大型土のう工<br>撤去、バツカ砂、0m3、耐候性大型土のう袋(1年対応)、あり、あり  | 163.400 | m              | 190.5     | 31,128    | 歩A・単A<br>S単 83号 |
| T00031 耐候性小土のう撤去                                    | 14.000  | 袋              | 646       | 9,044     | 歩A・単A<br>S単 33号 |
|   | 24.000  | 個              | 158       | 3,792     | 歩A・単A<br>T単 18号 |
| 合 計   |         |                |           | 164,584   |                 |
| ・・・法面保護シート工   |         |                |           |           |                 |
| ・・・法面保護シート撤去工                                       | 1.000   | 式              |           | 13,000    |                 |
| S18062 ブルーシート撤去<br>撤去                               | 1.000   | 式              | 13,000    | 13,000    | 1式当たり           |
|   | 230.000 | m <sup>2</sup> | 55        | 12,650    | 歩A・単A<br>S単 44号 |
| 合 計   |         |                |           | 12,650    |                 |
| ・・・汚濁防止工  |         |                |           |           |                 |
| ・・・汚濁防止工  | 1.000   | 式              |           | 2,013,000 |                 |
| T00009 沈砂池撤去  | 1.000   | 式              | 2,013,000 | 2,013,000 | 1式当たり           |
| S18002 大型土のう工<br>撤去、バツカ砂、0m3、耐候性大型土のう袋(1年対応)、なし、あり  | 1.000   | 基              | 76,656    | 76,656    | 歩A・単A<br>T単 1号  |
| S18004 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台、あり                         | 2.000   | 袋              | 646       | 1,292     | 歩A・単A<br>S単 34号 |
| S18003 排水ポンプ運転<br>204、作業時排水、0以上～40未満、発動発電機、あり       | 1.000   | 箇所             | 70,520    | 70,520    | 歩A・単A<br>S単 37号 |
|   | 1.000   | 箇所             | 1,864,538 | 1,864,538 | 歩A・単A<br>S単 36号 |
| 合 計   |         |                |           | 2,013,006 |                 |



|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| 名称(規格)                             | 数量      | 単位 | 単価      | 金額      | 備考             |
|------------------------------------|---------|----|---------|---------|----------------|
| 技術管理費                              |         |    |         | 989,000 |                |
| ・技術管理費                             | 1.000   | 式  |         | 989,000 |                |
| ・・技術管理費                            | 1.000   | 式  |         | 989,000 |                |
| ・・・予備盛土試験                          | 1.000   | 式  | 617,000 | 617,000 | 1式当たり          |
| T00019 予備盛土試験(振動ローラ転圧)             | 490.000 | m3 | 1,259   | 616,910 | 歩A・単A<br>T単 7号 |
| 合計                                 |         |    |         | 616,910 |                |
| ・・・本施工盛土試験                         | 1.000   | 式  | 372,000 | 372,000 | 1式当たり          |
| P96084 地盤の平板載荷試験<br>物価版P868 50kN以内 | 2.000   | 箇所 | 186,000 | 372,000 | 歩A・単A          |
| 合計                                 |         |    |         | 372,000 |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |
|                                    |         |    |         |         |                |



|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |

| コード             | 名称  | 数量        | 単位  | 単価                       | 金額                    | 備考                 |
|-----------------|---|-----------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| *** S単 - 1号 *** |   |           |     |                          |                       |                    |
| S01034          | 不整地運搬                                     |           | m3  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出        |
|                 | 不整地運搬<br>80m以下                            |           |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                    |
|                 | 1)運搬距離                                    | 80m以下     |     | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
|                 |   |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                    |
| M27975          | 不整地運搬車[如-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]<br>8.0~11.0t種 | 1.670     | 供用日 | 21,000                   | 35,070                |                    |
| P34029          | 軽油  | 140.000   | L   | 148                      | 20,720                |                    |
| R01021          | 運転手(特殊)                                   | 1.000     | 人   | 20,196                   | 20,196                |                    |
|                 | 合 計                                       |           |     |                          | 75,986                | 算出数量<br>242.000 m3 |
|                 | 単 価                                       |           | m3  |                          | 314                   |                    |
| *** S単 - 2号 *** |   |           |     |                          |                       |                    |
| S01041          | 人力土工(盛土・埋戻)                               |           | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出        |
|                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない  |           |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                    |
|                 | 1)土質区分                                    | 粘性土・礫質土   |     | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
|                 | 2)作業区分                                    | 盛土        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                    |
|                 | 3)施工区分                                    | まき出し      |     |                          |                       |                    |
|                 | 4)締固め区分                                   | 締固めを計上しない |     |                          |                       |                    |
| R01003          | 普通作業員                                     | 0.850     | 人   | 17,136                   | 14,566                |                    |
|                 | 合 計                                       |           |     |                          | 14,566                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                 | 単 価                                       |           | m3  |                          | 1,457                 |                    |
| *** S単 - 3号 *** |   |           |     |                          |                       |                    |
| S01041          | 人力土工(盛土・埋戻)                               |           | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出        |
|                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない  |           |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                    |
|                 | 1)土質区分                                    | 粘性土・礫質土   |     | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
|                 | 2)作業区分                                    | 埋戻        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                    |
|                 | 3)施工区分                                    | まき出し      |     |                          |                       |                    |
|                 | 4)締固め区分                                   | 締固めを計上しない |     |                          |                       |                    |
| R01003          | 普通作業員                                     | 0.850     | 人   | 17,136                   | 14,566                |                    |
|                 | 合 計                                       |           |     |                          | 14,566                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                 | 単 価                                       |           | m3  |                          | 1,457                 |                    |
| *** S単 - 4号 *** |   |           |     |                          |                       |                    |
| S01041          | 人力土工(盛土・埋戻)                               |           | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出        |
|                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )   |           |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                    |
|                 | 1)土質区分                                    | 粘性土・礫質土   |     | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
|                 | 2)作業区分                                    | 埋戻        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                    |
|                 | 3)施工区分                                    | まき出し      |     |                          |                       |                    |
|                 | 4)締固め区分                                   | 振動コバク( )  |     |                          |                       |                    |
| R01002          | 特殊作業員                                     | 0.200     | 人   | 22,032                   | 4,406                 |                    |
| R01003          | 普通作業員                                     | 0.850     | 人   | 17,136                   | 14,566                |                    |
| Y00004          | 諸雑費<br>10%                                | 0.100     |     | 4,406                    | 441                   |                    |
|                 | 合 計                                       |           |     |                          | 19,413                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                 | 単 価                                       |           | m3  |                          | 1,941                 |                    |
| *** S単 - 5号 *** |   |           |     |                          |                       |                    |
| S01082          | 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)                        |           | m3  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出        |
|                 | 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり |           |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                    |



|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名称   | 数量  | 単位  | 単価  | 金額                                  | 備考                |
|--------|--|---|-----|---|-------------------------------------|-------------------|
|        | 1)工種区分<br>2)規格区分(ton)<br>3)長期割引単価区分                    | 築堤・埋炭<br>3.0~4.0ton<br>あり                     |     | 超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |
| F04062 | 振動ロー[搭乗式・コバ'イ'ド'型・~超低・排対型(~3次)]<br>質量3.0~4.0t          | 1.600   | 日   | 4,300   | 6,880                               |                   |
| P34029 | 軽油<br>バ'ト'ル給油  | 17.000  | L   | 148   | 2,516                               |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 1.000   | 人   | 20,196  | 20,196                              |                   |
|        | 合計   |   |     |   | 29,592                              | 算出数量<br>86.000 m3 |
|        | 単価   |   | m3  |   | 344                                 |                   |
|        | *** S単 - 6号 ***  |   |     |   |                                     |                   |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                     |   | m3  |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋炭,0.8~1.1ton,あり              |   |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0               |                   |
|        | 1)工種区分<br>2)規格区分(ton)<br>3)長期割引単価区分                    | 築堤・埋炭<br>0.8~1.1ton<br>あり                     |     | 超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |
| F04081 | 振動ロー[バ'ト'ガ'イ'ト'式]<br>質量0.8~1.1t                        | 1.440   | 日   | 1,920   | 2,765                               |                   |
| P34029 | 軽油<br>バ'ト'ル給油  | 5.700   | L   | 148   | 844                                 |                   |
| R01002 | 特殊作業員  | 1.000   | 人   | 22,032  | 22,032                              |                   |
|        | 合計   |   |     |   | 25,641                              | 算出数量<br>50.000 m3 |
|        | 単価   |   | m3  |   | 513                                 |                   |
|        | *** S単 - 7号 ***  |   |     |   |                                     |                   |
| S02112 | ラフレソールン[油圧伸縮ジ'ブ'型・~低騒・排対型(~2014)]                      |   | 日   |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラフレソールン[油圧伸縮ジ'ブ'型・~低騒・排対型(~2014)]<br>吊上能力25t吊          |   |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0               |                   |
|        | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                     | F01086<br>吊上能力25t吊<br>57,000円                 |     | 超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |
| F01086 | ラフレソールン[油圧伸縮ジ'ブ'型・~低騒・排対型(~2014)]<br>吊上能力25t吊          | 1.000   | 日   | 57,000  | 57,000                              |                   |
|        | 合計   |   |     |   | 57,000                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |   |     |   | 57,000                              |                   |
|        | *** S単 - 8号 ***  |   |     |   |                                     |                   |
| S02114 | 敷鉄板(鋼板)賃料(単位:枚・日)                                      |   | 各単位 |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 敷鉄板(鋼板)賃料(単位:枚・日)<br>22*1,219*2,438、513kg/枚 720日以内、県単価 |   |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0               |                   |
|        | 1)仮設賃料コード<br>2)仮設材規格<br>3)単価の入力                        | G96003<br>22*1,219*2,438、513kg/枚 720・<br>23円  |     | 超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |
| G96003 | 敷鉄板(鋼板)賃料(単位:枚・日)<br>22*1,219*2,438、513kg/枚 720日以内、県単価 | 1.000   | 各単位 | 23  | 23                                  |                   |
|        | 合計   |   |     |   | 23                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |   |     |   | 23                                  |                   |
|        | *** S単 - 9号 ***  |   |     |   |                                     |                   |
| S02114 | 敷鉄板(鋼材)賃料  |   | 枚   |   | 1,000                               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 敷鉄板(鋼材)賃料<br>22*1,219*2,438、513kg/枚 720日以内、県単価         |   |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0               |                   |
|        | 1)仮設賃料コード<br>2)仮設材規格<br>3)単価の入力                        | G96004<br>22*1,219*2,438、513kg/枚 720・<br>440円 |     | 超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |
| G96004 | 敷鉄板(鋼材)賃料<br>22*1,219*2,438、513kg/枚 720日以内、県単価         | 1.000   | 枚   | 440   | 440                                 |                   |

|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名称  | 数量                         | 単位                 | 単価                       | 金額                    | 備考                |
|--------|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 合計  |                            |                    |                          | 440                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                            |                    |                          | 440                   |                   |
|        | *** S単 - 10号 ***  |                            |                    |                          |                       |                   |
| S02114 | 敷鉄板(鋼板)賃料 (単位:枚・日)                                      |                            | 各単位                |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 敷鉄板(鋼板)賃料 (単位:枚・日)<br>22*1,524*3,048、802kg/枚 720日以内、県単価 |                            |                    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)仮設賃料コード   | G96001                     |                    | 超勤時間:0.0                 | 深夜時間:0.0              |                   |
|        | 2)仮設材規格   | 22*1,524*3,048、802kg/枚 720 |                    | 公社割引補正:なし                | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)単価の入力   | 36円                        |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                   |
| G96001 | 敷鉄板(鋼板)賃料 (単位:枚・日)<br>22*1,524*3,048、802kg/枚 720日以内、県単価 | 1.000                      | 各単位                | 36                       | 36                    |                   |
|        | 合計  |                            |                    |                          | 36                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                            |                    |                          | 36                    |                   |
|        | *** S単 - 11号 ***  |                            |                    |                          |                       |                   |
| S02114 | 敷鉄板(鋼材)賃料   |                            | 枚                  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 敷鉄板(鋼材)賃料<br>22*1,524*3,048、802kg/枚 整備費、県単価             |                            |                    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)仮設賃料コード   | G96002                     |                    | 超勤時間:0.0                 | 深夜時間:0.0              |                   |
|        | 2)仮設材規格   | 22*1,524*3,048、802kg/枚 整   |                    | 公社割引補正:なし                | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)単価の入力   | 770円                       |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                   |
| G96002 | 敷鉄板(鋼材)賃料<br>22*1,524*3,048、802kg/枚 整備費、県単価             | 1.000                      | 枚                  | 770                      | 770                   |                   |
|        | 合計  |                            |                    |                          | 770                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                            |                    |                          | 770                   |                   |
|        | *** S単 - 12号 ***  |                            |                    |                          |                       |                   |
| S02114 | 敷鉄板   |                            | m <sup>2</sup> 供用日 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                |                            |                    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)仮設賃料コード   | G03041                     |                    | 超勤時間:0.0                 | 深夜時間:0.0              |                   |
|        | 2)仮設材規格   | 22*1524*6096 [賃料]          |                    | 公社割引補正:なし                | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)単価の入力   | 72円                        |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                   |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                | 1.000                      | m <sup>2</sup> 供用日 | 72                       | 72                    |                   |
|        | 合計  |                            |                    |                          | 72                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                            |                    |                          | 72                    |                   |
|        | *** S単 - 13号 ***  |                            |                    |                          |                       |                   |
| S02114 | 敷鉄板   |                            | m <sup>2</sup> 供用日 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                |                            |                    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)仮設賃料コード   | G03041                     |                    | 超勤時間:0.0                 | 深夜時間:0.0              |                   |
|        | 2)仮設材規格   | 22*1524*6096 [賃料]          |                    | 公社割引補正:なし                | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)単価の入力   | 1,100円                     |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                   |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                | 1.000                      | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,100                    | 1,100                 |                   |
|        | 合計  |                            |                    |                          | 1,100                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                            |                    |                          | 1,100                 |                   |
|        | *** S単 - 14号 ***  |                            |                    |                          |                       |                   |
| S02115 | 土木一般世話役   |                            | 人                  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 土木一般世話役   |                            |                    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)労務コード   | R01001                     |                    | 超勤時間:0.0                 | 深夜時間:0.0              |                   |
|        | 2)労務単価算定区分  | 基(C)                       |                    | 公社割引補正:なし                | 週休:4週8休以上             |                   |

|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名称                    | 数量     | 単位 | 単価   | 金額   | 備考              |
|--------|-----------------------|--------|----|--|--|-----------------|
|        |                       |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役               | 1.000  | 人  | 24,786                                       | 24,786   |                 |
|        | 合計                    |        |    |  | 24,786   | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単価                    |        |    |  | 24,786   |                 |
|        | *** S単 - 15号 ***      |        |    |  |  |                 |
| S02115 | 特殊作業員                 |        | 人  |  | 1.000 人  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 特殊作業員                 |        |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002 |    |  |  |                 |
|        |                       |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                 | 1.000  | 人  | 22,032                                       | 22,032   |                 |
|        | 合計                    |        |    |  | 22,032   | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単価                    |        |    |  | 22,032   |                 |
|        | *** S単 - 16号 ***      |        |    |  |  |                 |
| S02115 | 運転手(特殊)               |        | 人  |  | 1.000 人  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 運転手(特殊)               |        |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                          | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0                          |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01021 |    |  |  |                 |
|        |                       |        |    | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし                        | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                          |                 |
|        |                       |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                     |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)               | 1.000  | 人  | 20,196                                       | 20,196   |                 |
|        | 合計                    |        |    |  | 20,196   | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単価                    |        |    |  | 20,196   |                 |
|        | *** S単 - 17号 ***      |        |    |  |  |                 |
| S02115 | 普通作業員                 |        | 人  |  | 1.000 人  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 普通作業員                 |        |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                          | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0                          |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003 |    |  |  |                 |
|        |                       |        |    | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし                        | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                          |                 |
|        |                       |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                     |                 |
| R01003 | 普通作業員                 | 1.000  | 人  | 17,136                                       | 17,136   |                 |
|        | 合計                    |        |    |  | 17,136   | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単価                    |        |    |  | 17,136   |                 |
|        | *** S単 - 18号 ***      |        |    |  |  |                 |
| S02115 | 防水工                   |        | 人  |  | 1.000 人  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 防水工                   |        |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                          | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0                          |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R02008 |    |  |  |                 |
|        |                       |        |    | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし                        | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                          |                 |
|        |                       |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                     |                 |
| R02008 | 防水工                   | 1.000  | 人  | 26,418                                       | 26,418   |                 |
|        | 合計                    |        |    |  | 26,418   | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単価                    |        |    |  | 26,418   |                 |
|        | *** S単 - 19号 ***      |        |    |  |  |                 |
| S02116 | 土砂吐ゲート                |        | 式  |  | 1.000 各単位                                      | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名称   | 数量  | 単位             | 単価   | 金額   | 備考                           |
|--------|--|---|----------------|--|--|------------------------------|
|        | 土砂吐ゲート<br>見積 5,717,000円/式,,                                    |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0   |                              |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96105                      |                |  |  |                              |
| P96105 | 土砂吐ゲート<br>見積 5,717,000円/式                                      | 1.000                                     | 式              | 5,717,000  | 5,717,000  |                              |
|        | 合計   |   |                |  | 5,717,000  | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|        | 単価   |   |                |  | 5,717,000  |                              |
|        | *** S単 - 20号 ***   |   |                |  |  |                              |
| S02123 | コンクリート処分費(有筋)  |   | ton            |  | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | コンクリート処分費(有筋)<br>(株)I企画  |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                              |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                               | P96002<br>(株)I企画<br>1,500円                |                |  |  |                              |
| P96002 | コンクリート処分費(有筋)<br>(株)I企画  | 1.000                                     | ton            | 1,500  | 1,500  |                              |
|        | 合計   |   |                |  | 1,500  | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|        | 単価   |   |                |  | 1,500  |                              |
|        | *** S単 - 21号 ***   |   |                |  |  |                              |
| S02123 | 廃プラスチック処分費   |   | m3             |  | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 廃プラスチック処分費<br>千代興業(有)  |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                              |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                               | P96009<br>千代興業(有)<br>7,000円               |                |  |  |                              |
| P96009 | 廃プラスチック処分費<br>千代興業(有)  | 1.000                                     | m3             | 7,000  | 7,000  |                              |
|        | 合計   |   |                |  | 7,000  | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|        | 単価   |   |                |  | 7,000  |                              |
|        | *** S単 - 22号 ***   |   |                |  |  |                              |
| S02703 | 植生マット  |   | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 【法面工(植生柵工)】<br>植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重柵),500m2未満,-                |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                              |
|        | 1)施工区分<br>2)柵区分<br>3)施工規模<br>4)時間的制約                           | 植生マット工<br>肥料袋付・人工張芝付(二重柵)<br>500m2未満<br>- |                |  |  |                              |
| A09144 | 植生マット工<br>肥料袋付・人工張芝付(二重柵)                                      | 1.150                                     | m <sup>2</sup> | 2,565  | 2,950  |                              |
|        | 合計   |   |                |  | 2,950  | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単価   |   |                |  | 2,950  |                              |
|        | *** S単 - 23号 ***   |   |                |  |  |                              |
| S02721 | コンクリート取壊し  |   | m3             |  | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 【構造物取壊し】<br>有筋,制約無,機械,昼間施工,しない                                 |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                              |
|        | 1)作業区分<br>2)制約状況<br>3)施工区分<br>4)施工区分<br>5)低騒音・低振動対策            | 有筋<br>制約無<br>機械<br>昼間施工<br>しない            |                |  |  |                              |
| A73511 | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                                 | 1.000                                     | m3             | 14,660   | 14,660   |                              |
|        | 合計   |   |                |  | 14,660   | 算出数量<br>1.000 m3             |
|        | 単価   |   |                |  | 14,660   |                              |

|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県管地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |

| コード              | 名称  | 数量          | 単位             | 単価      | 金額      | 備考   |
|------------------|---|-------------|----------------|---------|---------|--|
| *** S単 - 24号 *** |   |             |                |         |         |  |
| S03053           | 収縮継目(ペイント塗装)  |             | m <sup>2</sup> |         | 10,000  | 歩A<br>当たり算出  |
|                  | 収縮継目(ペイント塗装)<br>収縮継目処理<br>1)処理区分                          | 収縮継目処理      |                |         |         |  |
|                  |   |             |                |         |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|                  |   |             |                |         |         | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
| R01001           | 土木一般世話役   | 0.070       | 人              | 24,786  | 1,735   |  |
| R01003           | 普通作業員   | 0.810       | 人              | 17,136  | 13,880  |  |
| Y00004           | 諸雑費<br>2%   | 0.020       |                | 15,615  | 312     |  |
|                  | 合計  |             |                |         | 15,927  | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup>  |
|                  | 単価  |             | m <sup>2</sup> |         | 1,593   |  |
| *** S単 - 25号 *** |   |             |                |         |         |  |
| S03054           | ダウエルバー設置  |             | 本              |         | 10,000  | 歩A<br>当たり算出  |
|                  | ダウエルバー設置<br>D16<br>1)径                                    | D16         |                |         |         |  |
|                  |   |             |                |         |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|                  |   |             |                |         |         | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
| P18247           | 異形棒鋼<br>SD295 D16   | 0.016       | ton            | 103,000 | 1,648   |  |
| P05021           | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP- 20                                      | 1.250       | 本              | 800     | 1,000   |  |
| R01001           | 土木一般世話役   | 0.030       | 人              | 24,786  | 744     |  |
| R01003           | 普通作業員   | 0.140       | 人              | 17,136  | 2,399   |  |
|                  | 合計  |             |                |         | 5,791   | 算出数量<br>10.000 本   |
|                  | 単価  |             | 本              |         | 579     |  |
| *** S単 - 26号 *** |   |             |                |         |         |  |
| S03701           | 鉄筋工   |             | ton            |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出  |
|                  | 【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),<br>10%未満 |             |                |         |         |  |
|                  |   |             |                |         |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|                  |   |             |                |         |         | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
|                  | 1)規格区分  | SD295       |                |         |         |  |
|                  | 2)径区分   | D16         |                |         |         |  |
|                  | 3)作業区分  | 一般構造物       |                |         |         |  |
|                  | 4)施工規模  | 10t未満       |                |         |         |  |
|                  | 5)時間的制約   | -           |                |         |         |  |
|                  | 6)夜間作業  | 無し          |                |         |         |  |
|                  | 7)構造物区分   | 一般構造物(切梁無し) |                |         |         |  |
|                  | 8)太径鉄筋量   | 10%未満       |                |         |         |  |
| P18247           | 異形棒鋼<br>SD295 D16   | 1.030       | ton            | 103,000 | 106,090 |  |
| A01001           | 鉄筋(一般構造物)   | 1.150       | ton            | 59,160  | 68,034  |  |
|                  | 合計  |             |                |         | 174,124 | 算出数量<br>1.000 ton  |
|                  | 単価  |             | ton            |         | 174,124 |  |
| *** S単 - 27号 *** |   |             |                |         |         |  |
| S03701           | 鉄筋工   |             | ton            |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出  |
|                  | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),<br>10%未満 |             |                |         |         |  |
|                  |   |             |                |         |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|                  |   |             |                |         |         | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
|                  | 1)規格区分  | SD295       |                |         |         |  |
|                  | 2)径区分   | D13         |                |         |         |  |
|                  | 3)作業区分  | 一般構造物       |                |         |         |  |
|                  | 4)施工規模  | 10t未満       |                |         |         |  |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称   | 数量          | 単位  | 単価                  | 金額                    | 備考                |
|--------|--|-------------|-----|---------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 5)時間的制約  | -           |     |                     |                       |                   |
|        | 6)夜間作業   | 無し          |     |                     |                       |                   |
|        | 7)構造物区分  | 一般構造物(切梁無し) |     |                     |                       |                   |
|        | 8)太径鉄筋量  | 10%未満       |     |                     |                       |                   |
| P18246 | 異形棒鋼<br>SD295 D13  | 1.030       | ton | 105,000             | 108,150               |                   |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物)  | 1.150       | ton | 59,160              | 68,034                |                   |
|        | 合計   |             |     |                     | 176,184               | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単価   |             | ton |                     | 176,184               |                   |
|        | *** S単 - 28号 ***   |             |     |                     |                       |                   |
| S07035 | 高密度ポリエチレン管機械布設   |             | m   |                     | 100,000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 高密度ポリエチレン管機械布設<br>高密度ポリエチレン管,800mm,あり                                |             |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)管の単価(円/m)  | 0円          |     | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0              |                   |
|        | 2)管種区分   | 高密度ポリエチレン管  |     | 会社割引補正:なし           | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)管径区分(mm)   | 800mm       |     | 時間的制約:なし            | 制約作業時間:0.0            |                   |
|        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)   | あり          |     | 夜間制約作業時間:0.0        |                       |                   |
| P07101 | 高密度ポリエチレン管   | 100.000     | m   | 0                   | 0                     |                   |
| R01001 | 土木一般世話役  | 1.140       | 人   | 24,786              | 28,256                |                   |
| R01002 | 特殊作業員  | 2.850       | 人   | 22,032              | 62,791                |                   |
| R01003 | 普通作業員  | 4.160       | 人   | 17,136              | 71,286                |                   |
| F08061 | バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 2.900       | 日   | 7,030               | 20,387                |                   |
| P34029 | 軽油<br>バックホウ給油  | 61.000      | L   | 148                 | 9,028                 |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 2.180       | 人   | 20,196              | 44,027                |                   |
|        | 合計   |             |     |                     | 235,775               | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単価   |             | m   |                     | 2,358                 |                   |
|        | *** S単 - 29号 ***   |             |     |                     |                       |                   |
| S08711 | 【ガードレール設置】   |             | m   |                     | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【ガードレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-無し,直線部,直支柱,する                      |             |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)建込区分   | 土中建込        |     | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0              |                   |
|        | 2)塗装・規格  | 塗装品C-4E     |     | 会社割引補正:なし           | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)施工規模   | 21m未満       |     | 時間的制約:なし            | 制約作業時間:0.0            |                   |
|        | 4)時間的制約  | -           |     | 夜間制約作業時間:0.0        |                       |                   |
|        | 5)夜間作業   | 無し          |     |                     |                       |                   |
|        | 6)施工区分   | 直線部         |     |                     |                       |                   |
|        | 7)支柱区分   | 直支柱         |     |                     |                       |                   |
|        | 8)材料費の控除   | する          |     |                     |                       |                   |
| A03002 | ガードレール設置(土中建込)<br>塗装品(白色)C-4E  | 1.600       | m   | 8,610               | 13,776                |                   |
| P22017 | ガードレール<br>路側用 塗装品 Gr-C-4E  | 1.000       | m   | 9,926               | 9,926                 |                   |
|        | 合計   |             |     |                     | 3,850                 | 算出数量<br>1.000 m   |
|        | 単価   |             | m   |                     | 3,850                 |                   |
|        | *** S単 - 30号 ***   |             |     |                     |                       |                   |
| S16001 | トラック[クレーン装置付]  |             | 日   |                     | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | トラック[クレーン装置付]<br>バックホウ4～4.5t種 2.9t吊                                  |             |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)機械コード 単位が時間のみ  | MO3104      |     | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0              |                   |
|        | 2)機械コード(同上)  | MO3104      |     | 会社割引補正:なし           | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 3)単価算出区分   | 運転1日当たり算出   |     | 時間的制約:なし            | 制約作業時間:0.0            |                   |
|        | 4)運転1日当たり運転時間(T)   | 5.8時間       |     | 夜間制約作業時間:0.0        |                       |                   |
|        | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)  | 1.23        |     |                     |                       |                   |
|        | 6)単価計上区分   | 機械損料等のみ     |     |                     |                       |                   |
|        | 7)岩石補正区分   | 岩石補正なし      |     |                     |                       |                   |
|        | 10)燃料消費量(入力の場合)  | 0.0         |     |                     |                       |                   |
|        | 11)消耗部品の計上の有無  | 消耗部品の計上しない  |     |                     |                       |                   |
|        | 13)消耗部品費の適用条件(2)   | 消耗部品なし      |     |                     |                       |                   |
|        | 14)名称(消耗部品)  | -           |     |                     |                       |                   |
|        | 15)規格(消耗部品)  | -           |     |                     |                       |                   |

|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名称  | 数量     | 単位  | 単価     | 金額        | 備考   |
|--------|---|--------|-----|--------|-----------|--|
| MO3104 | トラック[クレーン装置付]<br>A-ストラック4~4.5t積 2.9t吊   | 1.000  | 日   | 12,600 | 12,600    |  |
|        | 合計  |        |     |        | 12,600    | 算出数量<br>1.000 各単位  |
|        | 単価  |        | 各単位 |        | 12,600    |  |
| Y00001 | 単位  |        |     |        |           |  |
|        | *** S単 - 31号 ***  |        |     |        |           |  |
| S18001 | 土のう工<br>土のう工<br>撤去のみ<br>1)施工区分  |        | m3  |        | 10.000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        | 撤去のみ  |        |     |        |           | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        |   |        |     |        |           | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
| R01003 | 普通作業員   | 4.600  | 人   | 17,136 | 78,826    |  |
|        | 合計  |        |     |        | 78,826    | 算出数量<br>10.000 m3  |
|        | 単価  |        | m3  |        | 7,883     |  |
|        | *** S単 - 32号 ***  |        |     |        |           |  |
| S18002 | 大型土のう工<br>大型土のう工<br>撤去,バ ック約,0m3,大型土のう袋,なし,あり<br>1)施工区分<br>2)施工機械区分<br>4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3/袋)<br>6)大型土のう袋区分<br>7)単価0円区分(大型土のう袋)<br>8)長期割引単価区分(賃料機械)          |        | 袋   |        | 1.000 日   | 歩A<br>当たり算出  |
|        | 撤去  |        |     |        |           | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        | バック約  |        |     |        |           | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
|        | 0.000   |        |     |        |           |  |
|        | 0.000m3   |        |     |        |           |  |
|        | 大型土のう袋  |        |     |        |           |  |
|        | なし  |        |     |        |           |  |
|        | あり  |        |     |        |           |  |
| R01001 | 土木一般世話役   | 1.000  | 人   | 24,786 | 24,786    |  |
| R01002 | 特殊作業員   | 1.000  | 人   | 22,032 | 22,032    |  |
| F08063 | バック約[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]<br>標準バック約容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t  | 1.260  | 日   | 11,500 | 14,490    |  |
| P34029 | 軽油<br>バック約給油  | 78.000 | L   | 148    | 11,544    |  |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 1.000  | 人   | 20,196 | 20,196    |  |
|        | 合計  |        |     |        | 93,048    | 算出数量<br>144.000 袋  |
|        | 単価  |        | 袋   |        | 646       |  |
|        | *** S単 - 33号 ***  |        |     |        |           |  |
| S18002 | 大型土のう工<br>大型土のう工<br>撤去,バ ック約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり<br>1)施工区分<br>2)施工機械区分<br>4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3/袋)<br>6)大型土のう袋区分<br>7)単価0円区分(大型土のう袋)<br>8)長期割引単価区分(賃料機械) |        | 袋   |        | 1.000 日   | 歩A<br>当たり算出  |
|        | 撤去  |        |     |        |           | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        | バック約  |        |     |        |           | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
|        | 0.000   |        |     |        |           |  |
|        | 0.000m3   |        |     |        |           |  |
|        | 耐候性大型土のう袋(1年対応)   |        |     |        |           |  |
|        | あり  |        |     |        |           |  |
|        | あり  |        |     |        |           |  |
| R01001 | 土木一般世話役   | 1.000  | 人   | 24,786 | 24,786    |  |
| R01002 | 特殊作業員   | 1.000  | 人   | 22,032 | 22,032    |  |
| F08063 | バック約[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]<br>標準バック約容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t  | 1.260  | 日   | 11,500 | 14,490    |  |
| P34029 | 軽油<br>バック約給油  | 78.000 | L   | 148    | 11,544    |  |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 1.000  | 人   | 20,196 | 20,196    |  |
|        | 合計  |        |     |        | 93,048    | 算出数量<br>144.000 袋  |
|        | 単価  |        | 袋   |        | 646       |  |

|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名称   | 数量              | 単位 | 単価        | 金額        | 備考   |
|--------|--|-----------------|----|-----------|-----------|--|
|        | *** S単 - 34号 ***   |                 |    |           |           |  |
| S18002 | 大型土のう工   |                 | 袋  |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出                                  |
|        | 大型土のう工<br>撤去ハックル約0.0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり                     |                 |    |           |           | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |
|        | 1)施工区分   | 撤去              |    |           |           | 超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0                         |
|        | 2)施工機械区分   | ハックル            |    |           |           | 会社割引補正:なし<br>週休:4週8休以上                       |
|        | 4)購入土材単価(m3当たり)  | 0.000           |    |           |           | 時間的制約:なし<br>制約作業時間:0.0                       |
|        | 5)購入土材数量(m3/袋)   | 0.000m3         |    |           |           | 夜間制約作業時間:0.0                                 |
|        | 6)大型土のう袋区分   | 耐候性大型土のう袋(1年対応) |    |           |           |  |
|        | 7)単価0円区分(大型土のう袋)   | なし              |    |           |           |  |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)   | あり              |    |           |           |  |
| R01001 | 土木一般世役   | 1,000           | 人  | 24,786    | 24,786    |  |
| R01002 | 特殊作業員  | 1,000           | 人  | 22,032    | 22,032    |  |
| F08063 | ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]<br>標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 1,260           | 日  | 11,500    | 14,490    |  |
| P34029 | 軽油<br>ハトル給油  | 78,000          | L  | 148       | 11,544    |  |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 1,000           | 人  | 20,196    | 20,196    |  |
|        | 合計   |                 |    |           | 93,048    | 算出数量<br>144,000 袋                            |
|        | 単価   |                 | 袋  |           | 646       |  |
|        | *** S単 - 35号 ***   |                 |    |           |           |  |
| S18003 | 排水ポンプ運転  |                 | 箇所 |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出                                  |
|        | 排水ポンプ運転<br>10,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり                            |                 |    |           |           | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |
|        | 1)運転日数   | 10              |    |           |           | 超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0                         |
|        | 2)排水方法   | 作業時排水           |    |           |           | 会社割引補正:なし<br>週休:4週8休以上                       |
|        | 3)排水量(m3/h)  | 0以上～40未満        |    |           |           | 時間的制約:なし<br>制約作業時間:0.0                       |
|        | 4)動力区分   | 発動発電機           |    |           |           | 夜間制約作業時間:0.0                                 |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)   | あり              |    |           |           |  |
| F05041 | 工事中水ポンプ(潜水ポンプ)<br>口径150mm  | 12,000          | 日  | 391       | 4,692     |  |
| F02055 | 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)]<br>25kVA                                  | 12,000          | 日  | 1,720     | 20,640    |  |
| P34029 | 軽油<br>ハトル給油  | 220,000         | L  | 148       | 32,560    |  |
| R01002 | 特殊作業員  | 1,400           | 人  | 22,032    | 30,845    |  |
| Y00004 | 諸雑費  | 0.030           |    | 88,737    | 2,662     |  |
|        | 合計   |                 |    |           | 91,399    | 算出数量<br>1,000 箇所                             |
|        | 単価   |                 | 箇所 |           | 91,399    |  |
|        | *** S単 - 36号 ***   |                 |    |           |           |  |
| S18003 | 排水ポンプ運転  |                 | 箇所 |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出                                  |
|        | 排水ポンプ運転<br>204,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり                           |                 |    |           |           | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |
|        | 1)運転日数   | 204             |    |           |           | 超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0                         |
|        | 2)排水方法   | 作業時排水           |    |           |           | 会社割引補正:なし<br>週休:4週8休以上                       |
|        | 3)排水量(m3/h)  | 0以上～40未満        |    |           |           | 時間的制約:なし<br>制約作業時間:0.0                       |
|        | 4)動力区分   | 発動発電機           |    |           |           | 夜間制約作業時間:0.0                                 |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)   | あり              |    |           |           |  |
| F05041 | 工事中水ポンプ(潜水ポンプ)<br>口径150mm  | 244,800         | 日  | 391       | 95,717    |  |
| F02055 | 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)]<br>25kVA                                  | 244,800         | 日  | 1,720     | 421,056   |  |
| P34029 | 軽油<br>ハトル給油  | 4,488,000       | L  | 148       | 664,224   |  |
| R01002 | 特殊作業員  | 28,560          | 人  | 22,032    | 629,234   |  |
| Y00004 | 諸雑費  | 0.030           |    | 1,810,231 | 54,307    |  |
|        | 合計   |                 |    |           | 1,864,538 | 算出数量<br>1,000 箇所                             |
|        | 単価   |                 | 箇所 |           | 1,864,538 |  |



|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |

| コード              | 名称   | 数量                  | 単位              | 単価      | 金額                      | 備考   |
|------------------|--|---------------------|-----------------|---------|-------------------------|--|
| *** S単 - 37号 *** |  |                     |                 |         |                         |  |
| S18004           | 排水ポンプ設置撤去  |                     | 箇所              |         | 1,000 箇所                | 歩A<br>当たり算出  |
|                  | 排水ポンプ設置撤去<br>1~5台,あり   |                     |                 |         |                         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0   |
|                  | 1)ポンプ台数区分<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)  | 1~5台<br>あり          |                 |         |                         | 超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>週休:4週8休以上<br>時間的制約:なし<br>制約作業時間:0.0<br>夜間制約作業時間:0.0 |
| F08063           | バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)]<br>標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t | 0.580               | 日               | 11,500  | 6,670                   |  |
| R01001           | 土木一般世話役  | 0.500               | 人               | 24,786  | 12,393                  |  |
| R01002           | 特殊作業員  | 0.100               | 人               | 22,032  | 2,203                   |  |
| R01003           | 普通作業員  | 2.000               | 人               | 17,136  | 34,272                  |  |
| P34029           | 軽油   |                     |                 |         |                         |  |
|                  | バックホウ給油  | 33.000              | L               | 148     | 4,884                   |  |
| R01021           | 運転手(特殊)  | 0.500               | 人               | 20,196  | 10,098                  |  |
|                  | 合計   |                     |                 |         | 70,520                  | 算出数量<br>1,000 箇所   |
|                  | 単価   |                     | 箇所              |         | 70,520                  |  |
| *** S単 - 38号 *** |  |                     |                 |         |                         |  |
| S18031           | 足場工  |                     | 掛m <sup>2</sup> |         | 100,000 掛m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出  |
|                  | 足場工<br>あり,手摺先行型枠組,なし   |                     |                 |         |                         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0   |
|                  | 1)足場区分<br>2)安全ネット区分<br>3)長期割引単価区分(賃料機械)  | 手摺先行型枠組<br>あり<br>なし |                 |         |                         | 超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>週休:4週8休以上<br>時間的制約:なし<br>制約作業時間:0.0<br>夜間制約作業時間:0.0 |
| R01001           | 土木一般世話役  | 1.600               | 人               | 24,786  | 39,658                  |  |
| R01012           | とび工  | 8.500               | 人               | 24,582  | 208,947                 |  |
| R01003           | 普通作業員  | 1.300               | 人               | 17,136  | 22,277                  |  |
| F01086           | ワレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・-低騒・排対型(-2014)]<br>吊上能力25t吊  | 1.400               | 日               | 58,100  | 81,340                  |  |
| Y00004           | 諸雑費  | 0.310               |                 | 352,222 | 109,189                 |  |
|                  | 合計   |                     |                 |         | 461,411                 | 算出数量<br>100,000 掛m <sup>2</sup>  |
|                  | 単価   |                     | 掛m <sup>2</sup> |         | 4,614                   |  |
| *** S単 - 39号 *** |  |                     |                 |         |                         |  |
| S18031           | 足場工  |                     | 掛m <sup>2</sup> |         | 100,000 掛m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出  |
|                  | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし   |                     |                 |         |                         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0   |
|                  | 1)足場区分<br>2)安全ネット区分<br>3)長期割引単価区分(賃料機械)  | 手摺先行型枠組<br>なし<br>なし |                 |         |                         | 超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>週休:4週8休以上<br>時間的制約:なし<br>制約作業時間:0.0<br>夜間制約作業時間:0.0 |
| R01001           | 土木一般世話役  | 1.600               | 人               | 24,786  | 39,658                  |  |
| R01012           | とび工  | 7.000               | 人               | 24,582  | 172,074                 |  |
| R01003           | 普通作業員  | 1.300               | 人               | 17,136  | 22,277                  |  |
| F01086           | ワレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・-低騒・排対型(-2014)]<br>吊上能力25t吊  | 1.400               | 日               | 58,100  | 81,340                  |  |
| Y00004           | 諸雑費  | 0.340               |                 | 315,349 | 107,219                 |  |
|                  | 合計   |                     |                 |         | 422,568                 | 算出数量<br>100,000 掛m <sup>2</sup>  |
|                  | 単価   |                     | 掛m <sup>2</sup> |         | 4,226                   |  |
| *** S単 - 40号 *** |  |                     |                 |         |                         |  |
| S18032           | 支保工  |                     | 空m <sup>3</sup> |         | 100,000 空m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出  |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称  | 数量                          | 単位   | 単価   | 金額   | 備考                  |
|--------|---|-----------------------------|------|--|--|---------------------|
|        | 支保工<br>パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり  |                             |      | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|        | 1)施工区分<br>2)支保耐力KN/㎡<br>3)長期割引単価区分(賃料機械)                            | パイプサポート支保<br>40KN/㎡以下<br>あり |      |  |  |                     |
| R01001 | 土木一般世話役   | 2.600                       | 人    | 24,786   | 64,444   |                     |
| R01009 | 型わく工  | 4.700                       | 人    | 24,888   | 116,974  |                     |
| R01012 | とび工   | 2.200                       | 人    | 24,582   | 54,080   |                     |
| R01003 | 普通作業員   | 5.100                       | 人    | 17,136   | 87,394   |                     |
| Y00004 | 諸雑費   | 0.150                       |      | 322,892  | 48,434   |                     |
|        | 合計  |                             |      |  | 371,326  | 算出数量<br>100.000 空m3 |
|        | 単価  |                             | 空m3  |  | 3,713  |                     |
|        | *** S単 - 41号 ***  |                             |      |  |  |                     |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工   |                             | ㎡    |  | 1,000.000 ㎡  | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>撤去,366,1,あり  |                             |      | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|        | 1)施工区分<br>2)供用日数<br>3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)                      | 撤去<br>366<br>1<br>あり        |      |  |  |                     |
| R01002 | 特殊作業員   | 1.400                       | 人    | 22,032   | 30,845   |                     |
| R01003 | 普通作業員   | 1.400                       | 人    | 17,136   | 23,990   |                     |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 1.600                       | 日    | 11,500   | 18,400   |                     |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油   | 167.000                     | L    | 148  | 24,716   |                     |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 1.400                       | 人    | 20,196   | 28,274   |                     |
|        | 合計  |                             |      |  | 126,225  | 算出数量<br>1,000.000 ㎡ |
|        | 単価  |                             | ㎡    |  | 126  |                     |
|        | *** S単 - 42号 ***  |                             |      |  |  |                     |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工   |                             | ㎡    |  | 1,000.000 ㎡  | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,366,1,あり                                      |                             |      | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|        | 1)施工区分<br>2)供用日数<br>3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)                      | 設置～賃料～撤去<br>366<br>1<br>あり  |      |  |  |                     |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]  | 1,000.000                   | ㎡供用日 | 0  | 0  |                     |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]   | 1,000.000                   | ㎡    | 0  | 0  |                     |
| R01002 | 特殊作業員   | 2.900                       | 人    | 22,032   | 63,893   |                     |
| R01003 | 普通作業員   | 2.900                       | 人    | 17,136   | 49,694   |                     |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 3.310                       | 日    | 11,500   | 38,065   |                     |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油   | 345.000                     | L    | 148  | 51,060   |                     |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 2.900                       | 人    | 20,196   | 58,568   |                     |
|        | 合計  |                             |      |  | 261,280  | 算出数量<br>1,000.000 ㎡ |
|        | 単価  |                             | ㎡    |  | 261  |                     |
|        | *** S単 - 43号 ***  |                             |      |  |  |                     |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去   |                             | ㎡    |  | 100.000 ㎡  | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>撤去   |                             |      | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし                             | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上               |                     |
|        | 1)施工区分<br>2)土木安定用材の1㎡当たり単価  | 撤去<br>0                     |      |  |  |                     |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称  | 数量                         | 単位             | 単価   | 金額   | 備考                             |
|--------|---|----------------------------|----------------|--|--|--------------------------------|
|        |   |                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                     |                                |
| R01003 | 普通作業員   | 0.320                      | 人              | 17,136                                       | 5,484  |                                |
|        | 合計  |                            |                |  | 5,484  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単価  |                            | m <sup>2</sup> |  | 55   |                                |
|        | *** S単 - 44号 ***  |                            |                |  |  |                                |
| S18062 | ブルーシート撤去  |                            | m <sup>2</sup> |  | 100.000 m <sup>2</sup>                         | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>撤去   |                            |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
|        | 1)施工区分<br>2)土木安定用材の1㎡当たり単価  | 撤去<br>0                    |                |  | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                       |                                |
| R01003 | 普通作業員   | 0.320                      | 人              | 17,136                                       | 5,484  |                                |
|        | 合計  |                            |                |  | 5,484  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単価  |                            | m <sup>2</sup> |  | 55   |                                |
|        | *** S単 - 45号 ***  |                            |                |  |  |                                |
| S19003 | 輸送費(仮設材)現場積込・基地取卸   |                            | ton            |  | 1.000 ton                                      | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.2,0.0           |                            |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
|        | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)   | 基本運賃(自動入力)<br>0円           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                     |                                |
|        | 3)製品長<br>4)運搬距離(片道)   | 12m以内<br>10kmまで            |                |  |  |                                |
|        | 5)計上方法<br>6)積卸し計上区分   | 片道計上<br>計上する(敷鉄板)          |                |  |  |                                |
|        | 7)積卸し区分(敷鉄板)<br>9)冬期割増率(実数)   | 基地(積込・取卸)<br>0.2           |                |  |  |                                |
|        | 10)深夜早朝割増率(実数)  | 0.0                        |                |  |  |                                |
| P46601 | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内  | 1.000                      | ton            | 3,410  | 3,410  |                                |
| Y00005 | 輸送費割増料金   | 0.200                      |                | 3,410  | 682  |                                |
| P46402 | 積卸し費<br>積込み・取卸し   | 1.000                      | ton            | 1,500  | 1,500  |                                |
|        | 合計  |                            |                |  | 5,592  | 算出数量<br>1.000 ton              |
|        | 単価  |                            | ton            |  | 5,592  |                                |
|        | *** S単 - 46号 ***  |                            |                |  |  |                                |
| S19003 | 輸送費(仮設材)  |                            | ton            |  | 1.000 ton                                      | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.2,0.0 |                            |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
|        | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)   | 基本運賃(自動入力)<br>0円           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                     |                                |
|        | 3)製品長<br>4)運搬距離(片道)   | 12m以内<br>10kmまで            |                |  |  |                                |
|        | 5)計上方法<br>6)積卸し計上区分   | 往復計上<br>計上する(敷鉄板)          |                |  |  |                                |
|        | 7)積卸し区分(敷鉄板)<br>9)冬期割増率(実数)   | 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)<br>0.2 |                |  |  |                                |
|        | 10)深夜早朝割増率(実数)  | 0.0                        |                |  |  |                                |
| P46601 | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内  | 1.000                      | ton            | 6,820  | 6,820  |                                |
| Y00005 | 輸送費割増料金   | 0.200                      |                | 6,820  | 1,364  |                                |
| P46401 | 積卸し費<br>基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し   | 1.000                      | ton            | 3,000  | 3,000  |                                |
|        | 合計  |                            |                |  | 11,184   | 算出数量<br>1.000 ton              |
|        | 単価  |                            | ton            |  | 11,184   |                                |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称  | 数量        | 単位 | 単価 | 金額       | 備考   |
|--------|---|-----------|----|----|----------|--|
|        | *** S単 - 47号 ***  |           |    |    |          |  |
| SA0101 | 旧堤掘削<br>SP 掘削<br>土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -      |           | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |           |    |    |          | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |
|        |   |           |    |    |          | 豪雪補正: 10%<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0              |
|        | 1)土質  | 土砂        |    |    |          |  |
|        | 2)施工方法  | オブカット     |    |    |          |  |
|        | 3)押土の有無   | 無し        |    |    |          |  |
|        | 4)障害の有無   | 無し        |    |    |          |  |
|        | 5)施工数量  | 5,000m3未満 |    |    |          |  |
|        | 6)火薬使用  | -         |    |    |          |  |
|        | 7)破砕片除去の有無  | -         |    |    |          |  |
|        | 8)集積押土の有無   | -         |    |    |          |  |
|        | 単 価   |           | m3 |    | 309.2    |  |
|        | *** S単 - 48号 ***  |           |    |    |          |  |
| SA0101 | 旧堤掘削(改良部)<br>SP 掘削<br>土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - |           | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |           |    |    |          | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |
|        |   |           |    |    |          | 豪雪補正: 10%<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0              |
|        | 1)土質  | 土砂        |    |    |          |  |
|        | 2)施工方法  | オブカット     |    |    |          |  |
|        | 3)押土の有無   | 無し        |    |    |          |  |
|        | 4)障害の有無   | 無し        |    |    |          |  |
|        | 5)施工数量  | 5,000m3未満 |    |    |          |  |
|        | 6)火薬使用  | -         |    |    |          |  |
|        | 7)破砕片除去の有無  | -         |    |    |          |  |
|        | 8)集積押土の有無   | -         |    |    |          |  |
|        | 単 価   |           | m3 |    | 309.2    |  |
|        | *** S単 - 49号 ***  |           |    |    |          |  |
| SA0101 | 掘削<br>SP 掘削<br>土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -           |           | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |           |    |    |          | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |
|        |   |           |    |    |          | 豪雪補正: 10%<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0              |
|        | 1)土質  | 土砂        |    |    |          |  |
|        | 2)施工方法  | 上記以外(小規模) |    |    |          |  |
|        | 3)押土の有無   | -         |    |    |          |  |
|        | 4)障害の有無   | -         |    |    |          |  |
|        | 5)施工数量  | 標準以外      |    |    |          |  |
|        | 6)火薬使用  | -         |    |    |          |  |
|        | 7)破砕片除去の有無  | -         |    |    |          |  |
|        | 8)集積押土の有無   | -         |    |    |          |  |
|        | 単 価   |           | m3 |    | 2,146    |  |
|        | *** S単 - 50号 ***  |           |    |    |          |  |
| SA0101 | 掘削<br>SP 掘削<br>土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -        |           | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |           |    |    |          | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |
|        |   |           |    |    |          | 豪雪補正: 10%<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0              |
|        | 1)土質  | 土砂        |    |    |          |  |
|        | 2)施工方法  | オブカット     |    |    |          |  |
|        | 3)押土の有無   | 無し        |    |    |          |  |
|        | 4)障害の有無   | 無し        |    |    |          |  |
|        | 5)施工数量  | 5,000m3未満 |    |    |          |  |
|        | 6)火薬使用  | -         |    |    |          |  |
|        | 7)破砕片除去の有無  | -         |    |    |          |  |
|        | 8)集積押土の有無   | -         |    |    |          |  |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称   | 数量                         | 単位 | 単価 | 金額       | 備考   |
|--------|--|----------------------------|----|----|----------|--|
|        | 単 価  |                            | m3 |    | 309.2    |  |
|        | *** S単 - 51号 ***                                     |                            |    |    |          |  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)   |                            | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                        |                            |    |    |          | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        |  |                            |    |    |          | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
|        | 1)土質<br>2)作業内容                                       | 土砂<br>土量50,000m3未満         |    |    |          |  |
|        | 単 価  |                            | m3 |    | 222.5    |  |
|        | *** S単 - 52号 ***                                     |                            |    |    |          |  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)   |                            | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                             |                            |    |    |          | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        |  |                            |    |    |          | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
|        | 1)土質<br>2)作業内容                                       | 土砂<br>小規模(標準)              |    |    |          |  |
|        | 単 価  |                            | m3 |    | 917.1    |  |
|        | *** S単 - 53号 ***                                     |                            |    |    |          |  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)   |                            | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準以外)                           |                            |    |    |          | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        |  |                            |    |    |          | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
|        | 1)土質<br>2)作業内容                                       | 土砂<br>小規模(標準以外)            |    |    |          |  |
|        | 単 価  |                            | m3 |    | 1,464    |  |
|        | *** S単 - 54号 ***                                     |                            |    |    |          |  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)   |                            | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                       |                            |    |    |          | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        |  |                            |    |    |          | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
|        | 1)土質<br>2)作業内容                                       | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満        |    |    |          |  |
|        | 単 価  |                            | m3 |    | 257.7    |  |
|        | *** S単 - 55号 ***                                     |                            |    |    |          |  |
| SA0103 | 床掘   |                            | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                             |                            |    |    |          | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        |  |                            |    |    |          | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分 | 土砂<br>標準<br>無し<br>無し<br>あり |    |    |          |  |
|        | 単 価  |                            | m3 |    | 220.6    |  |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称   | 数量   | 単位 | 単価   | 金額   | 備考          |
|--------|--|--|----|--|--|-------------|
|        | *** S単 - 56号 ***   |  |    |  |  |             |
| SA0103 | 床掘   |  | m3 |  | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),...                                   |  |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                       | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-                                    |    |  |  |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 1,770  |             |
|        | *** S単 - 57号 ***   |  |    |  |  |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬   |  | m3 |  | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 |  |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D/D区間の有無<br>5)運搬距離       | 標準<br>ハック山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>0.3km以下 |    |  |  |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 357.7  |             |
|        | *** S単 - 58号 ***   |  |    |  |  |             |
| SA0141 | ランダム盛土1(上流側)   |  | m3 |  | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり                    |  |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                    | 4.0m以上<br>10,000m3以上<br>無し<br>あり                             |    |  |  |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 201.7  |             |
|        | *** S単 - 59号 ***   |  |    |  |  |             |
| SA0141 | ランダム盛土2(上流側)   |  | m3 |  | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                        |  |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                    | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり                                 |    |  |  |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 687.3  |             |
|        | *** S単 - 60号 ***   |  |    |  |  |             |
| SA0141 | 発生土盛土  |  | m3 |  | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり                    |  |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称  | 数量                               | 単位             | 単価   | 金額   | 備考          |
|--------|---|----------------------------------|----------------|--|--|-------------|
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                   | 4.0m以上<br>10,000m3以上<br>無し<br>あり |                |  |  |             |
|        | 単 価   |                                  | m3             |  | 201.7  |             |
|        | *** S単 - 61号 ***  |                                  |                |  |  |             |
| SA0141 | 発生土盛土1(改良部)<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり    |                                  | m3             |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                   | 4.0m以上<br>10,000m3以上<br>無し<br>あり |                |  |  |             |
|        | 単 価   |                                  | m3             |  | 201.7  |             |
|        | *** S単 - 62号 ***  |                                  |                |  |  |             |
| SA0141 | 発生土盛土2(改良部)<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり        |                                  | m3             |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                   | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり     |                |  |  |             |
|        | 単 価   |                                  | m3             |  | 687.3  |             |
|        | *** S単 - 63号 ***  |                                  |                |  |  |             |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり |                                  | m3             |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                   | 4.0m以上<br>10,000m3未満<br>無し<br>あり |                |  |  |             |
|        | 単 価   |                                  | m3             |  | 194.2  |             |
|        | *** S単 - 64号 ***  |                                  |                |  |  |             |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり     |                                  | m3             |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                   | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり     |                |  |  |             |
|        | 単 価   |                                  | m3             |  | 687.3  |             |
|        | *** S単 - 65号 ***  |                                  |                |  |  |             |
| SA0152 | 法面整形<br>SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,あり              |                                  | m <sup>2</sup> |  | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし  | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0  |             |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称   | 数量  | 単位             | 単価   | 金額   | 備考          |
|--------|--|---|----------------|--|--|-------------|
|        |  |   |                | 超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                        | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0                          |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分  | 盛土部<br>無し<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり     |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>2</sup> |  | 368.1  |             |
|        | *** S単 - 66号 ***   |   |                |  |  |             |
| SA0152 | 法面整形<br>SP 法面整形<br>盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり           |   | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分  | 盛土部<br>有り<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり     |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>2</sup> |  | 593.6  |             |
|        | *** S単 - 67号 ***   |   |                |  |  |             |
| SA0152 | 法面整形<br>SP 法面整形<br>切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり            |   | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分  | 切土部<br>-<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり      |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>2</sup> |  | 728.9  |             |
|        | *** S単 - 68号 ***   |   |                |  |  |             |
| SA0161 | SP 整地<br>SP 整地<br>残土受け入れ地での処理、-、-、あり                     |   | m <sup>3</sup> |  | 1.000 m <sup>3</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                | 残土受け入れ地での処理<br>-<br>-<br>あり                 |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>3</sup> |  | 115.6  |             |
|        | *** S単 - 69号 ***   |   |                |  |  |             |
| SA0221 | 殻運搬、1企画<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、10.9km以下、 |   | m <sup>3</sup> |  | 1.000 m <sup>3</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)D/D区間の有無<br>4)運搬距離              | コンクリート(鉄筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>無し<br>10.9km以下 |                |  |  |             |



|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称   | 数量                      | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考   |
|--------|--|-------------------------|----------------|----|----------------------|--|
|        | 単 価  |                         | m3             |    | 2,059                |  |
|        | *** S単 - 70号 ***   |                         |                |    |                      |  |
| SA0311 | 均しコンクリート   |                         | m3             |    | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出  |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,コンクリート各種                           |                         |                |    |                      | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>週休:4週8休以上<br>時間的制約:なし<br>制約作業時間:0.0<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        | 1)構造物種別  | 無筋・鉄筋構造物                |                |    |                      |  |
|        | 2)打設工法   | 人力打設                    |                |    |                      |  |
|        | 3)コンクリートの計上  | 計上する                    |                |    |                      |  |
|        | 4)設計日打設量   | -                       |                |    |                      |  |
|        | 5)養生工の種類   | 一般養生                    |                |    |                      |  |
|        | 6)圧送管延長距離区分  | -                       |                |    |                      |  |
|        | 7)現場内小運搬の有無  | 無し                      |                |    |                      |  |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離  | -                       |                |    |                      |  |
|        | 10)規格区分  | コンクリート各種                |                |    |                      |  |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 20mm(W/C=60%以下)                                |                         | m3             |    |                      | 材変   |
|        | 単 価  |                         | m3             |    | 25,710               |  |
|        | *** S単 - 71号 ***   |                         |                |    |                      |  |
| SA0311 | 鉄筋コンクリート   |                         | m3             |    | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出  |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,あり,21-8-25(20)(高炉B) W/C55% |                         |                |    |                      | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>週休:4週8休以上<br>時間的制約:なし<br>制約作業時間:0.0<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        | 1)構造物種別  | 無筋・鉄筋構造物                |                |    |                      |  |
|        | 2)打設工法   | ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設         |                |    |                      |  |
|        | 3)コンクリートの計上  | 計上する                    |                |    |                      |  |
|        | 4)設計日打設量   | -                       |                |    |                      |  |
|        | 5)養生工の種類   | 一般養生                    |                |    |                      |  |
|        | 6)圧送管延長距離区分  | -                       |                |    |                      |  |
|        | 7)現場内小運搬の有無  | -                       |                |    |                      |  |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離  | -                       |                |    |                      |  |
|        | 9)長期割引単価区分   | あり                      |                |    |                      |  |
|        | 10)規格区分  | 21-8-25(20)(高炉B) W/C55% |                |    |                      |  |
|        | 単 価  |                         | m3             |    | 31,320               |  |
|        | *** S単 - 72号 ***   |                         |                |    |                      |  |
| SA0311 | SP コンクリート  |                         | m3             |    | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出  |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,コンクリート各種                           |                         |                |    |                      | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>週休:4週8休以上<br>時間的制約:なし<br>制約作業時間:0.0<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        | 1)構造物種別  | 無筋・鉄筋構造物                |                |    |                      |  |
|        | 2)打設工法   | 人力打設                    |                |    |                      |  |
|        | 3)コンクリートの計上  | 計上する                    |                |    |                      |  |
|        | 4)設計日打設量   | -                       |                |    |                      |  |
|        | 5)養生工の種類   | 一般養生                    |                |    |                      |  |
|        | 6)圧送管延長距離区分  | -                       |                |    |                      |  |
|        | 7)現場内小運搬の有無  | 無し                      |                |    |                      |  |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離  | -                       |                |    |                      |  |
|        | 10)規格区分  | コンクリート各種                |                |    |                      |  |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 20mm(W/C=60%以下)                                |                         | m3             |    |                      | 材変   |
|        | 単 価  |                         | m3             |    | 25,710               |  |
|        | *** S単 - 73号 ***   |                         |                |    |                      |  |
| SA0312 | 型枠   |                         | m <sup>2</sup> |    | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出  |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート   |                         |                |    |                      | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0   |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称  | 数量                                 | 単位             | 単価   | 金額   | 備考          |
|--------|---|------------------------------------|----------------|--|--|-------------|
|        |   |                                    |                | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                        | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0                          |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                             | 一般型枠<br>均しコンクリート                   |                |  |  |             |
|        | 単 価   |                                    | m <sup>2</sup> |  | 4,039  |             |
|        | *** S単 - 74号 ***                                |                                    |                |  |  |             |
| SA0312 | 型枠  |                                    | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                          |                                    |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                             | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                   |                |  |  |             |
|        | 単 価   |                                    | m <sup>2</sup> |  | 7,860  |             |
|        | *** S単 - 75号 ***                                |                                    |                |  |  |             |
| SA0312 | SP 型枠   |                                    | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                          |                                    |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                             | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                   |                |  |  |             |
|        | 単 価   |                                    | m <sup>2</sup> |  | 7,860  |             |
|        | *** S単 - 76号 ***                                |                                    |                |  |  |             |
| SA0331 | 伸縮目地  |                                    | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm          |                                    |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)1工事当り使用量<br>2)目地板の計上<br>3)規格区分                | 30m2未満<br>計上する<br>目地板(瀝青質板) t=10mm |                |  |  |             |
|        | 単 価   |                                    | m <sup>2</sup> |  | 4,870  |             |
|        | *** S単 - 77号 ***                                |                                    |                |  |  |             |
| SA0332 | 止水板   |                                    | m              |  | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 止水板<br>計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm                |                                    |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)止水板の計上<br>2)規格区分                              | 計上する(塩ビ製)<br>CF 200mm×5mm          |                |  |  |             |
|        | 単 価   |                                    | m              |  | 2,550  |             |
|        | *** S単 - 78号 ***                                |                                    |                |  |  |             |
| SA0833 | 下層路盤(歩道部)                                       |                                    | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 下層路盤(歩道部)<br>100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40 |                                    |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |

|     |                          |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |  |

| コード    | 名称   | 数量  | 単位             | 単価   | 金額   | 備考          |
|--------|--|---|----------------|--|--|-------------|
|        | 1)全仕上り厚<br>2)施工区分<br>3)材料<br>4)長期割引単価区分<br>5)材料規格の選択 | 100mm<br>1層施工<br>砕石<br>あり<br>再生クワツパーン RC-40 |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>2</sup> |  | 839.8  |             |
|        | *** S単 - 79号 ***                                     |   |                |  |  |             |
| SA0874 | 仮排水管撤去 300<br>SP 暗渠排水管<br>撤去,波状管及び網状管,200~400mm,-    |   | m              |  | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)管種別<br>3)呼び径<br>4)継手材料費                  | 撤去<br>波状管及び網状管<br>200~400mm<br>-            |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m              |  | 105.8  |             |
|        | *** S単 - 80号 ***                                     |   |                |  |  |             |
| SA0874 | 仮排水管撤去 250<br>SP 暗渠排水管<br>撤去,波状管及び網状管,200~400mm,-    |   | m              |  | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)管種別<br>3)呼び径<br>4)継手材料費                  | 撤去<br>波状管及び網状管<br>200~400mm<br>-            |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m              |  | 105.8  |             |
|        | *** S単 - 81号 ***                                     |   |                |  |  |             |
| SA0874 | 仮排水管撤去 600<br>SP 暗渠排水管<br>撤去,波状管及び網状管,450~600mm,-    |   | m              |  | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)管種別<br>3)呼び径<br>4)継手材料費                  | 撤去<br>波状管及び網状管<br>450~600mm<br>-            |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m              |  | 190.5  |             |
|        | *** S単 - 82号 ***                                     |   |                |  |  |             |
| SA0874 | 仮排水管撤去 450<br>SP 暗渠排水管<br>撤去,波状管及び網状管,450~600mm,-    |   | m              |  | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)管種別<br>3)呼び径<br>4)継手材料費                  | 撤去<br>波状管及び網状管<br>450~600mm<br>-            |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m              |  | 190.5  |             |
|        | *** S単 - 83号 ***                                     |   |                |  |  |             |
| SA0874 | 仮排水管撤去 500   |   | m              |  | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |



|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称(規格)                                      | 数量 | 単位             | 単価        | 金額 | 備考 |
|--------|---|----|----------------|-----------|----|----|
|        | 鉄筋(一般構造物)                                   |    | ton            | 59,160    |    |    |
| A01001 | ガードレール設置(土中建込)                              |    | m              | 8,610     |    |    |
| A03002 | 塗装品(白色)C-4E                                 |    | m <sup>2</sup> | 2,565     |    |    |
| A09144 | 植生マット工                                      |    | m <sup>2</sup> | 14,660    |    |    |
| A73511 | 肥料袋付・人工張芝付(二重葺)                             |    | m <sup>2</sup> | 36        |    |    |
| G96001 | 構造物とりこわし鉄筋構造物                               |    | 各単位            | 770       |    |    |
| G96002 | 敷鉄板(鋼材)賃料                                   |    | 枚              | 23        |    |    |
| G96003 | 敷鉄板(鋼材)賃料                                   |    | 枚              | 440       |    |    |
| G96004 | 敷鉄板(鋼材)賃料                                   |    | 各単位            | 18,000    |    |    |
| J02054 | 【SP】生コンクリート(高炉B)                            |    | m <sup>3</sup> | 18,400    |    |    |
| J02118 | 【SP】生コンクリート(高炉B)                            |    | m <sup>3</sup> |           |    |    |
| P05021 | 硬質ポリ塩化ビニル管                                  |    | 本              |           |    |    |
| P18246 | 異形棒鋼  |    | ton            | 105,000   |    |    |
| P18247 | 異形棒鋼  |    | ton            | 103,000   |    |    |
| P32017 | セメント系固着材                                    |    | ton            | 21,500    |    |    |
| P34029 | 軽油  |    | L              | 148       |    |    |
| P46401 | 積卸し費  |    | ton            | 3,000     |    |    |
| P46402 | 積込み・取卸し                                     |    | ton            | 1,500     |    |    |
| P46601 | 仮設材輸送運賃料金                                   |    | ton            | 3,410     |    |    |
| P96002 | 仮設材輸送運賃料金                                   |    | ton            | 6,820     |    |    |
| P96004 | コンクリート処分費(有筋)                               |    | ton            | 1,500     |    |    |
| P96009 | (株)I企画                                      |    | 個              | 2,740     |    |    |
| P96022 | 足掛金物(ビニール被覆)                                |    | m <sup>3</sup> | 7,000     |    |    |
| P96023 | 現場打用 19、300W、県単価                            |    | m <sup>2</sup> | 3,180     |    |    |
| P96024 | 廃プラスチック処分費                                  |    | 供用日            | 13,000    |    |    |
| P96025 | 千代興業(有)                                     |    | 式              | 854,580   |    |    |
| P96081 | テクトシール(同等品)                                 |    | 式              | 5,000     |    |    |
| P96084 | t=6mm、W=2.5×L40m【見積：3,180円/m <sup>2</sup> 】 |    | 検体             | 7,100     |    |    |
| P96105 | 【損料】バックホウ(クローラ型)標準型・クレーン機能付                 |    | 箇所             | 186,000   |    |    |
| P96111 | 排1・山積0.5/平積0.4m <sup>3</sup> 、吊能力2.9t       |    | 式              | 5,717,000 |    |    |
|        | 既設取合用L型ゴム止水版                                |    | 式              | 9,900     |    |    |
|        | L=9.1m、見積もり単価                               |    |                |           |    |    |
|        | 諸経費・消耗品                                     |    |                |           |    |    |
|        | L型止水版取付工【見積単価：5000円/式】                      |    |                |           |    |    |
|        | 六価クロム溶出試験                                   |    |                |           |    |    |
|        | 物価版P861 環境庁告示第46号溶出試験                       |    |                |           |    |    |
|        | 地盤の平板載荷試験                                   |    |                |           |    |    |
|        | 物価版P868 50kN以内                              |    |                |           |    |    |
|        | 土砂吐ゲート                                      |    |                |           |    |    |
|        | 見積 5,717,000円/式                             |    |                |           |    |    |
|        | タンクリーチング試験                                  |    |                |           |    |    |
|        | 物価版P861 環境庁告示第46号溶出試験                       |    |                |           |    |    |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード             | 名称(規格)                                    | 数量      | 単位             | 単価    | 金額     | 備考               |
|-----------------|---|---------|----------------|-------|--------|------------------|
| *** 丁単 - 1号 *** |   |         |                |       |        |                  |
| T00009          | 沈砂池撤去                                     |         | 基              |       | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
| SA0102          | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                  | 76.000  | m3             | 917.1 | 69,700 | S単 52号           |
| S18062          | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                         | 113.000 | m <sup>2</sup> | 55    | 6,215  | S単 43号           |
| SA0874          | SP 暗渠排水管<br>撤去,波状管及び網状管,200~400mm,-       | 7.000   | m              | 105.8 | 741    | S単 84号           |
|                 | 合計  |         |                |       | 76,656 | 算出数量<br>1,000 基  |
|                 | 単価  |         | 基              |       | 76,656 |                  |
| *** 丁単 - 2号 *** |   |         |                |       |        |                  |
| T00011          | 盛土  |         | m3             |       | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|                 | 1.0 W<2.5                                 |         |                |       |        |                  |
| SA0102          | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.100   | m3             | 222.5 | 245    | S単 51号           |
| S01041          | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない  | 1.000   | m3             | 1,457 | 1,457  | S単 2号            |
| S01082          | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり | 1.000   | m3             | 344   | 344    | S単 5号            |
|                 | 合計  |         |                |       | 2,046  | 算出数量<br>1,000 m3 |
|                 | 単価  |         | m3             |       | 2,046  |                  |
| *** 丁単 - 3号 *** |   |         |                |       |        |                  |
| T00012          | 盛土  |         | m3             |       | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|                 | W<1.0                                     |         |                |       |        |                  |
| SA0102          | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.100   | m3             | 222.5 | 245    | S単 51号           |
| S01041          | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない  | 1.000   | m3             | 1,457 | 1,457  | S単 2号            |
| S01082          | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり | 1.000   | m3             | 513   | 513    | S単 6号            |
|                 | 合計  |         |                |       | 2,215  | 算出数量<br>1,000 m3 |
|                 | 単価  |         | m3             |       | 2,215  |                  |
| *** 丁単 - 4号 *** |   |         |                |       |        |                  |
| T00014          | 埋戻  |         | m3             |       | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|                 | 1.0 W<2.5                                 |         |                |       |        |                  |
| SA0102          | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                  | 1.100   | m3             | 917.1 | 1,009  | S単 52号           |
| S01041          | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない  | 1.000   | m3             | 1,457 | 1,457  | S単 3号            |
| S01082          | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり | 1.000   | m3             | 344   | 344    | S単 5号            |
|                 | 合計  |         |                |       | 2,810  | 算出数量<br>1,000 m3 |
|                 | 単価  |         | m3             |       | 2,810  |                  |
| *** 丁単 - 5号 *** |   |         |                |       |        |                  |
| T00015          | 埋戻  |         | m3             |       | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|                 | W<1.0                                     |         |                |       |        |                  |
| SA0102          | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準以外)                | 1.100   | m3             | 1,464 | 1,610  | S単 53号           |
| S01041          | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない  | 1.000   | m3             | 1,457 | 1,457  | S単 3号            |
| S01082          | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり | 1.000   | m3             | 513   | 513    | S単 6号            |
|                 | 合計  |         |                |       | 3,580  | 算出数量<br>1,000 m3 |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量      | 単位             | 単価     | 金額                     | 備考                             |
|--------|--|---------|----------------|--------|------------------------|--------------------------------|
|        | 単 価  |         | m3             |        | 3,580                  |                                |
|        | *** T単 - 6号 ***  |         |                |        |                        |                                |
| T00016 | 埋戻   |         | m3             |        | 1,000 m3               | 歩A<br>当たり算出                    |
| SA0102 | 構造物周辺<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                          | 1.100   | m3             | 917.1  | 1,009                  | S単 52号                         |
| S01041 | 人工土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )                    | 1.000   | m3             | 1,941  | 1,941                  | S単 4号                          |
|        | 合 計  |         |                |        | 2,950                  | 算出数量<br>1.000 m3               |
|        | 単 価  |         | m3             |        | 2,950                  |                                |
|        | *** T単 - 7号 ***  |         |                |        |                        |                                |
| T00019 | 予備盛土試験(振動ローラ転圧)  |         | m3             |        | 1,000 m3               | 歩A<br>当たり算出                    |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                             | 1.000   | m3             | 257.7  | 258                    | S単 54号                         |
| S01034 | 不整地運搬<br>80m以下   | 1.000   | m3             | 314    | 314                    | S単 1号                          |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                      | 1.000   | m3             | 687.3  | 687                    | S単 64号                         |
|        | 合 計  |         |                |        | 1,259                  | 算出数量<br>1.000 m3               |
|        | 単 価  |         | m3             |        | 1,259                  |                                |
|        | *** T単 - 8号 ***  |         |                |        |                        |                                |
| T00021 | 埋設型枠工  |         | m <sup>2</sup> |        | 10,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出                    |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                     | 10.000  | m <sup>2</sup> | 7,860  | 78,600                 | S単 75号                         |
| Y00001 | コンクリート型枠用塗装合板12×900×1800 県単価                               |         |                |        |                        |                                |
| Y00001 | 10m <sup>2</sup> /(0.9*1.8)=6.2枚                           |         |                |        |                        |                                |
| P33503 | コンクリート型枠用塗装合板<br>ラワン材1800×900×12                           | 6.200   | 枚              | 2,070  | 12,834                 |                                |
|        | 合 計  |         |                |        | 91,434                 | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 単 価  |         | m <sup>2</sup> |        | 9,143                  |                                |
|        | *** T単 - 9号 ***  |         |                |        |                        |                                |
| T00022 | 遮水シート  |         | m <sup>2</sup> |        | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115 | ベントナイトシート、t=6mm、見積もり歩掛<br>土木一般世話役                          | 0.333   | 人              | 24,786 | 8,254                  | S単 14号                         |
| S02115 | 特殊作業員  | 0.333   | 人              | 22,032 | 7,337                  | S単 15号                         |
| S02115 | 普通作業員  | 2.000   | 人              | 17,136 | 34,272                 | S単 17号                         |
| Y00004 | 雑品   | 0.170   |                | 49,863 | 8,477                  |                                |
| P96022 | テクトシール(同等品)<br>t=6mm、W=2.5×L40m【見積：3,180円/m <sup>2</sup> 】 | 115.000 | m <sup>2</sup> | 3,180  | 365,700                |                                |
| S02112 | ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(-2014)]<br>吊上能力25t吊                | 0.333   | 日              | 57,000 | 18,981                 | S単 7号                          |
|        | 合 計  |         |                |        | 443,021                | 算出数量<br>100,000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価  |         | m <sup>2</sup> |        | 4,430                  |                                |
|        | *** T単 - 10号 ***   |         |                |        |                        |                                |
| T00023 | コンクリート舗装   |         | m <sup>2</sup> |        | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |

|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名称(規格)   | 数量      | 単位             | 単価      | 金額        | 備考                             |
|--------|--|---------|----------------|---------|-----------|--------------------------------|
| SA0311 | t=70mm、幅1.5m<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、コンクリート各種 | 7.000   | m3             | 25,710  | 179,970   | S単 72号                         |
| Y00001 | 0.07m×2×100/1.5m   |         |                |         |           |                                |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠、鉄筋・無筋構造物   | 9.300   | m <sup>2</sup> | 7,860   | 73,098    | S単 75号                         |
|        | 合計   |         |                |         | 253,068   | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単価   |         | m <sup>2</sup> |         | 2,531     |                                |
|        | *** 丁単 - 11号 ***   |         |                |         |           |                                |
| T00024 | L型止水版  |         | 式              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出                    |
| P96024 | 既設取合用、L=9.1m、目地材含む<br>既設取合用L型ゴム止水版<br>L=9.1m、見積もり単価                    | 1.000   | 式              | 854,580 | 854,580   |                                |
| C00003 | L型止水版の取付工<br>見積歩掛  | 9.100   | m              | 35,639  | 324,315   | C単 1号                          |
|        | 合計   |         |                |         | 1,178,895 | 算出数量<br>1.000 式                |
|        | 単価   |         | 式              |         | 1,178,895 |                                |
|        | *** 丁単 - 12号 ***   |         |                |         |           |                                |
| T00025 | 基礎地盤改良   |         | m3             |         | 100,000   | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115 | 改良混合配分量 110kg/m3、特殊土用 (ロス率4%)<br>土木一般世話役                               | 0.770   | 人              | 24,786  | 19,085    | S単 14号                         |
| S02115 | 特殊作業員  | 0.770   | 人              | 22,032  | 16,965    | S単 15号                         |
| Y00001 | 110kg/m3×100m3/1000×1.04 (ロス率4%)                                       |         |                |         |           |                                |
| P32017 | セメント系固化材<br>特殊土用・フレコン・1トンパック   | 11.440  | ton            | 21,500  | 245,960   |                                |
| C00005 | バックホウ運転<br>クローラ[標準・クレーン付]山0.5m3,2.9t排ガス1次                              | 0.770   | 供用日            | 46,474  | 35,785    | C単 2号                          |
|        | 合計   |         |                |         | 317,795   | 算出数量<br>100.000 m3             |
|        | 単価   |         | m3             |         | 3,178     |                                |
|        | *** 丁単 - 13号 ***   |         |                |         |           |                                |
| T00026 | 盛土改良工(堤体の改良散布・混合)  |         | m3             |         | 100,000   | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115 | 改良混合配分量 52kg/m3、特殊土用 (ロス率4%)<br>土木一般世話役                                | 0.770   | 人              | 24,786  | 19,085    | S単 14号                         |
| S02115 | 特殊作業員  | 0.770   | 人              | 22,032  | 16,965    | S単 15号                         |
| Y00001 | 52kg/m3×100m3/1000×1.04 (ロス率4%)  |         |                |         |           |                                |
| P32017 | セメント系固化材<br>特殊土用・フレコン・1トンパック   | 5.408   | ton            | 21,500  | 116,272   |                                |
| C00005 | バックホウ運転<br>クローラ[標準・クレーン付]山0.5m3,2.9t排ガス1次                              | 0.770   | 供用日            | 46,474  | 35,785    | C単 2号                          |
|        | 合計   |         |                |         | 188,107   | 算出数量<br>100.000 m3             |
|        | 単価   |         | m3             |         | 1,881     |                                |
|        | *** 丁単 - 14号 ***   |         |                |         |           |                                |
| T00027 | 敷鉄板賃料  |         | 枚              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02114 | 22×1,524×3,048、366日<br>敷鉄板(鋼板)賃料 (単位:枚・日)                              | 366.000 | 各単位            | 36      | 13,176    | S単 10号                         |
| S02114 | 敷鉄板(鋼材)賃料<br>22×1,524×3,048、802kg/枚 整備費、県単価                            | 1.000   | 枚              | 770     | 770       | S単 11号                         |
|        | 合計   |         |                |         | 13,946    | 算出数量<br>1.000 枚                |



|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名称(規格)  | 数量      | 単位                 | 単価    | 金額      | 備考                           |
|--------|---|---------|--------------------|-------|---------|------------------------------|
|        | 単 価   |         | 枚                  |       | 13,946  |                              |
|        | *** 丁単 - 15号 ***  |         |                    |       |         |                              |
| T00028 | 敷鉄板賃料   |         | 枚                  |       | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                  |
| S02114 | 22×1,219×2,438、366日<br>敷鉄板(鋼板)賃料(単位:枚・日)  | 366.000 | 各単位                | 23    | 8,418   | S単 8号                        |
| S02114 | 22*1,219*2,438、513kg/枚 720日以内、県単価<br>敷鉄板(鋼材)賃料                                  | 1.000   | 枚                  | 440   | 440     | S単 9号                        |
|        | 合 計   |         |                    |       | 8,858   | 算出数量<br>1.000 枚              |
|        | 単 価   |         | 枚                  |       | 8,858   |                              |
|        | *** 丁単 - 16号 ***  |         |                    |       |         |                              |
| T00029 | 敷鉄板賃料   |         | 枚                  |       | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                  |
| S02114 | 22×1,524×6,096、366日<br>敷鉄板  | 366.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 72    | 26,352  | S単 12号                       |
| S02114 | 22*1524*6096 [賃料]<br>敷鉄板  | 1.000   | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,100 | 1,100   | S単 13号                       |
|        | 合 計   |         |                    |       | 27,452  | 算出数量<br>1.000 枚              |
|        | 単 価   |         | 枚                  |       | 27,452  |                              |
|        | *** 丁単 - 17号 ***  |         |                    |       |         |                              |
| T00030 | 仮排水管撤去, 800   |         | m                  |       | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                  |
| S07035 | 高密度ポリエチレン管<br>高密度ポリエチレン管機械布設  | 0.500   | m                  | 2,358 | 1,179   | S単 28号                       |
| Y00001 | 撤去は設置の50%を計上  |         |                    |       |         |                              |
|        | 合 計   |         |                    |       | 1,179   | 算出数量<br>1.000 m              |
|        | 単 価   |         | m                  |       | 1,179   |                              |
|        | *** 丁単 - 18号 ***  |         |                    |       |         |                              |
| T00031 | 耐候性小土のう撤去   |         | 個                  |       | 100.000 | 歩A<br>当たり算出                  |
| S18001 | 土のう工<br>撤去のみ  | 2.000   | m <sup>3</sup>     | 7,883 | 15,766  | S単 31号                       |
|        | 合 計   |         |                    |       | 15,766  | 算出数量<br>100.000 個            |
|        | 単 価   |         | 個                  |       | 158     |                              |
|        | *** 丁単 - 19号 ***  |         |                    |       |         |                              |
| T00032 | 盛土積込・運搬   |         | m <sup>3</sup>     |       | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                  |
| SA0102 | 池内仮置き場 現場(堤体)<br>SP 積込(ルーズ)   | 1.000   | m <sup>3</sup>     | 222.5 | 223     | S単 51号                       |
| SA0121 | 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満<br>SP 土砂等運搬  | 1.000   | m <sup>3</sup>     | 357.7 | 358     | S単 57号                       |
|        | 標準,バ ック山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以<br>下 |         |                    |       |         |                              |
|        | 合 計   |         |                    |       | 581     | 算出数量<br>1.000 m <sup>3</sup> |
|        | 単 価   |         | m <sup>3</sup>     |       | 581     |                              |
|        | *** 丁単 - 20号 ***  |         |                    |       |         |                              |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量    | 単位  | 単価     | 金額    | 備考                |
|--------|--|-------|-----|--------|-------|-------------------|
| T00033 | 掘削土運搬・整地   |       | m3  |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 現場(堤体) 池内仮置き場  |       |     |        |       |                   |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1,000 | m3  | 357.7  | 358   | S単 57号            |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受け入れ地での処理,--,あり                                   | 1,000 | m3  | 115.6  | 116   | S単 68号            |
|        | 合計   |       |     |        | 474   | 算出数量<br>1,000 m3  |
|        | 単価   |       | m3  |        | 474   |                   |
|        | *** 丁単 - 21号 ***   |       |     |        |       |                   |
| T00034 | 地盤改良土積込・盛土   |       | m3  |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1,000 | m3  | 222.5  | 223   | S単 51号            |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり                    | 1,000 | m3  | 194.2  | 194   | S単 63号            |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1,000 | m3  | 357.7  | 358   | S単 57号            |
|        | 合計   |       |     |        | 775   | 算出数量<br>1,000 m3  |
|        | 単価   |       | m3  |        | 775   |                   |
|        | *** 丁単 - 22号 ***   |       |     |        |       |                   |
| T00035 | 現場発生品・支給品運搬  |       | ton |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | クレーン装置付4t級2.9t吊、運搬距離17.0km以下                                 |       |     |        |       |                   |
| Y00001 | 土木工事積算基準書(施工パッケージ)準用   |       |     |        |       |                   |
| Y00001 | 片道運搬距離17.0km以下   |       |     |        |       |                   |
| S16001 | トラック[クレーン装置付]<br>、ハッパトラック4~4.5t積 2.9t吊                       | 0.149 | 日   | 12,600 | 1,877 | S単 30号            |
| S02115 | 特殊作業員  | 0.122 | 人   | 22,032 | 2,688 | S単 15号            |
| S02115 | 運転手(特殊)  | 0.122 | 人   | 20,196 | 2,464 | S単 16号            |
| P34002 | 軽油<br>J I S 1 . 2 号 小型ローリー                                   | 2.435 | L   | 100.90 | 246   |                   |
|        | 合計   |       |     |        | 7,275 | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単価   |       | ton |        | 7,275 |                   |

|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名称(規格)   | 数量     | 単位  | 単価     | 金額      | 備考                 |
|--------|--|--------|-----|--------|---------|--------------------|
|        | *** C単 - 1号 ***  |        |     |        |         |                    |
| C00003 | L型止水版の取付工  |        | m   |        | 10,000  | 歩A<br>当たり算出        |
| Y00001 | 見種歩掛<br>樹脂アンカー工  |        |     |        |         |                    |
| S02115 | 土木一般世話役  | 1.000  | 人   | 24,786 | 24,786  | S単 14号             |
| S02115 | 特殊作業員  | 1.000  | 人   | 22,032 | 22,032  | S単 15号             |
| S02115 | 普通作業員  | 1.000  | 人   | 17,136 | 17,136  | S単 17号             |
| Y00001 | ゴム取付工  |        |     |        |         |                    |
| S02115 | 土木一般世話役  | 2.000  | 人   | 24,786 | 49,572  | S単 14号             |
| S02115 | 防水工  | 4.000  | 人   | 26,418 | 105,672 | S単 18号             |
| S02115 | 特殊作業員  | 6.000  | 人   | 22,032 | 132,192 | S単 15号             |
| P96025 | 諸経費・消耗品<br>L型止水版取付工【見種単価：5000円/式】                      | 1.000  | 式   | 5,000  | 5,000   |                    |
|        | 合計   |        |     |        | 356,390 | 算出数量<br>10.000 m   |
|        | 単価   |        | m   |        | 35,639  |                    |
|        | *** C単 - 2号 ***  |        |     |        |         |                    |
| C00005 | バックホウ運転  |        | 供用日 |        | 1,000   | 歩A<br>供用日<br>当たり算出 |
| P34029 | クローラ[標準・クレーン付]山0.5m3,2.9t排ガス1次<br>軽油<br>ハトル給油          | 66.000 | L   | 148    | 9,768   |                    |
| S02115 | 運転手(特殊)  | 1.000  | 人   | 20,196 | 20,196  | S単 16号             |
| P96023 | 【損料】バックホ(クローラ型)標準型・クレーン機能付<br>排1・山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t | 1.270  | 供用日 | 13,000 | 16,510  |                    |
|        | 合計   |        |     |        | 46,474  | 算出数量<br>1.000 供用日  |
|        | 単価   |        | 供用日 |        | 46,474  |                    |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称   | 単位        | 構成比(%) | 東京単価   | 地区単価  | 備考          |
|--------|--|-----------|--------|--|---|-------------|
|        | *** S単 - 47号 ***                                       |           |        |  |   |             |
| SA0101 | 旧堤掘削   | m3        |        |  | 1.000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 掘削<br>土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -         |           |        | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1)土質   | 土砂        |        |  |   |             |
|        | 2)施工方法   | オブカット     |        |  |   |             |
|        | 3)押土の有無  | 無し        |        |  |   |             |
|        | 4)障害の有無  | 無し        |        |  |   |             |
|        | 5)施工数量   | 5,000m3未満 |        |  |   |             |
|        | 6)火薬使用   | -         |        |  |   |             |
|        | 7)破砕片除去の有無   | -         |        |  |   |             |
|        | 8)集積押土の有無  | -         |        |  |   |             |
|        | 標準単価   |           |        | 317.66   |   |             |
|        | K)機械構成比  |           | 45.14% |  |   |             |
|        | R)労務構成比  |           | 34.64% |  |   |             |
|        | Z)材料構成比  |           | 20.22% |  |   |             |
|        | A)市場単価構成比  |           | 0.00%  |  |   |             |
| MO2082 | バックホ[クレー型(超低騒音型)・排対型(3次)]<br>標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) | 供用日       | 45.14% | 20,600   | 21,900  | K1          |
| RO1021 | 運転手(特殊)  | 人         | 34.64% | 25,300   | 20,196  | R1          |
| P34029 | 軽油<br>バックホ給油   | L         | 20.22% | 138  | 148   | Z1          |
|        | 単 価  | m3        |        |  | 309.2   |             |
|        | *** S単 - 48号 ***                                       |           |        |  |   |             |
| SA0101 | 旧堤掘削(改良部)  | m3        |        |  | 1.000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 掘削<br>土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -         |           |        | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1)土質   | 土砂        |        |  |   |             |
|        | 2)施工方法   | オブカット     |        |  |   |             |
|        | 3)押土の有無  | 無し        |        |  |   |             |
|        | 4)障害の有無  | 無し        |        |  |   |             |
|        | 5)施工数量   | 5,000m3未満 |        |  |   |             |
|        | 6)火薬使用   | -         |        |  |   |             |
|        | 7)破砕片除去の有無   | -         |        |  |   |             |
|        | 8)集積押土の有無  | -         |        |  |   |             |
|        | 標準単価   |           |        | 317.66   |   |             |
|        | K)機械構成比  |           | 45.14% |  |   |             |
|        | R)労務構成比  |           | 34.64% |  |   |             |
|        | Z)材料構成比  |           | 20.22% |  |   |             |
|        | A)市場単価構成比  |           | 0.00%  |  |   |             |
| MO2082 | バックホ[クレー型(超低騒音型)・排対型(3次)]<br>標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) | 供用日       | 45.14% | 20,600   | 21,900  | K1          |
| RO1021 | 運転手(特殊)  | 人         | 34.64% | 25,300   | 20,196  | R1          |
| P34029 | 軽油<br>バックホ給油   | L         | 20.22% | 138  | 148   | Z1          |
|        | 単 価  | m3        |        |  | 309.2   |             |
|        | *** S単 - 49号 ***                                       |           |        |  |   |             |
| SA0101 | 掘削   | m3        |        |  | 1.000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 掘削<br>土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -            |           |        | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1)土質   | 土砂        |        |  |   |             |
|        | 2)施工方法   | 上記以外(小規模) |        |  |   |             |
|        | 3)押土の有無  | -         |        |  |   |             |
|        | 4)障害の有無  | -         |        |  |   |             |
|        | 5)施工数量   | 標準以外      |        |  |   |             |
|        | 6)火薬使用   | -         |        |  |   |             |
|        | 7)破砕片除去の有無   | -         |        |  |   |             |
|        | 8)集積押土の有無  | -         |        |  |   |             |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称                                | 単位           | 構成比(%) | 東京単価   | 地区単価   | 備考          |
|--------|-----------------------------------|--------------|--------|--|--|-------------|
|        | 標準単価                              |              |        | 2,434.5  |  |             |
|        | K)機械構成比                           |              | 21.98% |  |  |             |
|        | R)労務構成比                           |              | 69.33% |  |  |             |
|        | Z)材料構成比                           |              | 8.69%  |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比                         |              | 0.00%  |  |  |             |
| MO2349 | 小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)]              | 供用日          | 21.98% | 6,080  | 6,490  | K1          |
|        | 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)       |              |        |  |  |             |
| R01021 | 運転手(特殊)                           | 人            | 69.33% | 25,300   | 20,196   | R1          |
| P34029 | 軽油                                | L            | 8.69%  | 138  | 148  | Z1          |
|        | バ ト-給油                            |              |        |  |  |             |
|        | 単 価                               | m3           |        |  | 2,146  |             |
|        | *** S単 - 50号 ***                  |              |        |  |  |             |
| SA0101 | 掘削                                | m3           |        |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 掘削                             |              |        |  |  |             |
|        | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,,-,-,- |              |        |  |  |             |
|        |                                   |              |        | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土質                              | 土砂           |        |  |  |             |
|        | 2)施工方法                            | オープンカット      |        |  |  |             |
|        | 3)押土の有無                           | 無し           |        |  |  |             |
|        | 4)障害の有無                           | 無し           |        |  |  |             |
|        | 5)施工数量                            | 5,000m3未満    |        |  |  |             |
|        | 6)火薬使用                            | -            |        |  |  |             |
|        | 7)破砕片除去の有無                        | -            |        |  |  |             |
|        | 8)集積押土の有無                         | -            |        |  |  |             |
|        | 標準単価                              |              |        | 317.66   |  |             |
|        | K)機械構成比                           |              | 45.14% |  |  |             |
|        | R)労務構成比                           |              | 34.64% |  |  |             |
|        | Z)材料構成比                           |              | 20.22% |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比                         |              | 0.00%  |  |  |             |
| MO2082 | バ ック[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]         | 供用日          | 45.14% | 20,600   | 21,900   | K1          |
|        | 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)         |              |        |  |  |             |
| R01021 | 運転手(特殊)                           | 人            | 34.64% | 25,300   | 20,196   | R1          |
| P34029 | 軽油                                | L            | 20.22% | 138  | 148  | Z1          |
|        | バ ト-給油                            |              |        |  |  |             |
|        | 単 価                               | m3           |        |  | 309.2  |             |
|        | *** S単 - 51号 ***                  |              |        |  |  |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                        | m3           |        |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 積込(ルーズ)                        |              |        |  |  |             |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                   |              |        |  |  |             |
|        |                                   |              |        | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土質                              | 土砂           |        |  |  |             |
|        | 2)作業内容                            | 土量50,000m3未満 |        |  |  |             |
|        | 標準単価                              |              |        | 229.05   |  |             |
|        | K)機械構成比                           |              | 44.49% |  |  |             |
|        | R)労務構成比                           |              | 35.67% |  |  |             |
|        | Z)材料構成比                           |              | 19.84% |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比                         |              | 0.00%  |  |  |             |
| MO2056 | バ ック[加-ラ型・排対型(2014年規制)]           | 供用日          | 44.49% | 21,600   | 23,000   | K1          |
|        | 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)         |              |        |  |  |             |
| R01021 | 運転手(特殊)                           | 人            | 35.67% | 25,300   | 20,196   | R1          |
| P34029 | 軽油                                | L            | 19.84% | 138  | 148  | Z1          |
|        | バ ト-給油                            |              |        |  |  |             |
|        | 単 価                               | m3           |        |  | 222.5  |             |
|        | *** S単 - 52号 ***                  |              |        |  |  |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                        | m3           |        |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 積込(ルーズ)                        |              |        |  |  |             |
|        | 土砂,小規模(標準)                        |              |        |  |  |             |
|        |                                   |              |        | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし                             | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上               |             |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称  | 単位                  | 構成比 (%) | 東京単価    | 地区単価     | 備考   |
|--------|---|---------------------|---------|---------|----------|--|
|        |   |                     |         |         |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0   |
|        | 1)土質<br>2)作業内容<br>標準単価                                | 土砂<br>小規模(標準)       |         | 1,011.4 |          |  |
|        | K)機械構成比   |                     | 28.44%  |         |          |  |
|        | R)労務構成比   |                     | 59.55%  |         |          |  |
|        | Z)材料構成比   |                     | 12.01%  |         |          |  |
|        | A)市場単価構成比   |                     | 0.00%   |         |          |  |
| MO2041 | バ ッ ク [ク-型・排対型(2次)]<br>標準バ ッ ク容量 山積0.28m3(平積0.2m3)    | 供用日                 | 28.44%  | 7,700   | 8,190    | K1   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 人                   | 59.55%  | 25,300  | 20,196   | R1   |
| P34029 | 軽油<br>バ ト-給油  | L                   | 12.01%  | 138     | 148      | Z1   |
|        | 単 価   | m3                  |         |         | 917.1    |  |
|        | *** S単 - 53号 ***                                      |                     |         |         |          |  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準以外)              | m3                  |         |         | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |                     |         |         |          | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        |   |                     |         |         |          | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
|        | 1)土質<br>2)作業内容<br>標準単価                                | 土砂<br>小規模(標準以外)     |         | 1,660.7 |          |  |
|        | K)機械構成比   |                     | 21.98%  |         |          |  |
|        | R)労務構成比   |                     | 69.33%  |         |          |  |
|        | Z)材料構成比   |                     | 8.69%   |         |          |  |
|        | A)市場単価構成比   |                     | 0.00%   |         |          |  |
| MO2349 | 小型バ ッ ク [ク-型・排対型(2次)]<br>標準バ ッ ク容量 山積0.13m3(平積0.10m3) | 供用日                 | 21.98%  | 6,080   | 6,490    | K1   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 人                   | 69.33%  | 25,300  | 20,196   | R1   |
| P34029 | 軽油<br>バ ト-給油  | L                   | 8.69%   | 138     | 148      | Z1   |
|        | 単 価   | m3                  |         |         | 1,464    |  |
|        | *** S単 - 54号 ***                                      |                     |         |         |          |  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満          | m3                  |         |         | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |                     |         |         |          | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        |   |                     |         |         |          | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |
|        | 1)土質<br>2)作業内容<br>標準単価                                | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満 |         | 281.46  |          |  |
|        | K)機械構成比   |                     | 29.72%  |         |          |  |
|        | R)労務構成比   |                     | 56.19%  |         |          |  |
|        | Z)材料構成比   |                     | 14.09%  |         |          |  |
|        | A)市場単価構成比   |                     | 0.00%   |         |          |  |
| MO2032 | バ ッ ク [ク-型・排対型(1次)]<br>標準バ ッ ク容量 山積0.45m3(平積0.35m3)   | 供用日                 | 29.72%  | 9,700   | 10,300   | K1   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 人                   | 56.19%  | 25,300  | 20,196   | R1   |
| P34029 | 軽油<br>バ ト-給油  | L                   | 14.09%  | 138     | 148      | Z1   |
|        | 単 価   | m3                  |         |         | 257.7    |  |
|        | *** S単 - 55号 ***                                      |                     |         |         |          |  |
| SA0103 | 床掘<br>SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                        | m3                  |         |         | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |                     |         |         |          | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        |   |                     |         |         |          | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0             |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称  | 単位  | 構成比 (%)  | 東京単価   | 地区単価   | 備考          |
|--------|---|-----|--|--|--|-------------|
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分        |     | 土砂<br>標準<br>無し<br>無し<br>あり                                   |  |  |             |
|        | 標準単価<br>K)機械構成比<br>R)労務構成比<br>Z)材料構成比<br>A)市場単価構成比          |     | 24.08%<br>50.56%<br>25.36%<br>0.00%                          | 227.74   |  |             |
| F08015 | バックホ【加-ラ型・超低・排対型(～2014)】<br>標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)        | 日   | 24.08%   | 8,800  | 10,700   | K1          |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 人   | 50.56%   | 25,300   | 20,196   | R1          |
| P34029 | 軽油<br>バック給油   | L   | 25.36%   | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価   | m3  |  |  | 220.6  |             |
|        | *** S単 - 56号 ***  |     |  |  |  |             |
| SA0103 | 床掘  | m3  |  |  | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                |     |  | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                      |     | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-                                    |  |  |             |
|        | 標準単価<br>K)機械構成比<br>R)労務構成比<br>Z)材料構成比<br>A)市場単価構成比          |     | 20.81%<br>71.39%<br>7.80%<br>0.00%                           | 2,046.8  |  |             |
| MO2065 | バックホ【加-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)】<br>標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)     | 供用日 | 20.81%   | 8,670  | 9,200  | K1          |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 人   | 38.71%   | 25,300   | 20,196   | R1          |
| R01003 | 普通作業員   | 人   | 32.68%   | 22,300   | 17,136   | R2          |
| P34029 | 軽油<br>バック給油   | L   | 7.80%  | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価   | m3  |  |  | 1,770  |             |
|        | *** S単 - 57号 ***  |     |  |  |  |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬  | m3  |  |  | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準バック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 |     |  | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離      |     | 標準<br>バック山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>0.3km以下 |  |  |             |
|        | 標準単価<br>K)機械構成比<br>R)労務構成比<br>Z)材料構成比<br>A)市場単価構成比          |     | 46.25%<br>38.07%<br>15.68%<br>0.00%                          | 360.24   |  |             |
| MO3005 | ダンプトラック【ワロード・ディーゼル】<br>10t積級                                | 供用日 | 46.25%   | 20,667   | 21,967   | K1          |
| R01022 | 運転手(一般)   | 人   | 38.07%   | 21,100   | 18,462   | R1          |
| P34029 | 軽油<br>バック給油   | L   | 15.68%   | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価   | m3  |  |  | 357.7  |             |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード              | 名称   | 単位                               | 構成比 (%) | 東京単価   | 地区単価   | 備考          |
|------------------|--|----------------------------------|---------|--|--|-------------|
| *** S単 - 58号 *** |  |                                  |         |  |  |             |
| SA0141           | ランダム盛土1(上流側)<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり  | m3                               |         |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|                  |  |                                  |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|                  | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                  | 4.0m以上<br>10,000m3以上<br>無し<br>あり |         |  |  |             |
|                  | 標準単価   |                                  |         | 214.55   |  |             |
|                  | K)機械構成比  |                                  | 25.81%  |  |  |             |
|                  | R)労務構成比  |                                  | 54.52%  |  |  |             |
|                  | Z)材料構成比  |                                  | 19.67%  |  |  |             |
|                  | A)市場単価構成比  |                                  | 0.00%   |  |  |             |
| F09014           | ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]<br>16t級 15~18t                           | 日                                | 18.59%  | 14,000   | 16,500   | K1          |
| F04091           | 振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・低騒・排(~2014)]<br>質量11~12t            | 日                                | 7.22%   | 11,200   | 12,500   | K2          |
| R01021           | 運転手(特殊)  | 人                                | 33.74%  | 25,300   | 20,196   | R1          |
| R01003           | 普通作業員  | 人                                | 20.78%  | 22,300   | 17,136   | R2          |
| P34029           | 軽油<br>バトロ給油  | L                                | 19.67%  | 138  | 148  | Z1          |
|                  | 単 価  | m3                               |         |  | 201.7  |             |
| *** S単 - 59号 *** |  |                                  |         |  |  |             |
| SA0141           | ランダム盛土2(上流側)<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり      | m3                               |         |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|                  |  |                                  |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|                  | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                  | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり     |         |  |  |             |
|                  | 標準単価   |                                  |         | 774.15   |  |             |
|                  | K)機械構成比  |                                  | 16.95%  |  |  |             |
|                  | R)労務構成比  |                                  | 73.89%  |  |  |             |
|                  | Z)材料構成比  |                                  | 9.16%   |  |  |             |
|                  | A)市場単価構成比  |                                  | 0.00%   |  |  |             |
| F08016           | バックホ[加型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)]<br>標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日                                | 8.87%   | 5,650  | 6,630  | K1          |
| F04062           | 振動ロー(搭乗式・コバイン型・超低・排対型(~3次))<br>質量3.0~4.0t                  | 日                                | 8.08%   | 3,540  | 4,300  | K2          |
| R01021           | 運転手(特殊)  | 人                                | 65.25%  | 25,300   | 20,196   | R1          |
| R01003           | 普通作業員  | 人                                | 8.64%   | 22,300   | 17,136   | R2          |
| P34029           | 軽油<br>バトロ給油  | L                                | 9.16%   | 138  | 148  | Z1          |
|                  | 単 価  | m3                               |         |  | 687.3  |             |
| *** S単 - 60号 *** |  |                                  |         |  |  |             |
| SA0141           | 発生土盛土<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり         | m3                               |         |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|                  |  |                                  |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|                  | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                  | 4.0m以上<br>10,000m3以上<br>無し<br>あり |         |  |  |             |
|                  | 標準単価   |                                  |         | 214.55   |  |             |
|                  | K)機械構成比  |                                  | 25.81%  |  |  |             |
|                  | R)労務構成比  |                                  | 54.52%  |  |  |             |
|                  | Z)材料構成比  |                                  | 19.67%  |  |  |             |



|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称   | 単位                               | 構成比 (%)                             | 東京単価   | 地区単価   | 備考          |
|--------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------|
|        | A)市場単価構成比  |                                  | 0.00%                               |  |  |             |
| F09014 | ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]<br>16t級 15～18t                             | 日                                | 18.59%                              | 14,000   | 16,500   | K1          |
| F04091 | 振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・低騒・排(-2014)]<br>質量11～12t              | 日                                | 7.22%                               | 11,200   | 12,500   | K2          |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 人                                | 33.74%                              | 25,300   | 20,196   | R1          |
| R01003 | 普通作業員  | 人                                | 20.78%                              | 22,300   | 17,136   | R2          |
| P34029 | 軽油<br>バトロ給油  | L                                | 19.67%                              | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価  | m3                               |                                     |  | 201.7  |             |
|        | *** S単 - 61号 ***   |                                  |                                     |  |  |             |
| SA0141 | 発生土盛土1(改良部)<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり     | m3                               |                                     |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |                                  |                                     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                    | 4.0m以上<br>10,000m3以上<br>無し<br>あり |                                     | 214.55   |  |             |
|        | 標準単価<br>K)機械構成比<br>R)労務構成比<br>Z)材料構成比<br>A)市場単価構成比           |                                  | 25.81%<br>54.52%<br>19.67%<br>0.00% |  |  |             |
| F09014 | ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]<br>16t級 15～18t                             | 日                                | 18.59%                              | 14,000   | 16,500   | K1          |
| F04091 | 振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・低騒・排(-2014)]<br>質量11～12t              | 日                                | 7.22%                               | 11,200   | 12,500   | K2          |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 人                                | 33.74%                              | 25,300   | 20,196   | R1          |
| R01003 | 普通作業員  | 人                                | 20.78%                              | 22,300   | 17,136   | R2          |
| P34029 | 軽油<br>バトロ給油  | L                                | 19.67%                              | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価  | m3                               |                                     |  | 201.7  |             |
|        | *** S単 - 62号 ***   |                                  |                                     |  |  |             |
| SA0141 | 発生土盛土2(改良部)<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり         | m3                               |                                     |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |                                  |                                     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                    | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり     |                                     | 774.15   |  |             |
|        | 標準単価<br>K)機械構成比<br>R)労務構成比<br>Z)材料構成比<br>A)市場単価構成比           |                                  | 16.95%<br>73.89%<br>9.16%<br>0.00%  |  |  |             |
| F08016 | バックホウ[ロー型・後方超小旋回型・超低・排(-2014)]<br>標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日                                | 8.87%                               | 5,650  | 6,630  | K1          |
| F04062 | 振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(～3次)]<br>質量3.0～4.0t                   | 日                                | 8.08%                               | 3,540  | 4,300  | K2          |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 人                                | 65.25%                              | 25,300   | 20,196   | R1          |
| R01003 | 普通作業員  | 人                                | 8.64%                               | 22,300   | 17,136   | R2          |
| P34029 | 軽油<br>バトロ給油  | L                                | 9.16%                               | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価  | m3                               |                                     |  | 687.3  |             |
|        | *** S単 - 63号 ***   |                                  |                                     |  |  |             |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称  | 単位                                      | 構成比 (%) | 東京単価   | 地区単価   | 備考          |
|--------|---|---|---------|--|--|-------------|
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻  | m3                                      |         |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり                   |   |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                   | 4.0m以上<br>10,000m3未満<br>無し<br>あり        |         |  |  |             |
|        | 標準単価  |   |         | 214.13   |  |             |
|        | K)機械構成比   |   | 18.74%  |  |  |             |
|        | R)労務構成比   |   | 64.69%  |  |  |             |
|        | Z)材料構成比   |   | 16.57%  |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比   |   | 0.00%   |  |  |             |
| F09012 | ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(〜3次)]<br>7t級 7〜9t                         | 日                                       | 11.51%  | 6,010  | 7,220  | K1          |
| F04091 | 振動ロー(土工用)[フラットシグナルラム・低騒音・排(〜2014)]<br>質量11〜12t              | 日                                       | 7.23%   | 11,200   | 12,500   | K2          |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 人                                       | 43.87%  | 25,300   | 20,196   | R1          |
| R01003 | 普通作業員   | 人                                       | 20.82%  | 22,300   | 17,136   | R2          |
| P34029 | 軽油<br>バトロ給油   | L                                       | 16.57%  | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価   | m3                                      |         |  | 194.2  |             |
|        | *** S単 - 64号 ***  |   |         |  |  |             |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻  | m3                                      |         |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                       |   |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                   | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり            |         |  |  |             |
|        | 標準単価  |   |         | 774.15   |  |             |
|        | K)機械構成比   |   | 16.95%  |  |  |             |
|        | R)労務構成比   |   | 73.89%  |  |  |             |
|        | Z)材料構成比   |   | 9.16%   |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比   |   | 0.00%   |  |  |             |
| F08016 | バックホウ[加型・後方超小旋回型・超低・排(〜2014)]<br>標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日                                       | 8.87%   | 5,650  | 6,630  | K1          |
| F04062 | 振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(〜3次)]<br>質量3.0〜4.0t                  | 日                                       | 8.08%   | 3,540  | 4,300  | K2          |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 人                                       | 65.25%  | 25,300   | 20,196   | R1          |
| R01003 | 普通作業員   | 人                                       | 8.64%   | 22,300   | 17,136   | R2          |
| P34029 | 軽油<br>バトロ給油   | L                                       | 9.16%   | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価   | m3                                      |         |  | 687.3  |             |
|        | *** S単 - 65号 ***  |   |         |  |  |             |
| SA0152 | 法面整形  | m <sup>2</sup>                          |         |  | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                      |   |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分     | 盛土部<br>無し<br>無し<br>け質土,砂及び砂質土,粘性土<br>あり |         |  |  |             |
|        | 標準単価  |   |         | 409.78   |  |             |
|        | K)機械構成比   |   | 13.14%  |  |  |             |
|        | R)労務構成比   |   | 73.38%  |  |  |             |
|        | Z)材料構成比   |   | 13.48%  |  |  |             |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称  | 単位                                      | 構成比 (%) | 東京単価   | 地区単価   | 備考          |
|--------|---|---|---------|--|--|-------------|
|        | A)市場単価構成比   |   | 0.00%   |  |  |             |
| F08015 | バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～2014)】<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)  | 日                                       | 13.14%  | 8,800  | 10,700   | K1          |
| R01003 | 普通作業員   | 人                                       | 32.67%  | 22,300   | 17,136   | R1          |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 人                                       | 27.78%  | 25,300   | 20,196   | R2          |
| R01001 | 土木一般世話役   | 人                                       | 12.93%  | 26,500   | 24,786   | R3          |
| P34029 | 軽油<br>バレル給油   | L                                       | 13.48%  | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価   | m <sup>2</sup>                          |         |  | 368.1  |             |
|        | *** S単 - 66号 ***  |   |         |  |  |             |
| SA0152 | 法面整形  | m <sup>2</sup>                          |         |  | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>盛土部、有り、無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                  |   |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 盛土部<br>有り<br>無し<br>れ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり |         |  |  |             |
|        | 標準単価  |   |         | 658.51   |  |             |
|        | K)機械構成比   |   | 12.90%  |  |  |             |
|        | R)労務構成比   |   | 73.86%  |  |  |             |
|        | Z)材料構成比   |   | 13.24%  |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比   |   | 0.00%   |  |  |             |
| F08015 | バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～2014)】<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)  | 日                                       | 12.90%  | 8,800  | 10,700   | K1          |
| R01003 | 普通作業員   | 人                                       | 30.50%  | 22,300   | 17,136   | R1          |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 人                                       | 27.27%  | 25,300   | 20,196   | R2          |
| R01001 | 土木一般世話役   | 人                                       | 16.09%  | 26,500   | 24,786   | R3          |
| P34029 | 軽油<br>バレル給油   | L                                       | 13.24%  | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価   | m <sup>2</sup>                          |         |  | 593.6  |             |
|        | *** S単 - 67号 ***  |   |         |  |  |             |
| SA0152 | 法面整形  | m <sup>2</sup>                          |         |  | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>切土部、-、無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                   |   |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 切土部<br>-<br>無し<br>れ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり  |         |  |  |             |
|        | 標準単価  |   |         | 823.01   |  |             |
|        | K)機械構成比   |   | 10.32%  |  |  |             |
|        | R)労務構成比   |   | 79.09%  |  |  |             |
|        | Z)材料構成比   |   | 10.59%  |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比   |   | 0.00%   |  |  |             |
| F08015 | バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～2014)】<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)  | 日                                       | 10.32%  | 8,800  | 10,700   | K1          |
| R01003 | 普通作業員   | 人                                       | 37.96%  | 22,300   | 17,136   | R1          |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 人                                       | 21.82%  | 25,300   | 20,196   | R2          |
| R01001 | 土木一般世話役   | 人                                       | 19.31%  | 26,500   | 24,786   | R3          |
| P34029 | 軽油<br>バレル給油   | L                                       | 10.59%  | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価   | m <sup>2</sup>                          |         |  | 728.9  |             |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称   | 単位   | 構成比 (%)                             | 東京単価   | 地区単価   | 備考          |
|--------|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------|
|        | *** S単 - 68号 ***   |  |                                     |  |  |             |
| SA0161 | SP 整地<br>SP 整地<br>残土受け入れ地での処理, -, -, あり  | m3   |                                     |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |  |                                     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分  | 残土受け入れ地での処理<br>-<br>あり   |                                     | 118.79   |  |             |
|        | 標準単価<br>K)機械構成比<br>R)労務構成比<br>Z)材料構成比<br>A)市場単価構成比   |  | 24.02%<br>49.00%<br>26.98%<br>0.00% |  |  |             |
| F08015 | バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)]<br>標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)  | 日  | 24.02%                              | 8,800  | 10,700   | K1          |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 人  | 49.00%                              | 25,300   | 20,196   | R1          |
| P34029 | 軽油<br>バックホ給油   | L  | 26.98%                              | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価  | m3   |                                     |  | 115.6  |             |
|        | *** S単 - 69号 ***   |  |                                     |  |  |             |
| SA0221 | 殻運搬、1企画<br>SP 殻運搬<br>コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,  | m3   |                                     |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |  |                                     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離  | コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>10.9km以下                       |                                     | 2,090.4  |  |             |
|        | 標準単価<br>K)機械構成比<br>R)労務構成比<br>Z)材料構成比<br>A)市場単価構成比   |  | 42.35%<br>42.40%<br>15.25%<br>0.00% |  |  |             |
| M03005 | ダンプトラック[オロード・ディーゼル]<br>10t積級   | 供用日  | 42.35%                              | 20,667   | 21,967   | K1          |
| R01022 | 運転手(一般)  | 人  | 42.40%                              | 21,100   | 18,462   | R1          |
| P34029 | 軽油<br>バックホ給油   | L  | 15.25%                              | 138  | 148  | Z1          |
|        | 単 価  | m3   |                                     |  | 2,059  |             |
|        | *** S単 - 70号 ***   |  |                                     |  |  |             |
| SA0311 | 均しコンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリ<br>ト各種                                      | m3   |                                     |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |  |                                     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>コンクリト各種 |                                     | 24,215   |  |             |
|        | 標準単価<br>K)機械構成比<br>R)労務構成比<br>Z)材料構成比  |  | 0.00%<br>31.93%<br>68.07%           |  |  |             |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称   | 単位                      | 構成比 (%) | 東京単価   | 地区単価   | 備考          |
|--------|--|-------------------------|---------|--|--|-------------|
|        | A)市場単価構成比  |                         | 0.00%   |  |  |             |
| R01003 | 普通作業員  | 人                       | 14.27%  | 22,300   | 17,136   | R1          |
| R01002 | 特殊作業員  | 人                       | 8.38%   | 25,700   | 22,032   | R2          |
| R01001 | 土木一般世話役  | 人                       | 7.11%   | 26,500   | 24,786   | R3          |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 20mm(W/C=60%以下)                                    | m <sup>3</sup>          | 68.07%  | 15,400   | 18,000   | Z1<br>材変    |
|        | 単 価  | m <sup>3</sup>          |         |  | 25,710   |             |
|        | *** S単 - 71号 ***   |                         |         |  |  |             |
| SA0311 | 鉄筋コンクリート   | m <sup>3</sup>          |         |  | 1,000 m <sup>3</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、ハックル(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-, -,、あり、21-8-25(20)(高炉B) W/C55%         |                         |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)構造物種別  | 無筋・鉄筋構造物                |         |  |  |             |
|        | 2)打設工法   | ハックル(クレーン機能付)打設         |         |  |  |             |
|        | 3)コンクリートの計上  | 計上する                    |         |  |  |             |
|        | 4)設計日打設量   | -                       |         |  |  |             |
|        | 5)養生工の種類   | 一般養生                    |         |  |  |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分  | -                       |         |  |  |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無  | -                       |         |  |  |             |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離  | -                       |         |  |  |             |
|        | 9)長期割引単価区分   | あり                      |         |  |  |             |
|        | 10)規格区分  | 21-8-25(20)(高炉B) W/C55% |         |  |  |             |
|        | 標準単価   |                         |         | 29,669   |  |             |
|        | K)機械構成比  | 4.32%                   |         |  |  |             |
|        | R)労務構成比  | 37.95%                  |         |  |  |             |
|        | Z)材料構成比  | 57.73%                  |         |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比  | 0.00%                   |         |  |  |             |
| F08063 | ハックル【加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)】<br>標準ハケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t | 日                       | 4.08%   | 9,840  | 11,500   | K1          |
| R01002 | 特殊作業員  | 人                       | 11.26%  | 25,700   | 22,032   | R1          |
| R01003 | 普通作業員  | 人                       | 10.14%  | 22,300   | 17,136   | R2          |
| R01001 | 土木一般世話役  | 人                       | 7.41%   | 26,500   | 24,786   | R3          |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 人                       | 6.90%   | 25,300   | 20,196   | R4          |
| J02118 | 生コンクリート(高炉B)<br>21N/mm <sup>2</sup> 8cm 20mm(W/C=55%以下)                                    | m <sup>3</sup>          | 55.58%  | 15,400   | 18,400   | Z1          |
| P34029 | 軽油<br>ハトル給油  | L                       | 2.03%   | 138  | 148  | Z2          |
|        | 単 価  | m <sup>3</sup>          |         |  | 31,320   |             |
|        | *** S単 - 72号 ***   |                         |         |  |  |             |
| SA0311 | SP コンクリート  | m <sup>3</sup>          |         |  | 1,000 m <sup>3</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、コンクリート各種                                    |                         |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>会社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)構造物種別  | 無筋・鉄筋構造物                |         |  |  |             |
|        | 2)打設工法   | 人力打設                    |         |  |  |             |
|        | 3)コンクリートの計上  | 計上する                    |         |  |  |             |
|        | 4)設計日打設量   | -                       |         |  |  |             |
|        | 5)養生工の種類   | 一般養生                    |         |  |  |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分  | -                       |         |  |  |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無  | 無し                      |         |  |  |             |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離  | -                       |         |  |  |             |
|        | 10)規格区分  | コンクリート各種                |         |  |  |             |
|        | 標準単価   |                         |         | 24,215   |  |             |
|        | K)機械構成比  | 0.00%                   |         |  |  |             |
|        | R)労務構成比  | 31.93%                  |         |  |  |             |
|        | Z)材料構成比  | 68.07%                  |         |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比  | 0.00%                   |         |  |  |             |
| R01003 | 普通作業員  | 人                       | 14.27%  | 22,300   | 17,136   | R1          |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称  | 単位               | 構成比 (%) | 東京単価   | 地区単価   | 備考          |
|--------|---|------------------|---------|--|--|-------------|
| R01002 | 特殊作業員   | 人                | 8.38%   | 25,700   | 22,032   | R2          |
| R01001 | 土木一般世話役   | 人                | 7.11%   | 26,500   | 24,786   | R3          |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 20mm(W/C=60%以下) | m <sup>3</sup>   | 68.07%  | 15,400   | 18,000   | Z1<br>材変    |
|        | 単 価   | m <sup>3</sup>   |         |  | 25,710   |             |
|        | *** S単 - 73号 ***  |                  |         |  |  |             |
| SA0312 | 型枠  | m <sup>2</sup>   |         |  | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                  |                  |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                     | 一般型枠<br>均しコンクリート |         |  |  |             |
|        | 標準単価  |                  |         | 4,504.1  |  |             |
|        | K)機械構成比   |                  | 0.00%   |  |  |             |
|        | R)労務構成比   |                  | 100.00% |  |  |             |
|        | Z)材料構成比   |                  | 0.00%   |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比   |                  | 0.00%   |  |  |             |
| R01009 | 型わく工  | 人                | 59.07%  | 26,600   | 24,888   | R1          |
| R01003 | 普通作業員   | 人                | 19.80%  | 22,300   | 17,136   | R2          |
| R01001 | 土木一般世話役   | 人                | 5.88%   | 26,500   | 24,786   | R3          |
|        | 単 価   | m <sup>2</sup>   |         |  | 4,039  |             |
|        | *** S単 - 74号 ***  |                  |         |  |  |             |
| SA0312 | 型枠  | m <sup>2</sup>   |         |  | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                  |                  |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                     | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物 |         |  |  |             |
|        | 標準単価  |                  |         | 8,890.1  |  |             |
|        | K)機械構成比   |                  | 0.00%   |  |  |             |
|        | R)労務構成比   |                  | 100.00% |  |  |             |
|        | Z)材料構成比   |                  | 0.00%   |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比   |                  | 0.00%   |  |  |             |
| R01009 | 型わく工  | 人                | 46.99%  | 26,600   | 24,888   | R1          |
| R01003 | 普通作業員   | 人                | 25.08%  | 22,300   | 17,136   | R2          |
| R01001 | 土木一般世話役   | 人                | 9.24%   | 26,500   | 24,786   | R3          |
|        | 単 価   | m <sup>2</sup>   |         |  | 7,860  |             |
|        | *** S単 - 75号 ***  |                  |         |  |  |             |
| SA0312 | SP 型枠   | m <sup>2</sup>   |         |  | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                  |                  |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                     | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物 |         |  |  |             |
|        | 標準単価  |                  |         | 8,890.1  |  |             |
|        | K)機械構成比   |                  | 0.00%   |  |  |             |
|        | R)労務構成比   |                  | 100.00% |  |  |             |
|        | Z)材料構成比   |                  | 0.00%   |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比   |                  | 0.00%   |  |  |             |
| R01009 | 型わく工  | 人                | 46.99%  | 26,600   | 24,888   | R1          |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称   | 単位  | 構成比 (%) | 東京単価   | 地区単価   | 備考          |
|--------|--|---|---------|--|--|-------------|
| R01003 | 普通作業員  | 人   | 25.08%  | 22,300   | 17,136   | R2          |
| R01001 | 土木一般世話役  | 人   | 9.24%   | 26,500   | 24,786   | R3          |
|        | 単 価  | m <sup>2</sup>                              |         |  | 7,860  |             |
|        | *** S単 - 76号 ***                                     |   |         |  |  |             |
| SA0331 | 伸縮目地   | m <sup>2</sup>                              |         |  | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm               |   |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)1工事当り使用量<br>2)目地板の計上<br>3)規格区分                     | 30m2未満<br>計上する<br>目地板(瀝青質板) t=10mm          |         |  |  |             |
|        | 標準単価   |   |         | 3,582.4  |  |             |
|        | K)機械構成比  |   | 0.00%   |  |  |             |
|        | R)労務構成比  |   | 63.91%  |  |  |             |
|        | Z)材料構成比  |   | 36.09%  |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比  |   | 0.00%   |  |  |             |
| R01003 | 普通作業員  | 人   | 47.33%  | 22,300   | 17,136   | R1          |
| R01001 | 土木一般世話役  | 人   | 16.27%  | 26,500   | 24,786   | R2          |
| P25001 | 目地板(瀝青質板)<br>10mm                                    | m <sup>2</sup>                              | 36.09%  | 1,060  | 2,470  | Z1          |
|        | 単 価  | m <sup>2</sup>                              |         |  | 4,870  |             |
|        | *** S単 - 77号 ***                                     |   |         |  |  |             |
| SA0332 | 止水板  | m   |         |  | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 止水板<br>計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm                     |   |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)止水板の計上<br>2)規格区分                                   | 計上する(塩ビ製)<br>CF 200mm×5mm                   |         |  |  |             |
|        | 標準単価   |   |         | 2,522.1  |  |             |
|        | K)機械構成比  |   | 0.00%   |  |  |             |
|        | R)労務構成比  |   | 57.16%  |  |  |             |
|        | Z)材料構成比  |   | 42.84%  |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比  |   | 0.00%   |  |  |             |
| R01003 | 普通作業員  | 人   | 42.46%  | 22,300   | 17,136   | R1          |
| R01001 | 土木一般世話役  | 人   | 14.70%  | 26,500   | 24,786   | R2          |
| P25103 | 止水板(塩化ビニル樹脂製)<br>CF幅200mm 厚5mm                       | m   | 42.84%  | 1,010  | 1,290  | Z1          |
|        | 単 価  | m   |         |  | 2,550  |             |
|        | *** S単 - 78号 ***                                     |   |         |  |  |             |
| SA0833 | 下層路盤(歩道部)  | m <sup>2</sup>                              |         |  | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 下層路盤(歩道部)<br>100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャー RC-40      |   |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)全仕上り厚<br>2)施工区分<br>3)材料<br>4)長期割引単価区分<br>5)材料規格の選択 | 100mm<br>1層施工<br>砕石<br>あり<br>再生クワッチャー RC-40 |         |  |  |             |
|        | 標準単価   |   |         | 746.24   |  |             |
|        | K)機械構成比  |   | 5.91%   |  |  |             |
|        | R)労務構成比  |   | 71.41%  |  |  |             |
|        | Z)材料構成比  |   | 22.68%  |  |  |             |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称  | 単位                               | 構成比 (%) | 東京単価   | 地区単価   | 備考          |
|--------|---|----------------------------------|---------|--|--|-------------|
|        | A)市場単価構成比   |                                  | 0.00%   |  |  |             |
| F08091 | 小型バ ック[加-ラ型・ ~ 超低・ 排対型 (~3次)]<br>標準バ ック容量 山積0.11m3 (平積0.08m3) | 日                                | 3.06%   | 3,410  | 4,110  | K1          |
| F04062 | 振動加-ラ[搭乗式・ コバ イド 型・ ~ 超低・ 排対型 (~3次)]<br>質量3.0~4.0t            | 日                                | 2.68%   | 3,540  | 4,300  | K2          |
| R01003 | 普通作業員   | 人                                | 29.93%  | 22,300   | 17,136   | R1          |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 人                                | 25.29%  | 25,300   | 20,196   | R2          |
| R01002 | 特殊作業員   | 人                                | 14.12%  | 25,700   | 22,032   | R3          |
| J03118 | 再生クラッシュラン<br>RC-40 40~0mm                                     | m3                               | 20.42%  | 120,000  | 270,000  | Z1          |
| P34029 | 軽油<br>バ ト-給油  | L                                | 2.20%   | 138  | 148  | Z2          |
|        | 単 価   | m                                |         |  | 839.8  |             |
|        | *** S単 - 79号 ***  |                                  |         |  |  |             |
| SA0874 | 仮排水管撤去 300  | m                                |         |  | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 暗渠排水<br>管撤去,波状管及び網状管,200~400mm,-                           |                                  |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)管種別<br>3)呼び径<br>4)継手材料費                           | 撤去<br>波状管及び網状管<br>200~400mm<br>- |         | 128.95   |  |             |
|        | 標準単価<br>K)機械構成比   |                                  | 0.00%   |  |  |             |
|        | R)労務構成比   |                                  | 100.00% |  |  |             |
|        | Z)材料構成比   |                                  | 0.00%   |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比   |                                  | 0.00%   |  |  |             |
| R01003 | 普通作業員   | 人                                | 69.18%  | 22,300   | 17,136   | R1          |
| R01001 | 土木一般世話役   | 人                                | 30.82%  | 26,500   | 24,786   | R2          |
|        | 単 価   | m                                |         |  | 105.8  |             |
|        | *** S単 - 80号 ***  |                                  |         |  |  |             |
| SA0874 | 仮排水管撤去 250  | m                                |         |  | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 暗渠排水<br>管撤去,波状管及び網状管,200~400mm,-                           |                                  |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)管種別<br>3)呼び径<br>4)継手材料費                           | 撤去<br>波状管及び網状管<br>200~400mm<br>- |         | 128.95   |  |             |
|        | 標準単価<br>K)機械構成比   |                                  | 0.00%   |  |  |             |
|        | R)労務構成比   |                                  | 100.00% |  |  |             |
|        | Z)材料構成比   |                                  | 0.00%   |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比   |                                  | 0.00%   |  |  |             |
| R01003 | 普通作業員   | 人                                | 69.18%  | 22,300   | 17,136   | R1          |
| R01001 | 土木一般世話役   | 人                                | 30.82%  | 26,500   | 24,786   | R2          |
|        | 単 価   | m                                |         |  | 105.8  |             |
|        | *** S単 - 81号 ***  |                                  |         |  |  |             |
| SA0874 | 仮排水管撤去 600  | m                                |         |  | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 暗渠排水<br>管撤去,波状管及び網状管,450~600mm,-                           |                                  |         | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |



|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県管地域ため池総合整備事業            |
| 工事名 | 広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(3工区) |

| コード    | 名称                                  | 単位 | 構成比 (%)                          | 東京単価   | 地区単価   | 備考          |
|--------|-------------------------------------|----|----------------------------------|--|--|-------------|
|        | 1)作業区分<br>2)管種別<br>3)呼び径<br>4)継手材料費 |    | 撤去<br>波状管及び網状管<br>450～600mm<br>- |  |  |             |
|        | 標準単価                                |    |                                  | 233.5  |  |             |
|        | K)機械構成比                             |    | 0.00%                            |  |  |             |
|        | R)労務構成比                             |    | 100.00%                          |  |  |             |
|        | Z)材料構成比                             |    | 0.00%                            |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比                           |    | 0.00%                            |  |  |             |
| R01003 | 普通作業員                               | 人  | 71.63%                           | 22,300   | 17,136   | R1          |
| R01001 | 土木一般世話役                             | 人  | 28.37%                           | 26,500   | 24,786   | R2          |
|        | 単 価                                 | m  |                                  |  | 190.5  |             |
|        | *** S単 - 82号 ***                    |    |                                  |  |  |             |
| SA0874 | 仮排水管撤去 450                          | m  |                                  |  | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 暗渠排水管<br>撤去,波状管及び網状管,450～600mm,- |    |                                  | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)管種別<br>3)呼び径<br>4)継手材料費 |    | 撤去<br>波状管及び網状管<br>450～600mm<br>- |  |  |             |
|        | 標準単価                                |    |                                  | 233.5  |  |             |
|        | K)機械構成比                             |    | 0.00%                            |  |  |             |
|        | R)労務構成比                             |    | 100.00%                          |  |  |             |
|        | Z)材料構成比                             |    | 0.00%                            |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比                           |    | 0.00%                            |  |  |             |
| R01003 | 普通作業員                               | 人  | 71.63%                           | 22,300   | 17,136   | R1          |
| R01001 | 土木一般世話役                             | 人  | 28.37%                           | 26,500   | 24,786   | R2          |
|        | 単 価                                 | m  |                                  |  | 190.5  |             |
|        | *** S単 - 83号 ***                    |    |                                  |  |  |             |
| SA0874 | 仮排水管撤去 500                          | m  |                                  |  | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 暗渠排水管<br>撤去,波状管及び網状管,450～600mm,- |    |                                  | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)管種別<br>3)呼び径<br>4)継手材料費 |    | 撤去<br>波状管及び網状管<br>450～600mm<br>- |  |  |             |
|        | 標準単価                                |    |                                  | 233.5  |  |             |
|        | K)機械構成比                             |    | 0.00%                            |  |  |             |
|        | R)労務構成比                             |    | 100.00%                          |  |  |             |
|        | Z)材料構成比                             |    | 0.00%                            |  |  |             |
|        | A)市場単価構成比                           |    | 0.00%                            |  |  |             |
| R01003 | 普通作業員                               | 人  | 71.63%                           | 22,300   | 17,136   | R1          |
| R01001 | 土木一般世話役                             | 人  | 28.37%                           | 26,500   | 24,786   | R2          |
|        | 単 価                                 | m  |                                  |  | 190.5  |             |
|        | *** S単 - 84号 ***                    |    |                                  |  |  |             |
| SA0874 | SP 暗渠排水管                            | m  |                                  |  | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 暗渠排水管<br>撤去,波状管及び網状管,200～400mm,- |    |                                  | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)管種別                     |    | 撤去<br>波状管及び網状管                   |  |  |             |

