工事名称　　とりぎん文化会館石張り舗装修繕工事（第二期）
　　公開用内訳
工事場所　　鳥取市尚徳町

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM　コメント
建築工事	1	式	5,515,885	CK　直接工事費
計			5,515,885	CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式		KK　共通仮設費
現場管理費	1	式		KG　現場管理費
一般管理費等	1	式		KI　一般管理費等
計				KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式	9,170,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	917,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	10,087,000	KH　工事費
（内、法定福利費相当額　504,350円）				CM　コメント

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	5,515,885	WP
計			5,515,885	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	1	式	5,515,885	WP
計			5,515,885	

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	1	式	5,515,885	WP
計			5,515,885	

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	直接仮設工事	1	式	426,020	WP
とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	撤去工事	1	式	248,331	WP
とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	改修工事	1	式	4,792,562	WP
とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	発生材運搬費	1	式	25,422	WP
とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	発生材処分	1	式	23,550	WP
計				5,515,885	

建築工事　細目別内訳

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事		とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生費		1	式		75,180	別紙 00-0001
整理清掃跡片付け		1	式		350,840	別紙 00-0002
計					426,020	

建築工事　細目別内訳

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事		とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【高木周辺部①】						(コメント)
天然石撤去（ｼｶｹﾞ）	人力･集積共 500×500×25	0.8	㎡	1,920	1,536	(見積り・刊行物等) 見×0.85
樹木根伐り	造園工	1	式		4,370	(見積り・刊行物等) 見×0.85
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ･樹木根等　人力･集積共	3.5	㎥	3,500	12,250	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部②】						(コメント)
天然石撤去（ｼｶｹﾞ）	人力･集積共 500×500×25	1	㎡	1,920	1,920	(見積り・刊行物等) 見×0.85
樹木根伐り	造園工	1	式		4,370	(見積り・刊行物等) 見×0.85
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ･樹木根等　人力･集積共	2.8	㎥	3,500	9,800	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部③】						(コメント)
天然石撤去（ｼｶｹﾞ）	人力･集積共 500×500×25	3.3	㎡	1,920	6,336	(見積り・刊行物等) 見×0.85
樹木根伐り	造園工	1	式		4,370	(見積り・刊行物等) 見×0.85
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ･樹木根等　人力･集積共	3.8	㎥	3,500	13,300	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部④】						(コメント)
天然石撤去（ｼｶｹﾞ）	人力･集積共 500×500×25	0.3	㎡	1,920	576	(見積り・刊行物等) 見×0.85
樹木根伐り	造園工	1	式		4,370	(見積り・刊行物等) 見×0.85

建築工事　細目別内訳

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			撤去工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ・樹木根等　人力・集積共	3.5	㎡	3,500	12,250	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部⑤】						(コメント)
天然石撤去（ﾐｶｹﾞ）	人力・集積共 500×500×25	1.8	㎡	1,920	3,456	(見積り・刊行物等) 見×0.85
樹木根伐り	造園工	1	式		4,370	(見積り・刊行物等) 見×0.85
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ・樹木根等　人力・集積共	8	㎡	3,500	28,000	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部⑥】						(コメント)
天然石撤去（ﾐｶｹﾞ）	人力・集積共 500×500×25	0.3	㎡	1,920	576	(見積り・刊行物等) 見×0.85
樹木根伐り	造園工	1	式		4,370	(見積り・刊行物等) 見×0.85
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ・樹木根等　人力・集積共	0.3	㎡	3,500	1,050	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部⑦】						(コメント)
樹木根伐り	造園工	1	式		4,370	(見積り・刊行物等) 見×0.85
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ・樹木根等　人力・集積共	1	㎡	3,500	3,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部⑧】						(コメント)
天然石撤去（ﾐｶｹﾞ）	人力・集積共 500×500×25	1.3	㎡	1,920	2,496	(見積り・刊行物等) 見×0.85
ツリーサークル撤去	人力・集積共	1	か所	7,000	7,000	(見積り・刊行物等) 見×0.85

建築工事　細目別内訳

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			撤去工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
樹木根伐り	造園工	1	式		4,370	(見積り・刊行物等) 見×0.85
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ・樹木根等　人力・集積共	4.8	㎡	3,500	16,800	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【排水桝ハッチ部①】						(コメント)
天然石撤去（ﾐｶｹﾞ）	人力・集積共 500×500×25	1.6	㎡	1,920	3,072	(見積り・刊行物等) 見×0.85
ハッチ枠嵩上げコンクリート撤去	人力	1	式		5,250	(見積り・刊行物等) 見×0.85
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ等　人力・集積共	1.6	㎡	3,500	5,600	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【排水桝ハッチ部②】						(コメント)
天然石撤去（ﾐｶｹﾞ）	人力・集積共 500×500×25	2.9	㎡	1,920	5,568	(見積り・刊行物等) 見×0.85
ハッチ枠嵩上げコンクリート撤去	人力	1	式		5,250	(見積り・刊行物等) 見×0.85
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ等　人力・集積共	3.1	㎡	3,500	10,850	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【排水桝ハッチ部③】						(コメント)
天然石撤去（ﾐｶｹﾞ）	人力・集積共 500×500×25	0.4	㎡	1,920	768	(見積り・刊行物等) 見×0.85
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ等　人力・集積共	0.4	㎡	3,500	1,400	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【排水桝ハッチ部④】						(コメント)
天然石撤去（ﾐｶｹﾞ）	人力・集積共 500×500×25	2.1	㎡	1,920	4,032	(見積り・刊行物等) 見×0.85

建築工事　細目別内訳

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ等　人力･集積共	0.4	㎡	3,500	1,400	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【排水桝ハッチ部⑤】						(コメント)
天然石撤去（ﾐｶｹﾞ）	人力･集積共 500×500×25	0.6	㎡	1,920	1,152	(見積り・刊行物等) 見×0.85
ハッチ枠嵩上げコンクリート撤去	人力	1	式		5,250	(見積り・刊行物等) 見×0.85
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ等　人力･集積共	0.9	㎡	3,500	3,150	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【側溝周辺部】						(コメント)
天然石撤去（ﾐｶｹﾞ）	人力･集積共（歩道側） 300～150×500×25	0.4	㎡	2,800	1,120	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石撤去（ﾐｶｹﾞ）	人力･集積共（溝蓋） 293×500×25	0.9	㎡	2,620	2,358	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石撤去（ﾐｶｹﾞ）	人力･集積共 500×500×25	0.6	㎡	3,050	1,830	(見積り・刊行物等) 見×0.85
溝蓋受枠嵩上げコンクリート撤去	人力	4.5	m	5,250	23,625	(見積り・刊行物等) 見×0.85
残物処理・撤去	ﾓﾙﾀﾙ等　人力･集積共	3.1	㎡	3,500	10,850	(見積り・刊行物等) 見×0.85
計					248,331	

建築工事　細目別内訳

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			改修工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【高木周辺部①】						(コメント)
天然石（ﾐｶｹﾞ） 取外し再取付け	500角 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	11	枚	15,500	170,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ﾐｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	1	枚	19,900	19,900	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部②】						(コメント)
天然石（ﾐｶｹﾞ） 取外し再取付け	500角 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	7	枚	15,500	108,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ﾐｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	4	枚	19,900	79,600	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部③】						(コメント)
天然石（ﾐｶｹﾞ） 取外し再取付け	500角 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	2	枚	15,500	31,000	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ﾐｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	13	枚	19,900	258,700	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部④】						(コメント)
天然石（ﾐｶｹﾞ） 取外し再取付け	500角 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	11	枚	15,500	170,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ﾐｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	1	枚	19,900	19,900	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部⑤】						(コメント)
天然石（ﾐｶｹﾞ） 取外し再取付け	500角 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	25	枚	15,500	387,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ﾐｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	7	枚	19,900	139,300	(見積り・刊行物等) 見×0.85

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			改修工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【高木周辺部⑥】						(コメント)
天然石（ｼｶｹﾞ） 取外し再取付け	500角 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	4	枚	15,500	62,000	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	1	枚	19,900	19,900	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部⑦】						(コメント)
天然石（ｼｶｹﾞ） 取外し再取付け	500角 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	4	枚	15,500	62,000	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【高木周辺部⑧】						(コメント)
天然石（ｼｶｹﾞ） 取外し再取付け	500角 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	14	枚	15,500	217,000	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	5	枚	19,900	99,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【排水桝ハッチ部①】						(コメント)
排水桝ハッチ取外し再取付け	仮置き	1	か所	24,500	24,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
ハッチ受枠取外し再取付け	不陸調整共	1	か所	31,500	31,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
ハッチ受枠下嵩上げコンクリート打設		1	式		12,809	別紙 00-0003
天然石（ｼｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	3	枚	19,900	59,700	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上（変形） 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	4	枚	22,700	90,800	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶｹﾞ） 新設	500角×100 厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	2	枚	10,800	21,600	(見積り・刊行物等) 見×0.85

建築工事　細目別内訳

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			改修工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【排水桝ハッチ部②】						(コメント)
排水桝ハッチ取外し再取付け	仮置き	1	か所	24,500	24,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
ハッチ受枠取外し再取付け	不陸調整共	1	か所	31,500	31,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
ハッチ受枠下嵩上げコンクリート打設		1	式		12,809	別紙 00-0004
天然石（ｼｶｹﾞ） 取外し再取付け	500角×厚25 JB仕上（変形）　不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	14	枚	15,500	217,000	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	10	枚	19,900	199,000	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上（変形） 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	4	枚	22,700	90,800	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【排水桝ハッチ部③】						(コメント)
天然石（ｼｶｹﾞ） 取外し再取付け	500角×厚25 JB仕上（変形） 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	1	枚	15,500	15,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	2	枚	19,900	39,800	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【排水桝ハッチ部④】						(コメント)
天然石（ｼｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	5	枚	19,900	99,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶｹﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上（変形） 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	4	枚	22,700	90,800	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶｹﾞ） 新設	500角×100 厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	2	枚	10,800	21,600	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【排水桝ハッチ部⑤】						(コメント)

建築工事　細目別内訳

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			改修工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
排水桝ハッチ取外し再取付け	仮置き	1	か所	24,500	24,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
ハッチ受枠取外し再取付け	不陸調整共	1	か所	31,500	31,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
ハッチ受枠下嵩上げコンクリート打設		1	式		12,809	別紙 00-0005
天然石（ｼｶﾞ） 取外し再取付け	500角×厚25 JB仕上（変形）　不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	1	枚	15,500	15,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	1	枚	19,900	19,900	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶﾞ） 新設	500角×厚25 JB仕上（変形） 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	4	枚	22,700	90,800	(見積り・刊行物等) 見×0.85
【側溝周辺部】						(コメント)
溝蓋取外し再取付け	500×360　仮置き	9	枚	8,570	77,130	(見積り・刊行物等) 見×0.85
溝蓋受枠取外し再取付け	不陸調整共（通路側のみ）	4.5	m	28,000	126,000	(見積り・刊行物等) 見×0.85
溝蓋受枠下嵩上げコンクリート打設		1	式		13,805	別紙 00-0006
天然石（ｼｶﾞ） 取外し再取付け	550～500角×厚25（歩道側） 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	5	枚	15,500	77,500	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶﾞ） 取外し再取付け	370～180×厚25（歩道側） 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	14	枚	13,700	191,800	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶﾞ） 取外し再取付け	140×500×厚25（通路側） 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	38	枚	12,800	486,400	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶﾞ） 新設	360～150×厚25 JB仕上（歩道側） 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	8	枚	18,300	146,400	(見積り・刊行物等) 見×0.85
天然石（ｼｶﾞ） 新設	290×500角×厚25 JB仕上（溝蓋） 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	6	枚	15,500	93,000	(見積り・刊行物等) 見×0.85

建築工事　細目別内訳

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			改修工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
天然石（ｼｶﾞ） 新設	140×500×厚25 JB仕上（通路側） 不陸調整,敷ﾓﾙﾀﾙ,張付用ﾍﾟｰｽﾄ含む	38	枚	12,000	456,000	(見積り・刊行物等) 見×0.85
計					4,792,562	

建築工事　細目別内訳

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			発生材運搬費		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込	がれき類	1.9	m3	6,200	11,780	代価表　0001
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　8.0km以下	1.9	m3	7,180	13,642	代価表　0002
計					25,422	

建築工事　細目別内訳

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	がれき類	1.9	m3	14,500	27,550	(見積り・刊行物等) ｱｾｽﾒﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ R8.8県土
発生材処分	鉄くず　H1	0.1	t	▲40,000	▲4,000	(見積り・刊行物等) 物価2026.9 P794鳥取
計					23,550	

建築工事　別紙明細

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			直接仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生費		1	式		75,180	別紙 00-0001
養生	一 般 － －	179	㎡	420	75,180	B0-132515 R0807改_月・完全48 標準
計					75,180	
整理清掃跡片付け		1	式		350,840	別紙 00-0002
整理清掃 後片付け	一 般 － －	179	㎡	1,960	350,840	B0-132531 R0807改_月・完全48 標準
計					350,840	

建築工事　別紙明細

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			改修工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ハッチ受枠下嵩上げコンクリート打設		1	式		12,809	別紙 00-0003
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (材料)	鳥取土木事務所 2 24(N/mm2) S-15	0.1	m3	22,000	2,200	B1-112111 R0807改_月・完全48 独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 －　　－	0.1	m3	14,200	1,420	B0-434215 R0807改_月・完全48 補市
型枠	普通合板型枠 －　　基礎部 －	1	㎡	6,140	6,140	B0-434411 R0807改_月・完全48 シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	1	㎡	310	310	B0-434421 R0807改_月・完全48 市場
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	3.3	m	830	2,739	B0-536632 R0807改_月・完全48 市場
計					12,809	
ハッチ受枠下嵩上げコンクリート打設		1	式		12,809	別紙 00-0004
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (材料)	鳥取土木事務所 2 24(N/mm2) S-15	0.1	m3	22,000	2,200	B1-112111 R0807改_月・完全48 独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 －　　－	0.1	m3	14,200	1,420	B0-434215 R0807改_月・完全48 補市
型枠	普通合板型枠 －　　基礎部 －	1	㎡	6,140	6,140	B0-434411 R0807改_月・完全48 シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	1	㎡	310	310	B0-434421 R0807改_月・完全48 市場
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	3.3	m	830	2,739	B0-536632 R0807改_月・完全48 市場
計					12,809	

とりぎん文化会館石張り舗装改修工事	とりぎん文化会館石張り舗装改修工事			改修工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ハッチ受枠下嵩上げコンクリート打設		1	式		12,809	別紙 00-0005
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料)	鳥取土木事務所 2 24(N/mm2) S-15	0.1	m3	22,000	2,200	B1-112111 R0807改_月・完全48 独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	0.1	m3	14,200	1,420	B0-434215 R0807改_月・完全48 補市
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	1	㎡	6,140	6,140	B0-434411 R0807改_月・完全48 シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	1	㎡	310	310	B0-434421 R0807改_月・完全48 市場
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	3.3	m	830	2,739	B0-536632 R0807改_月・完全48 市場
計					12,809	
溝蓋受枠下嵩上げコンクリート打設		1	式		13,805	別紙 00-0006
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料)	鳥取土木事務所 2 24(N/mm2) S-15	0.1	m3	22,000	2,200	B1-112111 R0807改_月・完全48 独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	0.1	m3	14,200	1,420	B0-434215 R0807改_月・完全48 補市
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	1	㎡	6,140	6,140	B0-434411 R0807改_月・完全48 シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	1	㎡	310	310	B0-434421 R0807改_月・完全48 市場
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	4.5	m	830	3,735	B0-536632 R0807改_月・完全48 市場
計					13,805	

共通仮設費　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
カラーコーン	H700　3ヵ月	84	個	670	56,280	代価表　0003
コーンバー	L2,000　3ヵ月	80	本	1,220	97,600	代価表　0004
小計					153,880	(小計)
共通仮設費(率計上)		1	式			(見積り・刊行物等)
計						

現場管理費　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場管理費(率計上)		1	式			(見積り・刊行物等)
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
一般管理費等(率計上)		1	式			(見積り・刊行物等)
計						

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込	がれき類	m3	1			6,200		代価表 0001
01	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	m3	1	1	6,200	6,200		B0-389511 R0807改_月・完全48 標準
	計						6,200		
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 8.0km以下	m3	1			7,180		代価表 0002
01	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 8.0km以下	m3	1	1	7,180	7,180		B0-339612 R0807改_月・完全48 参考
	計						7,180		
	カラーコーン	H700 3ヵ月	個	1			670		代価表 0003
01	カラーコーン	賃貸料	個	1	90	4	360		(見積り・刊行物等) 物価2026.10 P829全国
02	カラーコーン	基本料	個	1	1	60	60		(見積り・刊行物等) 物価2026.10 P829全国
03	とび工		人	0.008	1	28,500	228	○	B0-911121 R0807改_月・完全48 参資
	その他		式	1	0.12	228	27.36		
	計						675.36		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	コーンバー	L2,000 3ヵ月	本	1			1,220		代価表 0004
01	コーンバー	賃貸料	本	1	90	9	810		(見積り・刊行物等) 物価2026.10 P829全国
02	コーンバー	基本料	本	1	1	160	160		(見積り・刊行物等) 物価2026.10 P829全国
03	とび工		人	0.008	1	28,500	228	○	B0-911121 R0807改_月・完全48 参資
	その他		式	1	0.12	228	27.36		
	計						1,225.36		

○は「その他」の率対象

		当　初　設　計	
001 発生材処分		23,550	
000 その他		5,492,335	
*** 仕分け１ 計 ***		5,515,885	

		当　初　設　計	
000 その他		5,515,885	
*** 仕分け２ 計 ***		5,515,885	

		当　初　設　計	
000 その他		5,515,885	
*** 仕分け３ 計 ***		5,515,885	