【公開用内訳】

工事名称　　境港水産事務所公害防止施設（汚泥焼却施設ほか）解体工事

工事場所　　境港市昭和町

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	4,130,732	
電気設備工事	1	式	8,140	
計			4,138,872	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式	6,440,000	
消費税等相当額	1	式	644,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	7,084,000	
【法定福利費概算：円】				
		式		

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	4,130,732	
電気設備工事	1	式	8,140	
計			4,138,872	

建築工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1 ：直接仮設工事	1	式	1,410,821	
2 ：解体工事	1	式	1,172,934	
3 ：発生材処理費	1	式	1,381,832	
4 ：土工事	1	式	165,145	
計			4,130,732	

電気設備工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
解体工事	1	式	8,140	
計			8,140	

1：直接仮設工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1：直接仮設	1	式	1,410,821	
計			1,410,821	

2：解体工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
21：建築建屋本体・機器配管類解体工事	1	式	1,013,890	
22：外構解体工事	1	式	159,044	
計			1,172,934	

3：発生材処理費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
31：発生材　積込費	1	式	359,238	
32：発生材　運搬費	1	式	683,294	
33：発生材　処分費	1	式	339,300	
計			1,381,832	

4：土工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
4：土工事	1	式	165,145	
計			165,145	

解体工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
発生材処理	1	式	8,140	
計			8,140	

1：直接仮設工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1：直接仮設	1：直接工事	1	式	1,410,821	
計				1,410,821	

2：解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
21：建築建屋本体・機器配管類解体工事	21：鉄骨造機械室・機器配管類解体工事	1	式	1,013,890	
計				1,013,890	
22：外構解体工事	23：外構解体工事	1	式	159,044	
計				159,044	

3：発生材処理費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
31：発生材　積込費	31：発生材　積込費	1	式	359,238	
計				359,238	
32：発生材　運搬費	32：発生材　運搬費	1	式	683,294	
計				683,294	
33：発生材　処分費	33：発生材　処分費	1	式	339,300	
計				339,300	

4：土工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
4：土工事	4：土工事	1	式	165,145	
計				165,145	

解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理		1	式	8,140	
計				8,140	

1：直接仮設工事　1：直接仮設　1：直接工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠本足場 (手摺先行法式)		1	式		619,440.	別紙 00-0001
単管本足場 （手摺先行法式）		1	式		290,640.	別紙 00-0002
安全手摺 （手摺先行法式）		1	式		21,255.	別紙 00-0003
安全手摺		1	式		13,916.	別紙 00-0004
防音シート張り		1	式		436,450.	別紙 00-0005
内部仕上足場		1	式		29,120.	別紙 00-0006
計					1,410,821.	

2：解体工事　21：建築建屋本体・機器配管類解体工事　21：鉄骨造機械室・機器配管類解体工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【建築建屋本体】						
既存建屋本体解体撤去	上屋基礎共	117.	㎡	4,670.	546,390.	
【機器配管類】						
自吸タンク撤去	1階ポンプ室内　付属配管共 積込共	1.	台	17,000.	17,000.	
RF6000型脱水機撤去	2階機械室内　付属配管共 積込共	1.	台	25,500.	25,500.	
洗浄水クッションタンク撤去	2階機械室内　付属配管共 積込共	1.	台	12,750.	12,750.	
分電盤１撤去	1階ポンプ室内　付属配管共 積込共	1.	台	4,250.	4,250.	
分電盤２撤去	2階機械室内　付属配管共 積込共	1.	台	4,250.	4,250.	
ＳＰ反応器撤去	2階機械室内　付属配管共 積込共	1.	台	17,000.	17,000.	
二連反応槽撤去	2階機械室内　付属配管共 積込共	1.	台	17,000.	17,000.	
反応槽撤去	2階機械室内　付属配管共 積込共	1.	台	17,000.	17,000.	
高分子溶解槽２撤去	2階機械室内　付属配管共 積込共	1.	台	12,750.	12,750.	
スクリュープレス撤去	2階機械室内　付属配管共 積込共	1.	台	34,000.	34,000.	
高分子溶解槽撤去	屋外　付属配管共 積込共	1.	台	17,000.	17,000.	
オイルストレージタンク撤去	屋外　付属配管共 積込共	1.	台	68,000.	68,000.	

2：解体工事　21：建築建屋本体・機器配管類解体工事　21：鉄骨造機械室・機器配管類解体工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
原料ホッパー撤去	屋外　付属配管共 積込共	1.	台	170,000.	170,000.	
高分子ポンプ1撤去	屋外　付属配管共 積込共	1.	台	8,500.	8,500.	
ポンプA撤去	屋外　付属配管共 積込共	1.	台	8,500.	8,500.	
ポンプB撤去	屋外　付属配管共 積込共	1.	台	8,500.	8,500.	
ポンプC撤去	1階ポンプ室　付属配管共 積込共	1.	台	8,500.	8,500.	
高分子ポンプ2撤去	2階ポンプ室　付属配管共 積込共	1.	台	8,500.	8,500.	
ポンプD撤去	2階ポンプ室　付属配管共 積込共	1.	台	8,500.	8,500.	
計					1,013,890.	

2：解体工事　22：外構解体工事　23：外構解体工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	44.4	m	1,790.	79,476.	
アスファルト舗装撤去		49.8	㎡	850.	42,330.	
根切り	人力土工 - -	4.3	m3	8,660.	37,238.	
計					159,044.	

3：発生材処理費　31：発生材　積込費　31：発生材　積込費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込	【コンクリート】	122.	m3	2,010.	245,220.	
発生材積込	【アスファルト】	2.5	m3	2,010.	5,025.	
発生材積込	【がれき】	0.2	m3	2,010.	402.	
発生材積込	【金属くず】	52.7	m3	2,010.	105,927.	
発生材積込	壁小波スレート	0.6	m3	4,440.	2,664.	
計					359,238.	

3：発生材処理費　32：発生材　運搬費　32：発生材　運搬費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	【コンクリート】４ｔ積級	122.	m3	4,150.	506,300.	
発生材運搬	【アスファルト】４ｔ積級	2.5	m3	4,150.	10,375.	
発生材運搬	【がれき】２ｔ積級	0.2	m3	6,680.	1,336.	
発生材運搬	【金属くず】４ｔ積級	52.7	m3	3,110.	163,897.	
発生材運搬	壁小波スレート　２ｔ積級	0.6	m3	2,310.	1,386.	
計					683,294.	

3：発生材処理費　33：発生材　処分費　33：発生材　処分費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	【コンクリート】再資源処理化	305.	t	1,200.	366,000.	
発生材処分	【アスファルト】再資源処理化	5.8	t	1,700.	9,860.	
発生材処分	【がれき】	0.2	m3	13,000.	2,600.	
発生材処分	壁小波スレート	0.6	m3	25,000.	15,000.	
発生材処分	【金属くず】	50.8	m3	▲200.	▲10,160.	
発生材処分	【スクラップ】　ヘビーHS	1.7	t	▲20,000.	▲34,000.	
発生材処分	【スクラップ】　ヘビーH2	0.5	t	▲20,000.	▲10,000.	
計					339,300.	

4：土工事　4：土工事　4：土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	4.3	m3	1,150.	4,945.	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.3	m3	2,160.	9,288.	
埋戻し(D種)	小規模土工 再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂	39.3	m3	3,840.	150,912.	
計					165,145.	

解体工事　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	1.	個	1,100.	1,100.	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	3.	個	1,780.	5,340.	
発生材処理費	【蛍光灯】	0.1	m3	15,000.	1,500.	
発生材運搬費	【蛍光灯】	0.1	m3	2,000.	200.	
計					8,140.	

1：直接仮設工事	1：直接仮設			1：直接工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠本足場 (手摺先行法式)		1	式		619,440.	別紙 00-0001
型枠本足場 (手摺先行法式)	建枠 900×1700 70日	232.	㎡	2,670.	619,440.	
計					619,440.	
単管本足場 (手摺先行法式)		1	式		290,640.	別紙 00-0002
単管本足場 (手摺先行法式)	70日	69.2	㎡	4,200.	290,640.	
計					290,640.	
安全手摺 (手摺先行法式)		1	式		21,255.	別紙 00-0003
安全手摺 (手摺先行法式)	枠組本足場用 70日	32.7	m	650.	21,255.	
計					21,255.	
安全手摺		1	式		13,916.	別紙 00-0004
安全手摺	単管本足場用 70日	9.8	m	1,420.	13,916.	
計					13,916.	

1：直接仮設工事	1：直接仮設			1：直接工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防音シート張り		1	式		436,450.	別紙 00-0005
防音シート張り	70日	301.	㎡	1,450.	436,450.	
計					436,450.	
内部仕上足場		1	式		29,120.	別紙 00-0006
内部仕上足場		52.	㎡	560.	29,120.	
計					29,120.	

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
率計上		1	式			
計						

現場管理費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
率計上		1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
率計上		1	式			
計						