

工事名称 県立日野高等学校黒坂施設農業実験室・園芸実習室エアコン新設ほか工事

工事場所 日野郡日野町黒坂





















































日野高等学校黒坂施設農業実習棟		冷暖房設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式		315,300	別紙 00-0001
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t	100,000	10,000	MO-635122 R0803改通48 資料
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t	100,000	10,000	MO-635122 R0803改通48 資料
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t	100,000	10,000	MO-635122 R0803改通48 資料
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	3	台	55,300	165,900	MO-745177 R0803改通48 標準
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	2	台	23,600	47,200	MO-745177 R0803改通48 標準
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	2	台	36,100	72,200	MO-745177 R0803改通48 標準
計					315,300	
機器用基礎		1	式		30,960	別紙 00-0002
歩車道境界ブロック	600×180/205×250H	6	個	2,290	13,740	(見積り・刊行物等)
防振ゴムシート	10t 歩車道ブロック用(PAC-11)	6	個	2,410	14,460	
防振ゴムパット	10t 室外機用	12	個	230	2,760	
計					30,960	
機器固定用アンカー		1	式		7,200	別紙 00-0003
あと施工アンカー	金属拡張式 10mm	12	本	400	4,800	M1-638329 R0803改通48 独自
あと施工アンカー	金属拡張式 10mm	6	本	400	2,400	M1-638329 R0803改通48 独自
計					7,200	

日野高等学校黒坂施設農業実習棟		冷暖房設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒管		1	式		245,960	別紙 00-0004
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	22	m	4,270	93,940	MO-651382 R0803改通48 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径( 5/8B) 液管 厚10mm以上	22	m	6,910	152,020	MO-651382 R0803改通48 標準
計					245,960	
保温		1	式		83,870	別紙 00-0005
保温化粧ケース (樹脂製)	PD-120	14	m	4,660	65,240	
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラス化粧筒 20A	7	m	1,620	11,340	MO-432121 R0803改通48 市場
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラス化粧筒 25A	2	m	1,670	3,340	MO-432121 R0803改通48 市場
排水管 保温チューブ	10t 20A	5	m	790	3,950	
計					83,870	
防火区画貫通処理		1	式		19,760	別紙 00-0006
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所	9,880	19,760	EO-132834 R0803改通48 市場
計					19,760	
穴開け補修	配管、天井ボード	1	式		90,020	別紙 00-0007
機械はつり(タフイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	5	か所	17,800	89,000	MO-638341 R0803改通48 標準
天井 ボード切込み	150角、150φ以下	2	か所	510	1,020	BO-238001 R0803改通48 参考
計					90,020	



日野高等学校黒坂施設農業実習棟		電気設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電動機等結線		1	式		19,560	別紙 00-0010
電動機結線	直入始動方式	3	台	6,520	19,560	E0-539821 R0803改通48 標準
計					19,560	
電線		1	式		15,220	別紙 00-0011
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	34	m	400	13,600	E0-132511 R0803改通48 市場
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	3	m	540	1,620	E0-132511 R0803改通48 市場
計					15,220	
ケーブル		1	式		67,620	別紙 00-0012
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	42	m	1,610	67,620	E0-432631 R0803改通48 標準
計					67,620	
線び類		1	式		34,390	別紙 00-0013
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	5	m	4,550	22,750	E0-431471 R0803改通48 標準
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40.4mm) エルボ	4	個	360	1,440	E0-431475 R0803改通48 標準
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) ジャンクションボックス	2	個	5,100	10,200	E0-431472 R0803改通48 参資
計					34,390	







日野高等学校黒坂施設特別教室棟		冷暖房設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式		214,160	別紙 00-0021
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t	135,000	13,500	MO-635121 R0803改通48 標準
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t	135,000	13,500	MO-635121 R0803改通48 標準
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	2	台	48,600	97,200	MO-745177 R0803改通48 標準
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	2	台	36,100	72,200	MO-745177 R0803改通48 標準
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	1	台	13,300	13,300	MO-745175 R0803改通48 標準
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	1	台	4,460	4,460	MO-745175 R0803改通48 標準
計					214,160	
機器用基礎		1	式		21,320	別紙 00-0022
歩車道境界ブロック	600×180/205×250H	6	個	2,290	13,740	(見積り・刊行物等)
防振ゴムシート	10t 歩車道ブロック用(PAC-11)	2	個	2,410	4,820	
防振ゴムパット	10t 室外機用	12	個	230	2,760	
計					21,320	
機器固定用アンカー		1	式		7,200	別紙 00-0023
あと施工アンカー	金属拡張式 10mm	12	本	400	4,800	M1-638329 R0803改通48 独自
あと施工アンカー	金属拡張式 10mm	6	本	400	2,400	M1-638329 R0803改通48 独自
計					7,200	

日野高等学校黒坂施設特別教室棟		冷暖房設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒管		1	式		456,860	別紙 00-0024
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	4	m	3,150	12,600	MO-651382 R0803改通48 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	31	m	4,270	132,370	MO-651382 R0803改通48 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径( 3/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m	6,130	24,520	MO-651382 R0803改通48 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	31	m	9,270	287,370	MO-651382 R0803改通48 標準
計					456,860	
保温		1	式		46,640	別紙 00-0025
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	2	m	3,210	6,420	MO-632176 R0803改通48 協議
保温化粧ケース (樹脂製)	PD-90	10	m	3,530	35,300	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラス化粧筒 25A	2	m	1,670	3,340	MO-432121 R0803改通48 市場
排水管 保温チューブ	10t 20A	2	m	790	1,580	
計					46,640	
配管穴開け補修		1	式		31,420	別紙 00-0026
機械はつり(パイプ ノットカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	2	か所	15,200	30,400	MO-638341 R0803改通48 標準
天井 ボルト切込み	150角、150φ以下	2	か所	510	1,020	BO-238001 R0803改通48 参考
計					31,420	









日野高等学校黒坂施設特別教室棟		撤去工事		冷暖房設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式		75,500	別紙 00-0037
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.1	t	122,000	12,200	MO-641205 R0803改通48 資料
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.1	t	122,000	12,200	MO-641205 R0803改通48 資料
PAC-4 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室外機(P112) 冷房:10,000kcal/h 再使用しない	2	台	16,400	32,800	
PAC-4 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	4方向セット形(P112) 冷房:10,000kcal/h 再使用しない	2	台	9,150	18,300	
計					75,500	
配管類撤去		1	式		67,710	別紙 00-0038
冷媒用断熱材被覆 銅管(既設)	6.35外径( 1/4B) - 撤去	5	m	420	2,100	MI-630013 R0803改通48 独自
冷媒用断熱材被覆 銅管(既設)	9.52外径( 3/8B) - 撤去	5	m	570	2,850	MI-630013 R0803改通48 独自
冷媒用断熱材被覆 銅管(既設)	12.7 外径( 1/2B) - 撤去	28	m	700	19,600	MI-630013 R0803改通48 独自
冷媒用断熱材被覆 銅管(既設)	19.05外径( 3/4B) - 撤去	28	m	990	27,720	MI-630013 R0803改通48 独自
トレンホース(既設) 撤去	屋内一般 16A 撤去	4	m	430	1,720	
樹脂管(既設)	屋内一般 25A 撤去	2	m	700	1,400	MI-630012 R0803改通48 独自
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	3	m	3,500	10,500	MO-642162 R0803改通48 標準
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	2	m	350	700	MO-642121 R0803改通48 標準
壁穴埋め補修 (外壁)	丸型プランクプレート、金属製	2	個	560	1,120	
計					67,710	









