誰もが住みたい村に
農業農村整備

令和７年度

県営畑地帯総合整備事業

●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

積　　算　　書

（当初）

西部総合事務所農林局地域整備課

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	西部総合事務所農林局地域整備課
事業名	県営畑地帯総合整備事業
地区名	
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鳥取
地区区分	ブロック番号９
工期	
積算体系年月	令和７年８月
単価期適用年月	令和８年３月―A
歩掛期適用年番号	令和７年０５号―A
電力会社名	中国電力

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				53,957,200	
	・工事価格				49,052,000	
	・消費税相当額（１０％）				4,905,200	
	工事内容					

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事(明細型)】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	その他土木工事（１）（明細型）
工事工種体系年番号	令和７年７号［４号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
公社割引補正	なし
冬期対象期間補正	0.00％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（週単位）
冬期補正（現場管理費）	0.00％
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00％
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			49,052,000	
2 ・工事原価			41,203,000	
3 純工事費			29,649,000	
4 ・・直接工事費			26,144,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	25,708,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	436,000	
7 ・・間接工事費			15,059,000	
8 ・・・共通仮設費			3,505,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
26,144,000×((9.680*1.200+0.000)*1.000*1.050*1.000)	12.200	%	3,190,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			315,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
26,042,000×(1.210)	1.210	%	315,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			11,554,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
29,649,000×((33.420*1.100)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000)	38.970	%	11,554,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
41,203,000×(19.010*1.000＋0.04)	19.050	%	7,849,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			102,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
49,052,000×5.640	5.640	%	2,767,000	

K31D02

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				25,708,000	
・２－３工区	1.000	式		25,708,000	
・・整地工（畑）	1.000	式		9,359,000	
・・・ 土工	1.000	式	8,794,000	8,794,000	1 式当たり
T00001 表土剥ぎ ブルドーザ掘削押土 t=30cm	2.350	ha	968,400	2,275,740	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
T00002 掘削押土 ブルドーザ押土 D≦60m	2,811.000	m3	323	907,953	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
T00003 掘削運搬・敷均し BH+不整地運搬 D＞60m+ブルドーザ押土	4,044.000	m3	926	3,744,744	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
T00004 表土戻し ブルドーザ掘削押土 t=30cm	2.350	ha	572,400	1,345,140	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
SR0003 田面砕土（ロータリ） 田面砕土,良好,243m,260m,2回掛,乾燥,砂質土,0～4° 未満	235.000	a	745	175,075	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　60号
SR0002 人力石礫除去工 1m3/10a未満m3/10a,あり	235.000	a	552	129,720	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　59号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	305.000	m3	706.3	215,422	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　36号
合　計				8,793,794	
・・・ 承水路工	1.000	式	445,000	445,000	1 式当たり
T00020 承水路工【２工区】 １型,角フリューム200（再利用品設置）	128.000	m	3,478	445,184	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　9号
合　計				445,184	
・・・ 落水工	1.000	式	51,000	51,000	1 式当たり
T00031 落水工 A-1型,1.25＜L≦1.75	3.000	箇所	11,144	33,432	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　11号
T00035 落水工 A-5型,3.25＜L≦3.75	1.000	箇所	17,390	17,390	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　13号
合　計				50,822	
・・・ 進入路工	1.000	式	69,000	69,000	1 式当たり
T00041 進入路工 A-1型,0.0＜H≦0.3	2.000	箇所	128	256	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　15号
T00042 進入路工 A-2型,0.3＜H≦0.6	2.000	箇所	1,452	2,904	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　16号
T00044 進入路工 A-4型,0.9＜H≦1.2	2.000	箇所	12,155	24,310	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　17号
T00051 歩版（車道用） BF300型,L500,鳥取県認定ｸﾞﾘｰﾝ商品	8.000	枚	5,241	41,928	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　22号
合　計				69,398	
・・整地工（水田）	1.000	式		1,062,000	
・・・ 土工	1.000	式	872,000	872,000	1 式当たり
S10007 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.20ha,0.025,15cm,あり	0.200	ha	1,313,396	262,679	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
S10008 ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.20ha,0.025,砂・砂質土,少ない,あり	0.200	ha	1,703,434	340,687	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
SR0003 田面砕土（ロータリ） 田面砕土,良好,71m,256m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満	199.000	a	796	158,404	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　61号
SR0002 人力石礫除去工 1m3/10a未満m3/10a,あり	199.000	a	552	109,848	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　59号
合　計				871,618	
・・・ 畦畔工	1.000	式	142,000	142,000	1 式当たり
T00066 畦畔工 6型,1.5＜H≦1.8,管理用小段	77.000	m	1,850	142,450	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　23号
合　計				142,450	
・・・ 取水工	1.000	式	33,000	33,000	1 式当たり

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00082　取水工					歩A・単A
A-2型,900＜L≦1,200	1.000	箇所	3,234	3,234	T単　24号
T00091　取水分水溝					歩A・単A
YF400×400	1.000	箇所	30,071	30,071	T単　25号
合　計				33,305	
・・・ 落水工					1 式当たり
	1.000	式	14,000	14,000	
T00033　落水工					歩A・単A
A-3型,2.25＜L≦2.75	1.000	箇所	14,174	14,174	T単　12号
合　計				14,174	
・・・ 進入路工					1 式当たり
	1.000	式	1,000	1,000	
T00042　進入路工					歩A・単A
A-2型,0.3＜H≦0.6	1.000	箇所	1,452	1,452	T単　16号
合　計				1,452	
・・雑物除去工					
	1.000	式		1,242,000	
・・・ 既設水路撤去					1 式当たり
	1.000	式	210,000	210,000	
T01000　角フリューム撤去工					歩A・単A
200×200	162.000	m	1,298	210,276	T単　36号
合　計				210,276	
・・・ 構造物取壊し工					1 式当たり
	1.000	式	1,032,000	1,032,000	
S02721　【構造物取壊し】					歩A・単A
有筋,なし,機械,昼間施工,しない	48.000	m3	15,240	731,520	S単　6号
S02721　【構造物取壊し】					歩A・単A
無筋,なし,機械,昼間施工,しない	3.000	m3	7,599	22,797	S単　7号
T90002　Co殻運搬処理工					歩A・単A
有筋,（株）大協組	121.000	ton	2,177	263,417	T単　39号
T90003　Co殻運搬処理工					歩A・単A
無筋,（株）大協組	7.000	ton	1,985	13,895	T単　40号
合　計				1,031,629	
・・排水路工					
	1.000	式		9,519,000	
・・・ 土工					1 式当たり
	1.000	式	946,000	946,000	
SA0103　SP 床掘り					歩A・単A
土砂,標準,無し,無し,あり	21.000	m3	228.3	4,794	S単　34号
S01041　人力土工(盛土・埋戻)					歩A・単A
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	14.000	m3	2,590	36,260	S単　2号
SA0152　法面整形工（法面仕上げ）					歩A・単A
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	890.000	㎡	776.9	691,441	S単　44号
SA0152　法面整形工（水平面仕上げ）					歩A・単A
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	230.000	㎡	629.2	144,716	S単　45号
SA0151　SP 基面整正					歩A・単A
基面整正	184.000	㎡	371.3	68,319	S単　40号
合　計				945,530	
・・・ 水路工					1 式当たり
	1.000	式	5,539,000	5,539,000	
T00223　排水溝					歩A・単A
DF350×350	283.200	m	12,939	3,664,325	T単　26号
T00224　排水溝					歩A・単A
YF350×350	144.900	m	12,939	1,874,861	T単　27号
合　計				5,539,186	
・・・ 構造物工					1 式当たり
	1.000	式	3,034,000	3,034,000	
T00302　会所桝					歩A・単A
900型	4.000	箇所	80,662	322,648	T単　28号
T00303　会所桝					歩A・単A
1000型	1.000	箇所	121,744	121,744	T単　29号
T00353　重圧管					歩A・単A
D500	12.000	m	64,858	778,296	T単　30号
T00355　重圧管					歩A・単A
D600	7.000	m	86,443	605,101	T単　31号

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00358　重圧管 D800	7.000	m	128,035	896,245	歩A・単A T単　32号
T00364　二次製品用小口止工 4型,1500×400×900	4.000	箇所	51,903	207,612	歩A・単A T単　33号
T00369　二次製品用小口止工 9型,2100×400×1300	1.000	箇所	101,904	101,904	歩A・単A T単　34号
合　計				3,033,550	
・・道路工	1.000	式		2,183,000	
・・・ 土工	1.000	式	2,183,000	2,183,000	1 式当たり
SA0152　SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	249.000	㎡	389.6	97,010	歩A・単A S単　43号
T00401　路面転圧	2,609.000	㎡	65	169,585	歩A・単A T単　35号
SA0832　SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	2,355.000	㎡	813.6	1,916,028	歩A・単A S単　56号
合　計				2,182,623	
・・管水路整備（B-1号支線配水路-4）	1.000	式		2,343,000	
・・・ 土工	1.000	式	1,000,000	1,000,000	1 式当たり
T00008　土工、B-1号支線配水路-4（床掘あり）	272.700	m	3,518	959,359	歩A・単A T単　5号
T00010　土工、B-1号支線配水路-4（給水栓K84）	5.900	m	3,520	20,768	歩A・単A T単　6号
T00011　土工、B-1号支線配水路-4（給水栓63）	2.800	m	3,217	9,008	歩A・単A T単　7号
T00012　土工、B-1号支線配水路-4（給水栓K85）	3.100	m	3,347	10,376	歩A・単A T単　8号
合　計				999,511	
・・・ 管路工 φ75	1.000	式	1,070,000	1,070,000	1 式当たり
S07021　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	250.400	m	1,718	430,187	歩A・単A S単　14号
S07021　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	22.700	m	1,439	32,665	歩A・単A S単　15号
P96087　ﾒｶ形小曲管 VP･鋼管用 離脱防止付 DCIP 黒合成樹脂塗装φ75×45°	1.000	個	21,276	21,276	歩A・単A
P96086　ﾒｶ形小曲管 VP･鋼管用 離脱防止付 DCIP 黒合成樹脂塗装φ75×11 1/4°	2.000	個	19,513	39,026	歩A・単A
P96084　ﾒｶ形小曲管 VP･鋼管用 離脱防止付 DCIP 黒合成樹脂塗装φ75×5 5/8°	1.000	個	21,676	21,676	歩A・単A
P96088　ﾒｶ形T字管　VP・鋼管用　離脱防止付 DCIP,黒合成樹脂塗装φ75×50	2.000	個	34,753	69,506	歩A・単A
P96077　ﾒｶ形T字管　VH・鋼管用　離脱防止付 DCIP,黒合成樹脂塗装φ75×50	1.000	個	34,753	34,753	歩A・単A
P96075　離脱防止付金具 塩ビRR用、φ75	1.000	個	11,726	11,726	歩A・単A
T00048　制水弁工 ｿﾌﾄｼｰﾙ 7.5K φ75	1.000	基	70,919	70,919	歩A・単A T単　19号
T00047　空気弁工 急速空気弁 7.5K φ75	1.000	基	153,362	153,362	歩A・単A T単　18号
T00050　制水弁保護工 0.9-1型	1.000	基	75,526	75,526	歩A・単A T単　21号
T00049　空気弁保護工 0.9型	1.000	基	109,866	109,866	歩A・単A T単　20号
合　計				1,070,488	
・・・ 管路工 VP50	1.000	式	273,000	273,000	1 式当たり
S07021　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	9.100	m	1,191	10,838	歩A・単A S単　16号
S07021　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管,0箇所	3.400	m	1,039	3,533	歩A・単A S単　17号
T00029　給水栓 V型	2.000	基	44,042	88,084	歩A・単A T単　10号
T00036　給水栓 VH型	1.000	基	170,163	170,163	歩A・単A T単　14号
合　計				272,618	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				436,000	
・仮設工	1.000	式		436,000	
・・仮設工	1.000	式		436,000	
・・・ 沈砂池工	1.000	式	436,000	436,000	1 式当たり
T10001　沈砂池 大型土のう,ブルーシート	2.000	箇所	119,671	239,342	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　37号
T10002　沈砂池への導水管布設・撤去 接着受口片受直管VU（TS）φ400	16.000	m	12,301	196,816	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　38号
合　計				436,158	

K31D02

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)運搬距離	180m以下		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	142	19,880	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
	合　計				76,726	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		422	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,072	4,814	
R01003	普通作業員	1.110	人	18,564	20,606	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,814	481	
	合　計				25,901	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,590	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,072	8,184	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,564	15,779	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,184	818	
	合　計				24,781	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,478	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02123	コンクリート殻再生資源化施設受入費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート殻再生資源化施設受入費 有筋,（株）大協組			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 有筋,（株）大協組		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)単価の入力	0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96004	コンクリート殻再生資源化施設受入費 有筋,（株）大協組	1.000	ton	800	800	
	合　計				800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	コンクリート殻再生資源化施設受入費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート殻再生資源化施設受入費 無筋，(株) 大協組			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 無筋，(株) 大協組		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)単価の入力	0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96005	コンクリート殻再生資源化施設受入費 無筋，(株) 大協組	1.000	ton	800	800	
	合　計				800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	15,240	15,240	
	合　計				15,240	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		15,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	7,599	7,599	
	合　計				7,599	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		7,599	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 200,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)製品規格 2)据付機械	200 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	受台無し あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P13002	鉄筋コンクリートフリューム 200 210×200×4	14.000	個	0	0	
P13028	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　200	14.000	枚	500	7,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	2.500	人	18,564	46,410	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.430	日	7,410	10,596	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	55.000	L	142	7,810	
	合　計				145,358	算出数量 56.000 m
	単　価		m		2,596	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 400,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)製品規格 2)据付機械	400 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	受台無し あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P13006	鉄筋コンクリートフリューム 400 425×350×4	11.000	個	0	0	
P13032	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　400	11.000	枚	820	9,020	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	3.500	人	18,564	64,974	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.430	日	7,410	10,596	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	55.000	L	142	7,810	
	合　計				165,942	算出数量 44.000 m
	単　価		m		3,771	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)製品規格 2)据付機械	350 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	受台無し あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P13005	鉄筋コンクリートフリューム 350 360×315×4	11.500	個	0	0	
P13031	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　350	11.500	枚	710	8,165	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	3.500	人	18,564	64,974	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.430	日	7,410	10,596	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,032	22,032	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	55.000	L	142	7,810	
	合　計				165,087	算出数量 46.000 m
	単　価		m		3,589	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅱ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	なし,あり			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 再生砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅱ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03204	再生砂	13.900	m3	2,900	40,310	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,438	8,780	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.090	人	18,564	20,235	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,072	8,184	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,184	982	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型（～3次）] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	6,140	1,842	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	142	895	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	22,032	4,186	
	合　計				85,414	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		8,541	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅱ,なし,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 再生砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅱ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03204	再生砂	13.900	m3	2,900	40,310	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	27,438	11,798	
R01003	普通作業員	1.350	人	18,564	25,061	
R01002	特殊作業員	0.560	人	24,072	13,480	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		13,480	1,618	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型（～3次）] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	6,140	1,842	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	142	895	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	22,032	4,186	
	合　計				99,190	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		9,919	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m	2.440	本	6,720	16,397	
Y00004	雑材料費	0.020		16,397	328	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,438	2,469	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,072	3,129	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,564	3,527	
	合　計				25,850	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,585	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)接合箇所	0箇所				
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m	2.440	本	3,590	8,760	
Y00004	雑材料費	0.020		8,760	175	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,438	2,195	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,564	3,156	
	合　計				17,175	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,718	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,75mm,RR管,5.0m管,0箇所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VH 75mm		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)接合箇所	0箇所				
P05156	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管　径 75　長5.0m	1.950	本	3,092	6,029	
Y00004	雑材料費	0.020		6,029	121	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,438	2,195	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,564	3,156	
	合　計				14,390	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,439	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 50mm		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)接合箇所	0箇所				
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,438	1,921	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,072	2,648	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,564	2,785	
	合　計				11,908	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,191	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管,0箇所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VH 50mm		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)接合箇所	0箇所				
P05154	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管　径 50　長5.0m	1.950	本	1,528	2,980	
Y00004	雑材料費	0.020		2,980	60	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,438	1,921	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,072	2,648	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,564	2,785	
	合　計				10,394	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,039	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,400mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 400mm		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	0箇所 あり				
P05068	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	2.440	本	0	0	
Y00004	諸雑費	0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,438	3,018	
R01002	特殊作業員	0.210	人	24,072	5,055	
R01003	普通作業員	0.280	人	18,564	5,198	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.130	日	7,410	963	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	4.000	L	142	568	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	22,032	1,983	
	合　計				16,785	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,679	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	白ネジ付 50A(2B)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P02062	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	2.500	本	8,440	21,100	
R01002	特殊作業員	0.270	人	24,072	6,499	
R01003	普通作業員	0.290	人	18,564	5,384	
Y00004	雑品 3%	0.030		11,883	356	
	合　計				33,339	算出数量 10.000 m
	単　価		m		3,334	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	41,100円 75㎜		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)材質区分	鋳鉄製		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	41,100	41,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,438	1,098	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,072	4,333	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,564	2,599	
	合　計				49,130	算出数量 1.000 基
	単　価		基		49,130	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	空気弁人力据付 75㎜,急排空気弁,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)口径区分(㎜) 2)種別区分	75㎜ 急排空気弁		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)単価0円区分(空気弁)	なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P09310	水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150㎜)含む	1.000	個	87,900	87,900	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	27,438	5,213	
R01002	特殊作業員	0.280	人	24,072	6,740	
R01003	普通作業員	0.420	人	18,564	7,797	
	合　計				107,650	算出数量 1.000 基
	単　価		基		107,650	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.20ha,0.025,15cm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.20ha		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0.025 15cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	33.440	日	7,410	247,790	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	759.000	L	142	107,778	
R01021	運転手（特殊）	14.050	人	22,032	309,550	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	27,438	60,364	
R01003	普通作業員	5.600	人	18,564	103,958	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	23.390	日	6,820	159,520	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	617.000	L	142	87,614	
R01021	運転手（特殊）	10.630	人	22,032	234,200	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,310,774	2,622	
	合　計				1,313,396	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,313,396	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.20ha,0.025,砂・砂質土,少ない,あ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	り			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.20ha		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分	0.025 砂・砂質土				
	5)障害物状況 6)長期割引単価区分（賃料機械）	少ない あり				
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	27.080	日	7,410	200,663	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	614.000	L	142	87,188	
R01021	運転手（特殊）	11.380	人	22,032	250,724	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	27,438	98,777	
R01003	普通作業員	7.500	人	18,564	139,230	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	44.870	日	6,820	306,013	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1,183.000	L	142	167,986	
R01021	運転手（特殊）	20.400	人	22,032	449,453	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,700,034	3,400	
	合　計				1,703,434	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,703,434	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	畦畔整形工 あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,438	5,488	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,564	9,282	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.600	日	6,820	10,912	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	142	5,680	
R01021	運転手（特殊）	0.690	人	22,032	15,202	
	合　計				46,564	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		466	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	り			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,564	18,564	
Y00004	諸雑費	0.010		70,074	701	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	34.000	枚	1,300	44,200	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・ﾞ超低・排(ﾞ2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.280	日	12,200	15,616	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	142	8,946	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	22,032	22,032	
						算出数量
	合　計				161,569	34.000 袋
	単　価		袋		4,752	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ
						当たり算出
	大型土のう工			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)施工区分	撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ		公社割引補正:なし	週休:週単位	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,438	27,438	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,072	24,072	
Y00004	諸雑費					
		0.004		51,510	206	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.210	日	11,800	14,278	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	142	14,342	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	22,032	22,032	
						算出数量
	合　計				102,368	115.000 袋
	単　価		袋		890	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S18062	ブルーシート（＃2000）設置・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ
						当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	敷設～撤去			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	44		公社割引補正:なし	週休:週単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	㎡	44	4,576	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	18,564	8,911	
						算出数量
	合　計				13,487	100.000 ㎡
	単　価		㎡		135	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工		m		100.000［各単位］	歩Ａ
						当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	埋設標識シート,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)作業種別	埋設標識シート		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)規格	幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ		公社割引補正:なし	週休:週単位	
	4)その他の埋設標識ｼｰﾄ1.0m単価選択	PS6154		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	5)地中埋設標1.0個当り単価の選択			夜間制約作業時間:0.0		
	6)その他の埋設ｼｰﾄ又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	2.000	巻	10,300	20,600	
R01013	電工					
		0.400	人	25,194	10,078	
						算出数量
	合　計				30,678	100.000［各単位］
	単　価		［各単位］		307	
Y00001	埋設標識シート					
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,－,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,－,－,－			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	有り －				
	5)施工数量 6)火薬使用	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		322.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		312.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),－,－,標準,－,－,－			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	－ －				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		1,081	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		952.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),－,－,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,860	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		228.3	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
SA0105	SP 押土（ルーズ）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 押土（ルーズ） 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	単　価		m3		190.8	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	,無し,0.2km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単　価		m3		706.3	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	,無し,1.0km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　価		m3		882.8	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		769	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		323.6	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		371.3	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
SA0152	水平面仕上げ		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		389.6	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0152	法面仕上げ		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		389.6	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		389.6	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
SA0152	法面整形工（法面仕上げ）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		776.9	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
SA0152	法面整形工（水平面仕上げ）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		629.2	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 23.2km以下				
	単　価		m3		3,442	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 23.2km以下				
	単　価		m3		2,784	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	0 40～0mm			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		38,370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,893	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 600kgを超え800kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		基		6,543	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		基		8,227	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
SA0706	重圧管据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径	据付 500mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） あり				
	5)管種区分	各種				
	単　価		m		23,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
SA0706	重圧管据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径	据付 600mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） あり				
	5)管種区分	各種				
	単　価		m		30,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
SA0706	重圧管据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径	据付 800mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） あり				
	5)管種区分	各種				
	単　価		m		49,760	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30				
	単　価		㎡		813.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
SQ3018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:2		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P32006	高炉セメント B種　２５ｋｇ入	0.580	ton	24,400	14,152	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.680	m3	5,800	3,944	
P32113	混和剤 防水剤　マノール相当	0.000	kg	0	0	
R01003	普通作業員	0.970	人	18,564	18,007	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		18,007	1,621	
	合　計				37,724	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		37,724	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
SQ3018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P32006	高炉セメント B種　２５ｋｇ入	0.540	ton	24,400	13,176	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3	5,800	5,278	
P32113	混和剤 防水剤　マノール相当	0.000	kg	0	0	
R01003	普通作業員	0.970	人	18,564	18,007	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		18,007	1,621	
	合　計				38,082	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		38,082	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
SR0002	人力石礫除去工		a		10.000 a	歩Ａ 当たり算出
	人力石礫除去工 1m3/10a未満m3/10a,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分（賃料機械）	1m3/10a未満m3/10a あり		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
F06011	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.040	日	5,030	201	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.360	L	142	51	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊） 不整地運搬車運転	0.020	人	22,032	441	
R01003	普通作業員	0.260	人	18,564	4,827	
	合　計				5,520	算出数量 10.000 a
	単　価		a		552	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
SR0003	田面砕土（ロータリ）		a		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	田面砕土（ロータリ） 田面砕土,良好,243m,260m,2回掛,乾燥,砂質土,0～4° 未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)作業条件	田面砕土 良好		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	243.000m 260.000m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	砂質土 0～4° 未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	8.800	時間	609	5,359	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	8.800	時間	3,100	27,280	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	47.000	L	142	6,674	
R01022	運転手（一般）	1.760	人	19,992	35,186	
	合　計				74,499	算出数量 1.000 ha
	単　価		a		745	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SR0003	田面砕土（ロータリ）		a		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	田面砕土（ロータリ） 田面砕土,良好,71m,256m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)作業条件	田面砕土 良好		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	71.000m 256.000m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0～4° 未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	9.400	時間	609	5,725	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	9.400	時間	3,100	29,140	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	50.000	L	142	7,100	
R01022	運転手（一般）	1.880	人	19,992	37,585	
	合　計				79,550	算出数量 1.000 ha
	単　価		a		796	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間		m3	7,599		
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間		m3	15,240		
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・`超低・排(`2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		日	12,200		
P02062	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m		本	8,440		
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m		本	1,830		
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m		本	3,590		
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m		本	6,720		
P05154	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管　径 50　長5.0m		本	1,528		
P05156	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管　径 75　長5.0m		本	3,092		
P09310	水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装） 7.5K 径75 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150mm)含む		個	87,900		
P13031	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　　350		枚	710		
P13032	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　　400		枚	820		
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）		枚	1,300		
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ		巻	10,300		
P96001	落水口 A型(Wｽﾘｯﾄ),400×600×200		個	5,893		
P96003	【損料】接着受口片受直管（有効長4m） VU,φ400		本	39,130		
P96004	コンクリート殻再生資源化施設受入費 有筋,（株）大協組		ton	800		
P96005	コンクリート殻再生資源化施設受入費 無筋,（株）大協組		ton	800		
P96008	重圧管（外圧管1種） 600×2000		m	49,500		
P96014	重圧管（外圧管1種） 500×2000		m	36,050		
P96016	重圧管（外圧管1種） 800×2000		m	70,850		
P96037	【空気弁ﾎﾞｯｸｽ】鉄蓋 340×450 H=100 T-25		個	61,280		
P96038	【空気弁ﾎﾞｯｸｽ】上部ﾕﾆｯﾄ（A） 330×440　H=200		個	24,133		
P96041	【空気弁ﾎﾞｯｸｽ】下部ﾕﾆｯﾄ(BC) 330×440　H=200		個	15,283		
P96042	【空気弁ﾎﾞｯｸｽ】ｽﾗﾌﾞ H=80		個	9,170		
P96043	【仕切弁ﾎﾞｯｸｽ管径φ150以下】鉄蓋 φ250,H=150,除雪対応型,T-25		個	39,620		
P96046	【仕切弁ﾎﾞｯｸｽ管径φ150以下】上部ﾕﾆｯﾄ(A) φ250,H=150		個	10,530		
P96047	【仕切弁ﾎﾞｯｸｽ管径φ150以下】中間ﾕﾆｯﾄ(B) φ250,H=100			6,113		
P96050	【仕切弁ﾎﾞｯｸｽ管径φ150以下】下部ﾕﾆｯﾄ(C) φ250,H=300		個	14,673		
P96052	会所桝 900型		個	68,310		
P96053	会所桝 1000型		個	104,900		
P96055	【仕切弁ﾎﾞｯｸｽ管径φ150以下】ｽﾗﾌﾞ H=60		個	4,590		
P96056	ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　VP・鋼管用　離脱防止付 7.5K DCIP,黒合成樹脂塗装φ75×75		個	42,446		
P96059	ﾀｰﾆﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ φ50　90°		個	35,933		
P96060	ヒューム管 外圧管B形一種φ350		m	1,100		
P96071	金属入ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄⅠ型 φ50		個	2,090		
P96072	鋼管継手 90° ｴﾙﾎﾞ50		個	2,660		
P96073	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸA種 100×190×390		個	175		
P96075	離脱防止付金具 塩ビRR用、φ75		個	11,726		
P96077	ﾒｶ形T字管　VH・鋼管用　離脱防止付 DCIP,黒合成樹脂塗装φ75×50		個	34,753		
P96081	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5K φ75,RF,SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ		組	3,266		
P96082	ﾒｶ形ｼｮｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ短管 VPVH･鋼管用 離脱防止付 7.5K DCIP,黒合成樹脂塗装φ75		個	18,523		
P96084	ﾒｶ形小曲管 VP･鋼管用 離脱防止付 DCIP 黒合成樹脂塗装φ75×5 5/8°		個	21,676		

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96085	給水栓用減圧弁 φ50		個	126,066		
P96086	ﾒｶ形小曲管 VP･鋼管用 離脱防止付 DCIP 黒合成樹脂塗装φ75×11 1/4°		個	19,513		
P96087	ﾒｶ形小曲管 VP･鋼管用 離脱防止付 DCIP 黒合成樹脂塗装φ75×45°		個	21,276		
P96088	ﾒｶ形T字管　VP・鋼管用　離脱防止付 DCIP,黒合成樹脂塗装φ75×50		個	34,753		
P96101	昼間_蓋版【手間のみ】ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし		枚	281.20		

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	表土剥ぎ		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ブルドーザ掘削押土 t=30cm					
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,－,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,－,－,－	3,000.000	m3	322.8	968,400	Ｓ単　29号
	合　　計				968,400	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		968,400	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	掘削押土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ブルドーザ押土 D≦60m					
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,－,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,－,－,－	1.000	m3	322.8	323	Ｓ単　29号
	合　　計				323	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		323	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	掘削運搬・敷均し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	BH+不整地運搬 D＞60m+ブルドーザ押土					
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	312.8	313	Ｓ単　30号
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	422	422	Ｓ単　1号
SA0105	SP 押土（ルーズ） 土砂	1.000	m3	190.8	191	Ｓ単　35号
	合　　計				926	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		926	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	表土戻し		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ブルドーザ掘削押土 t=30cm					
SA0105	SP 押土（ルーズ） 土砂	3,000.000	m3	190.8	572,400	Ｓ単　35号
	合　　計				572,400	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		572,400	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00008	土工、B-1号支線配水路-4（床掘あり）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),－,－,	0.490	m3	1,860	911	Ｓ単　33号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.500	㎡	371.3	186	Ｓ単　40号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅱ,なし,あり	0.050	m3	8,541	427	Ｓ単　11号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅱ,なし,あり	0.060	m3	9,919	595	Ｓ単　12号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	0.130	m3	2,478	322	Ｓ単　3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	0.170	m3	2,478	421	Ｓ単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.190	m3	952.9	181	Ｓ単　32号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k	0.190	m3	882.8	168	Ｓ単　37号
	m以下					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	1.000	m	307	307	Ｓ単　28号

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				3,518	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		3,518	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00010	土工、B-1号支線配水路-4（給水栓K84）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.500	m3	1,860	930	Ｓ単　33号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.500	㎡	371.3	186	Ｓ単　40号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅱ,なし,あり	0.050	m3	8,541	427	Ｓ単　11号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅱ,なし,あり	0.050	m3	9,919	496	Ｓ単　12号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	0.130	m3	2,478	322	Ｓ単　3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	0.270	m3	2,478	669	Ｓ単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.100	m3	952.9	95	Ｓ単　32号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k	0.100	m3	882.8	88	Ｓ単　37号
	m以下					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	1.000	m	307	307	Ｓ単　28号
	合　　計				3,520	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		3,520	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00011	土工、B-1号支線配水路-4（給水栓63）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.430	m3	1,860	800	Ｓ単　33号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.500	㎡	371.3	186	Ｓ単　40号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅱ,なし,あり	0.050	m3	8,541	427	Ｓ単　11号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅱ,なし,あり	0.050	m3	9,919	496	Ｓ単　12号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	0.130	m3	2,478	322	Ｓ単　3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	0.200	m3	2,478	496	Ｓ単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.100	m3	952.9	95	Ｓ単　32号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k	0.100	m3	882.8	88	Ｓ単　37号
	m以下					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	1.000	m	307	307	Ｓ単　28号
	合　　計				3,217	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		3,217	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00012	土工、B-1号支線配水路-4（給水栓K85）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.460	m3	1,860	856	Ｓ単　33号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.500	㎡	371.3	186	Ｓ単　40号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅱ,なし,あり	0.050	m3	8,541	427	Ｓ単　11号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅱ,なし,あり	0.050	m3	9,919	496	Ｓ単　12号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	0.130	m3	2,478	322	Ｓ単　3号

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	0.230	m3	2,478	570	Ｓ単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	0.100	m3	952.9	95	Ｓ単　32号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k	0.100	m3	882.8	88	Ｓ単　37号
	m以下					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工					
	埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	1.000	m	307	307	Ｓ単　28号
	合　　計				3,347	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		3,347	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00020	承水路工【２工区】		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	１型,角フリューム200（再利用品設置）					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	200,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり	10.000	m	2,596	25,960	Ｓ単　8号
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-	1.090	m3	1,860	2,027	Ｓ単　33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.590	m3	2,590	1,528	Ｓ単　2号
SA0152	水平面仕上げ					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.000	㎡	389.6	1,948	Ｓ単　41号
SA0152	法面仕上げ					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	8.500	㎡	389.6	3,312	Ｓ単　42号
	合　　計				34,775	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		3,478	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00029	給水栓		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	V型					
P96059	ﾀｰﾆﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ					
	φ50　90°	1.000	個	35,933	35,933	
P96060	ヒューム管					
	外圧管B形一種φ350	0.400	m	1,100	440	
J03118	再生クラッシャラン					
	RC-40　40～0mm	0.100	m3	4,100	410	
P96071	金属入ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄⅠ型					
	φ50	1.000	個	2,090	2,090	
P96072	銅管継手					
	90° ｴﾙﾎﾞ50	1.000	個	2,660	2,660	
P96073	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸA種					
	100×190×390	1.000	個	175	175	
S07071	炭素鋼鋼管人力布設					
	白ネジ付 50A(2B)	0.700	m	3,334	2,334	Ｓ単　19号
	合　　計				44,042	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		44,042	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00031	落水工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	A-1型,1.25＜L≦1.75					
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-	0.300	m3	1,860	558	Ｓ単　33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.300	m3	2,590	777	Ｓ単　2号
P96001	落水口					
	A型(Wｽﾘｯﾄ),400×600×200	1.000	個	5,893	5,893	
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	2,585	3,878	Ｓ単　13号
SQ3018	モルタル現場練合わせ					
	洗砂(荒目),1:2	0.001	m3	37,724	38	Ｓ単　57号
	合　　計				11,144	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		11,144	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00033	落水工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	A-3型,2.25＜L≦2.75					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.400	m3	1,860	744	Ｓ単　33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.400	m3	2,590	1,036	Ｓ単　2号
P96001	落水口 A型(Wｽﾘｯﾄ),400×600×200	1.000	個	5,893	5,893	
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.500	m	2,585	6,463	Ｓ単　13号
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2	0.001	m3	37,724	38	Ｓ単　57号
	合　　計				14,174	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		14,174	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00035	落水工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	A-5型,3.25＜L≦3.75					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.600	m3	1,860	1,116	Ｓ単　33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.500	m3	2,590	1,295	Ｓ単　2号
P96001	落水口 A型(Wｽﾘｯﾄ),400×600×200	1.000	個	5,893	5,893	
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	3.500	m	2,585	9,048	Ｓ単　13号
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2	0.001	m3	37,724	38	Ｓ単　57号
	合　　計				17,390	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		17,390	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00036	給水栓		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	VH型					
P96059	ﾀｰﾆﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ φ50　90°	1.000	個	35,933	35,933	
P96085	給水栓用減圧弁 φ50	1.000	個	126,066	126,066	
P96060	ヒューム管 外圧管B形一種φ350	0.450	m	1,100	495	
J03118	再生クラッシャラン RC-40　40～0mm	0.100	m3	4,100	410	
P96071	金属入ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄⅠ型 φ50	1.000	個	2,090	2,090	
P96072	銅管継手 90° ｴﾙﾎﾞ50	1.000	個	2,660	2,660	
P96073	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸA種 100×190×390	1.000	個	175	175	
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	0.700	m	3,334	2,334	Ｓ単　19号
	合　　計				170,163	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		170,163	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00041	進入路工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	A-1型,0.0＜H≦0.3					
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	0.100	m3	769	77	Ｓ単　38号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.130	m^2	389.6	51	Ｓ単　43号
	合　　計				128	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		128	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00042	進入路工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	A-2型,0.3＜H≦0.6					
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.300	m3	769	1,000	Ｓ単　38号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.160	㎡	389.6	452	Ｓ単　43号
	合　　計				1,452	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		1,452	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00044	進入路工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	A-4型,0.9＜H≦1.2					
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	10.700	m3	769	8,228	Ｓ単　38号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	10.080	㎡	389.6	3,927	Ｓ単　43号
	合　　計				12,155	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		12,155	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00047	空気弁工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	急速空気弁 7.5K φ75					
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,なし	1.000	基	107,650	107,650	Ｓ単　21号
P96056	ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　VP・鋼管用　離脱防止付 7.5K DCIP,黒合成樹脂塗装φ75×75	1.000	個	42,446	42,446	
P96081	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5K φ75,RF,SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	1.000	組	3,266	3,266	
	合　　計				153,362	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		153,362	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00048	制水弁工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	ｿﾌﾄｼｰﾙ 7.5K φ75					
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm	1.000	基	49,130	49,130	Ｓ単　20号
P96082	ﾒｶ形ｼｮｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ短管 VPVH･鋼管用 離脱防止付 7.5K DCIP,黒合成樹脂塗装φ75	1.000	個	18,523	18,523	
P96081	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5K φ75,RF,SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	1.000	組	3,266	3,266	
	合　　計				70,919	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		70,919	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00049	空気弁保護工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	0.9型					
P96042	【空気弁ﾎﾞｯｸｽ】ｽﾗﾌﾞ H=80	1.000	個	9,170	9,170	
P96038	【空気弁ﾎﾞｯｸｽ】上部ﾕﾆｯﾄ (A) 330×440　H=200	1.000	個	24,133	24,133	
P96041	【空気弁ﾎﾞｯｸｽ】下部ﾕﾆｯﾄ(BC) 330×440　H=200	1.000	個	15,283	15,283	
P96037	【空気弁ﾎﾞｯｸｽ】鉄蓋 340×450 H=100 T-25	1.000	個	61,280	61,280	
	合　　計				109,866	算出数量 1.000 基

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		基		109,866	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00050	制水弁保護工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	0.9-1型					
P96043	【仕切弁ﾎﾞｯｸｽ管径φ150以下】鉄蓋 φ250,H=150,除雪対応型,T-25	1.000	個	39,620	39,620	
P96046	【仕切弁ﾎﾞｯｸｽ管径φ150以下】上部ﾕﾆｯﾄ(A) φ250,H=150	1.000	個	10,530	10,530	
P96047	【仕切弁ﾎﾞｯｸｽ管径φ150以下】中間ﾕﾆｯﾄ(B) φ250,H=100	1.000		6,113	6,113	
P96050	【仕切弁ﾎﾞｯｸｽ管径φ150以下】下部ﾕﾆｯﾄ(C) φ250,H=300	1.000	個	14,673	14,673	
P96055	【仕切弁ﾎﾞｯｸｽ管径φ150以下】ｽﾗﾌﾞ H=60	1.000	個	4,590	4,590	
	合　　計				75,526	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		75,526	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00051	歩版（車道用）		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	BF300型,L500,鳥取県認定ｸﾞﾘｰﾝ商品					
P96101	昼間_蓋版【手間のみ】ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	281.20	281	
PG1359	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 1種　300 長500mm	1.000	枚	4,960	4,960	
	合　　計				5,241	算出数量 1.000 枚
	単　　価		枚		5,241	
	＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊					
T00066	畦畔工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	6型,1.5＜H≦1.8,管理用小段					
S10009	畦畔整形工 あり	3.970	㎡	466	1,850	Ｓ単　24号
	合　　計				1,850	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		1,850	
	＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊					
T00082	取水工		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	A-2型,900＜L≦1,200					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.200	m3	1,860	2,232	Ｓ単　33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,590	2,590	Ｓ単　2号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.500	m	2,585	27,143	Ｓ単　13号
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:2	0.010	m3	37,724	377	Ｓ単　57号
	合　　計				32,342	算出数量 10.000 箇所
	単　　価		箇所		3,234	
	＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊					
T00091	取水分水溝		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	YF400×400					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 400,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり	1.000	m	3,771	3,771	Ｓ単　9号
PQ9073	改良型排（用）水溝分水溝 400×　400×1,000	1.000	本	26,300	26,300	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				30,071	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		30,071	
	＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊					
T00223	排水溝		m		2.000 m	歩Ａ 当たり算出
	DF350×350					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり	2.000	m	3,589	7,178	Ｓ単　10号
PQ9036	改良型排（用）水溝 350×　350×　2,000	1.000	本	18,700	18,700	
	合　　計				25,878	算出数量 2.000 m
	単　　価		m		12,939	
	＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊					
T00224	排水溝		m		2.000 m	歩Ａ 当たり算出
	YF350×350					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり	2.000	m	3,589	7,178	Ｓ単　10号
PQ9036	改良型排（用）水溝 350×　350×　2,000	1.000	本	18,700	18,700	
	合　　計				25,878	算出数量 2.000 m
	単　　価		m		12,939	
	＊＊＊　Ｔ単－ 28号　＊＊＊					
T00302	会所桝		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	900型					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.140	m3	1,081	1,232	Ｓ単　31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.730	m3	2,590	1,891	Ｓ単　2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.080	㎡	371.3	401	Ｓ単　40号
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.060	m3	38,082	2,285	Ｓ単　58号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,あり	1.000	基	6,543	6,543	Ｓ単　51号
P96052	会所桝 900型	1.000	個	68,310	68,310	
	合　　計				80,662	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		80,662	
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
T00303	会所桝		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	1000型					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	2.000	m3	1,081	2,162	Ｓ単　31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.960	m3	2,590	2,486	Ｓ単　2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.460	㎡	371.3	542	Ｓ単　40号
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.090	m3	38,082	3,427	Ｓ単　58号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,あり	1.000	基	8,227	8,227	Ｓ単　52号
P96053	会所桝 1000型	1.000	個	104,900	104,900	
	合　　計				121,744	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		121,744	

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊					
T00353	重圧管		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	D500					
SA0706	重圧管据付 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,各種	10.000	m	23,380	233,800	Ｓ単　53号
P96014	重圧管（外圧管1種） 500×2000	10.000	m	36,050	360,500	
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.087	m3	38,082	3,313	Ｓ単　58号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.640	m3	38,370	24,557	Ｓ単　49号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,893	15,786	Ｓ単　50号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.400	㎡	1,660	10,624	Ｓ単　48号
	合　　計				648,580	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		64,858	
	＊＊＊　Ｔ単－ 31号　＊＊＊					
T00355	重圧管		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	D600					
SA0706	重圧管据付 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,各種	10.000	m	30,520	305,200	Ｓ単　54号
P96008	重圧管（外圧管1種） 600×2000	10.000	m	49,500	495,000	
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.103	m3	38,082	3,922	Ｓ単　58号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.810	m3	38,370	31,080	Ｓ単　49号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,893	15,786	Ｓ単　50号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.100	㎡	1,660	13,446	Ｓ単　48号
	合　　計				864,434	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		86,443	
	＊＊＊　Ｔ単－ 32号　＊＊＊					
T00358	重圧管		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	D800					
SA0706	重圧管据付 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,各種	10.000	m	49,760	497,600	Ｓ単　55号
P96016	重圧管（外圧管1種） 800×2000	10.000	m	70,850	708,500	
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.135	m3	38,082	5,141	Ｓ単　58号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.970	m3	38,370	37,219	Ｓ単　49号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,893	15,786	Ｓ単　50号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	9.700	㎡	1,660	16,102	Ｓ単　48号
	合　　計				1,280,348	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		128,035	
	＊＊＊　Ｔ単－ 33号　＊＊＊					
T00364	二次製品用小口止工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	4型,1500×400×900					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	3.200	m3	1,081	3,459	Ｓ単　31号

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.600	m3	2,590	6,734	Ｓ単　2号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	0.600	㎡	371.3	223	Ｓ単　40号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.460	m3	38,370	17,650	Ｓ単　49号
	%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	3.020	㎡	7,893	23,837	Ｓ単　50号
	合　　計				51,903	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		51,903	
	＊＊＊　Ｔ単－ 34号　＊＊＊					
T00369	二次製品用小口止工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	9型,2100×400×1300					
SA0101	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	10.500	m3	1,081	11,351	Ｓ単　31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	9.500	m3	2,590	24,605	Ｓ単　2号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	0.800	㎡	371.3	297	Ｓ単　40号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.738	m3	38,370	28,317	Ｓ単　49号
	%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	4.730	㎡	7,893	37,334	Ｓ単　50号
	合　　計				101,904	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		101,904	
	＊＊＊　Ｔ単－ 35号　＊＊＊					
T00401	路面転圧		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
Y00001	転圧t=20cmとして					
SA0142	SP 路床盛土					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	2.000	m3	323.6	647	Ｓ単　39号
	合　　計				647	算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡		65	
	＊＊＊　Ｔ単－ 36号　＊＊＊					
T01000	角フリューム撤去工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	200×200					
Y00001	水路撤去は設置歩掛の1/2とする。					
Y00001	よって、延長1m×1/2=0.5mを数量計上					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	200,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり	0.500	m	2,596	1,298	Ｓ単　8号
	合　　計				1,298	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		1,298	
	＊＊＊　Ｔ単－ 37号　＊＊＊					
T10001	沈砂池		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう,ブルーシート					
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	20.000	袋	4,752	95,040	Ｓ単　25号
S18002	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり	20.000	袋	890	17,800	Ｓ単　26号
S18062	ブルーシート（＃2000）設置・撤去					
	敷設～撤去	50.600	㎡	135	6,831	Ｓ単　27号

事業名	県営畑地帯総合整備事業
工事名	●富江地区ほ場整備（２－３工区）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				119,671	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		119,671	
	＊＊＊　Ｔ単－ 38号　＊＊＊					
T10002	沈砂池への導水管布設・撤去		m		8.000 m	歩Ａ 当たり算出
	接着受口片受直管VU（TS）φ400					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,400mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,あり	8.000	m	1,679	13,432	Ｓ単　18号
Y00001	VU管は損料で計上					
Y00001	使用は1年未満として損耗率65%					
P96003	【損料】接着受口片受直管（有効長4m） VU,φ400	2.000	本	39,130	78,260	
Y00001	撤去歩掛は設置の1/2を計上する					
Y00001	システムの都合上、延長を1/2計上する					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,400mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,あり	4.000	m	1,679	6,716	Ｓ単　18号
	合　　計				98,408	算出数量 8.000 m
	単　　価		m		12,301	
	＊＊＊　Ｔ単－ 39号　＊＊＊					
T90002	Co殻運搬処理工		ton		2.500 ton	歩Ａ 当たり算出
	有筋，（株）大協組					
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	3,442	3,442	Ｓ単　46号
S02123	コンクリート殻再生資源化施設受入費 有筋，（株）大協組	2.500	ton	800	2,000	Ｓ単　4号
	合　　計				5,442	算出数量 2.500 ton
	単　　価		ton		2,177	
	＊＊＊　Ｔ単－ 40号　＊＊＊					
T90003	Co殻運搬処理工		ton		2.350 ton	歩Ａ 当たり算出
	無筋，（株）大協組					
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	2,784	2,784	Ｓ単　47号
S02123	コンクリート殻再生資源化施設受入費 無筋，（株）大協組	2.350	ton	800	1,880	Ｓ単　5号
	合　　計				4,664	算出数量 2.350 ton
	単　　価		ton		1,985	