

## 【公開用内訳書】

工事名称 県立鳥取緑風高等学校その他室等照明設備LED化改修工事

工事場所 鳥取市湖山町南三丁目

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	3,541,656	
計			3,541,656	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			2,198,344	
工事価格	1	式	5,740,000	
消費税等相当額	1	式	574,000	消費税率 10 %
工事費 (内 法定福利費概算額 315,700円)	1	式	6,314,000	













農業実習棟		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		13,180	別紙 00-0001
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 -	1	個	3,810	3,810	
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム付 1P L 4A ×1 ネーム付	1	個	9,370	9,370	
計					13,180	
ケーブル		1	式		141,770	別紙 00-0002
EM-EFPケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	45	m	510	22,950	
EM-EFPケーブル	1.6mm- 3C 管内	11	m	850	9,350	
EM-EFPケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	153	m	700	107,100	
EM-EFPケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m	790	2,370	
計					141,770	
電線管		1	式		19,620	別紙 00-0003
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	9	m	2,180	19,620	
計					19,620	

農業実習棟		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式		10,670	別紙 00-0004
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	2	m	3,360	6,720	
2種金属線び(MM2) 附属品	ジャンクションボックス(1~4方出)	1	個	3,950	3,950	
計					10,670	
ボックス類		1	式		4,700	別紙 00-0005
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 1個用1方出	1	個	4,700	4,700	
計					4,700	
直接仮設		1	式		173,000	別紙 00-0006
内部足場	ローリング足場 運搬、養生共	1	式		173,000	
計					173,000	

農業実習棟		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		268,286	別紙 00-0007
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	6	個	1,230	7,380	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個	2,480	4,960	
Hf蛍光灯器具撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	59	個	2,110	124,490	
Hf蛍光灯器具撤去	埋込形 FHF 32W ×1 再使用しない	4	個	2,530	10,120	
マグネットスイッチ撤去 (連用形)	1P 15A ×6 1P L 4A ×1	1	個	2,060	2,060	
VV-Fケーブル撤去	1.6mm- 2C 天井・ビッド	30	m	63	1,890	
VV-Fケーブル撤去	1.6mm- 2C PF管内	5	m	74	370	
VV-Fケーブル撤去	1.6mm- 3C 天井・ビッド	108	m	82	8,856	
VV-Fケーブル撤去	1.6mm- 3C PF管内	2	m	110	220	
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	42	m <sup>2</sup>	2,570	107,940	
計					268,286	



