

## 【公表用内訳書】

工事名称 とっとり花回廊トイレ改修工事（三工区）（建築）

工事場所 西伯郡南部町鶴田

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	17,801,128	
計			17,801,128	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			9,798,872	
工事価格	1	式	27,600,000	
消費税等相当額	1	式	2,760,000	
工事費 (内 法定福利費概算 円)	1	式	30,360,000	
		式		





建築工事 科目別内訳

管理棟トイレ改修工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	30,842	
タイル		1		式	4,275	
左官		1		式	920	
内外装		1		式	80,785	
ユニット及びその他		1		式	54,000	
解体工事		1		式	18,685	
発生材処理		1		式	6,179	
	計				195,686	

建築工事 科目別内訳

西館改修工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	215,085	
防水		1		式	12,600	
金属		1		式	498,942	
左官		1		式	88,044	
建具		1		式	1,602,000	
塗装		1		式	571,513	
内外装		1		式	1,169,753	
ユニット及びその他		1		式	2,074,812	
解体撤去工事		1		式	526,890	
発生材処理		1		式	148,968	
	計				6,908,607	



建築工事 中科目別内訳

7

管理棟トイレ改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	30,842	
計				30,842	
タイル	内部	1	式	4,275	
計				4,275	
左官	内部	1	式	920	
計				920	
内外装	内部	1	式	80,785	
計				80,785	
ユニット及びその他	内部	1	式	54,000	
計				54,000	
解体工事	解体工事	1	式	18,685	
計				18,685	
発生材処理	運搬	1	式	3,479	
発生材処理	処分	1	式	2,700	
計				6,179	

建築工事 中科目別内訳

8

西館改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	215,085	
計				215,085	
防水	内部	1	式	12,600	
計				12,600	
金属	内部	1	式	498,942	
計				498,942	
左官	内部	1	式	88,044	
計				88,044	
建具	鋼製建具	1	式	399,000	
建具	鋼製軽量建具	1	式	1,203,000	
計				1,602,000	
塗装	内部	1	式	571,513	
計				571,513	
内外装	内部	1	式	1,169,753	
計				1,169,753	

建築工事 中科目別内訳

西館改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ユニット及びその他	内部	1	式	2,074,812	
計				2,074,812	
解体撤去工事		1	式	526,890	
計				526,890	
発生材処理	運搬	1	式	55,418	
発生材処理	処分	1	式	93,550	
計				148,968	

建築工事 中科目別内訳

外部I/V改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	278,200	
計				278,200	
防水	内部	1	式	9,200	
計				9,200	
金属	内部	1	式	190,039	
計				190,039	
左官	内部	1	式	294,860	
計				294,860	
内外装	内部	1	式	3,136,054	
計				3,136,054	
ユニット及びその他	内部	1	式	6,020,466	
計				6,020,466	
解体撤去工事		1	式	646,545	
計				646,545	
発生材処理	運搬	1	式	58,871	























西館改修工事		ユニット及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床目地棒	ステンレス製 5×12	3.1	m	1,770	5,487	
くつずり	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	1.1	m	3,650	4,015	
誘導用及び注意喚起用床材	点字タイル I類 無ゆう 300角	0.7	m <sup>2</sup>	26,000	18,200	
面台	ホースフォーム 厚20、奥行き150	7.8	m	15,800	123,240	
面台	ホースフォーム 厚20、奥行き200	1.8	m	19,500	35,100	
面台	ホースフォーム 厚20、奥行き300	0.9	m	19,500	17,550	
汚垂石	セラミック製 厚6	1.1	m <sup>2</sup>	63,700	70,070	
トイレブース	TB-3 付属金物共 取付・運搬費共	1	か所	1,046,000	1,046,000	
トイレブース	TB-4 付属金物共 取付・運搬費共	1	か所	305,000	305,000	
トイレブース	TB-5 付属金物共 取付・運搬費共	3	か所	95,000	285,000	
鋼製床下地	下地合板、バネ付ボード共	3.7	m <sup>2</sup>	19,500	72,150	
サインA	0.4×2.35m アクリル複合板 出力シート張り	1	か所	31,000	31,000	
サインB	0.4×2.35m アクリル複合板 出力シート張り	2	か所	31,000	62,000	
計					2,074,812	

西館改修工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	35.9	m	1,070	38,413	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	24.1	m <sup>2</sup>	4,370	105,317	
床組撤去	ころばし 集積共	7.1	m <sup>2</sup>	2,440	17,324	
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	7.1	m <sup>2</sup>	1,550	11,005	
点字タイル撤去	集積共	0.7	m <sup>2</sup>	4,370	3,059	
SUS幅木撤去	一般 集積共	39.9	m	220	8,778	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	110	m <sup>2</sup>	880	96,800	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	2.1	m <sup>2</sup>	4,370	9,177	
壁下地撤去	集積共	92.3	m <sup>2</sup>	440	40,612	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	34.2	m <sup>2</sup>	2,440	83,448	
天井下地撤去	集積共	34.2	m <sup>2</sup>	660	22,572	
天井点検口撤去	集積共	4	か所	2,220	8,880	
鋼製照明ボックス 撤去		6	m	2,550	15,300	
鋼製面台撤去	厚20	1.8	m	2,120	3,816	
木製面台撤去	厚20	4.1	m	1,700	6,970	

西館改修工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレブース撤去	集積共	17.9	㎡	910	16,289	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	3.7	㎡	3,510	12,987	
鋼製一方枠撤去		7.4	m	2,120	15,688	
大型鏡撤去		4.1	㎡	2,550	10,455	
計					526,890	

西館改修工事		発生材処理			運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	がれき類 人力	0.5	m3	5,930	2,965	
発生材積込み	ボード類 人力	1.4	m3	4,440	6,216	
発生材積込み	木材類 人力	1	m3	4,440	4,440	
発生材積込み	廃プラ 人力	0.1	m3	4,440	444	
発生材積込み	金属くず 人力	1.3	m3	4,440	5,772	
発生材積込み	陶器くず 人力	0.3	m3	4,440	1,332	
発生材積込み費	ボード類 アスベスト含有	0.3	m3	12,700	3,810	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 がれき類 DID区間有り 27.0km以下	0.5	m3	7,780	3,890	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 27.0km以下	1.4	m3	2,690	3,766	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	1	m3	1,210	1,210	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラ DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	2,690	269	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 金属くず DID区間有り 27.0km以下	1.3	m3	2,690	3,497	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 陶器くず DID区間有り 27.0km以下	0.3	m3	2,690	807	
撤去材運搬	ボード類 アスベスト含有	1	式		17,000	
計					55,418	







外部トイレ改修工事		ユニット及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床見切り	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	2.5	m	3,650	9,125	
面台	ボストフォーム 厚20 奥行120	7	m	15,800	110,600	
面台	ボストフォーム 厚20 奥行200	4.9	m	19,500	95,550	
棚	ボストフォーム 厚20	9.5	m	15,800	150,100	
汚垂石	セミック製 厚6	2.9	m <sup>2</sup>	63,700	184,730	
トイレブース	TB-4 付属金物共 取付・運搬費共	1	か所	1,346,000	1,346,000	
トイレブース	TB-5 付属金物共 取付・運搬費共	1	か所	1,563,000	1,563,000	
トイレブース	TB-6 付属金物共 取付・運搬費共	1	か所	2,184,000	2,184,000	
サインA	150角 SUS製複合板 カッティングシート張り	5	か所	5,800	29,000	
サインB	1.4+0.45×0.75m アルミ複合板 出力シート張り	2	か所	55,300	110,600	
和便器穴塞ぎ		1	式		233,381	別紙 00-0003
クレーンク埋めモルタル		0.1	m <sup>3</sup>	43,800	4,380	
計					6,020,466	

外部トイレ改修工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	70.3	m	1,070	75,221	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	14	m	1,790	25,060	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.2	m <sup>3</sup>	93,400	18,680	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	62.7	m <sup>2</sup>	4,370	273,999	
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	6.7	m <sup>2</sup>	880	5,896	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	6.7	m <sup>2</sup>	4,370	29,279	
壁下地撤去	集積共	6.7	m <sup>2</sup>	440	2,948	
面台 石撤去		4.9	m	2,550	12,495	
木製棚撤去		64.3	m	1,700	109,310	
トイレブース撤去	集積共	64.3	m <sup>2</sup>	910	58,513	
SUS製クレーンク撤去		9.2	m	3,820	35,144	
計					646,545	





管理棟トイレ改修工事		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
墨出し(内部改修)	個別改修	1	式		2,567	別紙 00-0011	
墨出し(内部改修)	個別改修	32.5	m <sup>2</sup>	79	2,567		
計					2,567		
養生(内部改修)	個別改修	1	式		4,875	別紙 00-0012	
養生(内部改修)	個別改修	32.5	m <sup>2</sup>	150	4,875		
計					4,875		
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	1	式		23,400	別紙 00-0013	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	32.5	m <sup>2</sup>	720	23,400		
計					23,400		

管理棟トイレ改修工事		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和式便器穴塞ぎ		1	式		80,785	別紙 00-0002
目あらし	コンクリート面 床	0.8	m <sup>2</sup>	1,740	1,392	
普通コンクリート	JIS A5308 FC=24 S18 粗骨材20	0.1	m <sup>3</sup>	18,700	1,870	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	0.1	m <sup>3</sup>	13,300	1,330	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 - -	0.5	m <sup>2</sup>	5,250	2,625	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.5	m <sup>2</sup>	300	150	
異形鉄筋	D13	20.1	kg	110	2,211	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.02	t	97,300	1,946	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.02	t	4,680	93	
フレア溶接		24	か所	200	4,800	
あと施工アンカー	接着系D13	48	本	1,341	64,368	
計					80,785	



西館改修工事		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 耐水合板	厚12 設備機器取付下地	1	式		45,120	別紙 00-0009
珞合板 (材料)	1類 厚さ12.0mm	12	m <sup>2</sup>	1,460	17,520	
壁合板	施工手間	12	m <sup>2</sup>	2,300	27,600	
計					45,120	

外部I/I改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	1	式		9,386	別紙 00-0020
墨出し(内部改修)	複合改修	72.2	m <sup>2</sup>	130	9,386	
計					9,386	
養生(内部改修)	複合改修	1	式		17,328	別紙 00-0021
養生(内部改修)	複合改修	72.2	m <sup>2</sup>	240	17,328	
計					17,328	
養生(内部改修)	搬出入路部分	1	式		1,804	別紙 00-0022
養生(内部改修)	搬出入路部分	20.5	m <sup>2</sup>	88	1,804	
計					1,804	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1	式		77,976	別紙 00-0023
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	72.2	m <sup>2</sup>	1,080	77,976	
計					77,976	



外部トイレ改修工事		ユニット及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和便器穴塞ぎ		1	式		233,381	別紙 00-0003
目あらし	コンクリート面 床	2.1	m <sup>2</sup>	1,740	3,654	
普通コンクリート	JIS A5308 FC=24 S18 粗骨材20	0.2	m <sup>3</sup>	18,700	3,740	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	0.2	m <sup>3</sup>	13,300	2,660	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	1.6	m <sup>2</sup>	5,250	8,400	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.6	m <sup>2</sup>	300	480	
異形鉄筋	D13	59.9	kg	110	6,589	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.06	t	97,300	5,838	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.06	t	4,680	280	
フレア溶接		70	か所	200	14,000	
あと施工アンカー	接着系D13	140	本	1,341	187,740	
計					233,381	



