

公開用内訳

工事名称 氷ノ山スキー場公衆便所改修工事（建築・電気設備）
工事場所 八頭郡若桜町つく米

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	7,829,652	
計			7,829,652	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式	13,030,000	
消費税等相当額	1	式	1,303,000	消費税率 10 %
工事費 (内、法定福利費相当額 円)	1	式	14,333,000	

便所改修		塗装改修工事			塗装改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
	【 外部 】						
下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗替え面)	49.4	m ²	140	6,916		
塗装素地ごしらえ	一般塗料用 木部 工程A種(屋外)	33.6	m ²	250	8,400		
木材保護塗料塗り (WP)	木部 B種	83	m ²	1,030	85,490		
	【 内部 】						
塗装素地ごしらえ	一般塗料用 木部 工程A種(屋内)	1	m ²	380	380		
木材保護塗料塗り (WP)	木部 B種	1	m ²	1,030	1,030		
塗装素地ごしらえ	一般塗料用 けいカル板面 工程B種	2.1	m ²	710	1,491		
E P 塗り	けいカル板面 工程B種(見上) 素地別途	2.1	m ²	1,760	3,696		
計					107,403		

建築工事 細目別内訳

便所改修		その他			その他		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
トイレ巾表示	アクリル樹脂 W450×H450×5.0t 支持板：アクリル樹脂 3.0t (ヒース止め) 表示：シート貼	4	か所	33,300	133,200		
(手間のみ) 既設表示板 取外し・再取付費 物置棚	合板下地アクリル板張り W310×H890	1	か所	4,350	4,350		
	W1000×D300×H800 Fパネル 桧BB 厚30 (無塗装)	1	か所	38,300	38,300		
モップハンガー	SUS製 L500 参考品番：スキカワ モップハンガー-3本掛け	1	か所	14,200	14,200		
(材料) WD-1 木製片開き フッシュ戸	トイレ戸 W700×H1850 扉36t 両面アクリル樹脂合板仕上げ 標準金物一式、スライド表示錠 ラハトリージン	6	か所	80,300	481,800		
(手間) 同上 運搬・取付費	調整費共 同上	6	か所	12,800	76,800		
	【 RC造躯体 復旧・新設 】						
差筋アンカー	D13 L=550 SD295 下向打(床)	40	本	440	17,600		
差筋アンカー	D13 L=550 SD295 横向打(壁)	8	本	440	3,520		
差筋アンカー	D10 L=400 SD295 下向打(床)	4	本	270	1,080		
差筋アンカー	D10 L=400 SD295 横向打(壁)	8	本	270	2,160		
差筋アンカー	D10 L=400 SD295 横向打(壁) 折曲げ加工	22	本	280	6,160		
差筋アンカー	D10 L=400 SD295 上向打(天井) 折曲げ加工	4	本	380	1,520		
(材工共) 鉄筋加工組立	SD295 D10・13、小型構造物 (床スラブ、袖壁・がりよう)	30.5	kg	190	5,795		

便所改修		その他		その他		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
工場加工鉄筋運搬	細物	30.5	kg	5	152	
(材工共) 普通型枠	小型構造物 (床スラブ、袖壁・がりよう)	5.3	m ²	8,740	46,322	
型枠運搬	4t車 2階建以下	5.3	m ²	360	1,908	
生コンクリート (材料)	鳥取土木事務所 124(N/mm ²) S-18	0.3	m ³	20,100	6,030	
構造体強度補正 (材料)	普通コンクリート、 Fc=24N→27N	0.3	m ³	400	120	
(手間) コンクリート打設	一般 フォームポンプ車 20m3未満 S18 (床スラブ、袖壁・がりよう)	0.3	m ³	3,940	1,182	
(手間) コンクリートポンプ圧送	フォームポンプ車 20m3未満 組立・運転 S18	0.3	m ³	62,100	18,630	
計					860,829	

建築工事 細目別内訳

便所改修		撤去工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁 桧板張り 撤去	一重張り H1500×厚15 木材保護塗料塗り仕上げ 集積共	31	m ²	930	28,830	
トイレ巾撤去	アクリル板、300×450程度 集積共	5	か所	1,040	5,200	
WD-1撤去	木製片開き戸(トイレ-ス戸) 扉のみ W700×H1850 集積共	6	か所	720	4,320	
シーリング撤去	集積共	25.2	m	740	18,648	
カッター入れ	タイル目地面 厚さ20～30mm	41.3	m	1,200	49,560	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.2	m	2,000	8,400	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	16.6	m ²	4,810	79,846	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	14.9	m ²	4,810	71,669	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³	44,900	4,490	
目あらし	コンクリート面 床	0.1	m ²	1,920	192	
目あらし	コンクリート面 壁	0.7	m ²	2,380	1,666	
目あらし	コンクリート面 がりよう上裏	0.1	m ²	2,380	238	
計					273,059	

便所改修		発生材処理			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	コンクリート類 人力	1.2	m3	6,190	7,428		
発生材積込み	陶磁器くず類 人力	0.3	m3	6,190	1,857		
発生材積込み	木材類 人力	0.7	m3	4,670	3,269		
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.1	m3	4,670	467		
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリートがら類 DID区間無し 60.0km以下	1.2	m3	20,700	24,840		
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 陶磁器くず類 DID区間無し 60.0km以下	0.3	m3	20,700	6,210		
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 60.0km以下	0.7	m3	5,380	3,766		
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 60.0km以下	0.1	m3	7,180	718		
発生材処分	コンクリート類 有筋	2.8	t	2,500	7,000		
発生材処分	陶磁器くず類	0.3	m3	9,000	2,700		
発生材処分	木材類	0.7	m3	6,500	4,550		
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m3	8,500	850		
計					63,655		

電気設備工事 細目別内訳

便所改修		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	A	1	台	32,100	32,100		
LED照明器具	B	8	台	32,100	256,800		
配線器具		1	式		128,010	別紙 00-0007	
設備プレート		1	式		4,440	別紙 00-0008	
ケーブル		1	式		75,910	別紙 00-0009	
電線管		1	式		2,600	別紙 00-0010	
ボックス類		1	式		7,360	別紙 00-0011	
はつり工事		1	式		72,700	別紙 00-0012	
撤去		1	式		30,278	別紙 00-0013	
計					610,198		

便所改修		電灯設備			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ブレーカ	MCCB2P2E50AF40AT (100V用)	1	個	19,700	19,700		
ブレーカ	ELCB2P1E30AF20AT	1	個	13,200	13,200		
配線器具		1	式		61,230	別紙 00-0014	
設備プレート		1	式		740	別紙 00-0015	
ケーブル		1	式		102,740	別紙 00-0016	
電線管		1	式		69,420	別紙 00-0017	
ボックス類		1	式		31,720	別紙 00-0018	
はつり工事		1	式		72,700	別紙 00-0019	
撤去		1	式		29,400	別紙 00-0020	
計					400,850		

電気設備工事 細目別内訳

便所改修		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【発生材積込】						
発生材積込	金属くず 人力	0.1	m3	4,670	467	
発生材積込	廃プラスチック 人力	0.1	m3	4,670	467	
発生材積込	電線・ケーブル類 人力	0.1	m3	4,670	467	
発生材積込	照明器具 人力	0.1	m3	4,670	467	
発生材積込	廃蛍光管 人力	0.1	m3	4,670	467	
【発生材運搬】						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず DID区間無し 60.0km以下	0.1	m3	5,380	538	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック DID区間無し 60.0km以下	0.1	m3	5,380	538	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 電線・ケーブル類 DID区間無し 60.0km以下	0.1	m3	5,380	538	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 照明器具 DID区間無し 60.0km以下	0.1	m3	5,380	538	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃蛍光管 DID区間無し 60.0km以下	0.1	m3	5,380	538	
【発生材処分】						
金属くず		0.1	m3	6,500	650	
廃プラスチック		0.1	m3	8,500	850	

便所改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		3,822	別紙 00-0001
墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等 一般	7.9	m ²	84	663	
墨出し(内部改修)	複合改修	24.3	m ²	130	3,159	
計					3,822	
養生		1	式		28,055	別紙 00-0002
養生(外壁改修)		62.8	m ²	350	21,980	
養生(内部改修)	複合改修	24.3	m ²	250	6,075	
計					28,055	
整理清掃後片付け		1	式		123,887	別紙 00-0003
整理清掃後片付け(外壁改修)		62.8	m ²	1,520	95,456	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	24.3	m ²	1,170	28,431	
計					123,887	

建築工事 別紙明細

便所改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		351,860	別紙 00-0004
外部足場 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠600×1700 掛払い手間・修理費・運搬費共 12m未満 存置2ヶ月	125	架m ²	2,620	327,500	
外部足場 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	34.8	m	700	24,360	
計					351,860	
内部足場		1	式		1,638	別紙 00-0005
内部仕上足場	脚立足場 掛払い手間・修理費・運搬費共 平家用 存置2ヶ月	2.1	m ²	780	1,638	
計					1,638	
災害防止		1	式		92,500	別紙 00-0006
外部足場 垂直養生 マッシュネット張り 計	防災性能 JIS A 8952 I類、 掛払い手間・修理費・運搬費共 存置2ヶ月	125	m ²	740	92,500	
					92,500	

便所改修		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配線器具		1	式		128,010	別紙 00-0007	
熱線センサ自動スイッチ	NA 親機 微動検知形 明るさセンサ付	2	個	24,500	49,000		
熱線センサ自動スイッチ	NB 子機 微動検知形	3	個	19,000	57,000		
操作スイッチ	自動-切-手動(蓋・カギ付)	2	個	6,420	12,840		
自動点滅器	熱動式 100V 3A プラグイン受台共	1	個	9,170	9,170		
計					128,010		
設備プレート		1	式		4,440	別紙 00-0008	
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 プランク	6	個	740	4,440		
計					4,440		

電気設備工事 別紙明細

便所改修		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ケーブル		1	式		75,910	別紙 00-0009	
EM-EFPケーブル	1.6mm- 2C 木造付*ル・木造ステー*ル	13	m	760	9,880		
EM-EFPケーブル	1.6mm- 3C 管内	3	m	750	2,250		
EM-EFPケーブル	1.6mm- 3C 木造付*ル・木造ステー*ル	53	m	1,000	53,000		
EM-EFPケーブル	2.0mm- 3C 管内	1	m	940	940		
EM-EFPケーブル	2.0mm- 3C 木造付*ル・木造ステー*ル	8	m	1,230	9,840		
計					75,910		
電線管		1	式		2,600	別紙 00-0010	
合成樹脂線び	PR24	1	m	2,600	2,600		
計					2,600		
ボックス類		1	式		7,360	別紙 00-0011	
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個	1,840	7,360		
計					7,360		

便所改修		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
はつり工事		1	式		72,700	別紙 00-0012	
がりよう貫通補修	50φ	10	か所	7,270	72,700		
計					72,700		
撤去		1	式		30,278	別紙 00-0013	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個	2,480	4,960		
蛍光灯器具撤去	露出形 FDL 18W ×1 再使用しない	3	個	1,230	3,690		
白熱灯器具撤去	ブラケット付 再使用しない	5	個	1,230	6,150		
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ撤去 (連用形)	1P15A×1	5	個	510	2,550		
自動点滅器撤去	AC100V 3A	1	個	1,540	1,540		
VV-Fケーブル撤去	1.6mm- 2C 管内	9	m	82	738		
VV-Fケーブル撤去	1.6mm- 2C 木造部分	51	m	120	6,120		
VV-Fケーブル撤去	2.0mm- 2C 木造部分	5	m	150	750		
位置ボックス 撤去	再使用しない	6	個	630	3,780		
計					30,278		

電気設備工事 別紙明細

便所改修		電灯設備			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配線器具		1	式		61,230	別紙 00-0014	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 -	6	個	2,060	12,360		
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個	2,650	7,950		
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×3 (接地極・接地端子付)	6	個	6,820	40,920		
計					61,230		
設備プレート		1	式		740	別紙 00-0015	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (樹脂製)	角型 プランク	1	個	740	740		
計					740		

便所改修		電灯設備			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ケーブル		1	式		102,740	別紙 00-0016	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 管内	15	m	740	11,100		
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 木造ポスト・木造ステール	26	m	990	25,740		
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	23	m	940	21,620		
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 木造ポスト・木造ステール	36	m	1,230	44,280		
計					102,740		
電線管		1	式		69,420	別紙 00-0017	
合成樹脂線び	PR24	12	m	2,600	31,200		
合成樹脂線び	PR35A	13	m	2,940	38,220		
計					69,420		

電気設備工事 別紙明細

便所改修		電灯設備			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ボックス類		1	式		31,720	別紙 00-0018	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個	1,840	7,360		
樹脂製 スイッチボックス	3個用	6	個	4,060	24,360		
計					31,720		
はつり工事		1	式		72,700	別紙 00-0019	
がりよう貫通補修	50φ	10	か所	7,270	72,700		
計					72,700		

便所改修		電灯設備			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		29,400	別紙 00-0020
ブレーカ撤去	MCCB2P1E50AF30AT	1	個	2,500	2,500	
ブレーカ撤去	MCCB2P1E30AF20AT	1	個	2,500	2,500	
コンセント撤去	連用形2P15A×1 (接地端子付)	2	個	630	1,260	
コンセント撤去	2P15A×4 盤内取付	3	個	1,150	3,450	
VV-Fケーブル撤去	1.6mm- 3C 管内	29	m	100	2,900	
硬質ビニル電線管撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	29	m	340	9,860	
位置ボックス 撤去	再使用しない	11	個	630	6,930	
計					29,400	

