【公表用内訳書】

工事名称　　黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）

工事場所　　日野郡日野町下菅

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	9,130,120	
計			9,130,120	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			5,989,880	
工事価格	1	式	15,120,000	
消費税等相当額	1	式	1,512,000	消費税率 10 %
工事費 （内　法定福利費概算　　円）	1	式	16,632,000	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	9,130,120	
計			9,130,120	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事 （建築）	1	式	9,130,120	
計			9,130,120	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	1,758,446	
防水	1	式	28,224	
金属	1	式	620,383	
左官	1	式	255,510	
建具	1	式	693,000	
建具	1	式	2,387,000	
建具	1	式	12,600	
塗装	1	式	72,035	
内外装	1	式	1,636,361	
ユニット及びその他	1	式	828,680	
撤去	1	式	744,645	
発生材処理	1	式	93,236	
計			9,130,120	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,758,446	
計				1,758,446	
防水	内部	1	式	28,224	
計				28,224	
金属	内部	1	式	620,383	
計				620,383	
左官	内部	1	式	255,510	
計				255,510	
建具	木製建具	1	式	693,000	
計				693,000	
建具	鋼製軽量建具・ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	1	式	2,387,000	
計				2,387,000	
建具	ガラス	1	式	12,600	
計				12,600	
塗装	内部	1	式	72,035	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				72,035	
内外装	内部	1	式	1,636,361	
計				1,636,361	
ユニット及びその他	内部	1	式	828,680	
計				828,680	
撤去	撤去	1	式	744,645	
計				744,645	
発生材処理	運搬	1	式	33,586	
発生材処理	処分	1	式	59,650	
計				93,236	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	1	式		30,514	別紙 00-0001
養生(内部改修)	複合改修	1	式		10,032	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1	式		45,144	別紙 00-0003
仮設ﾄｲﾚ	男子ﾄｲﾚ（WT-2型）、女子ﾄｲﾚ（WT-2型）、多機能ﾄｲﾚ（STR3型）ｳｫｼｭﾚｯﾄ	1	式		1,610,000	
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m -　　-	11.6	m	5,410	62,756	
計					1,758,446	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　防水　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部(ﾜｰｷﾝｸﾞ) 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 幅10～15以下	19.2	m	1,470	28,224	
計					28,224	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　金属　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	65形　下地張りあり@450 標準	24.1	㎡	2,330	56,153	
軽量鉄骨壁下地	100形　下地張りあり@450 標準	2.5	㎡	3,190	7,975	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形　出入口等 ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	1	か所	34,200	34,200	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形　出入口等 ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	1	か所	36,700	36,700	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)　ふところ1.5m未満 下地張りなし　@300　ｲﾝｻｰﾄ含 標準	33.5	㎡	2,390	80,065	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製　内外枠共額縁 450角	3	か所	9,210	27,630	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形　300角、300φ以下 ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途	4	か所	2,090	8,360	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形　450角、450φ以下 ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途	5	か所	2,420	12,100	
ｽﾃﾝﾚｽ面台	W200,L=850	1	か所	39,700	39,700	
ｽﾃﾝﾚｽ面台	W200,L=2,800	1	か所	100,000	100,000	
ｽﾃﾝﾚｽ面台	W355,L=1,000	1	か所	71,900	71,900	
ｽﾃﾝﾚｽ面台	W150,L=1,000	1	か所	33,100	33,100	
ｽﾃﾝﾚｽ面台	W100,L=950	1	か所	22,100	22,100	
ｽﾃﾝﾚｽ面台	W100,L=2,400	1	か所	53,000	53,000	
鋼製根太組	低床ﾀｲﾌﾟ	1.1	㎡	34,000	37,400	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　金属　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					620,383	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　左官　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
無収縮ﾓﾙﾀﾙ塗り	t=50	16.7	㎡	15,300	255,510	
計					255,510	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　建具　木製建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD-1A	W800×H2,000	5	か所	99,000	495,000	
WD-1B	W800×H2,000	1	か所	99,000	99,000	
WD-2	W800×H2,000	1	か所	99,000	99,000	
計					693,000	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　建具　鋼製軽量建具・ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD-1	W850×H2,000	1	か所	200,000	200,000	
P-1	W500×H2,000	2	か所	196,000	392,000	
P-2	W2,065+1,040×H2.000	1	か所	597,000	597,000	
P-3	W1,330×H2,000	1	か所	433,000	433,000	
P-4	W1,730×H2,000	1	か所	480,000	480,000	
P-5	W1,285×H2,000	1	か所	285,000	285,000	
計					2,387,000	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　建具　ガラス

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2.4	㎡	5,250	12,600	
計					12,600	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　塗装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＮＡＤ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	36.3	㎡	1,710	62,073	
ＮＡＤ塗り 改修仕様	新規鉄鋼枠面 下地調整RA種	1.2	㎡	1,390	1,668	
ＮＡＤ塗り 改修仕様	塗り替え鉄鋼枠面 下地調整RB種	5.8	㎡	1,430	8,294	
計					72,035	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　内外装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地　厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 突付け	32.1	㎡	3,750	120,375	
ﾋﾞﾆﾙ幅木張り	高さ100	62.1	m	750	46,575	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り －　－	45	㎡	2,340	105,300	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り －　－	45	㎡	2,090	94,050	
化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 貼り	t=6	118	㎡	8,880	1,047,840	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	34.7	㎡	2,600	90,220	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	79.1	m	1,110	87,801	
不燃ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張り	不燃	2.6	㎡	17,000	44,200	
計					1,636,361	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ	0812ﾀｲﾌﾟ	1	か所	555,000	555,000	
流し台	L=2,400	1	か所	77,600	77,600	
吊戸棚	L=1,800	1	か所	12,000	12,000	
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	W=600	1	か所	33,800	33,800	
水切り棚	L=1,200 2段	1	か所	7,480	7,480	
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	200角	6	か所	23,800	142,800	
計					828,680	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　撤去　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	17.3	㎡	880	15,224	
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	19.2	㎡	4,390	84,288	
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	96	㎡	4,390	421,440	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	39.7	㎡	1,110	44,067	
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	8	㎡	530	4,240	
木製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	1.6	㎡	1,040	1,664	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力　集積共	0.3	m3	93,400	28,020	
CB撤去	人力　集積共	0.4	m3	37,300	14,920	
床見切り撤去	ｽﾃﾝﾚｽ	4	か所	3,420	13,680	
面台撤去	TB	8.6	m	5,520	47,472	
ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ撤去		1	か所	3,820	3,820	
流し台撤去	L=2,400　水切り棚共	1	か所	12,700	12,700	
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去		1	か所	4,250	4,250	
TP-1撤去	W2,045×H2,000	1	か所	7,220	7,220	
TP-2撤去	W1,000×H2,000	2	か所	3,400	6,800	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　撤去　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TP-3撤去	W1,330×H2,050	1	か所	4,670	4,670	
TP-4撤去	W1,360×H2,050	1	か所	4,670	4,670	
TP-5撤去	W3,935×H2,000	1	か所	13,600	13,600	
TP-6撤去	W1,200×H2,050	1	か所	4,250	4,250	
TP-7撤去	W1,200×H2,050	1	か所	4,250	4,250	
TP-8撤去	W1,000×H2,050	1	か所	3,400	3,400	
計					744,645	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 11.0km以下	0.3	m3	7,840	2,352	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間無し 60.0km以下	0.1	m3	6,790	679	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾚｷ類 DID区間無し 60.0km以下	4.4	m3	6,790	29,876	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属くず類 DID区間無し 60.0km以下	0.1	m3	6,790	679	
計					33,586	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.8	t	1,500	1,200	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ類	0.1	m3	6,500	650	
発生材処分	ｶﾞﾚｷ類	4.4	m3	13,000	57,200	
発生材処分	金属くず類	0.1	m3	6,000	600	
計					59,650	

黒坂警察署庁舎棟便所ほか改修工事（建築）　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	1	式		30,514	別紙 00-0001
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	41.8	㎡	730	30,514	
計					30,514	
養生(内部改修)	複合改修	1	式		10,032	別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	41.8	㎡	240	10,032	
計					10,032	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1	式		45,144	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	41.8	㎡	1,080	45,144	
計					45,144	

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
率計上		1	式			
計						
計						

現場管理費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
率計上		1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
率計上		1	式			
計						