

公開用内訳

工事名称 県立鳥取養護学校プレイコート屋根新築工事

工事場所 鳥取市江津

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃 後片付け		1	式		66,250	別紙 00-0001
整理清掃 後片付け	一般 S造 ビロティ-	53	m ²	1,250	66,250	
計					66,250	
遣方		1	式		22,790	別紙 00-0002
遣方	一般	53	m ²	430	22,790	
計					22,790	
墨出し		1	式		43,460	別紙 00-0003
墨出し	一般 - -	53	m ²	820	43,460	
計					43,460	
外部足場		1	式		36,570	別紙 00-0004
内部仕上足場	脚立足場	53	m ²	690	36,570	
計					36,570	
コンバ ^レ リケ ^ー ト [°]		1	式		28,400	別紙 00-0005
コンバ ^レ リケ ^ー ト [°]		1	式		28,400	
計					28,400	

建築工事		プレイコート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り		1	式		30,000	別紙 00-0006
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.45m3 -	25	m3	1,200	30,000	
計					30,000	
砂利地業		1	式		16,140	別紙 00-0007
砂利地業	クラッシュラン	2	m3	8,070	16,140	
計					16,140	
残土処分	場外搬出	1	式		96,720	別紙 00-0008
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 土砂 DID区間無し 9.0km以下	13	m3	5,440	70,720	
建設発生土処分	ダンプトラック 2t車(1.1m3)	13	台	2,000	26,000	
計					96,720	
埋戻し		1	式		21,156	別紙 00-0009
埋戻し	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.45m3 -	12.9	m3	1,640	21,156	
計					21,156	
コンクリート打設手間		1	式		39,794	別紙 00-0010
コンクリート打設手間	一般 プーム式ポンプ車 20m3未満 S15~S18	10.1	m3	3,940	39,794	
計					39,794	

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		5,740	別紙 00-0011
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	3	m	750	2,250	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	2	m	620	1,240	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	3	m	750	2,250	
計					5,740	
配管		1	式		23,430	別紙 00-0012
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(22) 露出	3	m	2,240	6,720	
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 露出	1	m	1,760	1,760	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	3,980	3,980	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個	2,210	2,210	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	2,920	8,760	
計					23,430	
ボックス類		1	式		10,990	別紙 00-0013
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	1	個	3,600	3,600	
樹脂製防水型プル ボックスカバー蓋	VE PB100×100×100 WP	1	個	7,390	7,390	
計					10,990	

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式		10,773	別紙 00-0016
遣方	小規模	18.9	m ²	570	10,773	
計					10,773	
墨出し		1	式		33,960	別紙 00-0017
墨出し	小規模 S造 吹き抜け(その他)	84.9	m ²	400	33,960	
計					33,960	
養生		1	式		16,980	別紙 00-0018
養生	小規模 S造 吹き抜け(その他)	84.9	m ²	200	16,980	
計					16,980	
脚立足場		1	式		8,385	別紙 00-0019
脚立足場	直列 H=1.8m 期間2ヶ月	21.5	m	390	8,385	
計					8,385	
整理清掃 後片付け		1	式		81,504	別紙 00-0020
整理清掃 後片付け	小規模 S造 吹き抜け(その他)	84.9	m ²	960	81,504	
計					81,504	

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式		3,534	別紙 00-0022
遣方	小規模	6.2	m ²	570	3,534	
計					3,534	
墨出し		1	式		2,480	別紙 00-0023
墨出し	小規模 S造 吹き抜け(その他)	6.2	m ²	400	2,480	
計					2,480	
養生		1	式		1,240	別紙 00-0024
養生	小規模 S造 吹き抜け(その他)	6.2	m ²	200	1,240	
計					1,240	
脚立足場		1	式		4,875	別紙 00-0025
脚立足場	直列 H=1.8m 期間2ヶ月	12.5	m	390	4,875	
計					4,875	
整理清掃 後片付け		1	式		5,952	別紙 00-0026
整理清掃 後片付け	小規模 S造 吹き抜け(その他)	6.2	m ²	960	5,952	
計					5,952	

