【公表用】

工事名称　　燕趙園老龍頭売店エアコン更新工事

工事場所　　東伯郡湯梨浜町引地

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直接工事費	1	式	6,637,411	
計			6,637,411	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			3,462,589	
工事価格	1	式	10,100,000	
消費税等相当額	1	式	1,010,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	11,110,000	
（内、法定福利費概算額　555,500円）				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
老龍頭	1	式	6,637,411	
計			6,637,411	

老龍頭

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
冷暖房設備	1	式	5,314,210	
電気設備	1	式	555,600	
建築工事	1	式	380,705	
撤去工事	1	式	337,046	
発生材処理	1	式	49,850	
計			6,637,411	

老龍頭

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
冷暖房設備	機器設備	1	式	3,731,060	
冷暖房設備	ダクト設備	1	式	593,620	
冷暖房設備	配管設備	1	式	938,050	
冷暖房設備	計装工事	1	式	51,480	
計				5,314,210	
電気設備	動力分岐	1	式	555,600	
計				555,600	
建築工事	直接仮設	1	式	178,425	
建築工事	天井改修	1	式	202,280	
計				380,705	
撤去工事		1	式	337,046	
計				337,046	
発生材処理		1	式	49,850	
計				49,850	

直接工事費　細目別内訳

老龍頭	冷暖房設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ	室外機(280形)、耐塩害仕様 冷房：25.0KW、暖房：28.0KW 前吹出ﾀｲﾌﾟ、分岐管等付属品	1	台	1,640,000	1,640,000	
AC-1-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ	室内機、天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形(71形) 冷房：7.1KW、暖房：8.0KW ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、角・丸ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ等	3	台	426,000	1,278,000	
AC-1-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ	室内機、1方向天井ｶｾｯﾄ形(45形) 冷房：4.5KW、暖房：5.0KW ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、化粧ﾊﾟﾈﾙ等	1	台	340,000	340,000	
ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ	外付け	1	組	169,000	169,000	
搬入・据付費		1	式		233,660	別紙 00-0001
架台類		1	式		68,800	別紙 00-0002
機器固定用ｱﾝｶｰ		1	式		1,600	別紙 00-0003
計					3,731,060	

直接工事費　細目別内訳

老龍頭	冷暖房設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 200㎜	3	m	9,860	29,580	
吹出口	結露防止型 VH-500×150	6	個	28,300	169,800	
吸込口	開閉型、ｻﾗﾝﾌｨﾙﾀｰ付 HS-500×150	6	個	28,400	170,400	
たわみ継手		1	式		128,800	別紙 00-0004
ﾁｬﾝﾊﾞｰ取外し・再取付		1	式		95,040	別紙 00-0005
計					593,620	

直接工事費　細目別内訳

老龍頭		冷暖房設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒管		1	式		804,380	別紙 00-0006
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　　25A	2	m	3,270	6,540	
保温		1	式		37,060	別紙 00-0007
配管接続費		1	式		18,360	別紙 00-0008
穴開け補修		1	式		8,810	別紙 00-0009
冷媒ｶﾞｽ充填費	R32A	1	式		62,900	
計					938,050	

直接工事費　細目別内訳

老龍頭		冷暖房設備			計装工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式		41,800	別紙 00-0010
リモコン取付		1	式		9,680	別紙 00-0011
計					51,480	

直接工事費　細目別内訳

老龍頭	電気設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
LM-1盤改造		1	式		26,200	
電動機等接続		1	式		28,160	別紙 00-0012
電線		1	式		1,280	別紙 00-0013
ケーブル		1	式		5,900	別紙 00-0014
電線管		1	式		17,670	別紙 00-0015
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口		1	式		50,790	別紙 00-0016
取外し･再取付		1	式		422,080	別紙 00-0017
撤去		1	式		3,520	別紙 00-0018
計					555,600	

直接工事費　細目別内訳

老龍頭	建築工事			直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
養生		1	式		27,200	別紙 00-0019
整理清掃後片付け		1	式		132,600	別紙 00-0020
内部仕上足場		1	式		17,010	別紙 00-0021
仮設材運搬		1	式		1,615	別紙 00-0022
計					178,425	

直接工事費　細目別内訳

老龍頭	建築工事				天井改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
天井せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚 9.5　不燃　下地張り ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	14	㎡	4,220	59,080	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	14	㎡	2,000	28,000	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	4	か所	10,700	42,800	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所	2,060	8,240	
取外し･再取付	天井材、ﾌﾞﾚｰｽ	1	式		64,160	別紙 00-0023
計					202,280	

直接工事費　細目別内訳

老龍頭	撤去工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		62,340	別紙 00-0024
機器搬出費		1	式		40,500	別紙 00-0025
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		49,800	別紙 00-0026
配管類撤去		1	式		92,110	別紙 00-0027
計装工事撤去		1	式		6,656	別紙 00-0028
冷媒ｶﾞｽ回収作業費	R-22、17.6kg	1	式		59,600	
天井材撤去		1	式		26,040	別紙 00-0029
計					337,046	

老龍頭		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費						
収集運搬費	金属くｽﾞ	0.5	t	2,500	1,250	
収集運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.2	m3	2,500	500	
収集運搬費	電線･ｹｰﾌﾞﾙ類	0.1	t	3,000	300	
収集運搬費	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（既存物撤去材）	0.1	m3	2,500	250	
処分費						
発生材処分費	金属くｽﾞ	0.5	t	2,000	1,000	
発生材処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.2	m3	12,000	2,400	
発生材処分費	電線･ｹｰﾌﾞﾙ類	0.1	t	1,500	150	
発生材処分費	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（既存物撤去材）	0.1	m3	35,000	3,500	
冷媒ｶﾞｽ処理費	R-22、17.6kg 破壊証明書共	1	式		40,500	
計					49,850	

直接工事費　別紙明細

老龍頭	冷暖房設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入・据付費		1	式		233,660	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t	135,000	13,500	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 25.0kW以下	1	台	114,000	114,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 7.1kW以下	3	台	23,600	70,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 4.5kW以下	1	台	23,200	23,200	
防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ	50×50×10t	4	個	490	1,960	
転倒防止金具	溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	1	組	10,200	10,200	
計					233,660	
架台類		1	式		68,800	別紙 00-0002
室外機用鋼製架台	溝形鋼125×65×6t×1,200mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	2	本	34,400	68,800	
計					68,800	

直接工事費　別紙明細

老龍頭	冷暖房設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器固定用ｱﾝｶｰ		1	式		1,600	別紙 00-0003
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張式　10mm	4	本	400	1,600	
計					1,600	

直接工事費　別紙明細

老龍頭		冷暖房設備			ダクト設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
たわみ継手		1	式		128,800	別紙 00-0004
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手		8	m	16,100	128,800	
計					128,800	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ取外し・再取付		1	式		95,040	別紙 00-0005
長方形ﾀﾞｸﾄ取外し	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用する	8	㎡	2,920	23,360	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ再取付		8	㎡	8,960	71,680	
計					95,040	

直接工事費　別紙明細

老龍頭		冷暖房設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒管		1	式		804,380	別紙 00-0006
冷媒用断熱材被覆銅管改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	5	m	3,430	17,150	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	42	m	4,640	194,880	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	5	m	8,190	40,950	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	12	m	10,400	124,800	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	19.05外径(3/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	6	m	12,300	73,800	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	22.22外径(7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	24	m	14,700	352,800	
計					804,380	
保温		1	式		37,060	別紙 00-0007
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	2	m	9,310	18,620	
冷媒管外装	9.52(10t) × 22.22(20t) ｽﾃﾝﾚｽ鋼鈑	1	m	15,100	15,100	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	2	m	1,670	3,340	
計					37,060	

老龍頭	冷暖房設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管接続費		1	式		18,360	別紙 00-0008
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐　25A 保温有	4	か所	4,590	18,360	
計					18,360	
穴開け補修		1	式		8,810	別紙 00-0009
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150㎜ 125㎜	1	か所	8,300	8,300	
天井ﾎﾞｰﾄﾞ穴開け	125φ	1	か所	510	510	
計					8,810	

直接工事費　別紙明細

老龍頭	冷暖房設備			計装工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		41,800	別紙 00-0010
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25㎜2-　2C　冷媒共巻	55	m	760	41,800	
計					41,800	
リモコン取付		1	式		9,680	別紙 00-0011
ﾘｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ取付		4	個	2,420	9,680	
計					9,680	

直接工事費　別紙明細

老龍頭	電気設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
電動機等接続		1	式		28,160	別紙 00-0012
電動機結線	直入始動方式	1	台	6,520	6,520	
室内機結線		4	か所	5,410	21,640	
計					28,160	
電線		1	式		1,280	別紙 00-0013
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	2	m	640	1,280	
計					1,280	
ケーブル		1	式		5,900	別紙 00-0014
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	2	m	2,950	5,900	
計					5,900	

直接工事費　別紙明細

老龍頭	電気設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
電線管		1	式		17,670	別紙 00-0015
厚鋼電線管(G)	露出配管　　36mm	3	m	4,700	14,100	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	3,570	3,570	
計					17,670	
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口		1	式		50,790	別紙 00-0016
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口	300mm×1200mm	18	か所	2,130	38,340	
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口	300mm× 300mm	15	か所	830	12,450	
計					50,790	

直接工事費　別紙明細

老龍頭		電気設備		動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し･再取付		1	式		422,080	別紙 00-0017
CVTｹｰﾌﾞﾙ取外し	14" 管内	2	m	460	920	
CVTｹｰﾌﾞﾙ再取付	14" 管内	2	m	1,150	2,300	
照明器具取外し	埋込HF32W-2灯	18	台	4,190	75,420	
照明器具再取付	埋込HF32W-2灯	18	台	10,400	187,200	
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ取外し		12	台	2,640	31,680	
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ再取付		12	台	6,600	79,200	
非常灯取外し		3	台	2,640	7,920	
非常灯再取付		3	台	6,600	19,800	
感知器取外し	差動式スポット型感知器	3	台	1,680	5,040	
感知器再取付	差動式スポット型感知器	3	台	4,200	12,600	
計					422,080	

直接工事費　別紙明細

老龍頭		電気設備		動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去		1	式		3,520	別紙 00-0018
漏電ブレーカー撤去	3P100AF60AT	1	個	3,520	3,520	
計					3,520	

直接工事費　別紙明細

老龍頭	建築工事			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		27,200	別紙 00-0019
養生(内部改修)	個別改修	170	㎡	160	27,200	
計					27,200	
整理清掃後片付け		1	式		132,600	別紙 00-0020
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	170	㎡	780	132,600	
計					132,600	
内部仕上足場		1	式		17,010	別紙 00-0021
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	17	㎡	770	13,090	
天井内作業用足場	合板足場板　2,000×240mm 30日間	14	枚	280	3,920	
計					17,010	

直接工事費　別紙明細

老龍頭	建築工事			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		1,615	別紙 00-0022
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	17	㎡	95	1,615	
計					1,615	

直接工事費　別紙明細

老龍頭	建築工事				天井改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し･再取付	天井材、ﾌﾟﾚｰｽ	1	式		64,160	別紙 00-0023
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ取外し	一重張り　一般	1	㎡	1,160	1,160	
天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	張り手間 －　　突付け	1	㎡	2,000	2,000	
ﾌﾟﾚｰｽ取外し	RB-19φ　再使用する	1	式		29,400	
ﾌﾟﾚｰｽ再取付	RB-19φ	1	式		31,600	
計					64,160	

直接工事費　別紙明細

老龍頭	撤去工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		62,340	別紙 00-0024
AC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ撤去	室外機(280形)、耐塩害仕様 冷房：25.0KW、暖房：28.0KW 再使用しない	1	台	38,500	38,500	
AC-1-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ撤去	室内機、天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形(71形) 冷房：7.1KW、暖房：8.0KW 再使用しない	3	台	5,990	17,970	
AC-1-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ撤去	室内機、1方向ｶｾｯﾄ形(45形) 冷房：4.5KW、暖房：5.0KW 再使用しない	1	台	5,870	5,870	
計					62,340	
機器搬出費		1	式		40,500	別紙 00-0025
搬出費	複数搬出 300kg/m3未満	0.3	t	135,000	40,500	
計					40,500	
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		49,800	別紙 00-0026
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	200㎜　再使用しない	3	m	1,620	4,860	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.1㎡以下 再使用しない	6	個	3,560	21,360	
吸込口撤去	(GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない	6	個	3,930	23,580	
計					49,800	

直接工事費　別紙明細

老龍頭		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
配管類撤去		1	式		92,110	別紙 00-0027
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	6.35外径(1/4B) － －　　撤去	14	m	420	5,880	
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	9.52外径(3/8B) － －　　撤去	3	m	570	1,710	
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	12.7 外径(1/2B) － －　　撤去	31	m	700	21,700	
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	15.88外径(5/8B) － －　　撤去	14	m	860	12,040	
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	19.05外径(3/4B) － －　　撤去	3	m	990	2,970	
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	28.58外径(1 1/8B) － －　　撤去	31	m	1,430	44,330	
樹脂管(既設)	屋内一般　　25A 撤去	2	m	700	1,400	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	2	m	350	700	
壁穴埋め補修	金属製 ﾌﾞﾗﾝｸ丸	2	か所	560	1,120	
天井穴埋め補修	樹脂製 ﾌﾞﾗﾝｸ丸	1	か所	260	260	
計					92,110	

直接工事費　別紙明細

老龍頭		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計装工事撤去		1	式		6,656	別紙 00-0028
制御ケーブル撤去	CVV　1.25mm2 － 2C 冷媒共巻 再使用しない	56	m	76	4,256	
リモコン撤去	再使用しない	4	個	600	2,400	
計					6,656	
天井材撤去		1	式		26,040	別紙 00-0029
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	14	㎡	1,160	16,240	
天井下地撤去	集積共	14	㎡	700	9,800	
計					26,040	

共通仮設費　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
情報共有システム使用料		1	式		40,000	
共通仮設費（率計上分）		1	式			
計						

現場管理費　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
現場管理費（率計上分）		1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
一般管理費等		1	式			
計						