

【 公表用内訳書 】

工事名称 米子コンベンションセンター照明設備LED化改修工事(第2区)

工事場所 米子市末広町

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	25,862,746	
計			25,862,746	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			10,197,254	
工事価格	1	式	36,060,000	
消費税等相当額	1	式	3,606,000	消費税率 10 %
工事費 (内 法定福利費概算額 1,983,300 円)	1	式	39,666,000	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ホール棟	1	式	25,862,746	
計			25,862,746	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	25,862,746	
計			25,862,746	

電気設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1		式		25,708,046			
発生材処理		1		式		154,700			
	計					25,862,746			

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	25,708,046	
計				25,708,046	
発生材処理	処分費	1	式	136,500	
発生材処理	運搬費	1	式	18,200	
計				154,700	

ホール棟 細目別内訳

6

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具 A22	埋込型 下面開放 埋込寸法幅300×639	1	台	20,800	20,800		
LED照明器具 A41	埋込型 下面開放 埋込寸法幅190×1257	16	台	24,700	395,200		
LED照明器具 A48	LRS20 -4 -48 LN	25	個	28,300	707,500		
LED照明器具 B30	LSS9 -4 -30 LN	3	個	16,300	48,900		
LED照明器具 B48	LSS9 -4 -48 LN	2	個	18,800	37,600		
LED照明器具 C15	LSS1 -2 -15 LN	12	個	12,400	148,800		
LED照明器具 C30	LSS1 -4 -30 LN	127	個	16,300	2,070,100		
LED照明器具 C48	LSS1 -4 -48 LN	1	個	18,800	18,800		
LED照明器具 D41	直付型 反射笠付	5	台	20,000	100,000		
LED照明器具 D41	直付型 反射笠付 金属線ひ取付	13	台	18,500	240,500		
LED照明器具 D42	直付型 反射笠付 金属線ひ取付	32	台	23,600	755,200		
LED照明器具 E41	直付型 片反射	77	台	20,300	1,563,100		
LED照明器具 F150W	投光器	9	台	200,000	1,800,000		
LED照明器具 a30	ﾀﾞｯｸﾗｲﾄ	86	台	20,300	1,745,800		
LED照明器具 a60	ﾀﾞｯｸﾗｲﾄ	68	台	23,500	1,598,000		

ホール棟 細目別内訳

7

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具 b13	LRS1 - -13 LN	35	個	17,400	609,000		
LED照明器具 b22	LRS1 - -22 LN	25	個	21,900	547,500		
LED照明器具 c15	ﾀﾞｯｸﾗｲﾄ 電球色	144	台	23,500	3,384,000		
LED照明器具 c15'	ﾀﾞｯｸﾗｲﾄ 電球色 調光	3	台	25,100	75,300		
LED照明器具 d30	LRS16 - -10 -40K LZ	4	個	23,300	93,200		
LED照明器具 e40	ﾌﾞﾗｯｸｯﾄ	94	台	13,000	1,222,000		
LED照明器具 f150	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	8	台	20,800	166,400		
LED照明器具 i90	ﾗｲﾝ照明	5	台	22,300	111,500		
LED照明器具 i150	ﾗｲﾝ照明	17	台	29,600	503,200		
LED照明器具 j120	間接照明用	136	台	27,300	3,712,800		
LED照明器具用コネクタ j120用	器具連結時1台目に必要	4	個	22,500	90,000		
非常用 LED照明器具 A15E	K0-LRS11 -D10 -	8	個	24,900	199,200		
非常用 LED照明器具 D15E	反射笠付	8	台	29,300	234,400		
配線器具		1	式		23,460	別紙 00-0001	
電線		1	式		8,700	別紙 00-0002	

ホール棟 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		18,340	別紙 00-0003
ボックス類		1	式		10,680	別紙 00-0004
直接仮設		1	式		1,336,006	別紙 00-0005
建築工事	ボード開口、下地補強等	1	式		231,750	別紙 00-0006
取外し再取付		1	式		91,190	別紙 00-0007
撤去		1	式		1,789,120	別紙 00-0008
計					25,708,046	

ホール棟 細目別内訳

電気設備工事		発生材処理		処分費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具		9.1	m3	15,000	136,500	
計					136,500	

電気設備工事		発生材処理		運搬費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
収集運搬費	照明器具	9.1	m3	2,000	18,200	
計					18,200	

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		23,460	別紙 00-0001
プレート	金属製 プランク丸	2	個	430	860	
調光スイッチ		1	個	22,600	22,600	
計					23,460	
電線		1	式		8,700	別紙 00-0002
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	29	m	300	8,700	
計					8,700	
電線管		1	式		18,340	別紙 00-0003
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	14	m	1,310	18,340	
計					18,340	

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式		10,680	別紙 00-0004
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	3	個	2,670	8,010	
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	1	個	2,670	2,670	
計					10,680	
直接仮設		1	式		1,336,006	別紙 00-0005
養生	一般 RC・SRC造 地上階	2,206	m ²	400	882,400	
単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	42	m ²	7.2	302	
高所作業車	トラッククレーン	3	台	42,000	126,000	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 2階建 建築面積 300m ²	18	m ²	2,810	50,580	
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	304	m ²	570	173,280	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	304	m ²	71	21,584	
仮設材運搬 (単管本足場)		42	m ²	330	13,860	
既設モニュメント 照明	取外し再取付	1	式		68,000	
計					1,336,006	

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築工事	ボード開口、下地補強等	1	式		231,750	別紙 00-0006
天井ボード開口	300mm×300mm	309	か所	750	231,750	
計					231,750	
取外し再取付		1	式		91,190	別紙 00-0007
LED照明器具取外し再取付	ダウンライト	11	台	8,290	91,190	
計					91,190	

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		1,789,120	別紙 00-0008
白熱灯器具撤去	ダウンライト 再使用しない	99	個	1,100	108,900	
白熱灯器具撤去	埋込灯 再使用しない	367	個	1,780	653,260	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	12	個	1,100	13,200	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	1	個	1,400	1,400	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	258	個	1,780	459,240	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	115	個	2,220	255,300	
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	8	個	2,650	21,200	
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 20W ×2 再使用しない	1	個	2,150	2,150	
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	24	個	2,670	64,080	
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	9	個	3,320	29,880	
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	8	個	3,750	30,000	
HID灯器具撤去	投光器 400W以下 再使用しない	9	個	12,200	109,800	
蛍光灯器具撤去	エースライン	23	台	1,770	40,710	
計					1,789,120	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報共有システム使用料		6	月	6,000	36,000	
率計上		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
率計上		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
率計上		1	式			
計						