

## 【公開用内訳】

工事名称 米子コンベンションセンターアルミ外壁ほか塗装改修工事

工事場所 米子市末広町

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	16,961,126	
計			16,961,126	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
【法定福利費概算額：円】				
		式		













外壁ほか塗装改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		8,137.	別紙 00-0001
墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等 一般	103.	m <sup>2</sup>	79.	8,137.	
計					8,137.	
養生		1	式		33,990.	別紙 00-0002
養生(外壁改修)		103.	m <sup>2</sup>	330.	33,990.	
計					33,990.	
整理清掃後片付け		1	式		144,200.	別紙 00-0003
整理清掃後片付け(外壁改修)		103.	m <sup>2</sup>	1,400.	144,200.	
計					144,200.	

外壁ほか塗装改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		7,684,756.	別紙 00-0004
外部足場-1	在置2ヶ月					
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 12m未満 - 運搬含	1,070.	m <sup>2</sup>	2,580.	2,760,600.	
昇降足場枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - 運搬含	178.	m <sup>2</sup>	2,330.	414,740.	
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬含	117.	m	620.	72,540.	
初状養生シート張り	防炎Ⅱ類 運搬含	1,258.	m <sup>2</sup>	660.	830,280.	
小計					4,078,160.	
外部足場-2	在置3ヶ月					
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 運搬共 12m未満 - -	530.	m <sup>2</sup>	2,840.	1,505,200.	
昇降足場枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - 運搬含	96.8		2,570.	248,776.	
安全手すり(手すり先行方式)	運搬共	59.7	m	720.	42,984.	
初状養生シート張り	防炎Ⅱ類 運搬含	543.	m <sup>2</sup>	680.	369,240.	
小計					2,166,200.	
外部足場-3	在置2ヶ月					
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬共 12m未満 - -	411.		2,330.	957,630.	





