

公表用

工事名称	園芸試験場第2キュービクル高圧ケーブルほか更新工事
工事場所	東伯郡北栄町由良宿

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	1,380,345	
計			1,380,345	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			1,089,655	
工事価格	1	式	2,470,000	
消費税等相当額	1	式	247,000	消費税率 10 %
工事費 (法定福利費相当額135,850円)	1	式	2,717,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

直 接 工 事 費 別紙明細

9

園芸試験場		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		389,710	別紙 00-0001
6kV EM-CET(EE) ケーブル	22mm2 管内	14	m	6,010	84,140	
6kV EM-CET(EE) ケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	7	m	5,810	40,670	
EM-CETケーブル	60mm2 管内	30	m	8,830	264,900	
計					389,710	
保護管		1	式		265,870	別紙 00-0002
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	7	m	2,030	14,210	
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 82mm	14	m	7,000	98,000	
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 70mm	26	m	5,290	137,540	
FEP用異用種管 接続材料	80mm	2	組	8,060	16,120	
計					265,870	

直 接 工 事 費 別紙明細

10

園芸試験場		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス		1	式		105,600	別紙 00-0003
ブルボックス	SS WP 700*700*700	1	個	72,900	72,900	
ブルボックス	VE WP 750*300*250	1	個	32,700	32,700	
計					105,600	
土工事		1	式		71,165	別紙 00-0004
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式フロー型	2.9	m3	2,820	8,178	
埋戻し	機 械 バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式フロー型	2.9	m3	4,030	11,687	
埋設標識シート	2倍長(W)150	7	m	300	2,100	
埋設標識シート	2倍長(W)150 弱電用	2	m	300	600	
土工機械運搬 (バックホ)	排出ガス対策型 油圧式フロー型0.13m3	1	往復	48,600	48,600	
計					71,165	

直 接 工 事 費 別紙明細

11

園芸試験場		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支持材		1	式		4,360	別紙 00-0005
露出配管用ブロック		2	個	2,180	4,360	
計					4,360	
撤去		1	式		90,170	別紙 00-0006
高压ケーブル撤去	6kV CVT 22mm2 管内	19	m	330	6,270	
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 60mm2 - 3C 管内	40	m	520	20,800	
厚鋼電線管 撤去	(PE70) 再使用しない	28	m	1,680	47,040	
厚鋼電線管 撤去	(PE54) 再使用しない	11	m	1,460	16,060	
計					90,170	
直接仮設		1	式		65,000	別紙 00-0007
高所作業車		2	日	32,500	65,000	
計					65,000	

直 接 工 事 費 別紙明細

12

園芸試験場		構内通信線路		構内通信線路		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		3,400	別紙 00-0008
通信ケーブル敷設	2P 1.2mm 撤去品再用	2	m	850	1,700	
通信ケーブル敷設	4P 1.2mm 撤去品再用	2	m	850	1,700	
計					3,400	
保護管		1	式		4,440	別紙 00-0009
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30) 配管補修用	4	m	1,110	4,440	
計					4,440	
撤去		1	式		4,210	別紙 00-0010
通信ケーブル撤去	2P 1.2mm 再使用あり	2	m	340	680	
通信ケーブル撤去	4P 1.2mm 再使用あり	2	m	340	680	
プルボックス撤去	350*310*300	1	個	2,850	2,850	
計					4,210	

