【公表用内訳】

工事名称　　県営住宅福守第一団地１棟外壁・屋根改修工事

工事場所　　倉吉市西福守町

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	27,446,798	
計			27,446,798	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,185,994	
現場管理費	1	式	3,971,021	
一般管理費等	1	式	4,786,187	
計			9,943,202	
工事価格	1	式	37,390,000	
消費税等相当額	1	式	3,739,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	41,129,000	
（内、法定福利費概算額　2,056,450 円）				
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	27,138,298	
電気設備工事	1	式	146,800	
機械設備工事	1	式	161,700	
計			27,446,798	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	27,138,298	
計			27,138,298	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式	146,800	
計			146,800	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事	1	式	161,700	
計			161,700	

建築工事　科目別内訳

建築工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	6,625,768	
防水	1	式	2,125,480	
屋根及びとい	1	式	12,327,657	
左官	1	式	5,088,360	
塗装	1	式	134,200	
内外装	1	式	421,457	
発生材処理	1	式	415,376	
計			27,138,298	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
テレビ共同受信設備	1	式	146,800	
計			146,800	

機械設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
冷暖房設備	1	式	161,700	
計			161,700	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	6,625,768	
計				6,625,768	
防水	外部	1	式	2,125,480	
計				2,125,480	
屋根及びとい	外部	1	式	12,327,657	
計				12,327,657	
左官	外部	1	式	5,088,360	
計				5,088,360	
塗装	外部	1	式	134,200	
計				134,200	
内外装	外部	1	式	421,457	
計				421,457	
発生材処理	運搬	1	式	412,876	
発生材処理	処分	1	式	2,500	
計				415,376	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
テレビ共同受信設備		1	式	146,800	
計				146,800	

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
冷暖房設備		1	式	161,700	
計				161,700	

建築工事　細目別内訳

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け (外壁改修)		359	㎡	1,520	545,680	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満　3階建 建築面積　450㎡	1,144	㎡	3,470	3,969,680	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積　450㎡	72.5	m	820	59,450	
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　転用数 3	148	㎡	560	82,880	
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む　3階建 建築面積　450㎡	1,144	㎡	980	1,121,120	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,144	㎡	300	343,200	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	148	㎡	61	9,028	
水洗い	高圧水洗機　加圧力　15Mp程度	2,151	㎡	230	494,730	
計					6,625,768	

建築工事　細目別内訳

建築工事		防水			外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	473	m	620	293,260	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	31.4	m	640	20,096	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系下地 調整材	0.5kg/㎡ 仮防水材兼下地調整材	193	㎡	3,200	617,600	
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	152	㎡	6,210	943,920	
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	40.6	㎡	6,000	243,600	
防水押えｱﾝｸﾞﾙ	15×30	6.8	m	1,030	7,004	
計					2,125,480	

建築工事　細目別内訳

建築工事	屋根及びとい			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
上屋根						
段付横葺屋根	断熱ﾌﾞﾛｯｸ耐熱発泡ｽﾁﾚﾝ樹脂 ｴﾊﾞｰﾙｰﾌD型　GLｶﾗｰ0.4t	346	㎡	21,900	7,577,400	
下地 GAﾙｰﾌ	ﾀｯｸ付き	346	㎡	2,120	733,520	
断熱軒先唐草	GLｶﾗｰ0.4t	70.8	m	3,740	264,792	
断熱ｹﾗﾊﾞ唐草	GLｶﾗｰ0.4t	33.1	m	4,420	146,302	
棟包み	GLｶﾗｰ0.4t	37.8	m	6,630	250,614	
壁取合水切	GLｶﾗｰ0.4t	12.7	m	5,520	70,104	
内樋ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木・屋根取合納め		14	か所	17,800	249,200	
雪止め金具	羽根付@500　千鳥	209	m	10,200	2,131,800	
下屋根						
段付横葺屋根	結露防止ﾍﾟﾌ裏張 ｴﾊﾞｰﾙｰﾌD型　GLｶﾗｰ0.4t	23.3	㎡	12,500	291,250	
下地 GAﾙｰﾌ	ﾀｯｸ付き	23.3	㎡	2,120	49,396	
軒先唐草	GLｶﾗｰ0.4t	13.2	m	2,890	38,148	
ｹﾗﾊﾞ唐草	GLｶﾗｰ0.4t	2.9	m	2,550	7,395	
壁取合水切	GLｶﾗｰ0.4t	18.8	m	5,520	103,776	

建築工事　細目別内訳

建築工事	屋根及びとい			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雪止め金具	羽根付@500　千鳥	19.8	m	10,200	201,960	
屋根材運搬･荷揚費		1	式		212,000	
計					12,327,657	

建築工事　細目別内訳

建築工事	左官			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
下地調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　屋内外 C-1	1,448	㎡	660	955,680	
防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	1,172	㎡	3,180	3,726,960	
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ﾛｰﾗｰ塗り 下地調整費別途	276	㎡	1,470	405,720	
計					5,088,360	

建築工事　細目別内訳

建築工事	塗装			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
素地ごしらえ 改修仕様	鉄鋼面 工程C種	31.2	㎡	420	13,104	
錆止め塗料塗り 改修仕様	鋼製建具面(屋内外) 工程B種　塗料A種 現場1回塗り　下地別途(塗替え面)	31.2	㎡	540	16,848	
ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	29.6	㎡	3,410	100,936	
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　工程A種 塗料1種 錆止別途	1.6	㎡	2,070	3,312	
計					134,200	

建築工事　細目別内訳

建築工事	内外装			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面･仕上塗材改修	1,172	㎡	300	351,600	
自動ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	1.0㎜以下	3.7	m	10,610	39,257	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法		4	か所	7,650	30,600	
計					421,457	

建築工事　細目別内訳

建築工事	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　集積共	22.7	㎡	1,630	37,001	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	504	m	740	372,960	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	0.5	m3	4,670	2,335	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し　2.0km以下	0.5	m3	1,160	580	
計					412,876	

建築工事　細目別内訳

建築工事		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
処分		0.5	m3	5,000	2,500	
計					2,500	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ取外し 再取付け	BSｱﾝﾃﾅ ※仮設足場へ取付	2	台	36,700	73,400	
ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ取外し 再取付け	BSｱﾝﾃﾅ ※壁面へ復旧	2	台	36,700	73,400	
計					146,800	

機械設備工事		冷暖房設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室外機取外し再取付け	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 床置	7	台	23,100	161,700	
計					161,700	

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
情報共有ｼｽﾃﾑ使用料		4	月	10,000	40,000	
交通誘導員		4	人	14,800	59,200	
小計					99,200	
共通仮設費（率計上分）		1	式		1,086,794	
計					1,185,994	

現場管理費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
現場管理費（率計上分）		1	式		3,971,021	
計					3,971,021	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一般管理費等 （率計上分）		1	式		4,786,187	
計					4,786,187	