

【公表用内訳】

工事名称	県立境港総合技術高等学校野球場ライト側防球フェンス改修ほか工事
工事場所	境港市竹内町ほか

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	16,349,125	
計			16,349,125	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			6,790,875	
工事価格	1	式	23,140,000	
消費税等相当額	1	式	2,314,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	25,454,000	
(内、法定福利費概算額 1,272,700円)				

[illegible]

県立境港総合技術高等学校野球場ラ 科目別内訳

4

[illegible]

県立境港総合技術高等学校野球場ラ 科目別内訳

[illegible]

県立境港総合技術高等学校野球場ラ 細目別内訳

6

ライト側防球フェンス改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		73,150	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		319,770	別紙 00-0002
整地	工事車両進退路	1	式		285,600	別紙 00-0003
計					678,520	

県立境港総合技術高等学校野球場ラ 細目別内訳

ライト側防球フェンス改修		フェンス改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(撤去費)						
エコネット撤去	H2000	159	m ²	240	38,160	
防砂ネット取外し	H1800	108	m ²	240	25,920	
防球フェンス金網撤去	張りワイヤー、筋違ワイヤー、装着金物共	1,328	m ²	840	1,115,520	
(材料費)						
中間柱構成材料 (柱無し)	装着金物、張りワイヤー、筋違ワイヤー共	19	本	51,500	978,500	
端末柱構成材料 (柱、横材無し)	装着金物、張りワイヤー、筋違ワイヤー共	1	本	159,000	159,000	
コーナー柱構成材料 (柱、横材無し)	装着金物、張りワイヤー、筋違ワイヤー共	3	本	288,000	864,000	
ネット構成 幅5.04～ 5.1mスパン	エコネット365T/56本40mm目	5	スパン	194,000	970,000	
ネット構成 幅4.04～ 5.0mスパン	エコネット365T/56本40mm目	16	スパン	164,000	2,624,000	
ネット構成 幅3.9mスパン	エコネット365T/56本40mm目	1	スパン	134,000	134,000	
材料運搬費		1	式		64,000	
(施工費)						
装着金物取付費		150	箇所	3,040	456,000	
ワイヤー取付		1,254	m	760	953,040	

県立境港総合技術高等学校野球場ラ 細目別内訳

8

[illegible]

県立境港総合技術高等学校野球場ラ 細目別内訳

[illegible]

県立境港総合技術高等学校野球場ラ 細目別内訳

10

屋上駐車場区画線改修工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■撤去						
既設駐車区画線 ケレン	塗料式 W150 白	859.1	% m	425	365,117	
既設区画線 ケレン	塗料式 W150 白	73.3	m	425	31,152	
既設停止線 ケレン	塗料式 W300 白	28	m	850	23,800	
既設文字 止まれ ケレン	塗料式 白 国土交通省基準	8	か所	8,500	68,000	
既設文字 駐車番号 ケレン	一文字 W100程度 塗料式 白	9	か所	425	3,825	
既設文字 駐車番号 ケレン	二文字 W200程度 塗料式 白	74	か所	850	62,900	
既設文字 駐車番号 ケレン	三文字 W300程度 塗料式 白	30	か所	1,275	38,250	
既設道路標示 ケレン	塗料式 白 国土交通省基準 直進・右折標示	2	か所	4,250	8,500	
既設道路標示 ケレン	塗料式 白 国土交通省基準 右折標示	1	か所	4,250	4,250	
横断歩道 ケレン	塗料式 W400 白	19.2	m	1,360	26,112	
車止め撤去	無筋 人力 集積共	1	式		590	
計					632,496	

県立境港総合技術高等学校野球場ラ 細目別内訳

屋上駐車場区画線改修工事		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■新設						
駐車区画線	塗料式 W150 白	859.1	m	281	241,407	
区画線	塗料式 W150 白	73.3	m	298	21,843	
停止線	塗料式 W300 白	28	m	510	14,280	
文字 止まれ	塗料式 白 国土交通省基準	8	か所	12,750	102,000	
文字 駐車番号	一文字 W200 塗料式 W150 白	9	か所	1,700	15,300	
文字 駐車番号	二文字 W400 塗料式 W150 白	74	か所	3,400	251,600	
文字 駐車番号	三文字 W800 塗料式 白	30	か所	5,100	153,000	
文字 来客用	三文字 (一文字 W500) 塗料式 白	10	か所	25,500	255,000	
道路標示	塗料式 白 国土交通省基準 直進・右折標示	2	か所	4,250	8,500	
道路標示	塗料式 白 国土交通省基準 右折標示	1	か所	4,250	4,250	
ハートフル駐車スペース 区画線	塗料式 W150 白	19.5	m	281	5,479	
ハートフル駐車スペース ゼブラ線	塗料式 W275 白	12.7	m	25,500	323,850	
ハートフル駐車スペース ピクトサイン	塗料式 白	1	か所	68,000	68,000	
横断歩道	塗料式 W400 白	19.2	m	706	13,555	

[illegible]

ライト側防球フェンス改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		73,150	別紙 00-0001
養生		209	m ²	350	73,150	
計					73,150	
整理清掃後片付け		1	式		319,770	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		209	m ²	1,530	319,770	
計					319,770	
整地	工事車両進退路	1	式		285,600	別紙 00-0003
整地		952	m ²	300	285,600	
計					285,600	

屋上駐車場区画線改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		355,908	別紙 00-0004
墨出し (屋上防水改修)		4,237	m ²	84	355,908	
計					355,908	
養生		1	式		194,902	別紙 00-0005
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	4,237	m ²	46	194,902	
計					194,902	
整理清掃後片付け		1	式		805,030	別紙 00-0006
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	4,237	m ²	190	805,030	
計					805,030	

