



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

県営農業用河川工作物応急対策事業

北条用水

北条用水路改修工事（田内2工区）

J2600284

# 積算書

（当初）







事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			77,937,000	
2 ・工事原価			65,307,000	
3 純工事費			49,705,000	
4 ・ ・直接工事費			43,049,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	19,502,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	23,547,000	
7 ・ ・間接工事費			22,258,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			6,656,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
43,049,000 × ((8.720*1.200+0.000)*1.000*1.000*1.000)	10.460	%	4,503,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	462,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	1,346,000	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			345,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
42,644,000 × (0.810)	0.810	%	345,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			15,602,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
49,705,000 × ((28.540*1.100)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	31.390	%	15,602,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
65,307,000 × (19.300*1.000+0.04)	19.340	%	12,630,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	











事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				19,502,000	
・水路工	1.000	式		19,502,000	
・・・構造物撤去工	1.000	式		855,000	
・・・構造物取壊し工	1.000	式	855,000	855,000	1式当たり
S02721 コンクリート構造物取壊し 無筋,なし,機械,昼間施工,する	37.000	m <sup>3</sup>	9,986	369,482	歩A・単A S単 17号
SA0223 コンクリート切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	127.000	m	1,192	151,384	歩A・単A S単 61号
T00019 現場内小運搬(運搬+積込) コンクリート殻	37.000	m <sup>3</sup>	1,177	43,549	歩A・単A T単 2号
SA0221 コンクリート殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	37.000	m <sup>3</sup>	1,981	73,297	歩A・単A S単 58号
S02123 コンクリート地再資源化施設受入費 無筋(有)河本建設	87.000	ton	2,500	217,500	歩A・単A S単 12号
合 計				855,212	
・・・開渠工	1.000	式		17,576,000	
・・・土工	1.000	式	1,015,000	1,015,000	1式当たり
SA0103 床掘(改良部+土砂部) 土砂,上記以外(小規模),-,,-	69.000	m <sup>3</sup>	1,847	127,443	歩A・単A S単 52号
T00023 現場内小運搬(運搬+積込) 土砂	69.000	m <sup>3</sup>	2,128	146,832	歩A・単A T単 3号
T00092 埋戻 計上する,あり,再生クワリヤン,RC-40,現場内小運搬あり	18.000	m <sup>3</sup>	10,942	196,956	歩A・単A T単 8号
T19950 残土運搬処分 第2帽子取事業所,L=24.1km	104.000	m <sup>3</sup>	5,233	544,232	歩A・単A T単 38号
合 計				1,015,463	
・・・L型水路製品費	1.000	式	9,096,000	9,096,000	1式当たり
P97126 L型水路(B路線①,区間5)標準型 H900×B800×L2000,見積150,000円/個	24.000	個	150,000	3,600,000	歩A・単A
P97127 L型水路(B路線①,区間5)差し筋付 H900×B800×L2000,見積156,000円/個	2.000	個	156,000	312,000	歩A・単A
P97128 L型水路(B路線①,区間5)短尺 H900×B800×L1790,見積195,000円/個	1.000	個	195,000	195,000	歩A・単A
P97129 L型水路(B路線①,区間5)短尺 H900×B800×L1757,見積192,000円/個	1.000	個	192,000	192,000	歩A・単A
P97130 L型水路(B路線①,区間6)標準型 H900×B800×L2000,見積150,000円/個	28.000	個	150,000	4,200,000	歩A・単A
P97136 L型水路(B路線①,区間6)短尺 H900×B800×L1000,見積135,000円/個	1.000	個	135,000	135,000	歩A・単A
P97138 L型水路(B路線①,区間6)短尺 H900×B800×L1327,見積160,000円/個	1.000	個	160,000	160,000	歩A・単A
T00250 L型ブロック小運搬 積込・運搬,L=4.5km以下	1.000	式	301,542	301,542	歩A・単A T単 26号
合 計				9,095,542	
・・・プレキャスト開渠工	1.000	式	7,465,000	7,465,000	1式当たり
T00095 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,RC-40,現場内小運搬あり	112.000	m <sup>3</sup>	1,590	178,080	歩A・単A T単 9号
T00102 基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車,する,10m3,4t割増	33.000	m <sup>3</sup>	37,180	1,226,940	歩A・単A T単 10号
T00122 圧送管組立・撤去 30m/回	5.000	回	25,116	125,580	歩A・単A T単 11号
SA0312 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	26.000	m <sup>2</sup>	8,653	224,978	歩A・単A S単 70号
T00172 L型水路設置(左岸) 標準工法,地盤改良あり	6.000	m	3,907	23,442	歩A・単A T単 12号
T00174 L型水路設置(右岸) 標準工法,地盤改良あり	4.000	m	3,907	15,628	歩A・単A T単 13号
T00182 L型水路設置(左岸) 標準工法,地盤改良なし	2.000	m	3,907	7,814	歩A・単A T単 14号
T00184 L型水路設置(右岸) 標準工法,地盤改良なし	4.000	m	3,907	15,628	歩A・単A T単 15号
T00186 L型水路設置(左岸) 横引工法,地盤改良あり,見積歩掛	27.800	m	39,923	1,109,859	歩A・単A T単 16号
T00188 L型水路設置(右岸) 横引工法,地盤改良あり,見積歩掛	45.800	m	39,923	1,828,473	歩A・単A T単 17号
T00190 L型水路設置(左岸) 横引工法,地盤改良なし,見積歩掛	16.400	m	39,923	654,737	歩A・単A T単 18号
T00204 L型水路設置(左岸) 橋梁下 横引工法,地盤改良なし,見積歩掛	2.000	m	39,923	79,846	歩A・単A T単 19号

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00205 L型水路設置(右岸) 橋梁下 横引工法,地盤改良なし,見積歩掛	2.000	m	39,923	79,846	歩A・単A T単 20号
T00232 洗い場部(左岸) 横引き工法 定規アングル工,地盤改良あり,見積歩掛	2.200	m	9,983	21,963	歩A・単A T単 21号
T00234 洗い場部(右岸) 横引き工法 定規アングル工,地盤改良あり,見積歩掛	2.200	m	9,983	21,963	歩A・単A T単 22号
T00236 洗い場部(左岸) 横引き工法 定規アングル工,地盤改良なし,見積歩掛	1.600	m	9,983	15,973	歩A・単A T単 23号
T00240 L型水路設置(左岸) 横引き工法積卸部 標準工法+定規アングル工,地盤改良なし,見積歩掛	2.000	m	13,890	27,780	歩A・単A T単 24号
T00242 L型水路設置(右岸) 横引き工法積卸部 標準工法+定規アングル工,地盤改良あり,見積歩掛	2.000	m	13,890	27,780	歩A・単A T単 25号
T00260 鉄筋(加工・組立) 底版,D13,SD295同等以上	2.318	ton	349,944	811,170	歩A・単A T単 28号
SA0332 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	9.600	m	2,631	25,258	歩A・単A S単 74号
SA0331 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	6.400	m <sup>2</sup>	4,059	25,978	歩A・単A S単 73号
SA0311 底版コンクリート(鉄筋構造物) 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種	21.000	m <sup>3</sup>	35,370	742,770	歩A・単A S単 66号
T00122 圧送管組立・撤去 30m/回	5.000	回	25,116	125,580	歩A・単A T単 11号
T00305 小口止工(無筋構造物) ⑤-3号,両岸分	2.000	箇所	24,153	48,306	歩A・単A T単 29号
合計				7,465,372	
・・・水路付帯工	1.000	式		1,071,000	
・・・水抜き工	1.000	式	221,000	221,000	1式当たり
T00014 フィルター取付け 集水フィルターφ50	56.000	個	644	36,064	歩A・単A T単 1号
S06006 ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 30~20mm,しない	112.000	m	1,647	184,464	歩A・単A S単 25号
合計				220,528	
・・・付帯施設工	1.000	式	850,000	850,000	1式当たり
T00052 既設管継足し工 VUφ125 L=1.4m,エルボ° N=2個,モルタル止水	1.000	箇所	9,792	9,792	歩A・単A T単 5号
T01852 洗い場工 区間⑤	2.000	箇所	49,238	98,476	歩A・単A T単 32号
T01864 洗い場工 区間⑥	1.000	箇所	49,667	49,667	歩A・単A T単 33号
T00902 水路復旧工 BNO.3+17付近,600A,L=6m	1.000	箇所	623,411	623,411	歩A・単A T単 30号
S02721 コンクリート構造物取壊し 有筋,なし,機械,昼間施工,する	2.500	m <sup>3</sup>	17,610	44,025	歩A・単A S単 18号
T00019 現場内小運搬(運搬+積込) コンクリート殻	2.500	m <sup>3</sup>	1,177	2,943	歩A・単A T単 2号
SA0221 コンクリート殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	2.500	m <sup>3</sup>	2,437	6,093	歩A・単A S単 59号
S02123 コンクリート塊再資源化施設受入費 有筋(有)河本建設	6.200	ton	2,500	15,500	歩A・単A S単 14号
合計				849,907	

事業名 県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水  
 工事名 北条用水路改修工事 (田内2工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				23,547,000	
・仮設工	1.000	式		23,547,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		23,547,000	
・ ・ ・ 仮締切工	1.000	式	2,056,000	2,056,000	1式当たり
T00061 排水ポンプ設置撤去(賃料,工所用電力含む) φ200×2台,φ150×1台,常時排水,136日	1.000	式	1,949,454	1,949,454	歩A・単A T単 6号
S18002 大型土のう工(再生砂) 製作,バックホ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	9.000	袋	7,986	71,874	歩A・単A S単 39号
T02052 大型土のう設置・撤去 仮締切	9.000	袋	2,444	21,996	歩A・単A T単 34号
T02055 土のう工 購入土,製作～設置～撤去	0.400	m3	29,990	11,996	歩A・単A T単 35号
T00027 廃プラ運搬処分 L=3.8km,(株)クラエー	0.100	m3	6,024	602	歩A・単A T単 4号
合 計				2,055,922	
・ ・ ・ 施工ヤード	1.000	式	801,000	801,000	1式当たり
T02185 敷き鉄板設置・撤去 t=22mm,1524mm×3048mm	59.000	枚	1,278	75,402	歩A・単A T単 36号
T02222 敷き鉄板賃料 t=22mm,1524mm×3048mm,138日,整備費含む	59.000	枚	6,842	403,678	歩A・単A T単 37号
SA0141 盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	27.000	m3	727.5	19,643	歩A・単A S単 57号
T00252 購入土 山土,小運搬あり,L=4.5km以下	27.000	m3	8,335	225,045	歩A・単A T単 27号
SA0101 盛土撤去 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	27.000	m3	1,080	29,160	歩A・単A S単 46号
SA0121 残土小運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	27.000	m3	1,762	47,574	歩A・単A S単 56号
合 計				800,502	
・ ・ ・ 固結工	1.000	式	17,846,000	17,846,000	1式当たり
S04033 薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式,4セット,500KL未満,0.12m,1.5m,0m,0.12m,456L	282.000	本	58,146	16,397,172	歩A・単A S単 20号
S04037 薬液注入工(注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法,4セット,	1.000	現場	604,144	604,144	歩A・単A S単 21号
S04038 薬液注入工(注入施設移設) 二重管ストレーナ工法,4セット,	1.000	回	392,938	392,938	歩A・単A S単 22号
T00083 排水汚泥土処理	11.000	日	41,094	452,034	歩A・単A T単 7号
合 計				17,846,288	
・ ・ ・ 鉄筋挿入工	1.000	式	1,092,000	1,092,000	1式当たり
T01522 鉄筋挿入工(IV型、V型) 削孔+D13鉄筋挿入+グラウト注入	285.000	箇所	3,828	1,090,980	歩A・単A T単 31号
T00019 現場内小運搬(運搬+積込) コンクリート殻	0.300	m3	1,177	353	歩A・単A T単 2号
SA0221 コンクリート殻運搬 コンクリート(無筋)構造物と区別,機械積込,無し,10.9km以下,	0.300	m3	1,727	518	歩A・単A S単 60号
合 計				1,091,851	
・ ・ ・ 安全対策工	1.000	式	1,752,000	1,752,000	1式当たり
S02115 交通誘導警備員B	120.000	人	14,600	1,752,000	歩A・単A S単 9号
合 計				1,752,000	





事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02112	油圧チルホール		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧チルホール 1.6t, 賃料, 見積34,300円			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F96001 1.6t, 賃料, 見積34,300円		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3) 単価の入力	34,300円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
F96001	油圧チルホール 1.6t, 賃料, 見積34,300円	1.000	日	34,300	34,300	
	合計				34,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,300	
*** S単-2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,200	18,200	
	合計				18,200	算出数量 1.000 人
	単価				18,200	
*** S単-3号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(D2)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,900	26,900	
	合計				26,900	算出数量 1.000 人
	単価				26,900	
*** S単-4号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(D2)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,600	23,600	
	合計				23,600	算出数量 1.000 人
	単価				23,600	
*** S単-5号 ***						
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,200	18,200	
	合計				18,200	算出数量 1.000 人

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				18,200	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000人	歩A 当たり算出
	ブロック工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01007 基(D2)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01007	ブロック工	1,000	人	26,200	26,200	
	合 計				26,200	算出数量 1,000人
	単 価				26,200	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	鉄筋工		人		1,000人	歩A 当たり算出
	鉄筋工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01010 基(D2)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01010	鉄筋工	1,000	人	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1,000人
	単 価				29,500	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000人	歩A 当たり算出
	溶接工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(D2)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01011	溶接工	1,000	人	29,600	29,600	
	合 計				29,600	算出数量 1,000人
	単 価				29,600	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,600	14,600	
	合 計				14,600	算出数量 1,000人
	単 価				14,600	
	*** S単- 10号 ***					
S02118	再生砂		m3		1,000各単位	歩A 当たり算出
	再生砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 地区資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	J03204 2,700円		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03204	再生砂	1.000	m3	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単- 11号 ***					
S02118	購入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地区資材単価コード	J03208		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			会社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価の入力	5,320円		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
J03208	購入土	1.000	m3	5,320	5,320	
	合計				5,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,320	
	*** S単- 12号 ***					
S02123	コンクリート塊再資源化施設受入費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート塊再資源化施設受入費 無筋 (有)河本建設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード	P98015		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	無筋 (有)河本建設		会社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価の入力	2,500円		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
P98015	コンクリート塊再資源化施設受入費 無筋 (有)河本建設	1.000	ton	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単- 13号 ***					
S02123	建設発生土受入費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入費 第2帽子取事業所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード	P98010		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	第2帽子取事業所		会社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価の入力	1,650円		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
P98010	建設発生土受入費 第2帽子取事業所	1.000	m3	1,650	1,650	
	合計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,650	
	*** S単- 14号 ***					
S02123	コンクリート塊再資源化施設受入費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート塊再資源化施設受入費 有筋 (有)河本建設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード	P98017		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	有筋 (有)河本建設		会社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価の入力	2,500円		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
P98017	コンクリート塊再資源化施設受入費 有筋 (有)河本建設	1.000	ton	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単- 15号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費 (株)クラエー			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P98020 (株)クラエー 5,000円		超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P98020	廃プラスチック処分費 (株)クラエー	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単-16号 ***					
S02200	コンクリート削孔 コンクリート削孔 削孔深さ1000mm以上1100mm未満※直接入力単価		孔		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	単価		孔		3,491	
	*** S単-17号 ***					
S02721	コンクリート構造物取壊し 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分 I 4) 施工区分 II 5) 低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,986	9,986	
	合計				9,986	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		9,986	
	*** S単-18号 ***					
S02721	コンクリート構造物取壊し 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分 I 4) 施工区分 II 5) 低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,610	17,610	
	合計				17,610	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,610	
	*** S単-19号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 材料区分 2) 配合比区分	洗砂(細目) 1:3		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	24,400	13,176	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3	4,300	3,913	
R01003	普通作業員	0.970	人	18,200	17,654	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		17,654	1,589	
	合計				36,332	算出数量 1.000 m3

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		36,332	
	*** S単- 20号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 4セット, 500KL未満, 0.12m, 1.5m, 0m, 0.12m, 456L			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 施工区分	複相方式		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) セット数区分	4セット		会社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3) 総注入量	500KL未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4) レキ質土削孔長(L1)	0.120m		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 砂質土削孔長(L2)	1.500m				
	6) 粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7) 土被り長(L4)	0.120m				
	8) 1本当たり注入量(Q)	456,000L				
	9) 注入材料単価	93,000円				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	26,900	26,900	
R01002	特殊作業員	6,000	人	23,600	141,600	
R01003	普通作業員	2,000	人	18,200	36,400	
M12003	ボ-リングマシン[油圧式] 5.5kW級	4,000	日	6,950	27,800	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4,000	日	5,830	23,320	
Y00004	諸雑費	0,240		256,020	61,445	
P32021	注入材	13,452,000	L	93	1,251,036	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,180	m	10,100	1,818	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1,060	個	2,670	2,830	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,018	個	175,000	3,150	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0,110		7,798	858	
P41133	二重管ボーリングロッド	1,330	m	10,100	13,433	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1,770	個	2,670	4,726	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,133	個	175,000	23,275	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0,170		41,434	7,044	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,000	m	10,100	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0,000	個	2,670	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,000	個	175,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0,160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,270	個	175,000	47,250	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0,067	組	348,000	23,316	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0,040	組	29,300	1,172	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0,250		71,738	17,935	
	合 計				1,715,308	算出数量 29,500 本
	単 価		本		58,146	
	*** S単- 21号 ***					
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体)		現場		1,000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法, 4セット,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 工法区分	二重管ストレーナ工法		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) セット数	4セット		会社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	2,700	人	26,900	72,630	
R01002	特殊作業員	13,300	人	23,600	313,880	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水				
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	5.600	人	18,200	101,920	
R01021	運転手(特殊)	2.890	人	21,600	62,424	
P34029	軽油 バトロール給油	90.000	L	152	13,680	
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストアック4〜4.5t積 2.9t吊	17.000	時間	2,330	39,610	
	合計				604,144	算出数量 1.000 現場
	単価		現場		604,144	
	*** S単- 22号 ***					
S04038	薬液注入工(注入施設移設)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	薬液注入工(注入施設移設) 二重管ストレナーナ工法, 4セット,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレナーナ工法 4セット		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	2.000	人	26,900	53,800	
R01002	特殊作業員	8.500	人	23,600	200,600	
R01003	普通作業員	3.500	人	18,200	63,700	
R01021	運転手(特殊)	1.870	人	21,600	40,392	
P34029	軽油 バトロール給油	58.000	L	152	8,816	
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストアック4〜4.5t積 2.9t吊	11.000	時間	2,330	25,630	
	合計				392,938	算出数量 1.000 回
	単価		回		392,938	
	*** S単- 23号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 1,500超え1,900以下, ラフレックレン, モルタル, モルタル, 1.0, なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)水路用L形ブロック1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	0円 2,000 1,500超え1,900以下 ラフレックレン モルタル 0円 モルタル 1.0 なし		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,500超え1,900以下	22.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,900	26,900	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,600	23,600	
R01003	普通作業員	2.500	人	18,200	45,500	
Y00005	接合費 1%	0.010		96,000	960	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		96,000	1,920	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	73,000	73,000	
	合計				171,880	算出数量 22.000 個
	単価		個		7,813	
	*** S単- 24号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホル取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, 一, φ50			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分 (mm) 4)フィルター	型枠および鉄筋 壁部 50mm 集水		超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	5)フィルター用中詰材 6)ウィーブホール単価 (円/個) 7)集水フィルターの規格区分 (mm)	- 0 φ50				
P10110	ウィーブホール 50	10.000	個	0	0	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	26,900	538	
R01003	普通作業員	0.180	人	18,200	3,276	
R01003	普通作業員	0.040	人	18,200	728	
	合計				4,542	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		454	
	*** S単- 25号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 30~20mm, しない		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	単粒度砕石 30~20mm しない		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
J03102	単粒度砕石 単粒度砕石 30~20mm	1.125	m <sup>3</sup>	5,400	6,075	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	26,900	1,614	
R01003	普通作業員	0.440	人	18,200	8,008	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		9,622	770	
	合計				16,467	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,647	
	*** S単- 26号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分 (mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 125mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,460	13,322	
Y00004	雑材料費	0.020		13,322	266	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,900	2,421	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,600	3,068	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,200	3,458	
	合計				22,535	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,254	
	*** S単- 27号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600~1900) 鋼管吊込据付(φ600~1900) 6.0m管, 600mm, 6mm, ドラックレン, たて込み簡易土留以外, あり		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分 3)口径区分 (mm) 4)板厚区分 (mm)	528,000円 6.0m管 600mm 6mm		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)機械区分	トラックレン				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	6.000	本	528,000	3,168,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,900	26,900	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,600	23,600	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,200	18,200	
F01021	トラックレン[油圧伸縮シブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合計				3,275,900	算出数量 6.000本
	単価		本		545,983	
	*** S単- 28号 ***					
S10020	小運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0
	1)材料区分	砕石				深夜時間:0.0
	2)機械区分	不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t				会社割引補正:なし 週休:補正なし
	3)運搬距離区分	50m以下				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
M27977	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	7,000	10,990	
P34029	軽油 パトロール給油	16.000	L	152	2,432	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	21,600	21,600	
	合計				35,022	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		910	
	*** S単- 29号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0
	1)材料区分	砕石				深夜時間:0.0
	2)機械区分	不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t				会社割引補正:なし 週休:補正なし
	3)運搬距離区分	50m以下				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
M27977	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	7,000	10,990	
P34029	軽油 パトロール給油	16.000	L	152	2,432	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	21,600	21,600	
	合計				35,022	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		910	
	*** S単- 30号 ***					
S16001	7Mカリ水中和装置[炭酸ガス式]		時間		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	7Mカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転 労務, 軽油					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M10041				深夜時間:0.0
	2)機械コード(同上)	M10041				会社割引補正:なし 週休:補正なし
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				夜間制約作業時間:0.0
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	5.9				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 4t積級				

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M10041	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	時間	1,470	1,470	
W14002	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.000	時間	57	57	
P34029	軽油 バトロ-給油	5.900	L	152	897	
	合計				2,424	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,424	
Y00001	単位					
	*** S単- 31号 ***					
S16002	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流150A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制 補正対象外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<単位が日のみ> 2)機械損料算出区分	M27381 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.44				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27381	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流150A	1.440	供用日	119	171	
P34029	軽油 バトロ-給油	0.000	L	152	0	
	合計				171	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		171	
Y00001	単位					
	*** S単- 32号 ***					
S16002	工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、 交替制補正対象外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<単位が日のみ> 2)機械損料算出区分	M19195 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.40				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M19195	工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	287	402	
P34029	軽油 バトロ-給油	9.100	L	152	1,383	
	合計				1,785	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,785	
Y00001	単位					
	*** S単- 33号 ***					
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<単位が供用日のみ> 2)交替制作業補正区分	M27942 交替制補正対象外				
M27942	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	供用日	696	696	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				696	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		696	
	*** S単- 34号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし					
	1) 機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2) 規格	25ton吊り				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	73,000	73,000	
	合計				73,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		73,000	
	*** S単- 35号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 20KVA, あり					
	1) 機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)				
	2) 規格	20KVA				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02054	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 定格容量20kva	1.440	日	1,780	2,563	
P34029	軽油 パトロール給油	20.000	L	152	3,040	
	合計				5,603	算出数量 1.000 日
	単価		日		5,603	
	*** S単- 36号 ***					
S16004	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ), φ150, 全揚程10m, あり					
	1) 機械区分	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)				
	2) 規格	φ150, 全揚程10m				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	24.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程10m	1.000	日	396	396	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	106.000	kWh	29.82	3,161	
	合計				3,557	算出数量 1.000 日
	単価		日		3,557	
	*** S単- 37号 ***					
S16004	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ), φ200, 全揚程10m, あり					
	1) 機械区分	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)				
	2) 規格	φ200, 全揚程10m				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	24.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	520	520	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	29.82	4,592	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,112	算出数量 1.000 日
	単価		日		5,112	
	*** S単- 38号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 公社割引補正:なし 週休:補正なし
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	18	9,000	
R01003	普通作業員	14.500	人	18,200	263,900	
	合計				272,900	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		27,290	
	*** S単- 39号 ***					
S18002	大型土のう工(再生砂)		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バックホ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	1)施工区分	製作				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 公社割引補正:なし 週休:補正なし
	2)施工機械区分	バックホ				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,700.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,900	26,900	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,600	23,600	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,200	18,200	
Y00004	諸雑費	0.020		68,700	1,374	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,650	251,850	
J03208	購入土	69.000	m3	2,700	186,300	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	8,320	11,315	
P34029	軽油 バトロー給油	65.000	L	152	9,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	21,600	21,600	
	合計				551,019	算出数量 69.000 袋
	単価		袋		7,986	
	*** S単- 40号 ***					
S18002	大型土のう設置		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置(再設置含む),バックホ,,0m3,,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	1)施工区分	設置(再設置含む)				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 公社割引補正:なし 週休:補正なし
	2)施工機械区分	バックホ				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,900	26,900	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,600	23,600	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,200	18,200	
Y00004	諸雑費	0.002		68,700	137	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.230	日	11,800	14,514	
P34029	軽油 バトロ給油	99.000	L	152	15,048	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	21,600	21,600	
	合計				119,999	算出数量 77.000 袋
	単価		袋		1,558	
	*** S単-41号 ***					
S18002	大型土のう撤去 大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホ 0.000 0.000m3 なし		冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,900	26,900	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,600	23,600	
Y00004	諸雑費	0.004		50,500	202	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	11,800	14,278	
P34029	軽油 バトロ給油	101.000	L	152	15,352	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	21,600	21,600	
	合計				101,932	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		886	
	*** S単-42号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	11,800	8,732	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	26,900	13,450	
R01002	特殊作業員	0.100	人	23,600	2,360	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,200	36,400	
P34029	軽油 バトロ給油	23.000	L	152	3,496	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	21,600	10,800	
	合計				75,238	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		75,238	
	*** S単-43号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,1,1,あり		m <sup>2</sup>		1,000.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 1 1 あり		冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.500	人	23,600	35,400	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,200	27,300	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	11,800	20,178	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 パトロール給油	179.000	L	152	27,208	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	21,600	32,400	
	合計				142,486	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		142	
	*** S単-44号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 1, 1, あり					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0
	1) 施工区分	撤去				超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0
	2) 供用日数	1				公社割引補正: なし 週休: 補正なし
	3) 使用回数	1				時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				夜間制約作業時間: 0.0
R01002	特殊作業員	1.400	人	23,600	33,040	
R01003	普通作業員	1.400	人	18,200	25,480	
F08063	バケット [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] バケット容量0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	1.600	目	11,800	18,880	
P34029	軽油 パトロール給油	167.000	L	152	25,384	
R01021	運転手 (特殊)	1.400	人	21,600	30,240	
	合計				133,024	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		133	
	*** S単-45号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸) + 現場 (積込・取卸), , 0.0, 0.0					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0
	1) 使用単価区分	基本運賃 (自動入力)				超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0
	2) 運賃料金 (円/ton)	0円				公社割引補正: なし 週休: 補正なし
	3) 製品長	12m以内				時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
	4) 運搬距離 (片道)	10kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する (敷鉄板)				
	7) 積卸し区分 (敷鉄板)	基地 (積込・取卸) + 現場 (積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単-46号 ***					
SA0101	盛土撤去		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0
						超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0
						公社割引補正: なし 週休: 補正なし
						時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
						夜間制約作業時間: 0.0
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外 (小規模)				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単価		m <sup>3</sup>		1,080	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水				
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 47号 ***					
SA0102	積込(運搬車→ダンプ積込)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		266.5	
	*** S単- 48号 ***					
SA0102	積込(現場集積→不整地運搬車)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		951.4	
	*** S単- 49号 ***					
SA0102	積込(不整地運搬車→ダンプ積込)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		266.5	
	*** S単- 50号 ***					
SA0102	積込(現着→運搬車)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		951.4	
	*** S単- 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		951.4	
	*** S単- 52号 ***					
SA0103	床掘 (改良部+土砂部)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,847	
	*** S単- 53号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り,28.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 28.5km以下				
	単 価		m3		3,583	
	*** S単- 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,024	
	*** S単- 55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,4.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下				
	単 価		m3		1,762	
	*** S単- 56号 ***					
SA0121	残土小運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,4.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	4.5km以下				
	単 価		m3		1,762	
	*** S単- 57号 ***					
SA0141	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		727.5	
	*** S単- 58号 ***					
SA0221	コンクリート殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 10.9km以下				
	単 価		m3		1,981	
	*** S単- 59号 ***					
SA0221	コンクリート殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,437	
	*** S単- 60号 ***					
SA0221	コンクリート殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,727	
	*** S単- 61号 ***					
SA0223	コンクリート切断		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,192	
	*** S単- 62号 ***					
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー) SP グラウト注入 (アンカー) -		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)作業区分	-				
	単 価		m3		35,540	
	*** S単- 63号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,367	
	*** S単- 64号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		8,708	
	*** S単- 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - コンクリート各種				
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 20mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		34,680	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水				
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 66号 ***					
SA0311	底版コンクリート (鉄筋構造物)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポン車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	60m以下				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02067	生コンクリート (高炉B) 21N/mm2 20mm 12cm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		35,370	
	*** S単- 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パッカー(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, あり,コンクリート各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	パッカー(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02060	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		42,030	
	*** S単- 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポン車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02067	生コンクリート (高炉B) 21N/mm2 20mm 12cm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		34,940	
	*** S単- 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,一般養生,延長無し,~,~,~,コンクリート各種			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計目打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種				
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 40mm 8cm(W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		33,930	
	*** S単-70号 ***					
SA0312	型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,653	
	*** S単-71号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,738	
	*** S単-72号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,653	
	*** S単-73号 ***					
SA0331	目地版		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地版 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地版(ゴム発泡体) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地版の計上 3) 規格区分	30m <sup>2</sup> 未満 計上する 目地版(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,059	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-74号 ***						
SA0332	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する (塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2.631	
*** S単-75号 ***						
SA0603	SP 消波根固めブロック積込		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下, バックホ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊, なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 消波根固めブロック規格 2) クレーン規格 3) 長期割引単価区分	2.5t以下 バックホ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊 なし				
	単 価		個		1.750	
*** S単-76号 ***						
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下, 積込み・荷卸, 1個, 4.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 消波根固めブロック規格 2) 作業区分 3) トラック1台当りブロック積載個数 4) トラック1台当り運搬距離	2.5t以下 積込み・荷卸 1個 4.5km以下				
	単 価		個		3.449	
*** S単-77号 ***						
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 無し, なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 足場の有無 2) 長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		本		1.558	
*** S単-78号 ***						
SQ3018	敷モルタル		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 材料区分 2) 配合比区分	洗砂(荒目) 1:3				
P32006	高炉セメント B種 25kg入	0.540	ton	24,400	13,176	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,300	3,913	
P32113	混和剤 防水剤 マノール相当	0.000	kg	0	0	
R01003	普通作業員	0.970	人	18,200	17,654	

事業名	県営農業用河川工物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 9%	0.090		17,654	1,589	
	合計				36,332	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		36,332	
	*** S単一 79号 ***					
SQ3018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3				
P32006	高炉セメント B種 25kg入	0.540	ton	24,400	13,176	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,300	3,913	
P32113	混和剤 防水剤 マノール相当	0.000	kg	0	0	
R01003	普通作業員	0.970	人	18,200	17,654	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		17,654	1,589	
	合計				36,332	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		36,332	
	*** S単一 80号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工,なし (加工),D13,SD295,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工 なし (加工) D13 SD295 なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,900	5,380	
R01010	鉄筋工	2.300	人	29,500	67,850	
R01003	普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	
F01086	フアレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	73,000	2,920	
Y00004	諸雑費	0.120		186,910	22,429	
	合計				209,339	算出数量 1.000 ton
	単価		個		209,339	
	*** S単一 81号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 組立,一般構造物,D13,SD295,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	組立 一般構造物 D13 SD295 なし				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	26,900	13,450	
R01010	鉄筋工	3.500	人	29,500	103,250	
R01003	普通作業員	0.300	人	18,200	5,460	
F01086	フアレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	73,000	8,030	
Y00004	諸雑費	0.080		130,190	10,415	



事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		m3	9,986		
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		m3	17,610		
F06201	【SP】高所作業車(トラック架装リフト・アーム型) 幅広デッキタイプ 最大地上高(作業床高さ)10~12m		日	33,000		
F08064	バックホ[カー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		日	8,320		
F96001	油圧チルホール 1.6t, 賃料, 見積34,300円		日	34,300		
J03102	単粒度砕石 単粒度砕石 30~20mm		m3	5,400		
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m		本	5,460		
P05264	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径125		個	3,300		
P18246	異形棒鋼 SD295 D13		ton	104,000		
P25103	【SP】止水板 (塩化ビニル樹脂製) CF幅200mm 厚5mm		m	1,290		
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満		kWh	29.82		
P32016	【SP】普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(m3算出)		m3	8,133		
P32204	無収縮モルタル		kg	150		
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3		組	348,000		
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3		組	29,300		
P41133	二重管ボーリングロッド		m	10,100		
P41134	メタルクラウン 径41.0mm		個	2,670		
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm		個	175,000		
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し		ton	3,000		
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内		ton	6,820		
P96018	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 小形 3×40×40		ton	122,000		
P96020	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 9×75×75		ton	117,000		
P96025	平鋼 (S S 4 0 0) 厚9mm 幅50~100		ton	130,000		
P96030	反力・治具工 滑車・治具等, 見積23,000円		箇所	23,000		
P96055	ワイブホルフィルター KM式目皿フィルター, φ50		個	190		
P96502	コンクリート小型車割増 4t		m3	2,500		
P97126	L型水路 (B路線①, 区間5) 標準型 H900×B800×L2000, 見積150,000円/個		個	150,000		
P97127	L型水路 (B路線①, 区間5) 差し筋付 H900×B800×L2000, 見積156,000円/個		個	156,000		
P97128	L型水路 (B路線①, 区間5) 短尺 H900×B800×L1790, 見積195,000円/個		個	195,000		
P97129	L型水路 (B路線①, 区間5) 短尺 H900×B800×L1757, 見積192,000円/個		個	192,000		
P97130	L型水路 (B路線①, 区間6) 標準型 H900×B800×L2000, 見積150,000円/個		個	150,000		
P97136	L型水路 (B路線①, 区間6) 短尺 H900×B800×L1000, 見積135,000円/個		個	135,000		
P97138	L型水路 (B路線①, 区間6) 短尺 H900×B800×L1327, 見積160,000円/個		個	160,000		
P97610	電力基本料金 農林積算基準等の運用P1080による。234,855円/式		式	234,855		
P97620	現場用仮設電気引込工事 R7実績1,020,000円		式	1,020,000		
P97802	敷鉄板賃料 t=22mm, 1.524m×3.048m, 180日以内		枚供用日	44		
P97822	敷鉄板整備費 t=22mm, 1.524m×3.048m		枚	770		
P97945	コンクリートアンカー あと施工, SUS304, M6		本	35		
P98010	建設発生土受入費 第2帽子取事業所		m3	1,650		
P98015	コンクリート塊再資源化施設受入費 無筋 (有)河本建設		ton	2,500		
P98017	コンクリート塊再資源化施設受入費 有筋 (有)河本建設		ton	2,500		
P98020	廃プラスチック処分費 (株)クラエー		m3	5,000		
P99802	施工ヤード借地料 BNO.4+30付近, BNO.5+30付近		式	90,898		

事業名	県営農業用河川工物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00014	フィルター取付け		個		10,000	歩A 当たり算出
S06005	集水フィルターφ50 ドレイン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, 一, φ50	10,000	箇所	454	4,540	S単 24号
P96055	ワイブホルフィルター KM式目皿フィルター, φ50	10,000	個	190	1,900	
	合計				6,440	算出数量 10,000 個
	単価		個		644	
	*** T単-2号 ***					
T00019	現場内小運搬 (運搬+積込)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S10020	コンクリート殻 小運搬 碎石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	1,000	m3	910	910	S単 28号
SA0102	積込(運搬車→ダンプ積込) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	266.5	267	S単 47号 算出数量 1,000 m3
	合計				1,177	
	単価		m3		1,177	
	*** T単-3号 ***					
T00023	現場内小運搬 (運搬+積込)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	土砂 積込(現場集積→不整地運搬車) 土砂, 小規模(標準)	1,000	m3	951.4	951	S単 48号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 碎石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	1,000	m3	910	910	S単 29号
SA0102	積込(不整地運搬車→ダンプ積込) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	266.5	267	S単 49号 算出数量 1,000 m3
	合計				2,128	
	単価		m3		2,128	
	*** T単-4号 ***					
T00027	廃プラ運搬処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	L=3.8km, (株)クラエー SP 土砂等運搬 標準, ハック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	1,000	m3	1,024	1,024	S単 54号
S02123	廃プラスチック処分費 (株)クラエー	1,000	m3	5,000	5,000	S単 15号 算出数量 1,000 m3
	合計				6,024	
	単価		m3		6,024	
	*** T単-5号 ***					
T00052	既設管継足し工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	VUφ125 L=1.4m, エルボ N=2個, モルタル止水 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1,400	m	2,254	3,156	S単 26号
P05264	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径125	2,000	個	3,300	6,600	
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	0,001	m3	36,332	36	S単 19号 算出数量 1,000 箇所
	合計				9,792	
	単価		箇所		9,792	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 6号 ***					
T00061	排水ポンプ設置撤去(賃料, 工用電力含む)		式		1,000	歩A 当たり算出
	φ200×2台, φ150×1台, 常時排水, 136日					
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり	1,000	箇所	75,238	75,238	S単 42号
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モータポンプ(潜水ポンプ), φ150, 全揚程10m, あり	136,000	日	3,557	483,752	S単 36号
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モータポンプ(潜水ポンプ), φ200, 全揚程10m, あり	136,000	日	5,112	695,232	S単 37号
S16004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工用水中モータポンプ(潜水ポンプ), φ200, 全揚程10m, あり	136,000	日	5,112	695,232	S単 37号
	合計				1,949,454	算出数量 1,000 式
	単価		式		1,949,454	
	*** T単- 7号 ***					
T00083	排水汚泥土処理		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0,800	人	18,200	14,560	[1] S単 2号
S16002	工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] , 口径50mm 全揚程20m, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	1,000	日	1,785	1,785	[2] S単 32号
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	6,800	時間	2,424	16,483	[3] S単 30号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外	1,500	供用日	696	1,044	[4] S単 33号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0,220		32,828	7,222	
	合計				41,094	算出数量 1,000 日
	単価		日		41,094	
	*** T単- 8号 ***					
T00092	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	計上する, あり, 再生クラッシュラン, RC-40, 現場内小運搬あり					
SA0302	SP 裏込碎石 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m3	8,708	8,708	S単 64号
Y00001	標準ス率20%					
SA0102	積込(現着→運搬車) 土砂, 小規模(標準)	1,200	m3	951.4	1,142	S単 50号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ポンプ 2-3t, 50m以下,	1,200	m3	910	1,092	S単 29号
	合計				10,942	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		10,942	
	*** T単- 9号 ***					
T00095	基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	7.5cmを超え12.5cm以下, RC-40, 現場内小運搬あり					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m <sup>2</sup>	1,367	1,367	S単 63号
Y00001	厚t=10cm, 標準ス率20%					
SA0102	積込(現着→運搬車) 土砂, 小規模(標準)	0,120	m3	951.4	114	S単 50号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ポンプ 2-3t, 50m以下,	0,120	m3	910	109	S単 29号
	合計				1,590	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,590	
	*** T単- 10号 ***					

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00102	基礎コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車,する,10m <sup>3</sup> ,4t割増					
SA0311	SP コンクリート	1.000	m <sup>3</sup>	34,680	34,680	S単 65号
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種					
P96502	コンクリート小型車割増 4t	1.000	m <sup>3</sup>	2,500	2,500	
	合計				37,180	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		37,180	
	*** T単- 11号 ***					
T00122	圧送管組立・撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	30m/回					
Y00001	組立:0.26/10m×30m=0.78					
S02115	普通作業員	0.780	人	18,200	14,196	S単 2号
Y00001	撤去:0.20/10m×30m=0.60					
S02115	普通作業員	0.600	人	18,200	10,920	S単 2号
	合計				25,116	算出数量 1.000 回
	単価		回		25,116	
	*** T単- 12号 ***					
T00172	L型水路設置(左岸)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	標準工法,地盤改良あり					
Y00001	L形水路製品費は別途計上					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工	5.000	個	7,813	39,065	S単 23号
	2,000,1,500超え1,900以下,ラフレレンクレン,モルタル,モルタル,1.0,なし					算出数量 10.000 m
	合計				39,065	
	単価		m		3,907	
	*** T単- 13号 ***					
T00174	L型水路設置(右岸)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	標準工法,地盤改良あり					
Y00001	L形水路製品費は別途計上					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工	5.000	個	7,813	39,065	S単 23号
	2,000,1,500超え1,900以下,ラフレレンクレン,モルタル,モルタル,1.0,なし					算出数量 10.000 m
	合計				39,065	
	単価		m		3,907	
	*** T単- 14号 ***					
T00182	L型水路設置(左岸)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	標準工法,地盤改良なし					
Y00001	L形水路製品費は別途計上					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工	5.000	個	7,813	39,065	S単 23号
	2,000,1,500超え1,900以下,ラフレレンクレン,モルタル,モルタル,1.0,なし					算出数量 10.000 m
	合計				39,065	
	単価		m		3,907	
	*** T単- 15号 ***					

事業名	県営農業用河川工物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00184	L型水路設置(右岸)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	標準工法,地盤改良なし					
Y00001	L形水路製品費は別途計上					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,ラフレソクレン,モルタル,モルタル,1.0,なし	5.000	個	7,813	39,065	S単 23号
	合計				39,065	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,907	
	*** T単-16号 ***					
T00186	L型水路設置(左岸)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	横引工法,地盤改良あり,見積歩掛					
Y00001	L形水路製品費は別途計上					
C00002	横引工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20.000	m	11,141	222,820	C単 1号
C00003	製品本体据付工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20.000	m	13,461	269,220	C単 2号
C00004	吊り穴モルタル充填工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	50.000	箇所	1,215	60,750	C単 3号
C00005	定規アングル工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20.000	m	9,983	199,660	C単 4号
P96030	反力・治具工 滑車・治具等,見積23,000円	2.000	箇所	23,000	46,000	
	合計				798,450	算出数量 20.000 m
	単価		m		39,923	
	*** T単-17号 ***					
T00188	L型水路設置(右岸)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	横引工法,地盤改良あり,見積歩掛					
Y00001	L形水路製品費は別途計上					
C00002	横引工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20.000	m	11,141	222,820	C単 1号
C00003	製品本体据付工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20.000	m	13,461	269,220	C単 2号
C00004	吊り穴モルタル充填工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	50.000	箇所	1,215	60,750	C単 3号
C00005	定規アングル工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20.000	m	9,983	199,660	C単 4号
P96030	反力・治具工 滑車・治具等,見積23,000円	2.000	箇所	23,000	46,000	
	合計				798,450	算出数量 20.000 m
	単価		m		39,923	
	*** T単-18号 ***					
T00190	L型水路設置(左岸)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	横引工法,地盤改良なし,見積歩掛					
Y00001	L形水路製品費は別途計上					
C00002	横引工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20.000	m	11,141	222,820	C単 1号
C00003	製品本体据付工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20.000	m	13,461	269,220	C単 2号
C00004	吊り穴モルタル充填工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	50.000	箇所	1,215	60,750	C単 3号
C00005	定規アングル工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20.000	m	9,983	199,660	C単 4号
P96030	反力・治具工 滑車・治具等,見積23,000円	2.000	箇所	23,000	46,000	
	合計				798,450	算出数量 20.000 m
	単価		m		39,923	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-19号 ***						
T00204	L型水路設置(左岸) 橋梁下		m		20,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	横引工法,地盤改良なし,見積歩掛 L形水路製品費は別途計上					
C00002	横引工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20,000	m	11,141	222,820	C単 1号
C00003	製品本体据付工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20,000	m	13,461	269,220	C単 2号
C00004	吊り穴モルタル充填工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	50,000	箇所	1,215	60,750	C単 3号
C00005	定規アングル工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20,000	m	9,983	199,660	C単 4号
P96030	反力・治具工 滑車・治具等,見積23,000円	2,000	箇所	23,000	46,000	
	合計				798,450	算出数量 20,000 m
	単価		m		39,923	
*** T単-20号 ***						
T00205	L型水路設置(右岸) 橋梁下		m		20,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	横引工法,地盤改良なし,見積歩掛 L形水路製品費は別途計上					
C00002	横引工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20,000	m	11,141	222,820	C単 1号
C00003	製品本体据付工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20,000	m	13,461	269,220	C単 2号
C00004	吊り穴モルタル充填工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	50,000	箇所	1,215	60,750	C単 3号
C00005	定規アングル工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20,000	m	9,983	199,660	C単 4号
P96030	反力・治具工 滑車・治具等,見積23,000円	2,000	箇所	23,000	46,000	
	合計				798,450	算出数量 20,000 m
	単価		m		39,923	
*** T単-21号 ***						
T00232	洗い場部(左岸) 横引き工法		m		20,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	定規アングル工,地盤改良あり,見積歩掛 L形水路製品が洗い場を横引きする時用					
C00005	定規アングル工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20,000	m	9,983	199,660	C単 4号
	合計				199,660	算出数量 20,000 m
	単価		m		9,983	
*** T単-22号 ***						
T00234	洗い場部(右岸) 横引き工法		m		20,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	定規アングル工,地盤改良あり,見積歩掛 L形水路製品が洗い場を横引きする時用					
C00005	定規アングル工 歩掛は見積による,(H900×B3200)	20,000	m	9,983	199,660	C単 4号
	合計				199,660	算出数量 20,000 m
	単価		m		9,983	
*** T単-23号 ***						
T00236	洗い場部(左岸) 横引き工法		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	定規アングル工,地盤改良なし,見積歩掛					

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	L形水路製品が洗い場を横引きする時用					
C00005	定規アングル工 歩掛は見積による, (H900×B3200)	20.000	m	9,983	199,660	C単 4号 算出数量 20.000 m
	合計				199,660	
	単価		m		9,983	
	*** 丁単- 24号 ***					
T00240	L型水路設置(左岸) 横引き工法積卸部 標準工法+定規アングル工, 地盤改良なし, 見積歩掛		m		20,000	歩A 当たり算出
Y00001	L形水路製品費は別途計上					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 1,500超え1,900以下, ラフレソクレソ, モルタル, モルタル, 1.0, なし	10.000	個	7,813	78,130	S単 23号
C00005	定規アングル工 歩掛は見積による, (H900×B3200)	20.000	m	9,983	199,660	C単 4号 算出数量 20.000 m
	合計				277,790	
	単価		m		13,890	
	*** 丁単- 25号 ***					
T00242	L型水路設置(右岸) 横引き工法積卸部 標準工法+定規アングル工, 地盤改良あり, 見積歩掛		m		20,000	歩A 当たり算出
Y00001	L形水路製品費は別途計上					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 1,500超え1,900以下, ラフレソクレソ, モルタル, モルタル, 1.0, なし	10.000	個	7,813	78,130	S単 23号
C00005	定規アングル工 歩掛は見積による, (H900×B3200)	20.000	m	9,983	199,660	C単 4号 算出数量 20.000 m
	合計				277,790	
	単価		m		13,890	
	*** 丁単- 26号 ***					
T00250	L型ブロック小運搬 積込・運搬, L=4.5km以下		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3)2.9吊, なし	58.000	個	1,750	101,500	S単 75号
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下, 積込み・荷卸, 1個, 4.5km以下	58.000	個	3,449	200,042	S単 76号 算出数量 1.000 式
	合計				301,542	
	単価		式		301,542	
	*** 丁単- 27号 ***					
T00252	購入土 山土, 小運搬あり, L=4.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	購入土	1.000	m3	5,320	5,320	S単 11号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.111	m3	951.4	1,057	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5km以下	1.111	m3	1,762	1,958	S単 55号
	合計				8,335	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,335	
	*** 丁単- 28号 ***					
T00260	鉄筋(加工・組立)		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営農業用河川工物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	底版, D13, SD295同等以上					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工, なし (加工), D13, SD295, なし	1.000	ton	209,339	209,339	S単 80号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 組立, 一般構造物, D13, SD295, なし	1.000	ton	140,605	140,605	S単 81号
	合計				349,944	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		349,944	
	*** T単- 29号 ***					
T00305	小口止工 (無筋構造物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	⑤-3号, 両岸分					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種	0.258	m3	42,030	10,844	S単 67号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.720	m <sup>2</sup>	7,738	13,309	S単 71号
	合計				24,153	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		24,153	
	*** T単- 30号 ***					
T00902	水路復旧工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	BNO. 3+17付近, 600A, L=6m					
S07073	鋼管吊込据付 (φ600~1900) 6.0m管, 600mm, 6mm, トラックレッズ, たて込み簡易土留以外, あり	1.000	本	545,983	545,983	S単 27号
P32204	無収縮モルタル	410.000	kg	150	61,500	
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.380	m <sup>2</sup>	7,738	2,940	S単 71号
P96018	等辺山形鋼 (SS400) 小形 3×40×40	0.002	ton	122,000	244	
P97945	コンクリートアンカー あと施工, SUS304, M6	8.000	本	35	280	
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 無し, なし	8.000	本	1,558	12,464	S単 77号
	合計				623,411	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		623,411	
	*** T単- 31号 ***					
T01522	鉄筋挿入工 (IV型、V型)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	削孔+D13鉄筋挿入+グラウト注入					
S02200	コンクリート削孔 削孔深さ1000mm以上1100mm未満※直接入力単価	10.000	孔	3,491	34,910	S単 16号
Y00001	0.995kg/m×1.0m×10本=0.010ton					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工, なし (加工), D13, SD295, なし	0.010	ton	209,339	2,093	S単 80号
Y00001	(40 <sup>2</sup> *3.14/4-71)/10 <sup>2</sup> *6*1.00*(1+2.2)*10=0.036					
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー) -	0.036	m3	35,540	1,279	S単 62号
	合計				38,282	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		3,828	
	*** T単- 32号 ***					
T01852	洗い場工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	区間⑤					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, コンクリート各種	0.486	m3	34,940	16,981	S単 68号

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工,なし (加工),D13,SD295,なし	0.048	ton	209,339	10,048	S単 80号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 組立,一般構造物,D13,SD295,なし	0.048	ton	140,605	6,749	S単 81号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,~,コンクリート各種	0.169	m3	33,930	5,734	S単 69号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.124	m <sup>2</sup>	8,653	9,726	S単 72号
	合計				49,238	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		49,238	
	*** T単- 33号 ***					
T01864	洗い場工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	区間⑥					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,~,コンクリート各種	0.413	m3	34,940	14,430	S単 68号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工,なし (加工),D13,SD295,なし	0.041	ton	209,339	8,583	S単 80号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 組立,一般構造物,D13,SD295,なし	0.041	ton	140,605	5,765	S単 81号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,~,コンクリート各種	0.228	m3	33,930	7,736	S単 69号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.520	m <sup>2</sup>	8,653	13,153	S単 72号
	合計				49,667	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		49,667	
	*** T単- 34号 ***					
T02052	大型土のう設置・撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	仮締切					
S18002	大型土のう設置 設置 (再設置含む),バックホウ,0m3,,,あり	1.000	袋	1,558	1,558	S単 40号
S18002	大型土のう撤去 撤去,バックホウ,0m3,,,なし	1.000	袋	886	886	S単 41号
	合計				2,444	算出数量 1.000 袋
	単価		袋		2,444	
	*** T単- 35号 ***					
T02055	土のう工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	購入土,製作~設置~撤去					
S18001	土のう工 仕拵え~設置~撤去	1.000	m3	27,290	27,290	S単 38号
S02118	再生砂	1.000	m3	2,700	2,700	S単 10号
	合計				29,990	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		29,990	
	*** T単- 36号 ***					
T02185	敷き鉄板設置・撤去		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	t=22mm,1524mm×3048mm					
Y00001	1.524×3.048=4.645m <sup>2</sup> ,0.802ton/枚					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,1,1,あり	4.645	m <sup>2</sup>	142	660	S単 43号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,1,1,あり	4.645	m <sup>2</sup>	133	618	S単 44号

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,278	算出数量 1,000 枚
	単価		枚		1,278	
	*** T単- 37号 ***					
T02222	敷き鉄板賃料		枚		1,000	歩A 当たり算出
	t=22mm, 1524mm×3048mm, 138日, 整備費含む					
P97802	敷鉄板賃料	138.000	枚供用日	44	6,072	
	t=22mm, 1,524m×3,048m, 180日以内					
P97822	敷鉄板整備費	1.000	枚	770	770	
	t=22mm, 1,524m×3,048m					
	合計				6,842	算出数量 1,000 枚
	単価		枚		6,842	
	*** T単- 38号 ***					
T19950	残土運搬処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
	第2帽子取事業所, L=24.1km					
SA0121	SP 土砂等運搬	1.000	m3	3,583	3,583	S単 53号
	標準, かつお山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 28.5km以下					
S02123	建設発生土受入費	1.000	m3	1,650	1,650	S単 13号
	第2帽子取事業所					算出数量 1,000 m3
	合計				5,233	
	単価		m3		5,233	

事業名	県営農業用河川工物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00002	横引工 歩掛は見積による, (H900×B3200)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.620	人	26,900	16,678	S単 3号 [1]
S02115	特殊作業員	1.240	人	23,600	29,264	S単 4号 [2]
S02115	普通作業員	1.240	人	18,200	22,568	S単 5号 [3]
S02112	油圧チルホール 1.6t, 賃料, 見積34,300円	1.000	日	34,300	34,300	S単 1号 [4]
SQ3018	敷モルタル 洗砂(荒目), 1:3	0.180	m <sup>3</sup>	36,332	6,540	S単 78号 [5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[4])	0.020		102,810	2,056	
	合計				111,406	算出数量 10.000 m
	単価		m		11,141	
	*** C単-2号 ***					
C00003	製品本体据付工 歩掛は見積による, (H900×B3200)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.450	人	26,900	12,105	S単 3号 [1]
S02115	ブロック工	0.450	人	26,200	11,790	S単 6号 [2]
S02115	普通作業員	1.400	人	18,200	25,480	S単 5号 [3]
S16004	フアレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] フアレ-ソル-ン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り, なし	1.000	日	73,000	73,000	S単 34号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[4])	0.100		122,375	12,238	
	合計				134,613	算出数量 10.000 m
	単価		m		13,461	
	*** C単-3号 ***					
C00004	吊り穴モルタル充填工		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,900	26,900	S単 3号 [1]
S02115	特殊作業員	2.000	人	23,600	47,200	S単 4号 [2]
S02115	普通作業員	2.000	人	18,200	36,400	S単 5号 [3]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.050		110,500	5,525	
Y00001	0.125ton÷2.1ton/m <sup>3</sup> =0.06					
SQ3018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3	0.060	m <sup>3</sup>	36,332	2,180	S単 79号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.030		110,500	3,315	
	合計				121,520	算出数量 100.000 箇所
	単価		箇所		1,215	
	*** C単-4号 ***					
C00005	定規アングル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	26,900	80,700	S単 3号 [1]
S02115	鉄筋工	6.000	人	29,500	177,000	S単 7号 [2]
S02115	溶接工	6.000	人	29,600	177,600	S単 8号 [3]
S02115	普通作業員	6.000	人	18,200	109,200	S単 5号 [4]



事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
*** S単- 16号 ***						
S02200	コンクリート削孔 コンクリート削孔 削孔深さ1000mm以上1100mm未満※直接入力単価	孔			1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
				4,054.2		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	標準単価					
	K)機械構成比		4.24%			
	R)労務構成比		91.48%			
	Z)材料構成比		4.28%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F03023	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜3次)] 吐出量3.5〜3.7m3/min 吐出圧0.7MPa	日	2.76%	1,100	1,490	K1
M12102	さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 15kg級	日	1.28%	506	540	K2
R01002	特殊作業員	人	62.16%	28,300	24,072	R1
R01003	普通作業員	人	15.03%	25,400	18,564	R2
R01001	土木一般世話役	人	9.94%	31,000	27,438	R3
P34029	軽油 パトロール給油	L	4.08%	138	144	Z1
	単 価	孔			3,491	
*** S単- 46号 ***						
SA0101	盛土撤去	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価			1,241		
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%	7,520	8,020	K1
R01021	運転手(特殊)	人	62.89%	28,900	21,600	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	11.10%	138	152	Z1
	単 価	m3			1,080	
*** S単- 47号 ***						
SA0102	積込(運搬車→ダンプ積込)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	標準単価			302.57		
	K)機械構成比		27.19%			
	R)労務構成比		59.70%			
	Z)材料構成比		13.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02032	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	27.19%	9,470	10,100	K1

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01021	運転手 (特殊)	人	59.70%	28,900	21,600	R1
P34029	軽油 バトロ#給油	L	13.11%	138	152	Z1
	単 価	m3			266.5	
	*** S単一 48号 ***					
SA0102	積込(現場集積→不整地運搬車)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	標準単価			1,093.9		
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%	7,520	8,020	K1
R01021	運転手 (特殊)	人	62.89%	28,900	21,600	R1
P34029	軽油 バトロ#給油	L	11.10%	138	152	Z1
	単 価	m3			951.4	
	*** S単一 49号 ***					
SA0102	積込(不整地運搬車→ダンプ積込)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	標準単価			302.57		
	K)機械構成比		27.19%			
	R)労務構成比		59.70%			
	Z)材料構成比		13.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02032	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	27.19%	9,470	10,100	K1
R01021	運転手 (特殊)	人	59.70%	28,900	21,600	R1
P34029	軽油 バトロ#給油	L	13.11%	138	152	Z1
	単 価	m3			266.5	
	*** S単一 50号 ***					
SA0102	積込(現着→運搬車)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	標準単価			1,093.9		
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%	7,520	8,020	K1
R01021	運転手 (特殊)	人	62.89%	28,900	21,600	R1

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
P34029	軽油 バトロ#給油	L	11.10%	138	152	Z1
	単 価	m3			951.4	
	*** S単- 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	標準単価			1,093.9		
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%	7,520	8,020	K1
R01021	運転手(特殊)	人	62.89%	28,900	21,600	R1
P34029	軽油 バトロ#給油	L	11.10%	138	152	Z1
	単 価	m3			951.4	
	*** S単- 52号 ***					
SA0103	床掘(改良部+土砂部)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	標準単価			2,247.4		
	K)機械構成比		18.73%			
	R)労務構成比		74.16%			
	Z)材料構成比		7.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02065	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	18.73%	8,460	9,020	K1
R01021	運転手(特殊)	人	40.26%	28,900	21,600	R1
R01003	普通作業員	人	33.90%	25,400	18,200	R2
P34029	軽油 バトロ#給油	L	7.11%	138	152	Z1
	単 価	m3			1,847	
	*** S単- 53号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り,28.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	28.5km以下				
	標準単価			3,676.2		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	22,147	K1
R01022	運転手 (一般)	人	40.44%	23,600	19,600	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	14.89%	138	152	Z1
	単 価	m3			3,583	
	*** S単- 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	標準単価			1,050.3		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	22,147	K1
R01022	運転手 (一般)	人	40.44%	23,600	19,600	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	14.89%	138	152	Z1
	単 価	m3			1,024	
	*** S単- 55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パッカホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,4.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パッカホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下				
	標準単価			1,906.5		
	K)機械構成比		26.52%			
	R)労務構成比		61.90%			
	Z)材料構成比		11.58%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級	供用日	26.52%	8,571	9,131	K1
R01022	運転手 (一般)	人	61.90%	23,600	19,600	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	11.58%	138	152	Z1
	単 価	m3			1,762	
	*** S単- 56号 ***					
SA0121	残土小運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パッカホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,4.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下			
	標準単価			1,906.5		
	K) 機械構成比		26.52%			
	R) 労務構成比		61.90%			
	Z) 材料構成比		11.58%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M03002	クランプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級	供用日	26.52%	8,571	9,131	K1
R01022	運転手 (一般)	人	61.90%	23,600	19,600	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	11.58%	138	152	Z1
	単 価	m3			1,762	
	*** S単- 57号 ***					
SA0141	盛土	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり		857.6		
	標準単価					
	K) 機械構成比		15.30%			
	R) 労務構成比		76.16%			
	Z) 材料構成比		8.54%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08016	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] バケット容量0.28m3	日	8.01%	5,650	6,820	K1
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t	日	7.29%	3,540	4,420	K2
R01021	運転手 (特殊)	人	67.28%	28,900	21,600	R1
R01003	普通作業員	人	8.88%	25,400	18,200	R2
P34029	軽油 パトロール給油	L	8.54%	138	152	Z1
	単 価	m3			727.5	
	*** S単- 58号 ***					
SA0221	コンクリート殻運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下,					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1) 殻発生作業 2) 積込工区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下		2,053.8		
	標準単価					
	K) 機械構成比		40.77%			
	R) 労務構成比		44.82%			
	Z) 材料構成比		14.41%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M03005	クランプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	20,847	22,147	K1
R01022	運転手 (一般)	人	44.82%	23,600	19,600	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	14.41%	138	152	Z1
	単 価	m3			1,981	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
*** S単- 59号 ***						
SA0221	コンクリート殻運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下,					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	標準単価			2,527.8		
	K) 機械構成比		40.77%			
	R) 労務構成比		44.82%			
	Z) 材料構成比		14.41%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	20,847	22,147	K1
R01022	運転手 (一般)	人	44.82%	23,600	19,600	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	14.41%	138	152	Z1
	単 価	m3			2,437	
*** S単- 60号 ***						
SA0221	コンクリート殻運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	標準単価			1,790.5		
	K) 機械構成比		40.77%			
	R) 労務構成比		44.82%			
	Z) 材料構成比		14.41%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	20,847	22,147	K1
R01022	運転手 (一般)	人	44.82%	23,600	19,600	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	14.41%	138	152	Z1
	単 価	m3			1,727	
*** S単- 61号 ***						
SA0223	コンクリート切断	m			1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	標準単価			1,264.8		
	K) 機械構成比		13.11%			
	R) 労務構成比		50.94%			
	Z) 材料構成比		35.95%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M16470	コンクリートカット[ハキーム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm	供用日	8.92%	13,000	13,600	K1
R01002	特殊作業員	人	17.37%	28,300	23,600	R1
R01001	土木一般世話役	人	9.50%	31,000	26,900	R2

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01003	普通作業員	人	7.79%	25,400	18,200	R3
P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm	枚	32.35%	68,200	74,200	Z1
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	2.45%	154	155	Z2
	単 価	m			1,192	
	*** S単-62号 ***					
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP グラウト注入 (アンカー)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	標準単価			64,422		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		53.90%			
	Z)材料構成比		46.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	20.24%	25,400	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	12.33%	31,000	26,900	R2
R01002	特殊作業員	人	11.26%	28,300	23,600	R3
P32016	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(m3算出)	m3	46.10%	29,700	8,133	Z1
	単 価	m3			35,540	
	*** S単-63号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	標準単価			1,263.6		
	K)機械構成比		5.33%			
	R)労務構成比		78.32%			
	Z)材料構成比		16.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バケット[カー型・超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3	日	5.30%	8,800	11,000	K1
R01003	普通作業員	人	37.64%	25,400	18,200	R1
R01002	特殊作業員	人	15.90%	28,300	23,600	R2
R01021	運転手 (特殊)	人	14.75%	28,900	21,600	R3
R01001	土木一般世話役	人	9.49%	31,000	26,900	R4
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m3	11.39%	1,200	3,800	Z1
P34029	軽油 バトロ#給油	L	4.93%	138	152	Z2
	単 価	m <sup>3</sup>			1,367	
	*** S単-64号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の計上 2) 長期割引単価区分 3) 規格区分		計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		4.22% 69.23% 26.55% 0.00%	6,546.5		
F08015	バックホ [クロー型・超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3	日	4.20%	8,800	11,000	K1
R01003	普通作業員	人	33.72%	25,400	18,200	R1
R01002	特殊作業員	人	14.78%	28,300	23,600	R2
R01021	運転手 (特殊)	人	11.61%	28,900	21,600	R3
R01001	土木一般世話役	人	8.71%	31,000	26,900	R4
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m3	21.99%	1,200	3,800	Z1
P34029	軽油 バトロ給油	L	4.54%	138	152	Z2
	単 価	m3			8,708	
	*** S単- 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満 , 一般養生, 60m以下, -, -, , コンクリート各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - コンクリート各種			
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		4.02% 17.85% 78.13% 0.00%	28,233		
M15166	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	供用日	3.77%	52,800	55,800	K1
R01003	普通作業員	人	10.16%	25,400	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	2.85%	31,000	26,900	R2
R01002	特殊作業員	人	2.70%	28,300	23,600	R3
R01021	運転手 (特殊)	人	1.71%	28,900	21,600	R4
J02054	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 20mm (W/C=60%以下)	m3	77.37%	20,400	27,450	Z1 材変
P34029	軽油 バトロ給油	L	0.76%	138	152	Z2
	単 価	m3			34,680	
	*** S単- 66号 ***					
SA0311	底版コンクリート (鉄筋構造物)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満 , 一般養生, 60m以下, -, -, , コンクリート各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設			

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量		計上する 10m3以上100m3未満			
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分		一般養生 60m以下			
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離		- -			
	10)規格区分		コンクリート各種			
	標準単価			28,233		
	K)機械構成比		4.02%			
	R)労務構成比		17.85%			
	Z)材料構成比		78.13%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	供用日	3.77%	52,800	55,800	K1
R01003	普通作業員	人	10.16%	25,400	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	2.85%	31,000	26,900	R2
R01002	特殊作業員	人	2.70%	28,300	23,600	R3
R01021	運転手 (特殊)	人	1.71%	28,900	21,600	R4
J02067	生コンクリート (高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 20mm 12cm(W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	77.37%	20,400	28,100	Z1 材変
P34029	軽油 パトロール給油	L	0.76%	138	152	Z2
	単 価	m <sup>3</sup>			35,370	
	*** S単- 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、あり、コンクリート各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり コンクリート各種			
	標準単価			37,478		
	K)機械構成比		3.42%			
	R)労務構成比		37.14%			
	Z)材料構成比		59.44%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	日	3.23%	9,840	11,800	K1
R01003	普通作業員	人	10.97%	25,400	18,200	R1
R01002	特殊作業員	人	9.81%	28,300	23,600	R2
R01001	土木一般世話役	人	7.69%	31,000	26,900	R3
R01021	運転手 (特殊)	人	6.24%	28,900	21,600	R4
J02060	生コンクリート (高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	57.74%	20,400	27,150	Z1 材変
P34029	軽油 パトロール給油	L	1.61%	138	152	Z2
	単 価	m <sup>3</sup>			42,030	
	*** S単- 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、あり、コンクリート各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種			
	標準単価			27,663		
	K) 機械構成比		3.88%			
	R) 労務構成比		16.39%			
	Z) 材料構成比		79.73%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	供用日	3.85%	52,800	55,800	K1
R01003	普通作業員	人	8.53%	25,400	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	2.91%	31,000	26,900	R2
R01002	特殊作業員	人	2.76%	28,300	23,600	R3
R01021	運転手 (特殊)	人	1.75%	28,900	21,600	R4
J02067	生コンクリート (高炉B) 21N/mm2 20mm 12cm (W/C=55%以下)	m3	78.96%	20,400	28,100	Z1 材変
P34029	軽油 バトロ#給油	L	0.77%	138	152	Z2
	単 価	m3			34,940	
	*** S単- 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満 , 一般養生, 延長無し, -, -, , コンクリート各種					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0					
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種			
	標準単価			27,663		
	K) 機械構成比		3.88%			
	R) 労務構成比		16.39%			
	Z) 材料構成比		79.73%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	供用日	3.85%	52,800	55,800	K1
R01003	普通作業員	人	8.53%	25,400	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	2.91%	31,000	26,900	R2
R01002	特殊作業員	人	2.76%	28,300	23,600	R3
R01021	運転手 (特殊)	人	1.75%	28,900	21,600	R4
J02060	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 40mm 8cm (W/C=60%以下)	m3	78.96%	20,400	27,150	Z1 材変
P34029	軽油 バトロ#給油	L	0.77%	138	152	Z2
	単 価	m3			33,930	
	*** S単- 70号 ***					
SA0312	型枠	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし
						豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類					制約作業時間:0.0
	標準単価			10,100		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%	30,000	27,900	R1
R01003	普通作業員	人	25.14%	25,400	18,200	R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%	31,000	26,900	R3
	単 価	m <sup>2</sup>			8,653	
	*** S単-71号 ***					
SA0312	SP 型枠	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類					一般型枠 小型構造物
	標準単価			9,147.6		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	44.28%	30,000	27,900	R1
R01003	普通作業員	人	30.82%	25,400	18,200	R2
R01001	土木一般世話役	人	11.86%	31,000	26,900	R3
	単 価	m <sup>2</sup>			7,738	
	*** S単-72号 ***					
SA0312	SP 型枠	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類					一般型枠 鉄筋・無筋構造物
	標準単価			10,100		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%	30,000	27,900	R1
R01003	普通作業員	人	25.14%	25,400	18,200	R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%	31,000	26,900	R3
	単 価	m <sup>2</sup>			8,653	
	*** S単-73号 ***					
SA0331	目地版	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地版 30m2未満, 計上する, 目地版(ゴム発泡体) t=10mm					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分		30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			
	標準単価			4,077.3		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		64.40%			
	Z)材料構成比		35.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	47.36%	25,400	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	16.72%	31,000	26,900	R2
P25003	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm	m <sup>2</sup>	35.60%	1,190	1,700	Z1
	単 価	m <sup>2</sup>			4,059	
	*** S単-74号 ***					
SA0332	止水板	m			1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分		計上する(塩ビ製) CF 200mm×5mm			
	標準単価			2,958.6		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		55.88%			
	Z)材料構成比		44.12%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	41.22%	25,400	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	14.66%	31,000	26,900	R2
P25103	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅200mm 厚5mm	m	44.12%	1,220	1,290	Z1
	単 価	m			2,631	
	*** S単-75号 ***					
SA0603	SP 消波根固めブロック積込	個			1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,バックホ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)クレーン規格 3)長期割引単価区分		2.5t以下 バックホ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊 なし			
	標準単価			2,042.8		
	K)機械構成比		9.33%			
	R)労務構成比		82.92%			
	Z)材料構成比		7.75%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	9.33%	9,840	11,800	K1
R01001	土木一般世話役	人	22.63%	31,000	26,900	R1
R01021	運転手(特殊)	人	21.07%	28,900	21,600	R2
R01002	特殊作業員	人	20.64%	28,300	23,600	R3
R01003	普通作業員	人	18.52%	25,400	18,200	R4
P34029	軽油 パトロール給油	L	7.75%	138	152	Z1
	単 価	個			1,750	
	*** S単-76号 ***					

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬	個			1,000	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,1個,4.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)作業区分		2.5t以下 積込み・荷卸			
	3)トラック1台当りブロック積載個数 4)トラック1台当り運搬距離		1個 4.5km以下			
	標準単価			3,501.1		
	K)機械構成比		44.93%			
	R)労務構成比		38.85%			
	Z)材料構成比		16.22%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03087	トラック[普通型] 10.0~11.0t積	供用日	44.93%	15,700	16,900	K1
R01022	運転手 (一般)	人	38.85%	23,600	19,600	R1
P34029	軽油 バトロ-給油	L	16.22%	138	152	Z1
	単 価	個			3,449	
	*** S単-77号 ***					
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置	本			1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)足場の有無 2)長期割引単価区分		無し なし			
	標準単価			1,711.5		
	K)機械構成比		18.38%			
	R)労務構成比		72.96%			
	Z)材料構成比		8.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F06201	高所作業車(トラック架装リフト・アーム型) 幅広デッキタイプ 最大地上高(作業床高さ)10~12m	日	18.38%	20,000	33,000	K1
R01002	特殊作業員	人	23.17%	28,300	23,600	R1
R01021	運転手 (特殊)	人	21.95%	28,900	21,600	R2
R01001	土木一般世話役	人	14.49%	31,000	26,900	R3
R01003	普通作業員	人	11.87%	25,400	18,200	R4
P19700	あと施工アンカー (電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M12×70	本	6.07%	104	0	Z1
P34029	軽油 バトロ-給油	L	2.41%	138	152	Z2
	単 価	本			1,558	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単-16号 ***					
S02200	コンクリート削孔 コンクリート削孔 削孔深さ1000mm以上1100mm未満※直接入力単価	孔			1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	標準単価			4,054.2		
	K)機械構成比		4.24%			
	R)労務構成比		91.48%			
	Z)材料構成比		4.28%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F03023	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜3次)] 吐出量3.5〜3.7m3/min 吐出圧0.7MPa	日	2.76%	1,100	1,490	K1
M12102	さく岩機[ハイドロリック(空圧式)] 15kg級	日	1.28%	506	540	K2
R01002	特殊作業員	人	62.16%	28,300	24,072	R1
R01003	普通作業員	人	15.03%	25,400	18,564	R2
R01001	土木一般世話役	人	9.94%	31,000	27,438	R3
P34029	軽油 ハイドロリック給油	L	4.08%	138	144	Z1
	単 価	孔			3,491	

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96030	反力・治具工 滑車・治具等,見積23,000円	9.400	箇所	23,000	216,200	単A
P96055	ワイブホールド KM式目皿フィルタ,φ50	56.000	個	190	10,640	単A
P96502	コンクリート小型車割増 4t	33.000	m3	2,500	82,500	単A
P97126	L型水路 (B路線①,区間5) 標準型 H900×B800×L2000,見積150,000円/個	24.000	個	150,000	3,600,000	単A
P97127	L型水路 (B路線①,区間5) 差し筋付 H900×B800×L2000,見積156,000円/個	2.000	個	156,000	312,000	単A
P97128	L型水路 (B路線①,区間5) 短尺 H900×B800×L1790,見積195,000円/個	1.000	個	195,000	195,000	単A
P97129	L型水路 (B路線①,区間5) 短尺 H900×B800×L1757,見積192,000円/個	1.000	個	192,000	192,000	単A
P97130	L型水路 (B路線①,区間6) 標準型 H900×B800×L2000,見積150,000円/個	28.000	個	150,000	4,200,000	単A
P97136	L型水路 (B路線①,区間6) 短尺 H900×B800×L1000,見積135,000円/個	1.000	個	135,000	135,000	単A
P97138	L型水路 (B路線①,区間6) 短尺 H900×B800×L1327,見積160,000円/個	1.000	個	160,000	160,000	単A
P97610	電力基本料金 農林積算基準等の運用P1080による。234,855円/式	1.000	式	234,855	234,855	単A
P97620	現場用仮設電気引込工事 R7実績1,020,000円	1.000	式	1,020,000	1,020,000	単A
P97802	敷鉄板賃料 t=22mm,1.524m×3.048m,180日以内	8,142.000	枚供用日	44	358,248	単A
P97822	敷鉄板整備費 t=22mm,1.524m×3.048m	59.000	枚	770	45,430	単A
P97945	コンクリートアンカー あと施工,SUS304,M6	8.000	本	35	280	単A
P98010	建設発生土受入費 第2帽子取事業所	104.000	m3	1,650	171,600	単A
P98015	コンクリート塊再資源化施設受入費 無筋 (有)河本建設	87.000	ton	2,500	217,500	単A
P98017	コンクリート塊再資源化施設受入費 有筋 (有)河本建設	6.200	ton	2,500	15,500	単A
P98020	廃プラスチック処分費 (株)クラエー	0.100	m3	5,000	500	単A
P99802	施工ヤード借地料 BNO.4+30付近,BNO.5+30付近	1.000	式	90,898	90,898	単A
	小 計				11,258,151	
P02001	鋼管類 鋼管	1.000	本	528,000	528,000	単A
P05039	硬質塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	0.342	本	5,460	1,867	単A
P05264	接合部品 (塩ビ管) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径125	2.000	個	3,300	6,600	単A
P10003	フィルタ フィルター φ50	56.000	個	0	0	単A
P10110	ワイブホール ワイブホール 50	56.000	個	0	0	単A
P13101	水路用鉄筋コンL型ブロック 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,500超え1,900以下	10.000	個	0	0	単A
P18209	鉄筋用棒鋼 異形棒鋼 SD295A D13	0.207	ton	104,000	21,528	単A

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水				
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	2.822	ton	104,000	293,488	単A
	小計				315,016	
	鋼材類					
P96018	等辺山形鋼 (SS400) 小形 3×40×40	0.002	ton	122,000	244	単A
P96020	等辺山形鋼 (SS400) 中形 9×75×75	2.072	ton	117,000	242,424	単A
P96025	平鋼 (SS400) 厚9mm 幅50~100	0.980	ton	130,000	127,400	単A
	小計				370,068	
	縮金具類					
【SP】 P19700	あと施工アンカー (電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M12×70	7.991	本	0	0	単A
	目地材類					
【SP】 P25003	目地板 (ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm	7.806	m <sup>2</sup>	1,700	13,270	単A
	止水板					
【SP】 P25103	止水板 (塩化ビニル樹脂製) CF幅200mm 厚5mm	10.271	m	1,290	13,250	単A
	電力料 (業持)					
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	56,304.000	kWh	29.82	1,678,985	単A
	セメント					
P32006	高炉セメント B種 25kg入	0.990	ton	24,400	24,156	単A
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.001	ton	24,400	24	単A
【SP】 P32016	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(m3算出)	1.026	m <sup>3</sup>	8,133	8,344	単A
P32021	注入材	128,592.000	L	93	11,959,056	単A
	小計				11,991,580	
	セメント混和剤					
P32113	混和剤 防水剤 マノール相当	0.000	kg	0	0	単A
	モルタル (手練)					
P32204	無収縮モルタル	410.000	kg	150	61,500	単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	25.555	L	155	3,961	単A
P34029	軽油 バトロ-給油	978.175	L	152	148,683	単A
【SP】 P34029	軽油 バトロ-給油	1,346.874	L	152	204,725	単A
【SP】 P34029	軽油 バトロ-給油	341.610	L	144	49,192	単A
	小計				406,561	
	土のう 化学繊維使用					
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	20.000	枚	18	360	単A

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	9.000	枚	3,650	32,850	単A
	小計				33,210	
【SP】 P37211	コンクリートカット用ブレード コンクリートカット用ブレード 径450mm	0.762	枚	74,200	56,540	単A
P40302	薬液注入用 注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×3	0.640	組	348,000	222,720	単A
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.382	組	29,300	11,193	単A
	小計				233,913	
P41133	ボーリング 二重管ボーリングロッド	14.435	m	10,100	145,794	単A
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	27.053	個	2,670	72,232	単A
P41136	複相用グラウトモータ 径40.5mm	4.024	個	175,000	704,200	単A
	小計				922,226	
P46401	積卸し費 積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	47.000	ton	3,000	141,000	単A
P46601	仮設材輸送費 仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	47.000	ton	6,820	320,540	単A
	合計				28,352,277	
【SP】 J02054	一般用生コンクリート 生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 20mm(W/C=60%以下)	35.336	m <sup>3</sup>	27,450	969,973	単A
【SP】 J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 40mm 8cm(W/C=60%以下)	1.153	m <sup>3</sup>	27,150	31,304	単A
【SP】 J02067	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 20mm 12cm(W/C=55%以下)	23.969	m <sup>3</sup>	28,100	673,529	単A
	小計				1,674,806	
J03006	コンクリート用骨材 洗砂 洗砂(荒目)	1.668	m <sup>3</sup>	4,300	7,172	単A
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.001	m <sup>3</sup>	4,300	4	単A
	小計				7,176	
J03102	道路用碎石 単粒度碎石 単粒度碎石 30~20mm	12.600	m <sup>3</sup>	5,400	68,040	単A
【SP】 J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	35.027	m <sup>3</sup>	3,800	133,103	単A
	小計				201,143	
J03204	山砂, 山土砂, 山土 再生砂	0.400	m <sup>3</sup>	2,700	1,080	単A



事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 M02032	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	0.945	供用日	10,100	9,545	単A
【SP】 M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	6.230	供用日	8,020	49,965	単A
【SP】 M02065	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	3.433	供用日	9,020	30,966	単A
【SP】 M03002	ダンプトラック[ワンロード・ティール] 4t積級	3.362	供用日	9,131	30,698	単A
【SP】 M03005	ダンプトラック[ワンロード・ティール] 10t積級	9.815	供用日	22,147	217,373	単A
【SP】 M03087	トラック[普通型] 10.0～11.0t積	5.811	供用日	16,900	98,206	単A
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊	28.000	時間	2,330	65,240	単A
M10041	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m <sup>3</sup> /h級	74.800	時間	1,470	109,956	単A
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	38.237	日	5,830	222,922	単A
M12003	ボートリフトマシン[油圧式] 5.5kW級	38.237	日	6,950	265,747	単A
【SP】 M12102	さく岩機[ハットトリル(空圧式)] 15kg級	29.229	日	540	15,784	単A
【SP】 M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・臂式] 圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h	1.128	供用日	55,800	62,942	単A
【SP】 M16470	コンクリートカット[パキウム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレートの径56cm	1.102	供用日	13,600	14,987	単A
M19195	工事用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m	15.400	供用日	287	4,420	単A
M27381	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流150A	5.990	供用日	119	713	単A
M27942	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m <sup>3</sup>	16.500	供用日	696	11,484	単A
M27977	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	5.866	供用日	7,000	41,062	単A
	合計				1,252,010	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	0.167	日	39,200	6,546	単A
F01086	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	10.234	日	73,000	747,082	単A
F02054	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量20kva	5.990	日	1,780	10,662	単A
【SP】 F03023	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・超低・排対(～3次)] 吐出量3.5～3.7m <sup>3</sup> /min 吐出圧0.7MPa	28.991	日	1,490	43,197	単A

事業名	県営農業用河川工作物応急対策事業 北条用水				
工事名	北条用水路改修工事 (田内2工区)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0〜4.0t	0.477	日	4,420	2,108	単A
F05041	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	136.000	日	396	53,856	単A
F05051	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	272.000	日	520	141,440	単A
【SP】 F06201	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型) 幅広デッキタイプ 最大地上高(作業床高さ)10〜12m	0.126	日	33,000	4,158	単A
【SP】 F08015	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3	1.415	日	11,000	15,565	単A
【SP】 F08016	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・超低・排(〜2014)] バケット容量0.28m3	0.328	日	6,820	2,237	単A
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.886	日	11,800	22,255	単A
【SP】 F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.187	日	11,800	14,007	単A
	小 計				36,262	
F08064	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〜2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.177	日	8,320	1,473	単A
F96001	油圧チルホール 1.6t, 賃料, 見積34,300円	9.400	日	34,300	322,420	単A
	合 計				1,387,006	