誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

県営地域ため池総合整備事業
奥谷地区
奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

積　　算　　書

（当初）

東部農林事務所地域整備課

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林事務所地域整備課
事業名	県営地域ため池総合整備事業
地区名	奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事
施工場所	八頭郡八頭町奥谷
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	鳥取
地区区分	ブロック番号４
工期	
積算体系年月	令和８年４月
単価期適用年月	令和８年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年４９号－Ａ
電力会社名	中国電力

K31B03

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				123,284,700	
	・工事価格				112,077,000	
	・消費税相当額（１０％）				11,207,700	
	工事内容					

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事(明細型)】
工種区分	ため池工事
工種体系区分	その他土木工事（１）（明細型）
工事工種体系年番号	令和８年３号［３号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
公社割引補正	なし
冬期対象期間補正	0.00%
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			112,077,000	
2 ・工事原価			83,916,000	
3 純工事費			63,972,000	
4 ・・直接工事費			52,901,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	46,836,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	6,065,000	
7 ・・間接工事費			31,015,000	
8 ・・・共通仮設費			11,071,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
50,670,000×((11.600*1.000+0.000)*1.000*1.000*1.000)	11.600	%	5,878,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	2,161,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	214,000	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	29,000	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	2,412,000	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			377,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33-37)×(標準値)				
49,083,000×(0.770)	0.770	%	377,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			19,944,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
61,709,000×((32.320*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	32.320	%	19,944,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
81,653,000×(18.800*1.000＋0.04)	18.840	%	15,383,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	12,778,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			3,818,000	
34 処分費(準備費の内数)			32,000	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			2,263,000	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
99,299,000×4.020	4.020	%	3,992,000	

K31B03

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				46,836,000	
・堤体工	1.000	式		28,656,000	
・・掘削工	1.000	式		406,000	
・・・ 掘削工	1.000	式	406,000	406,000	1 式当たり
SA0101　表土剥ぎ取り 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	140.000	m3	314.6	44,044	歩A・単A S単　58号
SA0101　泥土掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	71.000	m3	314.6	22,337	歩A・単A S単　59号
SA0101　旧堤掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	710.000	m3	314.6	223,366	歩A・単A S単　60号
SA0101　旧堤掘削 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	12.000	m3	1,475	17,700	歩A・単A S単　61号
SA0101　段切 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	80.000	m3	314.6	25,168	歩A・単A S単　62号
SA0103　床掘 土砂,標準,無し,無し,あり	320.000	m3	229.7	73,504	歩A・単A S単　67号
合　計				406,119	
・・築堤工	1.000	式		28,250,000	
・・・ 盛土工	1.000	式	6,460,000	6,460,000	1 式当たり
SA0141　覆土１ 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	160.000	m3	209.2	33,472	歩A・単A S単　74号
SA0141　覆土２ 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	240.000	m3	726.5	174,360	歩A・単A S単　75号
T00110　覆土４ W＜1.0	48.000	m3	2,344	112,512	歩A・単A T単　29号
SA0141　堤体土２ 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	88.000	m3	726.5	63,932	歩A・単A S単　76号
T00112　堤体土３ 1.0≦W＜2.5	82.000	m3	2,161	177,202	歩A・単A T単　31号
T00113　堤体土４ W＜1.0	16.000	m3	2,344	37,504	歩A・単A T単　32号
SA0141　さや土１ 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	400.000	m3	209.2	83,680	歩A・単A S単　77号
SA0141　さや土２ 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	120.000	m3	726.5	87,180	歩A・単A S単　78号
T00115　さや土３ 1.0≦W＜2.5	19.000	m3	2,161	41,059	歩A・単A T単　34号
SA0141　改良土埋戻１(上流) 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	260.000	m3	209.2	54,392	歩A・単A S単　79号
SA0141　改良土埋戻２(上流) 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	25.000	m3	726.5	18,163	歩A・単A S単　80号
SA0141　発生土埋戻１ 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	30.000	m3	209.2	6,276	歩A・単A S単　81号
SA0141　発生土埋戻２ 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	21.000	m3	726.5	15,257	歩A・単A S単　82号
T00121　発生土埋戻３ 1.0≦W＜2.5	32.000	m3	2,161	69,152	歩A・単A T単　39号
T00122　発生土埋戻４ W＜1.0	9.000	m3	2,344	21,096	歩A・単A T単　40号
T00119　改良土埋戻４（下流） W＜1.0	2.000	m3	2,344	4,688	歩A・単A T単　37号
P96031　山土（鳥取市長谷土取場） 現場着,締固単価,見積4,200円/m3	1,300.000	m3	4,200	5,460,000	歩A・単A
合　計				6,459,925	
・・・ 運搬工	1.000	式	12,475,000	12,475,000	1 式当たり
T00005　掘削土運搬・整地 現場（堤体）→仮置場	900.000	m3	489	440,100	歩A・単A T単　5号
T00008　盛土積込・運搬 仮置場→現場（堤体）	900.000	m3	597	537,300	歩A・単A T単　6号
T00040　残土処分工 L=14.3km、鳥取市有富、中央建設（株）	3,300.000	m3	3,484	11,497,200	歩A・単A T単　14号
合　計				12,474,600	
・・・ 構造物取壊工	1.000	式	1,010,000	1,010,000	1 式当たり
S02721　コンクリート取壊し 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	45.000	m3	15,500	697,500	歩A・単A S単　28号
S02721　コンクリート取壊し 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	5.200	m3	7,715	40,118	歩A・単A S単　29号
SA0221　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	50.000	m3	1,571	78,550	歩A・単A S単　90号

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123 コンクリート殻処分費（有筋） 郡家重機(有)、八頭町篠波	112.800	ton	1,500	169,200	歩A・単A S単 22号
SA0221 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7㎞以下,	5.200	m3	1,267	6,588	歩A・単A S単 91号
S02123 コンクリート殻処分費（無筋） (有)大正、八頭町山上	12.200	ton	1,500	18,300	歩A・単A S単 23号
合 計				1,010,256	
・・・ 基礎工	1.000	式	2,973,000	2,973,000	1 式当たり
T00100 浅層混合処理工（事前混合方式） セメント系、固化材使用量：50kg/m3（ロス率4%）	283.000	m3	1,874	530,342	歩A・単A T単 27号
S04045 中層混合処理工 2m＜L≦5m,1,000m3未満,70	462.000	m3	5,287	2,442,594	歩A・単A S単 34号
合 計				2,972,936	
・・・ 法面工	1.000	式	283,000	283,000	1 式当たり
SA0152 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	650.000	㎡	387.6	251,940	歩A・単A S単 87号
SA0152 法面整形（水平面） 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	80.000	㎡	387.6	31,008	歩A・単A S単 88号
合 計				282,948	
・・・ 法面保護工	1.000	式	403,000	403,000	1 式当たり
S02701 筋芝工 筋芝工,野芝・高麗芝,100m2以上300m2 未満,-	69.000	㎡	2,254	155,526	歩A・単A S単 26号
S02081 芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	320.000	㎡	773	247,360	歩A・単A S単 6号
合 計				402,886	
・・・ 遮水シート工	1.000	式	3,011,000	3,011,000	1 式当たり
T00101 遮水シート ベントナイトシート、t=6㎜、見積歩掛、ロス率20%	580.000	㎡	5,191	3,010,780	歩A・単A T単 28号
合 計				3,010,780	
・・・ 布製型枠工	1.000	式	1,635,000	1,635,000	1 式当たり
T00056 布製型枠工	200.000	㎡	7,787	1,557,400	歩A・単A T単 20号
SA0152 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	200.000	㎡	387.6	77,520	歩A・単A S単 87号
合 計				1,634,920	
・洪水吐工	1.000	式		5,226,000	
・・土工	1.000	式		237,000	
・・・ 掘削工	1.000	式	8,000	8,000	1 式当たり
SA0103 床掘 土砂,標準,無し,無し,あり	33.000	m3	229.7	7,580	歩A・単A S単 67号
合 計				7,580	
・・・ 埋戻工	1.000	式	229,000	229,000	1 式当たり
T00111 覆土５ 構造物周辺	11.000	m3	3,475	38,225	歩A・単A T単 30号
T00114 堤体土５ 構造物周辺	3.000	m3	3,475	10,425	歩A・単A T単 33号
T00115 さや土３ 1.0≦W＜2.5	5.000	m3	2,161	10,805	歩A・単A T単 34号
T00116 さや土４ W＜1.0	7.000	m3	2,344	16,408	歩A・単A T単 35号
T00117 さや土５ 構造物周辺	34.000	m3	3,475	118,150	歩A・単A T単 36号
T00119 改良土埋戻４（下流） W＜1.0	1.000	m3	2,344	2,344	歩A・単A T単 37号
T00120 改良土埋戻５（下流） 構造物周辺	3.000	m3	3,475	10,425	歩A・単A T単 38号

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00122 発生土埋戻４					歩A・単A
W＜1.0	2.000	m3	2,344	4,688	T単 40号
T00123 発生土埋戻５					歩A・単A
構造物周辺	5.000	m3	3,475	17,375	T単 41号
合 計				228,845	
・・洪水吐工	1.000	式		4,989,000	
・・・ 基礎工	1.000	式	107,000	107,000	1 式当たり
SA0311 均しコンクリート					歩A・単A
無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	2.900	m3	29,810	86,449	S単 96号
SA0312 型枠					歩A・単A
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.600	㎡	4,469	16,088	S単 102号
SA0301 SP 基礎砕石					歩A・単A
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0	3.000	㎡	1,450	4,350	S単 95号
mm					
合 計				106,887	
・・・ 本体工	1.000	式	4,882,000	4,882,000	1 式当たり
SA0311 鉄筋コンクリート					歩A・単A
無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養	43.000	m3	28,620	1,230,660	S単 97号
生,60m以下,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%					
SA0311 無筋コンクリート					歩A・単A
無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養	2.200	m3	28,090	61,798	S単 98号
生,60m以下,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312 型枠					歩A・単A
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	226.000	㎡	8,653	1,955,578	S単 103号
SA0312 型枠					歩A・単A
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.300	㎡	8,653	2,596	S単 103号
SA0312 型枠					歩A・単A
一般型枠,小型構造物	7.100	㎡	7,738	54,940	S単 104号
SR3030 鉄筋工（加工・組立）					歩A・単A
加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	0.090	ton	300,604	27,054	S単 118号
SR3030 鉄筋工（加工・組立）					歩A・単A
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	0.820	ton	295,454	242,272	S単 119号
SR3030 鉄筋工（加工・組立）					歩A・単A
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	2.730	ton	344,337	940,040	S単 120号
SA0331 目地板					歩A・単A
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	7.000	㎡	5,645	39,515	S単 107号
S03053 収縮継目(ペイント塗装)					歩A・単A
収縮継目処理	4.000	㎡	1,696	6,784	S単 32号
SA0332 止水板					歩A・単A
計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm	24.000	m	4,300	103,200	S単 110号
SA0332 止水板					歩A・単A
計上する（塩ビ製）,止水板各種(塩ビ製)	4.400	m	3,316	14,590	S単 111号
S03054 ダウエルバー設置					歩A・単A
D16	117.000	本	613	71,721	S単 33号
SR3030 差筋アンカー（加工・組立）					歩A・単A
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	0.001	ton	295,454	295	S単 121号
SA0331 目地板					歩A・単A
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	1.000	㎡	5,645	5,645	S単 107号
S08713 【横断・転落防止柵設置】					歩A・単A
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,一,無し	4.700	m	9,377	44,072	S単 39号
S18033 支保工（小規模）					歩A・単A
パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下	13.900	空m3	4,516	62,772	S単 50号
P96001 足掛金物（ビニール被覆）					歩A・単A
現場打用、φ19、300W	6.000	個	3,040	18,240	
合 計				4,881,772	
・取水施設工	1.000	式		8,173,000	
・・土工	1.000	式		500,000	
・・・ 掘削工	1.000	式	106,000	106,000	1 式当たり
SA0103 床掘り					歩A・単A
土砂,標準,無し,無し,あり	460.000	m3	229.7	105,662	S単 68号
合 計				105,662	
・・・ 埋戻工	1.000	式	394,000	394,000	1 式当たり
T00111 覆土５					歩A・単A
構造物周辺	21.000	m3	3,475	72,975	T単 30号

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00117　さや土５					歩Ａ・単Ａ
構造物周辺	13.000	m3	3,475	45,175	Ｔ単　36号
SA0141　改良土埋戻２(上流)					歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	13.000	m3	726.5	9,445	Ｓ単　80号
T00125　改良土埋戻４（上流）					歩Ａ・単Ａ
W＜1.0	1.000	m3	2,344	2,344	Ｔ単　42号
T00126　改良土埋戻５（上流）					歩Ａ・単Ａ
構造物周辺	4.000	m3	3,475	13,900	Ｔ単　43号
SA0141　改良土埋戻２(下流)					歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	7.000	m3	726.5	5,086	Ｓ単　83号
T00127　改良土埋戻４（下流）					歩Ａ・単Ａ
W＜1.0	0.700	m3	2,344	1,641	Ｔ単　44号
T00128　改良土埋戻５（下流）					歩Ａ・単Ａ
構造物周辺	2.000	m3	3,475	6,950	Ｔ単　45号
SA0141　発生土埋戻１					歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	330.000	m3	209.2	69,036	Ｓ単　81号
SA0141　発生土埋戻２					歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	11.000	m3	726.5	7,992	Ｓ単　82号
T00121　発生土埋戻３					歩Ａ・単Ａ
1.0≦W＜2.5	13.000	m3	2,161	28,093	Ｔ単　39号
T00122　発生土埋戻４					歩Ａ・単Ａ
W＜1.0	7.000	m3	2,344	16,408	Ｔ単　40号
T00123　発生土埋戻５					歩Ａ・単Ａ
構造物周辺	33.000	m3	3,475	114,675	Ｔ単　41号
合　　計				393,720	
・・取水施設工	1.000	式		7,673,000	
・・・　基礎工	1.000	式	166,000	166,000	1 式当たり
SA0311　均しコンクリート					歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	4.600	m3	29,810	137,126	Ｓ単　96号
SA0312　型枠					歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	6.500	㎡	4,469	29,049	Ｓ単 102号
合　　計				166,175	
・・・　本体工	1.000	式	7,507,000	7,507,000	1 式当たり
SA0311　鉄筋コンクリート					歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養	26.000	m3	28,620	744,120	Ｓ単　97号
生,60m以下,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%					
SA0311　無筋コンクリート					歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養	3.900	m3	28,090	109,551	Ｓ単　98号
生,60m以下,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312　型枠					歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物	101.000	㎡	8,653	873,953	Ｓ単 103号
SA0312　型枠					歩Ａ・単Ａ
一般型枠,小型構造物	7.400	㎡	7,738	57,261	Ｓ単 104号
T00014　埋設型枠工					歩Ａ・単Ａ
鉄筋構造物	15.000	㎡	9,992	149,880	Ｔ単　7号
SR3030　鉄筋工（加工・組立）					歩Ａ・単Ａ
加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし	0.064	ton	300,604	19,239	Ｓ単 122号
SR3030　鉄筋工（加工・組立）					歩Ａ・単Ａ
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.445	ton	344,337	497,567	Ｓ単 120号
S18033　支保工（小規模）					歩Ａ・単Ａ
パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下	2.400	空m3	4,516	10,838	Ｓ単　50号
P96001　足掛金物（ビニール被覆）					歩Ａ・単Ａ
現場打用、φ19、300W	5.000	個	3,040	15,200	
S03018　モルタル現場練合わせ					歩Ａ・単Ａ
洗砂(細目),1:3	0.500	m3	36,525	18,263	Ｓ単　31号
T00001　プレキャスト底樋管（材料費）					歩Ａ・単Ａ
Φ800、L＝19.86m	1.000	箇所	4,444,150	4,444,150	Ｔ単　1号
T00002　プレキャスト底樋管据付工					歩Ａ・単Ａ
Φ800,見積歩掛	19.900	m	12,841	255,536	Ｔ単　2号
T00003　底樋目地工					歩Ａ・単Ａ
Φ800,TSKJ工法,見積歩掛	13.000	断面	5,642	73,346	Ｔ単　3号
SA0331　目地板					歩Ａ・単Ａ
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	2.000	㎡	3,815	7,630	Ｓ単 108号
SA0332　止水板					歩Ａ・単Ａ
計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	7.200	m	2,631	18,943	Ｓ単 112号
S03054　ダウエルバー設置					歩Ａ・単Ａ
D16	29.000	本	613	17,777	Ｓ単　33号
S03053　収縮継目(ペイント塗装)					歩Ａ・単Ａ
収縮継目処理	0.500	㎡	1,696	848	Ｓ単　32号
T00060　二次コンクリート工					歩Ａ・単Ａ
無収縮モルタル打設、プレミックスタイプ	0.500	m3	330,493	165,247	Ｔ単　23号
SA0312　型枠					歩Ａ・単Ａ
一般型枠,小型構造物	3.600	㎡	7,738	27,857	Ｓ単 104号
合　　計				7,507,206	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・付帯工	1.000	式		4,781,000	
・・法先ドレーン工	1.000	式		4,781,000	
・・・ ブロック工	1.000	式	2,412,000	2,412,000	1 式当たり
T00016　コンクリートブロック積	59.000	m3	31,311	1,847,349	歩A・単A T単　8号
SA0266　SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,砕石　C-40,あり,有り	25.000	m3	9,548	238,700	歩A・単A S単　92号
SA0331　目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	3.000	㎡	3,815	11,445	歩A・単A S単 108号
T00017　天端コンクリート 無筋	26.000	m	1,919	49,894	歩A・単A T単　9号
T00018　基礎コンクリート 無筋	22.000	m	11,079	243,738	歩A・単A T単　10号
T00062　１号張コンクリート 無筋、W=300mm,t=70mm	26.000	m	723	18,798	歩A・単A T単　24号
SA0311　２号張コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.060	m3	34,420	2,065	歩A・単A S単 100号
合　計				2,411,989	
・・・ 水路工	1.000	式	267,000	267,000	1 式当たり
T00057　角フリューム SF300、参考重量147kg/個	26.800	m	8,077	216,464	歩A・単A T単　21号
T00058　鉄筋コンクリートU形 600、参考重量210kg/個	1.700	m	22,810	38,777	歩A・単A T単　22号
T00023　既設水路復旧	1.000	箇所	3,247	3,247	歩A・単A T単　11号
T00044　グレーチング蓋 角フリューム,300用,参考重量14.1kg/枚	1.000	枚	8,597	8,597	歩A・単A T単　16号
合　計				267,085	
・・・ 階段工	1.000	式	1,759,000	1,759,000	1 式当たり
T00090　プレキャスト階段工 W=600,1:1.9,片側手摺,L=11.0m,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製,見積歩掛	1.000	式	979,987	979,987	歩A・単A T単　25号
T00091　プレキャスト階段工 W=600,1:0.5,両側手摺,L=2.2m,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製,見積歩掛	1.000	式	779,134	779,134	歩A・単A T単　26号
合　計				1,759,121	
・・・ 復旧工	1.000	式	65,000	65,000	1 式当たり
SA0103　SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	229.7	230	歩A・単A S単　69号
SA0141　盛土２ 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	726.5	727	歩A・単A S単　84号
T00130　盛土３ 1.0≦W＜2.5	4.000	m3	2,161	8,644	歩A・単A T単　46号
T00043　コンクリート舗装工 W=2.0m,t=7cm	15.000	㎡	3,032	45,480	歩A・単A T単　15号
SA0832　SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	15.000	㎡	666.3	9,995	歩A・単A S単 113号
合　計				65,076	
・・・ 用地境界杭設置工	1.000	式	278,000	278,000	1 式当たり
SR0009　境界杭設置（鳥取県） 12×12,100cm未満,普通,境界杭設置,80cm,しない	35.000	本	7,946	278,110	歩A・単A S単 117号
合　計				278,110	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				6,065,000	
・仮設工	1.000	式		6,065,000	
・・仮設工	1.000	式		6,065,000	
・・・ 工事用道路１ 設置、撤去（撤去は残土処分工で計上）	1.000	式	204,000	204,000	1 式当たり
SA0101 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	2.000	m3	314.6	629	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 63号
SA0141 盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	430.000	m3	209.2	89,956	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 85号
SQ8042 路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RCC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	166.000	㎡	682	113,212	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 116号
合 計				203,797	
・・・ 下流側地盤改良施工ヤード 設置、撤去（撤去は残土処分工で計上）	1.000	式	188,000	188,000	1 式当たり
SA0141 盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	470.000	m3	209.2	98,324	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 85号
SQ8042 路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RCC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	74.000	㎡	682	50,468	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 116号
T00036 敷鉄板設置・撤去 22*1,524*3,048、10日	16.000	枚	2,475	39,600	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 12号
合 計				188,392	
・・・ 工事用道路２ 設置、撤去（撤去は残土処分工で計上）	1.000	式	1,986,000	1,986,000	1 式当たり
SA0101 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	100.000	m3	314.6	31,460	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 63号
SA0101 掘削 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	200.000	m3	1,475	295,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 64号
SA0141 盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	760.000	m3	209.2	158,992	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 85号
SQ8042 路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RCC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	440.000	㎡	682	300,080	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 116号
S18055 地盤改良工（仮設道路基礎） 100kg,あり,0.50m	640.000	㎡	1,875	1,200,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 52号
合 計				1,985,532	
・・・ 工事用道路３ 設置、撤去（撤去は残土処分工で計上）	1.000	式	497,000	497,000	1 式当たり
SA0141 盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	240.000	m3	209.2	50,208	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 85号
SQ8042 路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RCC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	75.000	㎡	682	51,150	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 116号
S18055 地盤改良工（仮設道路基礎） 100kg,あり,0.50m	211.000	㎡	1,875	395,625	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 52号
合 計				496,983	
・・・ 工事用道路４ 設置、撤去（撤去は残土処分工で計上）	1.000	式	180,000	180,000	1 式当たり
SA0141 盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	72.000	m3	209.2	15,062	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 85号
SQ8042 路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RCC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	30.000	㎡	682	20,460	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 116号
S18055 地盤改良工（仮設道路基礎） 100kg,あり,0.50m	77.000	㎡	1,875	144,375	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 52号
合 計				179,897	
・・・ 上流側（ため池内）仮置場改良	1.000	式	608,000	608,000	1 式当たり
S18055 地盤改良工（仮設道路基礎） 100kg,あり,0.50m	324.000	㎡	1,875	607,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 52号
合 計				607,500	
・・・ 仮締切・沈砂池	1.000	式	1,752,000	1,752,000	1 式当たり
T00037 仮排水管設置（据付～撤去） φ400	146.500	m	6,896	1,010,264	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 13号
S18002 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	23.000	袋	6,917	159,091	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 44号

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18002　大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり	23.000	袋	885	20,355	歩A・単A S単　45号
SA0121　大型土のう運搬（新堤ため池へ） 現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	19.000	m3	1,796	34,124	歩A・単A S単　72号
S18007　排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり	1.000	箇所	40,138	40,138	歩A・単A S単　47号
S18006　排水ポンプ運転（小口径） 16,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	164,507	164,507	歩A・単A S単　46号
T00004　沈砂池 設置、撤去	1.000	式	323,308	323,308	歩A・単A T単　4号
合　計				1,751,787	
・・・ 洪水吐、取水施設工仮設	1.000	式	650,000	650,000	1 式当たり
S18031　足場工 あり,単管傾斜,なし	77.000	掛m²	4,079	314,083	歩A・単A S単　48号
S18031　足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	49.000	掛m²	5,330	261,170	歩A・単A S単　49号
S18031　足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	14.000	掛m²	5,330	74,620	歩A・単A S単　49号
合　計				649,873	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				2,161,000	
・運搬費	1.000	式		2,161,000	
・・運搬費	1.000	式		2,161,000	
・・・ 運搬費	1.000	式	2,161,000	2,161,000	1 式当たり
S19001　分解･組立･運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～	1.000	台	2,017,720	2,017,720	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　54号
分解～運搬,基地と現場の移動,,なし					
S19003　輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(	12.800	ton	11,184	143,155	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　55号
積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.2,0.0					
合　　計				2,160,875	

K31B03

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				214,000	
・準備工	1.000	式		214,000	
・・準備工	1.000	式		214,000	
・・・ 伐木工	1.000	式	214,000	214,000	1 式当たり
T00051　立木切倒し・枝払い切揃え・集積 県土通知 傾斜：0°植生疎密度：疎	98.000	本	1,089	106,722	歩A・単A T単　17号
T00052　立木積込 県土通知	12.500	ton	2,855	35,688	歩A・単A T単　18号
S19025　運搬（伐開、除根、除草） 36.5㎞ 以下,良好	4.000	空m3	2,353	9,412	歩A・単A S単　56号
S19025　運搬（伐開、除根、除草） 21.0㎞ 以下,良好	19.000	空m3	1,607	30,533	歩A・単A S単　57号
S02123　木材（竹）処分費 千代興業(有),鳥取市上原	2.100	ton	15,000	31,500	歩A・単A S単　24号
合　計				213,855	

K31B03

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
役務費				29,000	
・役務費	1.000	式		29,000	
・・役務費	1.000	式		29,000	
・・・ 借地料	1.000	式	29,000	29,000	1 式当たり
P96030　借地料 412日間,29,003円/式	1.000	式	29,003	29,003	歩A・単A
合　計				29,003	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				2,412,000	
・技術管理費	1.000	式		2,412,000	
・・技術管理費	1.000	式		2,412,000	
・・・ 予備盛土試験	1.000	式	548,000	548,000	1 式当たり
T00053　予備盛土試験(振動ローラ転圧)	430.000	m3	1,275	548,250	歩A・単A T単　19号
合　　計				548,250	
・・・ 本施工試験	1.000	式	1,864,000	1,864,000	1 式当たり
P96013　地盤の平板載荷試験 50kN以内	6.000	箇所	204,000	1,224,000	歩A・単A
P96014　配合試験 セメント安定処理配合試験,一軸圧縮試験含む	5.000	式	128,000	640,000	歩A・単A
合　　計				1,864,000	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				12,778,000	
・技術管理費（諸経費対象外）	1.000	式		71,000	
・・技術管理費（諸経費対象外）	1.000	式		71,000	
・・・ 溶出試験	1.000	式	71,000	71,000	1 式当たり
P96015　六価クロム溶出試験 環境庁浩示第46号溶出試験	9.000	検体	7,900	71,100	歩A・単A
合　計				71,100	
・取水施設	1.000	式		12,749,000	
・・製作・運搬・据付工	1.000	式		12,749,000	
・・・ 取水施設	1.000	式	12,749,000	12,749,000	1 式当たり
S02116　土砂吐ゲート 見積6,693,000円/式,,	1.000	式	6,693,000	6,693,000	歩A・単A S単　17号
S02116　緊急放流ゲート 見積3,306,000円/式,,	1.000	式	3,306,000	3,306,000	歩A・単A S単　18号
S02116　ため池栓 見積791,000円/式,,	1.000	式	791,000	791,000	歩A・単A S単　19号
S02116　斜樋管、通気管、取水管 見積1,959,000円/式,,	1.000	式	1,959,000	1,959,000	歩A・単A S単　20号
合　計				12,749,000	
・木材処分費	1.000	式		-42,000	
・・木材処分費	1.000	式		-42,000	
・・・ 木材処分費	1.000	式	-42,000	-42,000	1 式当たり
S02123　木材売却費 幹、吾妻商事(有)	10.500	ton	-4,000	-42,000	歩A・単A S単　25号
合　計				-42,000	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)運搬距離	80m以下		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,600	21,600	
	合　計				77,414	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		320	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,200	15,470	
	合　計				15,470	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,547	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,600	8,024	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,200	15,470	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,024	802	
	合　計				24,296	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,430	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分	あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	1,980	2,851	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,600	23,600	
	合　計				27,306	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		546	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分	あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	4,420	7,072	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,600	21,600	
	合　計				31,222	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		363	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02081	芝付工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝（ワラ） 人工芝(幅100cm程度)	10.800	㎡	280	3,024	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	26,900	1,614	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,200	3,094	
	合　計				7,732	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		773	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02111	バックホウ		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ 山積0.5m3(平積0.4m3)、吊能力2.9t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 山積0.5m3(平積0.4m3)、吊能力2.9t		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)単価の入力	12,700円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
M96001	バックホウ 山積0.5m3(平積0.4m3)、吊能力2.9t	1.000	供用日	12,700	12,700	
	合　計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板（鋼板）賃料（単位：枚・日）		各単位		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板（鋼板）賃料（単位：枚・日） 22*1.524*3,048,802kg/枚 90日以内			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96003 22*1.524*3,048,802kg/枚 90日以内		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)単価の入力	44円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
G96003	敷鉄板（鋼板）賃料（単位：枚・日） 22*1.524*3,048,802kg/枚 90日以内	1.000	各単位	44	44	
	合　計				44	算出数量 1.000 各単位
	単　価				44	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板（鋼板）整備費		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板（鋼板）整備費 22*1,524*3,048,802kg/枚、県単価			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96004 22*1,524*3,048,802kg/枚、県単価		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	770円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
G96004	敷鉄板（鋼板）整備費 22*1,524*3,048,802kg/枚、県単価	1.000	枚	770	770	
	合　計				770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				770	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,900	26,900	
	合　計				26,900	算出数量 1.000 人
	単　価				26,900	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,600	23,600	
	合　計				23,600	算出数量 1.000 人
	単　価				23,600	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,600	21,600	
	合　計				21,600	算出数量 1.000 人
	単　価				21,600	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,200	18,200	
	合　計				18,200	算出数量 1.000 人
	単　価				18,200	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,200	18,200	
	合　計				18,200	算出数量 1.000 人
	単　価				18,200	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,600	23,600	
	合　計				23,600	算出数量 1.000 人
	単　価				23,600	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,900	26,900	
	合　計				26,900	算出数量 1.000 人
	単　価				26,900	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	土砂吐ゲート		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂吐ゲート 見積6,693,000円/式,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96027	土砂吐ゲート 見積6,693,000円/式	1.000	式	6,693,000	6,693,000	
	合　計				6,693,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,693,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	緊急放流ゲート		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	緊急放流ゲート 見積3,306,000円/式,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96032		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96032	緊急放流ゲート 見積3,306,000円/式	1.000	式	3,306,000	3,306,000	
	合　計				3,306,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,306,000	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	ため池栓		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ため池栓 見積791,000円/式,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96028		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96028	ため池栓 見積791,000円/式	1.000	式	791,000	791,000	
	合　計				791,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				791,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	斜樋管、通気管、取水管		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	斜樋管、通気管、取水管 見積1,959,000円/式,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96029		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96029	斜樋管、通気管、取水管 見積1,959,000円/式	1.000	式	1,959,000	1,959,000	
	合　計				1,959,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,959,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	残土処分費 中央建設（株）、鳥取市有富			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96008 中央建設（株）、鳥取市有富		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)単価の入力	1,100円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96008	残土処分費 中央建設（株）、鳥取市有富	1.000	m3	1,100	1,100	
	合　計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02123	コンクリート殻処分費（有筋）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート殻処分費（有筋） 郡家重機(有)、八頭町篠波			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96010 郡家重機(有)、八頭町篠波		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)単価の入力	1,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96010	コンクリート殻処分費（有筋） 郡家重機(有)、八頭町篠波	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02123	コンクリート殻処分費（無筋）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート殻処分費（無筋） (有)大正、八頭町山上			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96009 (有)大正、八頭町山上		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)単価の入力	1,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96009	コンクリート殻処分費（無筋） (有)大正、八頭町山上	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02123	木材（竹）処分費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	木材（竹）処分費 千代興業(有),鳥取市上原			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96026 千代興業(有),鳥取市上原		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)単価の入力	15,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96026	木材（竹）処分費 千代興業(有),鳥取市上原	1.000	ton	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02123	木材売却費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	木材売却費 幹、吾妻商事(有)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96033 幹、吾妻商事(有)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)単価の入力	-4,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96033	木材売却費 幹、吾妻商事(有)	1.000	ton	-4,000	-4,000	
	合　計				-4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-4,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02701	筋芝工		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（法面芝付工）】 筋芝工,野芝・高麗芝,100m2以上300m2 未満,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)工種 2)規格	筋芝工 野芝・高麗芝		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工規模 4)時間的制約補正	100m2以上300m2 未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
A09162	筋芝 筋芝工　野芝・高麗芝	1.400	㎡	1,610	2,254	
	合　計				2,254	算出数量 1.000 ㎡
	単　価				2,254	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25（高炉B）,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)昼夜施工区分 5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚	昼間施工 20		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉B）				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	1.000	㎡	12,800	12,800	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18-8-25（高炉B）	0.440	m3	21,400	9,416	
	合　計				22,216	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		22,216	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02721	コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	15,500	15,500	
	合　計				15,500	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		15,500	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02721	コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	7,715	7,715	
	合　計				7,715	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		7,715	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S03017	養生		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,900	2,152	
R01003	普通作業員	0.250	人	18,200	4,550	
Y00004	諸雑費 10	0.100		6,702	670	
	合　計				7,372	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		737	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	25,600	13,824	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3	3,800	3,458	
R01003	普通作業員	0.970	人	18,200	17,654	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		17,654	1,589	
	合　計				36,525	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		36,525	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)処理区分	収縮継目処理		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	26,900	1,883	
R01003	普通作業員	0.810	人	18,200	14,742	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		16,625	333	
	合　計				16,958	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		1,696	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)径	D16		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	0.016	ton	110,000	1,760	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	812	1,015	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	26,900	807	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,200	2,548	
	合　計				6,130	算出数量 10.000 本
	単　価		本		613	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m＜L≦5m,1,000m3未満,70			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	2m＜L≦5m 1,000m3未満		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	70 21,500		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	26,900	15,064	
R01002	特殊作業員	0.560	人	23,600	13,216	
R01003	普通作業員	1.110	人	18,200	20,202	
M09111	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 20t(山積0.8m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.930	供用日	28,200	26,226	
M09121	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度5m適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	0.930	供用日	125,000	116,250	
M09131	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	0.930	供用日	27,200	25,296	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	150	9,450	
R01021	運転手（特殊）	0.560	人	21,600	12,096	
M11362	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[0561付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h	0.930	供用日	52,000	48,360	
Y00004	諸雑費	0.290		286,160	82,986	
P32014	改良材 各規格	7.420	ton	21,500	159,530	
	合　計				528,676	算出数量 100.000 m3
	単　価		m3		5,287	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	工無し,再利用撤去を行なわない			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,077	3,077	
	合　計				3,077	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,077	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,108	5,108	
	合　計				5,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		5,108	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	行なわない			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	287.20	287	
	合　計				287	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		287	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/㎜2粗骨材25㎜(高炉B),7㎝			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(㎝)	圧縮強度18N/㎜2粗骨材25㎜(高炉B) 7㎝		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/㎜2　8㎝　20㎜(Ｗ/Ｃ=60%以下)	7.400	m3	21,400	158,360	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	26,900	13,450	
R01002	特殊作業員	1.100	人	23,600	25,960	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	2.100	人	18,200	38,220	
Y00004	雑品 2%	0.020		77,630	1,553	
	合　計				237,543	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,375	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	7,770円 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	3.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m未満 －				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	7,770	7,770	
A04041	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.350	m	1,190	1,607	
	合　計				9,377	算出数量 1.000 m
	単　価		m		9,377	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転１時間当たり算出,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02032 M02032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	時間	2,590	2,590	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.600	L	150	1,290	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	21,600	3,672	
	合　計				7,552	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		7,552	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm,,運転１時間当た			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	り算出,機械損料等のみ,			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02548 M02548		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	― ―				
M02548	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	1.000	時間	632	632	
	合　計				632	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		632	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.0 1.33		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	73,000	73,000	
	合　計				73,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		73,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16ton吊り		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.0 1.33		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日	64,000	64,000	
	合　計				64,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		64,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	なし,あり			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,900	26,900	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,600	23,600	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,200	18,200	
Y00004	諸雑費	0.010		68,700	687	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	34.000	枚	3,650	124,100	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.280	日	8,320	10,650	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	150	9,450	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,600	21,600	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				235,187	算出数量 34.000 袋
	単　　価		袋		6,917	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,900	26,900	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,600	23,600	
Y00004	諸雑費	0.004		50,500	202	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	1.210	日	11,800	14,278	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	150	15,150	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,600	21,600	
	合　　計				101,730	算出数量 115.000 袋
	単　　価		袋		885	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 16,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)運転日数 2)排水方法	16 常時排水		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	7以上～30未満 発動発電機		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02053	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	17.280	日	1,490	25,747	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	661.000	L	150	99,150	
R01001	土木一般世話役	0.640	人	26,900	17,216	
R01003	普通作業員	0.800	人	18,200	14,560	
Y00004	諸雑費	0.050		156,673	7,834	
	合　　計				164,507	算出数量 1.000 箇所
	単　　価				164,507	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100㎜,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100㎜ あり		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	26,900	8,608	
R01003	普通作業員	1.040	人	18,200	18,928	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.260	日	11,800	3,068	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	21,600	5,184	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	150	4,350	
	合　　計				40,138	算出数量 1.000 箇所

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		箇所		40,138	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S18031	足場工		㎡掛		100.000 ㎡掛	歩Ａ 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 あり		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	26,900	40,350	
R01012	とび工	6.100	人	28,000	170,800	
R01003	普通作業員	2.700	人	18,200	49,140	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	73,000	58,400	
Y00004	諸雑費	0.280		318,690	89,233	
	合　計				407,923	算出数量 100.000 ㎡掛
	単　価		㎡掛		4,079	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S18031	足場工		㎡掛		100.000 ㎡掛	歩Ａ 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 あり		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	26,900	43,040	
R01012	とび工	8.500	人	28,000	238,000	
R01003	普通作業員	1.300	人	18,200	23,660	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	73,000	102,200	
Y00004	諸雑費	0.310		406,900	126,139	
	合　計				533,039	算出数量 100.000 ㎡掛
	単　価		㎡掛		5,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	26,900	7,801	
R01009	型わく工	0.530	人	27,900	14,787	
R01012	とび工	0.250	人	28,000	7,000	
R01003	普通作業員	0.570	人	18,200	10,374	
Y00004	諸雑費	0.130		39,962	5,195	
	合　計				45,157	算出数量 10.000 空m3
	単　価		空m3		4,516	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10,1,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 10		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	0	0	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	0	0	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,600	68,440	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,200	52,780	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	21,600	62,640	
	合　計				274,668	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		275	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 100kg,あり,0.50m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)固化材1t当たり単価（円/t） 2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）	21,500円 100.000kg		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深（m）	あり 0.50m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	26,900	9,684	
R01003	普通作業員	0.630	人	18,200	11,466	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	4.500	ton	21,500	96,750	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	1.420	日	11,800	16,756	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L	150	12,450	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,600	21,600	
	合　計				168,706	算出数量 90.000 ㎡
	単　価		㎡		1,875	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 57		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	57	5,928	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,200	8,736	
	合　計				14,664	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		147	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格区分	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20ｔ以上60ｔ以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	16.000	人	23,600	377,600	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	2.400	日	73,000	175,200	
Y00004	運搬費等	2.650		552,800	1,464,920	
	合　計				2,017,720	算出数量 1.000 台
	単　価		台		2,017,720	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.2,0.0			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		6,820	1,364	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				11,184	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		11,184	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	5.330	供用日	21,400	114,062	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　１０.０ｔ積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	246.000	L	150	36,900	
R01022	運転手（一般）	4.100	人	19,600	80,360	
	合　計				235,304	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		2,353	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	3.640	供用日	21,400	77,896	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　１０.０ｔ積	3.640	供用日	747	2,719	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	168.000	L	150	25,200	
R01022	運転手（一般）	2.800	人	19,600	54,880	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				160,695	算出数量 100.000 空m3
	単　　価		空m3		1,607	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
SA0101	表土剥ぎ取り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		314.6	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
SA0101	泥土掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		314.6	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
SA0101	旧堤掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		314.6	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SA0101	旧堤掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- 無し				

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)施工数量 6)火薬使用	1,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	無し 無し				
	単　価		m3		1,475	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SA0101	段切		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		314.6	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		314.6	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	1,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	無し 無し				
	単　価		m3		1,475	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		228	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3		949.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
SA0103	床掘		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		229.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
SA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		229.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		229.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	し,0.3km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　　価		m3		368.8	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	し,15.5km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単　　価		m3		2,156	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
SA0121	大型土のう運搬（新堤ため池へ）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	現場制約あり 人力				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単　　価		m3		1,796	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	,無し,1.5km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単　　価		m3		1,056	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
SA0141	覆土１		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		m3		209.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
SA0141	覆土２		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m3		726.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
SA0141	堤体土２		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m3		726.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
SA0141	さや土１		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		m3		209.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
SA0141	さや土２		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m3		726.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
SA0141	改良土埋戻１(上流)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		209.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
SA0141	改良土埋戻２(上流)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		726.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
SA0141	発生土埋戻１		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		209.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
SA0141	発生土埋戻２		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		726.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
SA0141	改良土埋戻２(下流)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		726.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
SA0141	盛土２		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		726.5	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
SA0141	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		209.2	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		726.5	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
SA0152	法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		387.6	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
SA0152	法面整形（水平面）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡		387.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		m3		119.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
SA0221	殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 5.7km以下				
	単　　価		m3		1,571	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
SA0221	殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 5.7km以下				
	単　　価		m3		1,267	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,砕石　C-40,あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込･裏込材の有無	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込･裏込材の規格	あり 砕石　C-40				
	単　　価		m3		9,548	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-25(高炉),無し,一般養生･特殊養生(練炭),あり,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 2)基礎砕石の有無	計上する 無し				
	3)養生工の種類 4)長期割引単価区分	一般養生･特殊養生(練炭) あり				
	5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25(高炉)				
	単　価		m3		65,530	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,あり,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	あり 18-8-25(高炉)				
	単　価		m3		61,530	
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	0 40～0mm			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,450	
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
SA0311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	ﾄ各種			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　価		m3		29,810	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
SA0311	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	,一般養生,60m以下,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 60m以下				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
J02065	生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　20mm　8cm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		28,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
SA0311	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	,一般養生,60m以下,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 60m以下				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		28,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	)(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		34,420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
SA0311	２号張コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	)(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		34,420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート		㎥3		1.000 ㎥3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		㎥3		34,310	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
SA0312	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,469	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
SA0312	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		8,653	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
SA0312	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,738	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		8,653	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,738	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
SA0331	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=20㎜				
	単　価		㎡		5,645	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
SA0331	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,815	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
SA0331	伸縮目地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,815	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
SA0332	止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 300㎜×7㎜				
	単　価		m		4,300	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SA0332	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,止水板各種(塩ビ製)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） 止水板各種(塩ビ製)				
P96037	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅230㎜　厚6㎜		m			材変
	単　価		m		3,316	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
SA0332	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 200㎜×5㎜				
	単　価		m		2,631	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		666.3	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
SA0874	暗渠排水管（管材料は別途計上）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付･撤去,網状管,200～400㎜,要			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付･撤去 網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ 要				
	単　価		m		461.3	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付･撤去,波状管,200～400㎜,要			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付･撤去 波状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ 要				

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		461.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
SQ8042	路盤工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RCC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RCC-40		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3	3,000	34,800	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,900	5,380	
R01003	普通作業員	0.620	人	18,200	11,284	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	21,600	9,288	
	合　　計				68,152	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		682	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
SR0009	境界杭設置（鳥取県）		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	境界杭設置（鳥取県） 12×12,100cm未満,普通,境界杭設置,80cm,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)杭規格 2)杭長区分	12×12 100cm未満		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)作業条件 4)施工区分	普通 境界杭設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)杭長 6)ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ単価(円/枚)	80cm 0				
	7)単価0円	しない				
PQ1203	用地境界杭 １２×１２×８０ｃｍ	10.000	本	5,040	50,400	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	26,900	10,491	
R01003	普通作業員	1.020	人	18,200	18,564	
	合　　計				79,455	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		7,946	
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
SR3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D19 SD345		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	115,000	118,450	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,900	2,690	
R01010	鉄筋工	1.700	人	29,500	50,150	
R01003	普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	
Y00004	諸雑費	0.120		56,480	6,778	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	73,000	2,920	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.400	人	26,900	10,760	
R01010	鉄筋工	2.900	人	29,500	85,550	
R01003	普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	
Y00004	諸雑費	0.080		99,950	7,996	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	73,000	8,030	
	合　計				300,604	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		300,604	
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
SR3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	110,000	113,300	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,900	2,690	
R01010	鉄筋工	1.700	人	29,500	50,150	
R01003	普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	
Y00004	諸雑費	0.120		56,480	6,778	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	73,000	2,920	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	26,900	10,760	
R01010	鉄筋工	2.900	人	29,500	85,550	
R01003	普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	
Y00004	諸雑費	0.080		99,950	7,996	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	73,000	8,030	
	合　計				295,454	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		295,454	
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
SR3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	112,000	115,360	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,900	5,380	
R01010	鉄筋工	2.300	人	29,500	67,850	
R01003	普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	
Y00004	諸雑費	0.120		76,870	9,224	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	73,000	2,920	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	26,900	13,450	
R01010	鉄筋工	3.500	人	29,500	103,250	
R01003	普通作業員	0.300	人	18,200	5,460	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費	0.080		122,160	9,773	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	73,000	8,030	
	合　計				344,337	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		344,337	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
SR3030	差筋アンカー（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	1.030	ton	110,000	113,300	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,900	2,690	
R01010	鉄筋工	1.700	人	29,500	50,150	
R01003	普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	
Y00004	諸雑費	0.120		56,480	6,778	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	73,000	2,920	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	26,900	10,760	
R01010	鉄筋工	2.900	人	29,500	85,550	
R01003	普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	
Y00004	諸雑費	0.080		99,950	7,996	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	73,000	8,030	
	合　計				295,454	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		295,454	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
SR3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D22 SD345		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18233	異形棒鋼 SD345　D22	1.030	ton	115,000	118,450	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,900	2,690	
R01010	鉄筋工	1.700	人	29,500	50,150	
R01003	普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	
Y00004	諸雑費	0.120		56,480	6,778	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	73,000	2,920	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	26,900	10,760	
R01010	鉄筋工	2.900	人	29,500	85,550	
R01003	普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	
Y00004	諸雑費	0.080		99,950	7,996	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	73,000	8,030	
	合　計				300,604	算出数量 1.000 ton

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		ton		300,604	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A04041	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m		m	1,190		
A09162	筋芝 筋芝工　野芝・高麗芝		㎡	1,610		
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価		m	5,108		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		m	3,077		
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価		枚	287.20		
A72501	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間		㎡	12,800		
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間		m3	7,715		
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間		m3	15,500		
【SP】 F04103	タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 運転質量13～14ｔ		日	5,100		
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･～超低･排(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		日	8,320		
G96003	敷鉄板（鋼板）賃料（単位：枚・日） 22*1.524*3,048,802kg/枚 90日以内		各単位	44		
G96004	敷鉄板（鋼板）整備費 22*1,524*3,048,802kg/枚、県単価		枚	770		
M96001	バックホウ 山積0.5m3(平積0.4m3)、吊能力2.9t		供用日	12,700		
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20		本	812		
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13		ton	112,000		
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16		ton	110,000		
P21001	鋼製グレーチング 溝蓋T-2 995×300×25		組	8,310		
【SP】 P25014	目地板（瀝青繊維質板） 20mm		㎡	3,000		
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック		ton	21,500		
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し		ton	3,000		
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内		ton	6,820		
P50005	人工張芝（ワラ） 人工芝(幅100cm程度)		㎡	280		
P96001	足掛金物（ビニール被覆） 現場打用、φ19、300W		個	3,040		
P96006	高密度ポリエチレン管 φ400、無孔、波状管シングル、損料率75%		m	6,435		
P96008	残土処分費 中央建設（株）、鳥取市有富		m3	1,100		
P96009	コンクリート殻処分費（無筋） (有)大正、八頭町山上		ton	1,500		
P96010	コンクリート殻処分費（有筋） 郡家重機(有)、八頭町篠波		ton	1,500		
P96013	地盤の平板載荷試験 50kN以内		箇所	204,000		
P96014	配合試験 セメント安定処理配合試験,一軸圧縮試験含む		式	128,000		
P96015	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,900		
P96017	無収縮モルタル フィルコンR同等品		kg	166		
P96019	ベルテールマット 見積4,850円/m2 GP65		㎡	4,850		
P96020	注入モルタル 見積23,200円/m3 配合1:3		m3	23,200		
P96021	布製型枠世話役 見積40,500円/人		人	40,500		
P96022	コンクリートポンプ車 見積10,000円/h 55～60m3 スクイーズ式		時間	10,000		
P96023	小型揚水ポンプ 見積1,000円/h マット水洗い用		時間	1,000		
P96026	木材（竹）処分費 千代興業(有),鳥取市上原		ton	15,000		
P96027	土砂吐ゲート 見積6,693,000円/式		式	6,693,000		
P96028	ため池栓 見積791,000円/式		式	791,000		
P96029	斜樋管、通気管、取水管 見積1,959,000円/式		式	1,959,000		
P96030	借地料 412日間,29,003円/式		式	29,003		
P96031	山土（鳥取市長谷土取場） 現場着,締固単価,見積4,200円/m3		m3	4,200		
P96032	緊急放流ゲート 見積3,306,000円/式		式	3,306,000		

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96033	木材売却費 幹、吾妻商事(有)		ton	-4,000		
P96035	水 ０円計上		kg	0		
P96036	ベントナイトシート 6.4mm,ボルクレイマット同等品		㎡	3,400		
【SP】 P96037	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅230mm　厚6mm		m	1,930		
P96039	プレキャスト底樋管 Φ800,L=1500,差筋D13,14本,見積254,380円/個		個	254,380		
P96040	プレキャスト底樋管 Φ800,L=897,見積354,480円/個		個	354,480		
P96041	TSKJゴム Φ800用,TOP-M50,見積14,700円/本		本	14,700		
P96042	エポキシ接着剤 400ml,ボンドE230G,見積5,500円/本		本	5,500		
P96043	水膨張パッキン タクロンWM620G,6×20,10m,見積19,640円/本		本	19,640		
P96044	スカイシール 20(W)×10(t) L=1.0m,見積5,300円/m		m	5,300		
P96100	ﾘﾊﾞｰｻﾞｰｽﾃｯﾌﾟ本体 HS-3L　30°　W600,見積5,080円/枚		枚	5,080		
P96101	ﾘﾊﾞｰｻﾞｰｽﾃｯﾌﾟ本体 HS-35L　35°　W600,見積5,690円/枚		枚	5,690		
P96102	再生ﾌﾟﾗ階段用角材 90×90×2000mm,見積8,000円/本		本	8,000		
P96103	角材ﾎﾞﾙﾄ穴加工 90×90　3箇所/本,見積260円/個		個	260		
P96104	再生ﾌﾟﾗ階段用角杭 50×50×750mm,見積880円/本		本	880		
P96105	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ　M10×170　半ﾈｼﾞ,見積340円/組		組	340		
P96106	ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ釘 65mm　SUS,見積30円/本		本	30		
P96107	ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ釘 100mm　SUS,見積55円/本		本	55		
P96108	手すり1段端末支柱 φ60.5×3.2×1385　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ,見積18,000円/本		本	18,000		
P96109	手すり1段中間支柱 φ60.5×3.2×1385　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ,見積20,060円/本		本	20,060		
P96110	手すりﾋﾞｰﾑ φ42.7×2.3×1878　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ,見積10,350円/本		本	10,350		
P96111	手すり支持金物 PL-6.0　ﾎﾞﾙﾄM12×130含む,見積8,180円/個		個	8,180		
P96112	手すり補強金物 FB-4.5×38+4.5×50,見積9,760円/個		個	9,760		
P96113	急傾斜階段　側板 240×30×1800mm,見積20,210円/枚		枚	20,210		
P96114	急傾斜階段　踏板 180×600,見積5,340円/枚		枚	5,340		
P96115	急傾斜階段　つなぎ板 160×30×240　穴4,見積2,820円/本		本	2,820		
P96116	急傾斜階段　工場組立費 見積3,060円/個		個	3,060		
P96117	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ　M10×80mm　半ﾈｼﾞ,見積240円/本		本	240		
P96118	L型金具・ｱﾝｶｰ M10×60mm　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄM10×60mm,見積3,290円/組		組	3,290		
P96119	取付手すり 上部　基礎鋼管　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ,見積71,990円/本		本	71,990		
P96120	取付手すり 中間部　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ,見積35,910円/本		本	35,910		

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	プレキャスト底樋管（材料費）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	Φ800、L＝19.86m					
PQ9231	プレキャスト底樋管 Φ800　L1500	11.000	本	244,000	2,684,000	
P96039	プレキャスト底樋管 Φ800,L=1500,差筋D13,14本,見積254,380円/個	1.000	個	254,380	254,380	
P96040	プレキャスト底樋管 Φ800,L=897,見積354,480円/個	2.000	個	354,480	708,960	
P96041	TSKJゴム Φ800用,TOP-M50,見積14,700円/本	13.000	本	14,700	191,100	
P96042	エポキシ接着剤 400ml,ボンドE230G,見積5,500円/本	52.000	本	5,500	286,000	
P96043	水膨張パッキン タクロンWM620G,6×20,10m,見積19,640円/本	4.000	本	19,640	78,560	
P96044	スカイシール 20(W)×10(t) L=1.0m,見積5,300円/m	45.500	m	5,300	241,150	
	合　計				4,444,150	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		4,444,150	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	プレキャスト底樋管据付工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	Φ800,見積歩掛					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	26,900	16,140	[1] Ｓ単　10号
S02115	特殊作業員	1.900	人	23,600	44,840	[2] Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	1.600	人	18,200	29,120	[3] Ｓ単　13号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし	0.500	日	64,000	32,000	[4] Ｓ単　43号
Y10004	雑品 労務費の7% 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.070		90,100	6,307	
	合　計				128,407	算出数量 10.000 m
	単　価		m		12,841	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	底樋目地工		断面		1.000 断面	歩Ａ 当たり算出
	Φ800,TSKJ工法,見積歩掛					
S02115	普通作業員	0.310	人	18,200	5,642	Ｓ単　13号
	合　計				5,642	算出数量 1.000 断面
	単　価		断面		5,642	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	沈砂池		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設置、撤去					
Y00001	↓設置					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	76.000	m3	726.5	55,214	Ｓ単　86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	84.000	m3	949.7	79,775	Ｓ単　66号
Y00001	↓撤去					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	84.000	m3	949.7	79,775	Ｓ単　66号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5k m以下	84.000	m3	1,056	88,704	Ｓ単　73号
Y00001	↓設置、撤去					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	113.000	㎡	147	16,611	Ｓ単　53号

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0874	SP 暗渠排水管					
	据付･撤去,波状管,200～400㎜,要	7.000	m	461.3	3,229	Ｓ単 115号
	合　計				323,308	算出数量 1.000 式
	単　価		式		323,308	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00005	掘削土運搬・整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	現場（堤体）→仮置場					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	368.8	369	Ｓ単　70号
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	119.7	120	Ｓ単　89号
	合　計				489	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		489	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00008	盛土積込・運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	仮置場→現場（堤体）					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	368.8	369	Ｓ単　70号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	228	228	Ｓ単　65号
	合　計				597	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		597	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00014	埋設型枠工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋構造物					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	10.000	㎡	8,653	86,530	Ｓ単 105号
Y00001	↓県単価 コンクリート型枠用塗装合板12×900×1800					
Y00001	↓10m2/(0.9*1.8)=6.2枚					
P33503	コンクリート型枠用塗装合板					
	ラワン材1800×900×12	6.200	枚	2,160	13,392	
	合　計				99,922	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		9,992	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00016	コンクリートブロック積		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25（高炉B）,	1.000	㎡	22,216	22,216	Ｓ単　27号
J04002	コンクリート積ブロック					
	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ/個未満	1.000	㎡	9,095	9,095	
	合　計				31,311	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		31,311	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00017	天端コンクリート		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	無筋					

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0274	SP 現場打天端コンクリート					
	18-8-25(高炉),一般養生,あり,計上する	0.310	m3	61,530	19,074	S単　94号
SA0331	伸縮目地					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.030	m²	3,815	114	S単 109号
	合　　計				19,188	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		1,919	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00018	基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	無筋					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート					
	18-8-25(高炉),無し,一般養生･特殊養生(練炭),あり,計上する	1.090	m3	65,530	71,428	S単　93号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	4.500	m²	8,653	38,939	S単 105号
SA0331	伸縮目地					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.110	m²	3,815	420	S単 109号
	合　　計				110,787	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		11,079	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00023	既設水路復旧		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.290	m3	34,310	9,950	S単 101号
	%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	2.910	m²	7,738	22,518	S単 106号
	合　　計				32,468	算出数量 10.000 箇所
	単　　価		箇所		3,247	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00036	敷鉄板設置・撤去		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	22*1,524*3,048、10日					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,10,1,あり	4.600	m²	275	1,265	S単　51号
Y00001	↑敷鉄板の賃料は計上しない（0円を入力）					
Y00001	↓こちらで敷鉄板の賃料を計上					
S02114	敷鉄板（鋼板）賃料（単位：枚・日）					
	22*1.524*3,048,802kg/枚 90日以内	10.000	各単位	44	440	S単　8号
S02114	敷鉄板（鋼板）整備費					
	22*1,524*3,048,802kg/枚、県単価	1.000	枚	770	770	S単　9号
	合　　計				2,475	算出数量 1.000 枚
	単　　価		枚		2,475	
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00037	仮排水管設置（据付～撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ400					
SA0874	暗渠排水管（管材料は別途計上）					
	据付･撤去,網状管,200～400mm,要	100.000	m	461.3	46,130	S単 114号
P96006	高密度ポリエチレン管					
	φ400、無孔、波状管シングル、損料率75%	100.000	m	6,435	643,500	
	合　　計				689,630	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,896	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00040	残土処分工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	L=14.3km、鳥取市有富、中央建設（株）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	228	228	Ｓ単　65号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3	2,156	2,156	Ｓ単　71号
S02123	残土処分費 中央建設（株）、鳥取市有富	1.000	m3	1,100	1,100	Ｓ単　21号
	合　　計				3,484	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		3,484	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00043	コンクリート舗装工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	W=2.0m,t=7cm					
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),7cm	100.000	㎡	2,375	237,500	Ｓ単　38号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,あり	7.000	m3	737	5,159	Ｓ単　30号
Y00001	型枠 100m2/2.0m=L50m L50m×2(両側)×0.07=7.0m2					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	7.000	㎡	8,653	60,571	Ｓ単 105号
	合　　計				303,230	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		3,032	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00044	グレーチング蓋		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	角フリューム,300用,参考重量14.1kg/枚					
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	287	287	Ｓ単　37号
P21001	鋼製グレーチング 溝蓋T-2 995×300×25	1.000	組	8,310	8,310	
	合　　計				8,597	算出数量 1.000 枚
	単　　価		枚		8,597	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00051	立木切倒し・枝払い切揃え・集積		本		100.000 本	歩Ａ 当たり算出
	県土通知 傾斜：0°植生疎密度：疎					
S02115	土木一般世話役	0.594	人	26,900	15,979	Ｓ単　16号
S02115	特殊作業員	1.242	人	23,600	29,311	Ｓ単　15号
S02115	普通作業員	1.998	人	18,200	36,364	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.030		81,654	2,450	
Y00001	↑雑品は労務費が対象					
C00003	バックホウ運転(伐木) 掴み装置付 クローラ型 山積0.45m3	3.024	時間	8,184	24,748	Ｃ単　2号
	合　　計				108,852	算出数量 100.000 本
	単　　価		本		1,089	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00052	立木積込		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	県土通知					
S02115	土木一般世話役	0.170	人	26,900	4,573	Ｓ単　16号

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.310	人	18,200	5,642	S単　14号
C00003	バックホウ運転(伐木) 掴み装置付 クローラ型 山積0.45m3	2.240	時間	8,184	18,332	C単　2号
	合　計				28,547	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		2,855	
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					
T00053	予備盛土試験(振動ローラ転圧)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	228	228	S単　65号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	320	320	S単　1号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	726.5	727	S単　86号
	合　計				1,275	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		1,275	
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00056	布製型枠工		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
Y00001	■材料費					
P96019	ベルテールマット 見積4,850円/m2 GP65	100.000	㎡	4,850	485,000	
P96020	注入モルタル 見積23,200円/m3 配合1:3	7.800	m3	23,200	180,960	
Y00004	雑品	0.020		665,960	13,319	
Y00001	雑品はベルテールマットと注入モルタルが対象					
Y00001	■マット敷設費					
P96021	布製型枠世話役 見積40,500円/人	0.200	人	40,500	8,100	
S02115	普通作業員	1.200	人	18,200	21,840	S単　14号
Y00001	■モルタル・コンクリート注入費					
P96021	布製型枠世話役 見積40,500円/人	0.280	人	40,500	11,340	
S02115	特殊作業員	0.560	人	23,600	13,216	S単　15号
S02115	普通作業員	1.120	人	18,200	20,384	S単　14号
Y00001	■機械費					
P96022	コンクリートポンプ車 見積10,000円/h 55～60m3 スクイーズ式	2.230	時間	10,000	22,300	
P96023	小型揚水ポンプ 見積1,000円/h マット水洗い用	2.230	時間	1,000	2,230	
	合　計				778,689	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		7,787	
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00057	角フリューム		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SF300、参考重量147kg/個					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,077	30,770	S単　35号
	用撤去を行なわない					
P13051	角形フリューム 幅300mm　深300mm　長2.0m	5.000	個	10,000	50,000	
	合　計				80,770	算出数量 10.000 m
	単　価		m		8,077	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00058	鉄筋コンクリートU形		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	600、参考重量210kg/個					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工	10.000	m	5,108	51,080	Ｓ単　36号
	無し,再利用撤去を行なわない					
P12011	鉄筋コンクリートU形 600 長600mm	16.700	個	10,600	177,020	
	合　　計				228,100	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		22,810	
	＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊					
T00060	二次コンクリート工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	無収縮モルタル打設、プレミックスタイプ					
P96035	水 ０円計上	338.000	kg	0	0	[1]
P96017	無収縮モルタル フィルコンR同等品	1,875.000	kg	166	311,250	[2]
S02115	普通作業員	0.970	人	18,200	17,654	[3] Ｓ単　14号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([3])	0.090		17,654	1,589	
	合　　計				330,493	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		330,493	
	＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊					
T00062	１号張コンクリート		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	無筋、W=300mm,t=70mm					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.210	m3	34,420	7,228	Ｓ単　99号
	合　　計				7,228	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		723	
	＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊					
T00090	プレキャスト階段工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	W=600,1:1.9,片側手摺,L=11.0m,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製,見積歩掛					
P96100	ﾘﾊﾞｰｻﾞｰｽﾃｯﾌﾟ本体 HS-3L　30°　W600,見積5,080円/枚	30.000	枚	5,080	152,400	[1]
P96101	ﾘﾊﾞｰｻﾞｰｽﾃｯﾌﾟ本体 HS-35L　35°　W600,見積5,690円/枚	2.000	枚	5,690	11,380	[2]
P96102	再生ﾌﾟﾗ階段用角材 90×90×2000mm,見積8,000円/本	12.000	本	8,000	96,000	[3]
P96103	角材ﾎﾞﾙﾄ穴加工 90×90　3箇所/本,見積260円/個	36.000	個	260	9,360	[4]
P96104	再生ﾌﾟﾗ階段用角杭 50×50×750mm,見積880円/本	40.000	本	880	35,200	[5]
P96105	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ　M10×170　半ﾈｼﾞ,見積340円/組	36.000	組	340	12,240	[6]
P96106	ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ釘 65mm　SUS,見積30円/本	90.000	本	30	2,700	[7]
P96107	ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ釘 100mm　SUS,見積55円/本	136.000	本	55	7,480	[8]
P96108	手すり1段端末支柱 φ60.5×3.2×1385　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ,見積18,000円/本	4.000	本	18,000	72,000	[9]
P96109	手すり1段中間支柱 φ60.5×3.2×1385　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ,見積20,060円/本	4.000	本	20,060	80,240	[10]
P96110	手すりﾋﾞｰﾑ φ42.7×2.3×1878　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ,見積10,350円/本	6.000	本	10,350	62,100	[11]
P96111	手すり支持金物 PL-6.0　ﾎﾞﾙﾄM12×130含む,見積8,180円/個	8.000	個	8,180	65,440	[12]

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96112	手すり補強金物					[13]
	FB-4.5×38+4.5×50,見積9,760円/個	8.000	個	9,760	78,080	
S02115	土木一般世話役					[14]
		2.430	人	26,900	65,367	S単　10号
S02115	特殊作業員					[15]
		4.860	人	23,600	114,696	S単　11号
S02115	普通作業員					[16]
		4.860	人	18,200	88,452	S単　13号
Y10004	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細：([14]+[15]+[16])	0.100		268,515	26,852	
	合　　計				979,987	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		979,987	
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T00091	プレキャスト階段工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	W=600,1:0.5,両側手摺,L=2.2m,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製,見積歩掛					
P96113	急傾斜階段　側板					[1]
	240×30×1800mm,見積20,210円/枚	4.000	枚	20,210	80,840	
P96114	急傾斜階段　踏板					[2]
	180×600,見積5,340円/枚	7.000	枚	5,340	37,380	
P96115	急傾斜階段　つなぎ板					[3]
	160×30×240　穴4,見積2,820円/本	2.000	本	2,820	5,640	
P96116	急傾斜階段　工場組立費					[4]
	見積3,060円/個	7.000	個	3,060	21,420	
P96117	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ					[5]
	溶融亜鉛ﾒｯｷ　M10×80mm　半ﾈｼﾞ,見積240円/本	36.000	本	240	8,640	
P96118	L型金具・ｱﾝｶｰ					[6]
	M10×60mm　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄM10×60mm,見積3,290円/組	8.000	組	3,290	26,320	
P96119	取付手すり					[7]
	上部　基礎鋼管　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ,見積71,990円/本	2.000	本	71,990	143,980	
P96120	取付手すり					[8]
	中間部　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ,見積35,910円/本	6.000	本	35,910	215,460	
S02115	土木一般世話役					[9]
		1.970	人	26,900	52,993	S単　10号
S02115	特殊作業員					[10]
		3.940	人	23,600	92,984	S単　11号
S02115	普通作業員					[11]
		3.940	人	18,200	71,708	S単　13号
Y10004	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細：([9]+[10]+[11])	0.100		217,685	21,769	
	合　　計				779,134	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		779,134	
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00100	浅層混合処理工（事前混合方式）		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	セメント系、固化材使用量：50kg/m3（ロス率4%）					
S02115	土木一般世話役					
		0.770	人	26,900	20,713	S単　10号
S02115	特殊作業員					
		0.770	人	23,600	18,172	S単　11号
P32015	セメント系固化材					
	一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	5.200	ton	21,500	111,800	
C00002	バックホウ混合					
	山積0.5m3(平積0.4m3)、吊能力2.9t	0.770	日	47,629	36,674	C単　1号
	合　　計				187,359	算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3		1,874	
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00101	遮水シート		㎡		300.000 ㎡	歩A 当たり算出
	ベントナイトシート、t=6mm、見積歩掛、ロス率20%					
P96036	ベントナイトシート					[1]
	6.4mm,ボルクレイマット同等品	360.000	㎡	3,400	1,224,000	
Y10004	雑品					
	副資材、主材料×6% 集計対象明細：([1])	0.060		1,224,000	73,440	
S02115	土木一般世話役					[2]
		1.000	人	26,900	26,900	S単　10号
S02115	特殊作業員					[3]
		1.000	人	23,600	23,600	S単　11号

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員					[4]
		6.000	人	18,200	109,200	Ｓ単　13号
Y10004	雑品					
	諸雑費、労務費×17% 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.170		159,700	27,149	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					[5]
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	1.000	日	73,000	73,000	Ｓ単　42号
					算出数量	
	合　　計				1,557,289	300.000 ㎡
	単　　価		㎡		5,191	
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
						歩Ａ
T00110	覆土４		m3		1.000 m3	当たり算出
	Ｗ＜1.0					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	228	251	Ｓ単　65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,547	1,547	Ｓ単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	546	546	Ｓ単　4号
					算出数量	
	合　　計				2,344	1.000 m3
	単　　価		m3		2,344	
	＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊					
						歩Ａ
T00111	覆土５		m3		1.000 m3	当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	949.7	1,045	Ｓ単　66号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,430	2,430	Ｓ単　3号
					算出数量	
	合　　計				3,475	1.000 m3
	単　　価		m3		3,475	
	＊＊＊　Ｔ単－ 31号　＊＊＊					
						歩Ａ
T00112	堤体土３		m3		1.000 m3	当たり算出
	1.0≦Ｗ＜2.5					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	228	251	Ｓ単　65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,547	1,547	Ｓ単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	363	363	Ｓ単　5号
					算出数量	
	合　　計				2,161	1.000 m3
	単　　価		m3		2,161	
	＊＊＊　Ｔ単－ 32号　＊＊＊					
						歩Ａ
T00113	堤体土４		m3		1.000 m3	当たり算出
	Ｗ＜1.0					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	228	251	Ｓ単　65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,547	1,547	Ｓ単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	546	546	Ｓ単　4号
					算出数量	
	合　　計				2,344	1.000 m3
	単　　価		m3		2,344	
	＊＊＊　Ｔ単－ 33号　＊＊＊					
						歩Ａ
T00114	堤体土５		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	949.7	1,045	S単　66号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,430	2,430	S単　3号
	合　計				3,475	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		3,475	
	＊＊＊　T単－ 34号　＊＊＊					
T00115	さや土３		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	1.0≦W＜2.5					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	228	251	S単　65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,547	1,547	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	363	363	S単　5号
	合　計				2,161	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		2,161	
	＊＊＊　T単－ 35号　＊＊＊					
T00116	さや土４		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	W＜1.0					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	228	251	S単　65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,547	1,547	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	546	546	S単　4号
	合　計				2,344	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		2,344	
	＊＊＊　T単－ 36号　＊＊＊					
T00117	さや土５		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	949.7	1,045	S単　66号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,430	2,430	S単　3号
	合　計				3,475	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		3,475	
	＊＊＊　T単－ 37号　＊＊＊					
T00119	改良土埋戻４（下流）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	W＜1.0					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	228	251	S単　65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,547	1,547	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	546	546	S単　4号
	合　計				2,344	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		2,344	
	＊＊＊　T単－ 38号　＊＊＊					
T00120	改良土埋戻５（下流）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	949.7	1,045	S単　66号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,430	2,430	S単　3号
	合　計				3,475	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		3,475	
	＊＊＊　T単－ 39号　＊＊＊					
T00121	発生土埋戻３		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	1.0≦W＜2.5					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	228	251	S単　65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,547	1,547	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	363	363	S単　5号
	合　計				2,161	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		2,161	
	＊＊＊　T単－ 40号　＊＊＊					
T00122	発生土埋戻４		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	W＜1.0					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	228	251	S単　65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,547	1,547	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	546	546	S単　4号
	合　計				2,344	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		2,344	
	＊＊＊　T単－ 41号　＊＊＊					
T00123	発生土埋戻５		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	949.7	1,045	S単　66号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,430	2,430	S単　3号
	合　計				3,475	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		3,475	
	＊＊＊　T単－ 42号　＊＊＊					
T00125	改良土埋戻４（上流）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	W＜1.0					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	228	251	S単　65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,547	1,547	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	546	546	S単　4号
	合　計				2,344	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		2,344	
	＊＊＊　T単－ 43号　＊＊＊					
T00126	改良土埋戻５（上流）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	949.7	1,045	S単　66号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,430	2,430	S単　3号
	合　計				3,475	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		3,475	
	＊＊＊　T単－ 44号　＊＊＊					
T00127	改良土埋戻４（下流）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	W＜1.0					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	228	251	S単　65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,547	1,547	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	546	546	S単　4号
	合　計				2,344	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		2,344	
	＊＊＊　T単－ 45号　＊＊＊					
T00128	改良土埋戻５（下流）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	949.7	1,045	S単　66号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,430	2,430	S単　3号
	合　計				3,475	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		3,475	
	＊＊＊　T単－ 46号　＊＊＊					
T00130	盛土３		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1.0≦W＜2.5					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	228	251	S単　65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,547	1,547	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	363	363	S単　5号
	合　計				2,161	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		2,161	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00002	バックホウ混合		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	山積0.5m3(平積0.4m3)、吊能力2.9t					
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	21,600	21,600	S単　12号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	66.000	L	150	9,900	
S02111	バックホウ 山積0.5m3(平積0.4m3)、吊能力2.9t	1.270	供用日	12,700	16,129	S単　7号
	合　計				47,629	算出数量 1.000 日
	単　価		日		47,629	
	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊					
C00003	バックホウ運転(伐木)		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	掴み装置付 クローラ型 山積0.45m3					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転１時間当たり算出,機械損料等	1.000	時間	7,552	7,552	S単　40号
	＋燃料＋運転労務,軽油					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm,,運転１時間当たり算出,機	1.000	時間	632	632	S単　41号
	械損料等のみ,					
	合　計				8,184	算出数量 1.000 時間
	単　価		時間		8,184	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
SA0101	表土剥ぎ取り	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法		土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
	3)押土の有無 4)障害の有無		無し 無し			
	5)施工数量 6)火薬使用		5,000m3未満 -			
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無		- -			
	標準単価 K)機械構成比		42.72%	331.59		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		37.91% 19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%	■■■	21,400	K1
R01021	運転手（特殊）	人	37.91%	■■■	21,600	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	19.37%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			314.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
SA0101	泥土掘削	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法		土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
	3)押土の有無 4)障害の有無		無し 無し			
	5)施工数量 6)火薬使用		5,000m3未満 -			
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無		- -			
	標準単価 K)機械構成比		42.72%	331.59		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		37.91% 19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%	■■■	21,400	K1
R01021	運転手（特殊）	人	37.91%	■■■	21,600	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	19.37%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			314.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
SA0101	旧堤掘削	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法		土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
	3)押土の有無 4)障害の有無		無し 無し			
	5)施工数量 6)火薬使用		5,000m3未満 -			
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無		- -			

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	標準単価			331.59		
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]					K1
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%	■■■	21,400	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	37.91%	■■■	21,600	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	19.37%	■■■	150	
	単　価	m3			314.6	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SA0101	旧堤掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質		軟岩			
	2)施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
	3)押土の有無		-			
	4)障害の有無		無し			
	5)施工数量		1,000m3未満			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		無し			
	8)集積押土の有無		無し			
	標準単価			1,536		
	K)機械構成比		50.40%			
	R)労務構成比		34.01%			
	Z)材料構成比		15.59%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]					K1
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	30.92%	■■■	21,400	
M12225	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]					K2
	1300kg級	供用日	16.19%	■■■	11,600	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	31.79%	■■■	21,600	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.57%	■■■	150	
	単　価	m3			1,475	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SA0101	段切	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
	3)押土の有無		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)施工数量		5,000m3未満			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		-			
	8)集積押土の有無		-			
	標準単価			331.59		
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]					K1
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%	■■■	21,400	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	37.91%	■■■	21,600	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	19.37%	■■■	150	
	単　価	m3			314.6	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
SA0101	掘削	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法		土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
	3)押土の有無 4)障害の有無		無し 無し			
	5)施工数量 6)火薬使用		5,000m3未満 -			
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無		- -			
	標準単価 K)機械構成比		42.72%	331.59		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		37.91% 19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%	■■■	21,400	K1
R01021	運転手（特殊）	人	37.91%	■■■	21,600	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	19.37%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			314.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
SA0101	掘削	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法		軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
	3)押土の有無 4)障害の有無		- 無し			
	5)施工数量 6)火薬使用		1,000m3未満 -			
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無		無し 無し			
	標準単価 K)機械構成比		50.40%	1,536		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		34.01% 15.59%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	30.92%	■■■	21,400	K1
M12225	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 1300kg級	供用日	16.19%	■■■	11,600	K2
R01021	運転手（特殊）	人	31.79%	■■■	21,600	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.57%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			1,475	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容		土砂 土量50,000m3未満			
	標準単価 K)機械構成比		42.39%	240.9		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		38.74% 18.87%			

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02056	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]					K1
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%	■■■	22,900	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	38.74%	■■■	21,600	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	18.87%	■■■	150	
	単　　価	m3			228	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	土砂,小規模(標準)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質		土砂			
	2)作業内容		小規模(標準)			
	標準単価			1,093.9		
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					K1
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%	■■■	8,020	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	62.89%	■■■	21,600	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	11.10%	■■■	150	
	単　　価	m3			949.7	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
SA0103	床掘	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	土砂,標準,無し,無し,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		標準			
	3)土留方式の種類		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)長期割引単価区分		あり			
	標準単価			244.12		
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]					K1
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	22.47%	■■■	11,000	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	53.87%	■■■	21,600	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	23.66%	■■■	150	
	単　　価	m3			229.7	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
SA0103	床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	土砂,標準,無し,無し,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		標準			
	3)土留方式の種類		無し			
	4)障害の有無		無し			

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	5)長期割引単価区分		あり			
	標準単価			244.12		
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					K1
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	22.47%	■■■	11,000	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	53.87%	■■■	21,600	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	23.66%	■■■	150	
	単　価	m3			229.7	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	土砂,標準,無し,無し,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		標準			
	3)土留方式の種類		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)長期割引単価区分		あり			
	標準単価			244.12		
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					K1
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	22.47%	■■■	11,000	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	53.87%	■■■	21,600	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	23.66%	■■■	150	
	単　価	m3			229.7	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	し,0.3km以下			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場		標準			
	2)積込機種・規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	4)DID区間の有無		無し			
	5)運搬距離		0.3km以下			
	標準単価			379.29		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					K1
	10t積級	供用日	44.67%	■■■	22,147	
R01022	運転手（一般）					R1
		人	40.44%	■■■	19,600	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.89%	■■■	150	
	単　価	m3			368.8	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	し,15.5km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質 4)DID区間の有無		土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し			
	5)運搬距離		15.5km以下			
	標準単価 K)機械構成比		44.67%	2,217.4		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		40.44% 14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	44.67%	■■■	22,147	K1
R01022	運転手（一般）	人	40.44%	■■■	19,600	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.89%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			2,156	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
SA0121	大型土のう運搬（新堤ため池へ）	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格		現場制約あり 人力			
	3)土質 4)DID区間の有無		土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し			
	5)運搬距離		1.5km以下			
	標準単価 K)機械構成比		20.25%	1,993.6		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		71.03% 8.72%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	供用日	20.25%	■■■	6,082	K1
R01022	運転手（一般）	人	71.03%	■■■	19,600	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.72%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			1,796	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	,無し,1.5km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格		小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			
	3)土質 4)DID区間の有無		土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し			
	5)運搬距離		1.5km以下			
	標準単価 K)機械構成比		26.52%	1,143.9		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		61.90% 11.58%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	供用日	26.52%	■■■	9,131	K1
R01022	運転手（一般）	人	61.90%	■■■	19,600	R1

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	11.58%	■■■	150	
	単　　価	m3			1,056	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
SA0141	覆土１	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員		4.0m以上			
	2)施工数量		20,000m3未満			
	3)障害の有無		無し			
	4)長期割引単価区分		あり			
	標準単価			240.29		
	K)機械構成比		17.31%			
	R)労務構成比		67.71%			
	Z)材料構成比		14.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]					K1
	通称7t級 7～9t	日	10.87%	■■■	7,410	
F04091	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)]					K2
	運転質量11～12t	日	6.44%	■■■	12,900	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	46.57%	■■■	21,600	
R01003	普通作業員					R2
		人	21.14%	■■■	18,200	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.98%	■■■	150	
	単　　価	m3			209.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
SA0141	覆土２	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
	2)施工数量		-			
	3)障害の有無		-			
	4)長期割引単価区分		あり			
	標準単価			857.6		
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]					K1
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	8.01%	■■■	6,820	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]					K2
	運転質量3.0～4.0t	日	7.29%	■■■	4,420	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	67.28%	■■■	21,600	
R01003	普通作業員					R2
		人	8.88%	■■■	18,200	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.54%	■■■	150	
	単　　価	m3			726.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
SA0141	堤体土２	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
	2)施工数量		-			

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		- あり			
	標準単価 K)機械構成比		15.30%	857.6		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		76.16% 8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･～超低･排(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	8.01%	■■■	6,820	K1
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	7.29%	■■■	4,420	K2
R01021	運転手（特殊）	人	67.28%	■■■	21,600	R1
R01003	普通作業員	人	8.88%	■■■	18,200	R2
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.54%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			726.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
SA0141	さや土１	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量		4.0m以上 20,000m3未満			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		無し あり			
	標準単価 K)機械構成比		17.31%	240.29		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		67.71% 14.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t	日	10.87%	■■■	7,410	K1
F04091	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･～低騒･排(～2014)] 運転質量11～12t	日	6.44%	■■■	12,900	K2
R01021	運転手（特殊）	人	46.57%	■■■	21,600	R1
R01003	普通作業員	人	21.14%	■■■	18,200	R2
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.98%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			209.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
SA0141	さや土２	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量		2.5m以上4.0m未満 -			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		- あり			
	標準単価 K)機械構成比		15.30%	857.6		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		76.16% 8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･～超低･排(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	8.01%	■■■	6,820	K1
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	7.29%	■■■	4,420	K2
R01021	運転手（特殊）	人	67.28%	■■■	21,600	R1
R01003	普通作業員	人	8.88%	■■■	18,200	R2
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.54%	■■■	150	Z1

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	単　　価	m3			726.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
SA0141	改良土埋戻１(上流)	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量		4.0m以上 20,000m3未満			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		無し あり			
	標準単価 K)機械構成比		17.31%	240.29		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		67.71% 14.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t	日	10.87%	■■■	7,410	K1
F04091	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)] 運転質量11～12t	日	6.44%	■■■	12,900	K2
R01021	運転手（特殊）	人	46.57%	■■■	21,600	R1
R01003	普通作業員	人	21.14%	■■■	18,200	R2
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.98%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			209.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
SA0141	改良土埋戻２(上流)	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量		2.5m以上4.0m未満 -			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		- あり			
	標準単価 K)機械構成比		15.30%	857.6		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		76.16% 8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	8.01%	■■■	6,820	K1
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	7.29%	■■■	4,420	K2
R01021	運転手（特殊）	人	67.28%	■■■	21,600	R1
R01003	普通作業員	人	8.88%	■■■	18,200	R2
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.54%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			726.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
SA0141	発生土埋戻１	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量		4.0m以上 20,000m3未満			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		無し あり			

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	標準単価			240.29		
	K)機械構成比		17.31%			
	R)労務構成比		67.71%			
	Z)材料構成比		14.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]					K1
	通称7t級 7～9t	日	10.87%	■■■	7,410	
F04091	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)]					K2
	運転質量11～12t	日	6.44%	■■■	12,900	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	46.57%	■■■	21,600	
R01003	普通作業員					R2
		人	21.14%	■■■	18,200	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.98%	■■■	150	
	単　価	m3			209.2	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
SA0141	発生土埋戻２	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
	2)施工数量		-			
	3)障害の有無		-			
	4)長期割引単価区分		あり			
	標準単価			857.6		
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]					K1
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	8.01%	■■■	6,820	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]					K2
	運転質量3.0～4.0t	日	7.29%	■■■	4,420	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	67.28%	■■■	21,600	
R01003	普通作業員					R2
		人	8.88%	■■■	18,200	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.54%	■■■	150	
	単　価	m3			726.5	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
SA0141	改良土埋戻２(下流)	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
	2)施工数量		-			
	3)障害の有無		-			
	4)長期割引単価区分		あり			
	標準単価			857.6		
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]					K1
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	8.01%	■■■	6,820	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]					K2
	運転質量3.0～4.0t	日	7.29%	■■■	4,420	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	67.28%	■■■	21,600	
R01003	普通作業員					R2
		人	8.88%	■■■	18,200	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.54%	■■■	150	
	単　価	m3			726.5	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
SA0141	盛土２	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量		2.5m以上4.0m未満 -			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		- あり			
	標準単価 K)機械構成比		15.30%	857.6		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		76.16% 8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	8.01%	■■■	6,820	K1
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	7.29%	■■■	4,420	K2
R01021	運転手（特殊）	人	67.28%	■■■	21,600	R1
R01003	普通作業員	人	8.88%	■■■	18,200	R2
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.54%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			726.5	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
SA0141	盛土	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量		4.0m以上 20,000m3未満			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		無し あり			
	標準単価 K)機械構成比		17.31%	240.29		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		67.71% 14.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t	日	10.87%	■■■	7,410	K1
F04091	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)] 運転質量11～12t	日	6.44%	■■■	12,900	K2
R01021	運転手（特殊）	人	46.57%	■■■	21,600	R1
R01003	普通作業員	人	21.14%	■■■	18,200	R2
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.98%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			209.2	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量		2.5m以上4.0m未満 -			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		- あり			
	標準単価 K)機械構成比		15.30%	857.6		

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]					K1
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	8.01%	■■■	6,820	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]					K2
	運転質量3.0～4.0t	日	7.29%	■■■	4,420	
R01021	運転手（特殊）					R1
		人	67.28%	■■■	21,600	
R01003	普通作業員					R2
		人	8.88%	■■■	18,200	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.54%	■■■	150	
	単　　価	m3			726.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
SA0152	法面整形	㎡			1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無		盛土部 無し			
	3)現場制約の有無 4)土質		無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5)長期割引単価区分		あり			
	標準単価 K)機械構成比		11.87%	453.58		
	R)労務構成比		75.95%			
	Z)材料構成比		12.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					K1
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	11.87%	■■■	11,000	
R01003	普通作業員					R1
		人	33.62%	■■■	18,200	
R01021	運転手（特殊）					R2
		人	28.67%	■■■	21,600	
R01001	土木一般世話役					R3
		人	13.66%	■■■	26,900	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	12.18%	■■■	150	
	単　　価	㎡			387.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
SA0152	法面整形（水平面）	㎡			1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無		盛土部 無し			
	3)現場制約の有無 4)土質		無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5)長期割引単価区分		あり			
	標準単価 K)機械構成比		11.87%	453.58		
	R)労務構成比		75.95%			
	Z)材料構成比		12.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					K1
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	11.87%	■■■	11,000	
R01003	普通作業員					R1
		人	33.62%	■■■	18,200	
R01021	運転手（特殊）					R2
		人	28.67%	■■■	21,600	
R01001	土木一般世話役					R3
		人	13.66%	■■■	26,900	
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	12.18%	■■■	150	

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	単　　価	㎡			387.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量		敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		無し あり			
	標準単価 K)機械構成比		22.80%	126.79		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		53.11% 24.09%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	22.80%	■■■	11,000	K1
R01021	運転手（特殊）	人	53.11%	■■■	21,600	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	24.09%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			119.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
SA0221	殻運搬	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込			
	3)DID区間の有無 4)運搬距離		無し 5.7km以下			
	標準単価 K)機械構成比		40.77%	1,632.5		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		44.82% 14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	40.77%	■■■	22,147	K1
R01022	運転手（一般）	人	44.82%	■■■	19,600	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.41%	■■■	150	Z1
	単　　価	m3			1,571	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
SA0221	殻運搬	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込			
	3)DID区間の有無 4)運搬距離		無し 5.7km以下			
	標準単価 K)機械構成比		40.77%	1,316.6		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		44.82% 14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	40.77%	■■■	22,147	K1

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
R01022	運転手（一般）	人	44.82%	■■■	19,600	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.41%	■■■	150	Z1
	単　価	m3			1,267	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,砕石　C-40,あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込･裏込材の有無		間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ 有り			
	3)長期割引単価区分 4)胴込･裏込材の規格		あり 砕石　C-40			
	標準単価 K)機械構成比		9.31%	7,183.4		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		67.69% 23.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	9.31%	■■■	11,800	K1
R01003	普通作業員	人	35.39%	■■■	18,200	R1
R01002	特殊作業員	人	19.69%	■■■	23,600	R2
R01021	運転手（特殊）	人	12.06%	■■■	21,600	R3
J03106	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	18.87%	■■■	4,200	Z1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	4.13%	■■■	150	Z2
	単　価	m3			9,548	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-25(高炉),無し,一般養生･特殊養生(練炭),あり,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 2)基礎砕石の有無		計上する 無し			
	3)養生工の種類 4)長期割引単価区分		一般養生･特殊養生(練炭) あり			
	5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格		18-8-25(高炉)			
	標準単価 K)機械構成比		1.69%	71,052		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		67.42% 30.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	1.69%	■■■	11,800	K1
R01009	型わく工	人	20.75%	■■■	27,900	R1
R01003	普通作業員	人	16.42%	■■■	18,200	R2
R01001	土木一般世話役	人	10.47%	■■■	26,900	R3
R01002	特殊作業員	人	9.55%	■■■	23,600	R4
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　20mm(Ｗ/Ｃ=60%以下)	m3	29.74%	■■■	21,400	Z1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.97%	■■■	150	Z2
	単　価	m3			65,530	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
SA0274	SP 現場打天端コンクリート	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,あり,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 2)養生工の種類		計上する 一般養生			
	3)長期割引単価区分 4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		あり 18-8-25(高炉)			
	標準単価 K)機械構成比		2.43%	65,822		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		63.99% 33.58%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	2.43%	■■■	11,800	K1
R01009	型わく工	人	21.93%	■■■	27,900	R1
R01003	普通作業員	人	15.12%	■■■	18,200	R2
R01001	土木一般世話役	人	10.73%	■■■	26,900	R3
R01002	特殊作業員	人	7.30%	■■■	23,600	R4
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下)	m3	32.10%	■■■	21,400	Z1
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.48%	■■■	150	Z2
	単　　価	m3			61,530	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石	㎡			1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	0 40～0mm			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上		12.5cmを超え17.5cm以下 計上する			
	3)長期割引単価区分 4)規格区分		あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			
	標準単価 K)機械構成比		5.04%	1,335.6		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		74.10% 20.86%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	5.01%	■■■	11,000	K1
R01003	普通作業員	人	35.62%	■■■	18,200	R1
R01002	特殊作業員	人	15.04%	■■■	23,600	R2
R01021	運転手（特殊）	人	13.95%	■■■	21,600	R3
R01001	土木一般世話役	人	8.98%	■■■	26,900	R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	16.17%	■■■	3,000	Z1
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	4.66%	■■■	150	Z2
	単　　価	㎡			1,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
SA0311	均しコンクリート	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法		無筋･鉄筋構造物 人力打設			

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量		計上する -			
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分		一般養生 -			
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離		無し -			
	10)規格区分		ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			
	標準単価 K)機械構成比		 0.00%	30,615		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		28.68% 71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	12.85%	■■■	18,200	R1
R01002	特殊作業員	人	7.30%	■■■	23,600	R2
R01001	土木一般世話役	人	6.58%	■■■	26,900	R3
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下)	m3	71.32%	■■■	21,400	Z1 材変
	単　　価	m3			29,810	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
SA0311	鉄筋コンクリート	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	,一般養生,60m以下,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法		無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量		計上する 10m3以上100m3未満			
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分		一般養生 60m以下			
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離		- -			
	10)規格区分		21-8-25(20)(高炉B) W/C55%			
	標準単価 K)機械構成比		 4.02%	28,233		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		17.85% 78.13%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M15166	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	供用日	3.77%	■■■	55,800	K1
R01003	普通作業員	人	10.16%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	2.85%	■■■	26,900	R2
R01002	特殊作業員	人	2.70%	■■■	23,600	R3
R01021	運転手（特殊）	人	1.71%	■■■	21,600	R4
J02065	生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　20mm　8cm(W/C=55%以下)	m3	77.37%	■■■	21,800	Z1 材変
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.76%	■■■	150	Z2
	単　　価	m3			28,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
SA0311	無筋コンクリート	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	,一般養生,60m以下,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法		無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量		計上する 10m3以上100m3未満			
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分		一般養生 60m以下			

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離		- -			
	10)規格区分		18-8-40(高炉B) W/C65%			
	標準単価 K)機械構成比		4.02%	28,233		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		17.85% 78.13%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M15166	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	供用日	3.77%	■■■	55,800	K1
R01003	普通作業員	人	10.16%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	2.85%	■■■	26,900	R2
R01002	特殊作業員	人	2.70%	■■■	23,600	R3
R01021	運転手（特殊）	人	1.71%	■■■	21,600	R4
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　40mm　8cm(W/C=60%以下)	m3	77.37%	■■■	21,300	Z1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.76%	■■■	150	Z2
	単　　価	m3			28,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	)(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法		小型構造物 人力打設			
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量		計上する -			
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分		一般養生 -			
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離		無し -			
	10)規格区分		18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%	36,756		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		41.15% 58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.25%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	9.19%	■■■	26,900	R2
R01002	特殊作業員	人	7.69%	■■■	23,600	R3
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下)	m3	58.85%	■■■	21,400	Z1
	単　　価	m3			34,420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
SA0311	２号張コンクリート	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	)(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法		小型構造物 人力打設			
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量		計上する -			
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分		一般養生 -			
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離		無し -			
	10)規格区分		18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	標準単価			36,756		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.25%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	9.19%	■■■	26,900	R2
R01002	特殊作業員	人	7.69%	■■■	23,600	R3
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ)					Z1
	18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下)	m3	58.85%	■■■	21,400	
	単　　価	m3			34,420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	炉B) W/C65%			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別		小型構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		無し			
	8)打設高さ､水平打設距離		-			
	10)規格区分		18-8-40(高炉B) W/C65%			
	標準単価			36,756		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.25%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	9.19%	■■■	26,900	R2
R01002	特殊作業員	人	7.69%	■■■	23,600	R3
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ)					Z1
	18Ｎ/mm2　40mm　8cm(W/C=60%以下)	m3	58.85%	■■■	21,300	
	単　　価	m3			34,310	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
SA0312	型枠	㎡			1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正:１０%	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
	標準単価			5,104.7		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.78%	■■■	27,900	R1
R01003	普通作業員	人	19.90%	■■■	18,200	R2
R01001	土木一般世話役	人	6.07%	■■■	26,900	R3
	単　　価	㎡			4,469	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
SA0312	型枠	㎡			1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	標準単価 K)機械構成比		10,100 0.00%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		100.00% 0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%	■■■	27,900	R1
R01003	普通作業員	人	25.14%	■■■	18,200	R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%	■■■	26,900	R3
	単　価	㎡			8,653	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
SA0312	型枠	㎡			1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
	標準単価 K)機械構成比		9,147.6 0.00%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		100.00% 0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	44.28%	■■■	27,900	R1
R01003	普通作業員	人	30.82%	■■■	18,200	R2
R01001	土木一般世話役	人	11.86%	■■■	26,900	R3
	単　価	㎡			7,738	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠	㎡			1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	標準単価 K)機械構成比		10,100 0.00%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		100.00% 0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%	■■■	27,900	R1
R01003	普通作業員	人	25.14%	■■■	18,200	R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%	■■■	26,900	R3
	単　価	㎡			8,653	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠	㎡			1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%	9,147.6		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		100.00% 0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	44.28%	■■■	27,900	R1
R01003	普通作業員	人	30.82%	■■■	18,200	R2
R01001	土木一般世話役	人	11.86%	■■■	26,900	R3
	単　価	㎡			7,738	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
SA0331	目地板	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上		30m2未満 計上する			
	3)規格区分		目地板(瀝青繊維質板) t=20mm			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%	4,077.3		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		64.40% 35.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	47.36%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	16.72%	■■■	26,900	R2
P25014	目地板（瀝青繊維質板） 20mm	㎡	35.60%	■■■	3,000	Z1
	単　価	㎡			5,645	
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
SA0331	目地板	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上		30m2未満 計上する			
	3)規格区分		目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%	4,077.3		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		64.40% 35.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	47.36%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	16.72%	■■■	26,900	R2
P25007	目地板（瀝青繊維質板） 10mm	㎡	35.60%	■■■	1,500	Z1
	単　価	㎡			3,815	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
SA0331	伸縮目地	㎡			1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上		30m2未満 計上する			
	3)規格区分		目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%	4,077.3		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		64.40% 35.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	47.36%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	16.72%	■■■	26,900	R2
P25007	目地板（瀝青繊維質板） 10㎜	㎡	35.60%	■■■	1,500	Z1
	単　　価	㎡			3,815	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
SA0332	止水板	m			1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分		計上する（塩ビ製） CF 300㎜×7㎜			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%	2,958.6		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		55.88% 44.12%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	41.22%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	14.66%	■■■	26,900	R2
P25105	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅300㎜　厚7㎜	m	44.12%	■■■	2,850	Z1
	単　　価	m			4,300	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SA0332	止水板	m			1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,止水板各種(塩ビ製)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分		計上する（塩ビ製） 止水板各種(塩ビ製)			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%	2,958.6		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		55.88% 44.12%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	41.22%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	14.66%	■■■	26,900	R2
P96037	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅230㎜　厚6㎜	m	44.12%	■■■	1,930	Z1 材変
	単　　価	m			3,316	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
SA0332	止水板	m			1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分		計上する（塩ビ製） CF 200㎜×5㎜			
	標準単価 K)機械構成比		2,958.6 0.00%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		55.88% 44.12%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	41.22%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	14.66%	■■■	26,900	R2
P25103	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200㎜　厚5㎜	m	44.12%	■■■	1,290	Z1
	単　価	m			2,631	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	㎡			1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分		100㎜ 1層施工			
	3)材料 4)長期割引単価区分		砕石 あり			
	5)材料規格の選択		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
	標準単価 K)機械構成比		1,289.3 5.72%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		18.33% 75.95%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13018	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	3.95%	■■■	40,500	K1
F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12ｔ	日	0.49%	■■■	5,100	K2
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14ｔ	日	0.49%	■■■	5,100	K3
R01021	運転手（特殊）	人	8.06%	■■■	21,600	R1
R01003	普通作業員	人	2.95%	■■■	18,200	R2
R01002	特殊作業員	人	2.63%	■■■	23,600	R3
R01001	土木一般世話役	人	2.16%	■■■	26,900	R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	m3	74.21%	■■■	300,000	Z1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.50%	■■■	150	Z2
	単　価	㎡			666.3	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
SA0874	暗渠排水管（管材料は別途計上）	m			1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,網状管,200～400㎜,要			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別		据付・撤去 網状管			
	3)呼び径 4)継手材料費		200～400㎜ 要			
	標準単価 K)機械構成比		5,307.3 0.00%			

事業名	県営地域ため池総合整備事業　奥谷地区
工事名	奥谷地区ため池整備（岩井谷ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	R)労務構成比 Z)材料構成比		11.39% 88.61%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	7.89%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	3.50%	■■■	26,900	R2
P29007	暗渠排水管 波状管　呼び径300㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	88.61%	■■■	0	Z1
	単　　価	m			461.3	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付･撤去,波状管,200～400㎜,要			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別		据付･撤去 波状管			
	3)呼び径 4)継手材料費		200～400㎜ 要			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%	5,307.3		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		11.39% 88.61%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	7.89%	■■■	18,200	R1
R01001	土木一般世話役	人	3.50%	■■■	26,900	R2
P29007	暗渠排水管 波状管　呼び径300㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	88.61%	■■■	0	Z1
	単　　価	m			461.3	