

工事設計書

施 工 年 度	令和 0 8 年度
事 業 区 分	補助
路 線 名 等 河 川 名 等	下谷川
工 事 名	下谷川砂防メンテナンス工事「測量設計業務委託」
施 工 位 置	八頭郡若狭町中原
設 計 金 額	
工 事 概 要	測量業務 路線測量 L=0.01km 用地測量 A=0.1万m2 設計業務 砂防施設補修詳細設計 一式

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	22 八頭県土整備事務所 設計書 当初 08-*****-11111-10 0 1 実施単価 10 若桜町 00-08.09.10(0) 5 委託:H23.10以降			
	当 世 代	前 世 代		
発注区分 業務区分 工事価格端数処理	41 一般（建設） 01 土木 00 千円止め			

08-*****-11111-10

* 測量業務委託費 *

内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
測量業務委託費									X1000	
下谷川									Y1D02	(レベル1)
ユニット5 床固工				一式					Y2999	(レベル2)
基準点測量				一式					Y3999	(レベル3)
4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし・伐採なし	2			点					SC006 A=6,B=11	00
現地測量									単第0 -0001 表	080910
現地測量 原野/丘陵地 0.001km2 縮尺 1/500 災害査定業務歩掛準用 新規 標準50%	1			一式					Y3999	(レベル3)
路線測量				一式					V00201	00
路線測量(作業計画) 測量延長 0.01km	1			業務					単第0 -0002 表	080910
									Y3999	(レベル3)
									SC082 A=0.01	00
									単第0 -0004 表	080910

* 測量業務委託費 *

内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地踏査 原 野/丘陵地	0.01	km			SC070 00 A=11,C=3 単第0 -0005 表 080910
路線測量(中心線測量) 交通量 0~1,000台未満/12時間 単曲線換算曲線数0	0.01	km			SC072 00 A=11,C=3,D=1,E=1 単第0 -0006 表 080910
仮BM設置測量 原 野/丘陵地	0.01	km			SC090 00 A=11,C=3 単第0 -0007 表 080910
路線測量(縦断測量) 原 野/丘陵地	0.01	km			SC074 00 A=11,C=3 単第0 -0008 表 080910
横断測量 交通量0~1,000台未満/12時間 幅45m未満 測定間隔20m 原野/丘陵地 災害査定業務歩掛準用	1	断面			V0010H 00 単第0 -0009 表 080910
用地測量		一式			Y3999 (レベル3)
公図等の転写(地積測量図以外の公図等転写) 原野 内業のみ	0.1	万m2			V8015 00 単第0 -0011 表 080910
土地の登記簿調査(用地測量) 原野 内業のみ	0.1	万m2			V8025 00 単第0 -0012 表 080910
公図等転写連続図作成(用地測量)	0.1	万m2			SF109 00 単第0 -0013 表 080910

* 測量業務委託費 *

内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通						Y1999 (レベル1)
打合せ			一式			Y2999 (レベル2)
打合せ 中間打合せのみ1回	1		業務			V00300 00 単第0 -0014 表 080910
直接測量費（人件費、材料費、機械経費）						
旅費交通費						Z0045
旅費交通費（測量） 調査・計画業務以外	1		一式			STM03001X1 00 A=1 単第0 -0015 表 080910
電子成果品作成費・業務成果品費			一式			Z0011
直接経費						
直接測量費						

* 測量業務委託費 *

内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
諸経費											
業務価格											
消費税相当額											
業務委託費											

* 設計業務委託費 *

内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
設計業務委託費										X3000	
下谷川										Y1999 (レ^\ル1) E=(X3000設計) 概略・予備・詳細設計	
ユニット5 床固工					一式					Y2999 (レ^\ル2)	
					一式						
	砂防施設補修詳細調査 対象面積50m2未満									V0102 00	
	橋梁補修調査設計業務歩掛準用 補正0.6	1			式					単第0 -0016 表	080910
	砂防施設詳細設計 対象面積50m2未満									V0202 00	
	橋梁補修調査設計業務歩掛準用 補正0.7	1			式					単第0 -0022 表	080910
ユニット9 E 本堰堤										Y2999 (レ^\ル2)	
					一式						
	砂防施設補修詳細調査 対象面積50m2未満									V0102 00	
	橋梁補修調査設計業務歩掛準用 補正0.6	1			式					単第0 -0016 表	080910
	砂防施設詳細設計 対象面積50m2未満									V0202 00	
	橋梁補修調査設計業務歩掛準用 補正0.7	1			式					単第0 -0022 表	080910
共通										Y1999 (レ^\ル1)	

* 設計業務委託費 *

内訳書

頁0-0008

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
打合せ					一式					Y2999	(レベル2)
	設計協議 中間打合せ2回									V0290	00
	橋梁補修調査設計業務歩掛準用	1			業務					単第0 -0031	表 080910
直接人件費											
旅費交通費										Z0045	
	旅費交通費（設計） 調査・計画業務以外	1			一式					STM03001X3	00
										単第0 -0032	表 080910
電子計算機使用料及び器具損料										Z0041	
	電子計算機使用料	1			一式					STM01018	00
										単第0 -0033	表 080910
電子成果品作成費・業務成果品費										Z0047	
	電子成果品作成費(設計) 概略・予備・詳細設計	1			一式					STM02018X3	00
										A=5	
										単第0 -0034	表 080910

* 設計業務委託費 *

内訳書

頁0-0009

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
試験費										Z0016	
	コア採取・復旧 φ100mm×削孔深さ200mm									V0310	00
	コンクリート削孔＋充填補修	1			箇所					単第0	-0035 表 080910
	コンクリートの残存膨張量試験（JCI法）									F0020	00
	県単価	1			試料						080910
直接経費											
直接原価											
その他原価											
業務原価											
一般管理費等											
業務価格											

* 設計業務委託費 *

内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額											
業務委託費											
業務費計											

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

SC006

4級基準点測量

新点35点 永久標識設置なし・伐採なし

1 点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	5.5	人			R0930 外業 123
測量技師補 (外業)	5.5	人			R0940 外業 123
測量助手 (外業)	7.0	人			R0950 外業 123
測量主任技師 (内業)	1.0	人			R0710 内業 123
測量技師 (内業)	2.5	人			R0720 内業 123
測量技師補 (内業)	2.5	人			R0730 内業 123
測量助手 (内業)	1.0	人			R0740 内業 123
直接人件費計					+00 4
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費 × 率 4
材料費	2.0	%			#02 直接人件費 × 率
通信運搬費等	2.5	%			#03 直接人件費 × 率
精度管理費	9	%			#04 (直接人件費+機械経費) × 係数

4級基準点測量
新点35点 永久標識設置なし・伐採なし

SC006

施工単価表

単第0 -0001 表

頁0-0012

1 点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変化率					+00
一点当り		点			+00
* * * 単位当たり * * *	1	点			
A=6 4級新設(永久標識設置なし・伐採なし)			B=11 原 野/丘陵地		
(変化率の計算) 地域差による変化率 = -0.1 変化率 = 1 + -0.100 = 0.9					

施工単価表

頁0-0013

現地測量

V00201

單第0 -0002 表

原野/丘陵地 0.001km²

縮尺 1/500

災害査定業務歩掛準用 新規 標準50%

式

当り

[illegible]

08-*****-11111-10

鳥 取 県

施工単価表

頁0-0014

現地測量
測量面積0.001km2

SC000023

単第0 -0003 表

原 野/丘陵地 縮尺 1/ 500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	1.769	人			R0930 6.1*0.29 123
測量技師補 (外業)	2.726	人			R0940 9.4*0.29 123
測量助手 (外業)	2.378	人			R0950 8.2*0.29 123
測量主任技師 (内業)	0.087	人			R0710 0.3*0.29 123
測量技師 (内業)	0.899	人			R0720 3.1*0.29 123
測量技師補 (内業)	2.320	人			R0730 8*0.29 123
直接人件費計					+00 4
機械経費	5.0	%			#01 直接人件費 × 率 4
通信運搬費等	0.5	%			#02 直接人件費 × 率
材料費	2.0	%			#03 直接人件費 × 率
精度管理費	5	%			#04 (直接人件費+機械経費) × 係数
変化率					+00

SC000023

單第0 -0003 表

原 野/丘陵地 縮尺 1/ 500

1 式 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

SC082

単第0 -0004 表

1

業務 当り

路線測量(作業計画)

測量延長 0.01km

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 (内業)	0.6	人			R0710 内業
測量技師 (内業)	0.9	人			R0720 内業
測量技師補 (内業)	0.6	人			R0730 内業
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=0.01 測量延長(km)					

現地踏査
原 野/丘陵地

SC070

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

頁0-0017

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	1.6	人			R0930 外業 12
測量技師補 (外業)	1.4	人			R0940 外業 12
直接人件費計					+00
機械経費	1.5	%			#01 直接人件費 × 率
材料費	6.5	%			#02 直接人件費 × 率
変化率					+00
* * * 単位当たり * * *	1	km			
A=11 原 野/丘陵地			C=3 交通量	0 ~ 1,000台未満/12時間	
地形による変化率 = 0.30 交通量による変化率 = 0.0 変化率 = 1 + 0.30 + 0.0 = 1.30					

施工単価表

頁0-0018

路線測量(中心線測量)
交通量 0～1,000台未満/12時間

SC072
単曲線換算曲線数0

単第0 -0006 表

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	2.5	人			R0930 外業 12
測量技師補 (外業)	2.8	人			R0940 外業 12
測量助手 (外業)	2.2	人			R0950 外業 12
測量技師 (内業)	1.8	人			R0720 内業 12
測量技師補 (内業)	1.8	人			R0730 内業 12
直接人件費計					+00 3
機械経費	4.0	%			#01 直接人件費×率 3
材料費	5.5	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			
A=11 原 野/丘陵地 D=1 単曲線換算曲線数0			C=3 交通量 0～1,000台未満/12時間 E=1 測点間隔 10m		

施工単価表

頁0-0019

路線測量(中心線測量)

交通量 0 ~ 1,000台未満/12時間

SC072

單曲線換算曲線数0

單第0 -0006 表

1 km 当り

[illegible]

仮BM設置測量
原野/丘陵地

SC090

施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0020

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	1.0	人			R0930 外業 12
測量技師補 (外業)	1.2	人			R0940 外業 12
測量助手 (外業)	0.9	人			R0950 外業 12
測量技師 (内業)	0.4	人			R0720 内業 12
測量技師補 (内業)	1.1	人			R0730 内業 12
測量助手 (内業)	0.3	人			R0740 内業 12
直接人件費計					+00 3
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費 × 率 3
材料費等	2.0	%			#02 直接人件費 × 率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費) × 係数
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			

仮BM設置測量
原野/丘陵地

SC090

施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0021

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=11 原野/丘陵地			C=3 交通量	0 ~ 1,000台未満/12時間	
地形による変化率 = 0.300 交通量による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.300 + 0.000 = 1.300					

路線測量(縦断測量)
原 野/丘陵地

SC074

施工単価表

単第0 -0008 表

頁0-0022

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	1.6	人			R0930 外業 12
測量技師補 (外業)	1.8	人			R0940 外業 12
測量助手 (外業)	1.4	人			R0950 外業 12
測量技師 (内業)	1.3	人			R0720 内業 12
測量技師補 (内業)	1.1	人			R0730 内業 12
測量助手 (内業)	0.5	人			R0740 内業 12
直接人件費計					+00 3
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費 × 率 3
材料費	3.0	%			#02 直接人件費 × 率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費) × 係数
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			

SC074

1 km 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0024

横断測量

交通量0～1,000台未滿/12時間

V0010H

幅45m未満

測定間隔20m

原野/丘陵地

災害査定業務步掛準用

單第0 -0009 表

101

断面

当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0025

路線測量(横断測量)
幅 45m未満

測定間隔
SC076
20m

単第0 -0010 表

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	6.4	人			R0930 外業 12
測量技師補 (外業)	7.2	人			R0940 外業 12
測量助手 (外業)	5.3	人			R0950 外業 12
測量技師 (内業)	3.9	人			R0720 内業 12
測量技師補 (内業)	3.4	人			R0730 内業 12
測量助手 (内業)	1.5	人			R0740 内業 12
直接人件費計					+00 3
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費 × 率 3
材料費	2.5	%			#02 直接人件費 × 率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費) × 係数
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			

施工単価表

頁0-0026

路線測量(横断測量)

幅 45m未満

測定間隔

SC076

20m

單第0 -0010 表

当日

[illegible]

08-*****-11111-10

鳥 取 県

公図等の転写(地積測量図以外の公図等転写)
原野

V8015

施工単価表

単第0 -0011 表

頁0-0027

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 (内業)	0.4	人			R0730 1
測量助手 (内業)	0.4	人			R0740 1
機械経費	1	%			#01 直接人件費×率
材料費	2	%			#01 直接人件費×率
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	万m2			
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = -0.300 変化率 = 1 + -0.300 = 0.700					

施 工 単 価 表

単第0 -0012 表

V8025

土地の登記簿調査(用地測量)
原野

内業のみ

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 (内業)	0.6	人			R0730 1
測量助手 (内業)	0.6	人			R0740 1
機械経費	0.5	%			#01 直接人件費×率
材料費	0.5	%			#01 直接人件費×率
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	万m2			
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = -0.300 変化率 = 1 + -0.300 = 0.700					

施 工 単 価 表

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 (内業)	0.50	人			R0730 1
測量助手 (内業)	0.50	人			R0740 1
材料費	1	%			#01 直接人件費×率
*** 単位当たり ***	1	万m2			

打合せ
中間打合せのみ1回

V00300

施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

頁0-0030

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 (内業)	0.5	人			R0710
測量技師補 (内業)	0.5	人			R0730
*** 単位当たり ***	1	業務			

旅費交通費（測量）
調査・計画業務以外

STM03001X1

施工単価表

単第0 -0015 表

頁0-0031

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.00	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合			C=0 往復旅行時間にかかる直接人件費（円）		

砂防施設補修詳細調査
対象面積50m2未満

V0102

施工単価表

単第0 -0016 表

頁0-0032

橋梁補修調査設計業務歩掛準用 補正0.6 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査計画	1	箇所			V0110 単第0-0017 表
現地踏査	1	箇所			V0120 単第0-0018 表
形状調査・一般図作成	1	箇所			V0130 単第0-0019 表
調査結果とりまとめ	1	箇所			V0150 単第0-0020 表
全体割増		式			+00
変状調査	1	箇所			V0140 単第0-0021 表 下部工を準用
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.4	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.4	人			R0620
技師 (B) (内業)	0.8	人			R0630
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (外業)	0.4	人			R0870
技師 (B) (外業)	0.4	人			R0890
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （外業）	0.4	人			R0880
技師（B） （外業）	0.8	人			R0890
技師（C） （外業）	0.8	人			R0900
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.4	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.8	人			R0620
技師 (B) (内業)	0.8	人			R0630
技師 (D) (技術員) (内業)	1.2	人			R0645
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

下部工を準用

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (外業)	0.8	人			R0870
技師 (A) (外業)	1.6	人			R0880
技師 (B) (外業)	1.6	人			R0890
技師 (D) (技術員) (外業)	1.6	人			R0905
*** 単位当たり ***	1	箇所			

砂防施設詳細設計
対象面積50m2未満

V0202

施工単価表

単第0 -0022 表

頁0-0038

橋梁補修調査設計業務歩掛準用 補正0.7 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画	1	箇所			V0210 単第0-0023 表
原因の推定および健全性評価	1	箇所			V0220 単第0-0024 表
補修工法の比較・検討	1	箇所			V0230 単第0-0025 表
施工計画	1	箇所			V0250 単第0-0026 表
概算工事費の算出	1	箇所			V0260 単第0-0027 表
照査	1	箇所			V0270 単第0-0028 表
報告書作成	1	箇所			V0280 単第0-0029 表
全体割増		式			+00
補修詳細設計	1	箇所			V0240 単第0-0030 表 下部工を準用
* * * 単位当たり * * *	1	式			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.4	人			R0610
技師 (A) (内業)	1.2	人			R0620
技師 (B) (内業)	1.2	人			R0630
*** 単位当たり ***	1	箇所			

原因の推定および健全性評価

V0220

施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

頁0-0040

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内業）	1.0	人			R0620
技師（C） （内業）	1.0	人			R0640
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.5	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.5	人			R0620
技師 (B) (内業)	1.0	人			R0630
技師 (C) (内業)	1.4	人			R0640
技師 (D) (技術員) (内業)	1.9	人			R0645
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施工単価表

[illegible]

概算工事費の算出

V0260

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

頁0-0043

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） （内業）	0.48	人			R0630
技師（C） （内業）	0.96	人			R0640
技師（D）（技術員） （内業）	0.96	人			R0645
*** 単位当たり ***	1	箇所			

照査

V0270

施 工 単 価 表

単第0 -0028 表

頁0-0044

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.96	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.96	人			R0620
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.56	人			R0610
技師 (B) (内業)	1.2	人			R0630
技師 (C) (内業)	2.0	人			R0640
技師 (D) (技術員) (内業)	2.0	人			R0645
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

下部工を準用

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） （内業）	1.5	人			R0640
技師（D）（技術員） （内業）	1.5	人			R0645
*** 単位当たり ***	1	箇所			

設計協議
中間打合せ2回

V0290

施工単価表

単第0 -0031 表

頁0-0047

橋梁補修調査設計業務歩掛準用

1

業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	1.0	人			R0610
技師 (A) (内業)	2.0	人			R0620
技師 (B) (内業)	1.0	人			R0630
*** 単位当たり ***	1	業務			

旅費交通費（設計）
調査・計画業務以外

STM03001X3

施工単価表

単第0 -0032 表

頁0-0048

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.00	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合			C=0 往復旅行時間にかかる直接人件費（円）		

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1.00				E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			

電子成果品作成費(設計)
概略・予備・詳細設計

STM02018X3

施工単価表

単第0 -0034 表

頁0-0050

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子成果品作成費	1.00	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 概略・予備・詳細設計					

施 工 単 価 表

V0310

単第0 -0035 表

コア採取・復旧
φ100mm×削孔深さ200mm

コンクリート削孔+充填補修

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Co削孔(電動式コアボーリングマシン) アンカー材径80mmを超え100mm以下 削孔深さ500mm以下	1	孔			SPK25040347 単第0-0036 表
充填補修	1	孔			SPK25040353 単第0-0037 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

Co削孔(電動式コアボーリングマシン)

SPK25040347

単第0 -0036 表

アンカー材径80mmを超え100mm以下

削孔深さ500mm以下

1

孔 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 74.87%

材料構成比： 25.13%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	34.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	31.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット φ 110mm	25.13%		ダイヤモンドビット φ 110mm		TTPC00235 TTPT00235
積算単価			積算単価		EP001
A=8 C=1 アンカー材径80mmを超え100mm以下 -(全ての費用)			B=1 削孔深さ500mm以下		

充填補修

SPK25040353

施工単価表

単第0 -0037 表

頁0-0053

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 孔 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	59.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	36.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					