【公表用】

工事名称　　道の駅燕趙園売店エアコン更新ほか工事

工事場所　　東伯郡湯梨浜町引地

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直接工事費	1	式	18,877,725	
計			18,877,725	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			7,292,275	
工事価格	1	式	26,170,000	
消費税等相当額	1	式	2,617,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	28,787,000	
（内、法定福利費概算額　1,439,350円）				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道の駅燕趙園売店	1	式	16,604,260	
道の駅燕趙園トイレ棟	1	式	2,273,465	
計			18,877,725	

直接工事費　科目別内訳

道の駅燕趙園売店

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
冷暖房設備	1	式	14,333,030	
電気設備	1	式	338,910	
建築工事	1	式	506,160	
撤去工事	1	式	1,345,010	
発生材処理	1	式	81,150	
計			16,604,260	

直接工事費　科目別内訳

道の駅燕趙園トイレ棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
冷暖房設備	1	式	1,939,800	
電気設備	1	式	36,240	
建築工事	1	式	87,775	
撤去工事	1	式	184,800	
発生材処理	1	式	24,850	
計			2,273,465	

直接工事費　中科目別内訳

道の駅燕趙園売店

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
冷暖房設備	機器設備	1	式	9,085,000	
冷暖房設備	配管設備	1	式	4,961,790	
冷暖房設備	計装工事	1	式	286,240	
計				14,333,030	
電気設備	動力分岐	1	式	338,910	
計				338,910	
建築工事	直接仮設	1	式	477,600	
建築工事	天井改修	1	式	28,560	
計				506,160	
撤去工事		1	式	1,345,010	
計				1,345,010	
発生材処理		1	式	81,150	
計				81,150	

直接工事費　中科目別内訳

道の駅燕趙園トイレ棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
冷暖房設備	機器設備	1	式	1,576,460	
冷暖房設備	配管設備	1	式	344,240	
冷暖房設備	計装工事	1	式	19,100	
計				1,939,800	
電気設備	動力分岐	1	式	36,240	
計				36,240	
建築工事	直接仮設	1	式	71,855	
建築工事	天井改修	1	式	15,920	
計				87,775	
撤去工事		1	式	184,800	
計				184,800	
発生材処理		1	式	24,850	
計				24,850	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園売店	冷暖房設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
AC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	4方向ｶｾｯﾄ形(160形)、耐塩害仕様 冷房：14.0KW、暖房：16.0KW ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ等	6	台	1,030,000	6,180,000	
AC-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	4方向ｶｾｯﾄ形(56形)、耐塩害仕様 冷房：5.0KW、暖房：5.6KW ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、化粧ﾊﾟﾈﾙ等	1	台	609,000	609,000	
AC-4 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	2方向ｶｾｯﾄ形(56形)、耐塩害仕様 冷房：5.0KW、暖房：5.6KW ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、化粧ﾊﾟﾈﾙ等	1	台	626,000	626,000	
AC-5 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	壁掛形(25形)、耐塩害仕様 冷房：2.5KW、暖房：2.8KW ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ等	1	台	233,000	233,000	
搬入・据付費		1	式		702,200	別紙 00-0001
架台類		1	式		730,000	別紙 00-0002
機器固定用ｱﾝｶｰ		1	式		4,800	別紙 00-0003
計					9,085,000	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園売店	冷暖房設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒管		1	式		2,665,860	別紙 00-0004
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　　20A	1	m	2,680	2,680	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　　25A	8	m	3,270	26,160	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　　30A	1	m	3,590	3,590	
保温		1	式		2,154,620	別紙 00-0005
配管接続費		1	式		40,930	別紙 00-0006
穴開け補修		1	式		67,950	別紙 00-0007
計					4,961,790	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園売店	冷暖房設備			計装工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式		266,880	別紙 00-0008
リモコン取付		1	式		19,360	別紙 00-0009
計					286,240	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園売店	電気設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
LM-1A盤改造		1	式		153,000	
電動機等接続		1	式		52,160	別紙 00-0010
配線器具		1	式		3,040	別紙 00-0011
ケーブル		1	式		79,210	別紙 00-0012
ボックス類		1	式		20,550	別紙 00-0013
撤去		1	式		30,950	別紙 00-0024
計					338,910	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園売店	建築工事			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		78,720	別紙 00-0015
整理清掃後片付け		1	式		343,200	別紙 00-0016
内部仕上足場		1	式		16,640	別紙 00-0017
仮設材運搬		1	式		1,440	別紙 00-0018
ﾌｪﾝｽ取外し･再取付	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ、1,200H	1	式		37,600	
計					477,600	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園売店	建築工事			天井改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	10,700	10,700	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	2,060	2,060	
取外し･再取付		1	式		15,800	別紙 00-0019
計					28,560	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園売店		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		175,860	別紙 00-0020
配管類撤去		1	式		806,350	別紙 00-0021
計装工事撤去		1	式		22,200	別紙 00-0022
配管切断費		1	式		192,600	別紙 00-0023
冷媒ｶﾞｽ回収作業費	R-22、29.9kg	1	式		148,000	
計					1,345,010	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園売店		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
運搬費						
収集運搬費	金属くず	1.1	t	2,500	2,750	
収集運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.5	m3	2,500	1,250	
収集運搬費	電線・ｹｰﾌﾞﾙ類	0.1	t	3,000	300	
処分費						
発生材処分費	金属くず	1.1	t	2,000	2,200	
発生材処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.5	m3	12,000	6,000	
発生材処分費	電線・ｹｰﾌﾞﾙ類	0.1	t	1,500	150	
冷媒ｶﾞｽ処理費	R-22、29.9kg 破壊証明書共	1	式		65,600	
ﾘｻｲｸﾙ料金	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	1	台	2,900	2,900	
計					81,150	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園トイレ棟	冷暖房設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
AC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	壁掛形(224形)、同時ﾂｲﾝ、耐塩害仕様 冷房：20.0KW、暖房：22.4KW ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ等付属品	1	台	1,420,000	1,420,000	
搬入・据付費		1	式		154,860	別紙 00-0025
機器固定用ｱﾝｶｰ		1	式		1,600	別紙 00-0026
計					1,576,460	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園トイレ棟	冷暖房設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒管		1	式		230,380	別紙 00-0027
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　　20A	3	m	2,680	8,040	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　　25A	8	m	3,270	26,160	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (ｶﾗｰVP)	屋内一般　　25A	2	m	4,630	9,260	
保温		1	式		61,720	別紙 00-0028
はつり補修		1	式		8,680	別紙 00-0029
計					344,240	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園トイレ棟	冷暖房設備			計装工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式		16,680	別紙 00-0030
リモコン取付		1	式		2,420	別紙 00-0031
計					19,100	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園トイレ棟	電気設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
LM-1盤改造	ﾌﾞﾚｰｶ取替	1	式		26,200	
電動機等接続		1	式		6,520	別紙 00-0032
撤去		1	式		3,520	別紙 00-0033
計					36,240	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園トイレ棟	建築工事			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		11,200	別紙 00-0034
整理清掃後片付け		1	式		54,600	別紙 00-0035
内部仕上足場		1	式		5,390	別紙 00-0036
仮設材運搬		1	式		665	別紙 00-0037
計					71,855	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園トイレ棟	建築工事			天井改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	10,700	10,700	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	2,060	2,060	
取外し･再取付		1	式		3,160	別紙 00-0038
計					15,920	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園トイレ棟		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		34,700	別紙 00-0039
機器搬出費		1	式		31,800	別紙 00-0040
配管類撤去		1	式		24,880	別紙 00-0041
配管切断		1	式		56,620	別紙 00-0042
計装工事撤去		1	式		1,700	別紙 00-0043
冷媒ｶﾞｽ回収作業費	R-22、9.0kg	1	式		35,100	
計					184,800	

直接工事費　細目別内訳

道の駅燕趙園トイレ棟		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
運搬費						
収集運搬費	金属くず	0.3	t	2,500	750	
収集運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.1	m3	2,500	250	
収集運搬費	電線･ｹｰﾌﾞﾙ類	0.1	t	3,000	300	
処分費						
発生材処分費	金属くず	0.3	t	2,000	600	
発生材処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.1	m3	12,000	1,200	
発生材処分費	電線･ｹｰﾌﾞﾙ類	0.1	t	1,500	150	
冷媒ｶﾞｽ処理費	R-22、9.0kg 破壊証明書共	1	式		21,600	
計					24,850	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園売店	冷暖房設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入・据付費		1	式		702,200	別紙 00-0001
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 14.0kW以下	6	台	57,100	342,600	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 14.0kW以下	6	台	36,500	219,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 5.0kW以下	2	台	29,400	58,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 5.0kW以下	2	台	23,200	46,400	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き　2.5kW以下	1	台	13,300	13,300	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け　2.5kW以下	1	台	4,460	4,460	
防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ	50×50×10t	36	個	490	17,640	
計					702,200	
架台類		1	式		730,000	別紙 00-0002
室内機用支持鋼材	溝形鋼75×40×5t×1,200mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	12	本	18,200	218,400	
室外機用鋼製架台	溝形鋼125×65×6t×2,000mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	2	本	57,800	115,600	
室外機用鋼製架台	溝形鋼125×65×6t×7,000mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	2	本	198,000	396,000	
計					730,000	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園売店	冷暖房設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器固定用ｱﾝｶｰ		1	式		4,800	別紙 00-0003
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張式　10mm	12	本	400	4,800	
計					4,800	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園売店	冷暖房設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒管		1	式		2,665,860	別紙 00-0004
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10mm以上	61	m	3,430	209,230	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	131	m	4,640	607,840	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(　3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	10	m	6,870	68,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	51	m	8,190	417,690	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	131	m	10,400	1,362,400	
計					2,665,860	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園売店	冷暖房設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式		2,154,620	別紙 00-0005
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 塗装亜鉛めっき鉄板 80A	40	m	11,300	452,000	
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 塗装亜鉛めっき鉄板 100A	93	m	13,500	1,255,500	
冷媒管外装	6.35(10t) × 12.7(20t) ｽﾃﾝﾚｽ鋼鈑	9	m	12,800	115,200	
冷媒管外装	9.52(10t) × 15.88(20t) ｽﾃﾝﾚｽ鋼鈑	19	m	15,100	286,900	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	1	m	1,620	1,620	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	1	m	1,670	1,670	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 塗装亜鉛めっき鉄板 25A	7	m	5,170	36,190	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 塗装亜鉛めっき鉄板 32A	1	m	5,540	5,540	
計					2,154,620	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園売店	冷暖房設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
配管接続費		1	式		40,930	別紙 00-0006
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐　20A 保温有	1	か所	4,210	4,210	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐　25A 保温有	6	か所	4,590	27,540	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐　30A 保温有	2	か所	4,590	9,180	
計					40,930	
穴開け補修		1	式		67,950	別紙 00-0007
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150㎜ 100㎜	9	か所	7,550	67,950	
計					67,950	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園売店	冷暖房設備			計装工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式		266,880	別紙 00-0008
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0㎜- 3C 冷媒共巻	192	m	1,020	195,840	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6㎜	192	m	370	71,040	
計					266,880	
リモコン取付		1	式		19,360	別紙 00-0009
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ取付		8	個	2,420	19,360	
計					19,360	

道の駅燕趙園売店	電気設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
電動機等接続		1	式		52,160	別紙 00-0010
電動機結線	直入始動方式	8	台	6,520	52,160	
計					52,160	
配線器具		1	式		3,040	別紙 00-0011
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個	3,040	3,040	
計					3,040	
ケーブル		1	式		79,210	別紙 00-0012
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	18	m	1,020	18,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	10	m	1,410	14,100	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	25	m	1,870	46,750	
計					79,210	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園売店	電気設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ボックス類		1	式		20,550	別紙 00-0013
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	1	個	2,150	2,150	
プルボックス鋼板製	300×300×300	1	個	18,400	18,400	
計					20,550	
撤去		1	式		30,950	別紙 00-0024
ケーブル撤去 (CV,CVT,VV-R)	600V CV 3.5mm2 - 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	120	1,200	
ケーブル撤去 (CV,CVT,VV-R)	600V CV 5.5mm2 - 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	25	m	150	3,750	
漏電ブレーカー撤去		1	式		26,000	
計					30,950	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園売店	建築工事			直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
養生		1	式		78,720	別紙 00-0015
養生(内部改修)	個別改修	440	㎡	160	70,400	
敷き木材	ﾗﾜﾝ板 1,800×900×12mm 売店内移動式足場用	4	枚	2,080	8,320	
計					78,720	
整理清掃後片付け		1	式		343,200	別紙 00-0016
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	440	㎡	780	343,200	
計					343,200	
内部仕上足場		1	式		16,640	別紙 00-0017
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	8	㎡	770	6,160	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間、階高4.0m超5.0m未満 借用賃料、修繕費含む 基本料共、15日間	10	㎡	820	8,200	
天井内作業用足場	合板足場板　2,000×240mm 15日間	12	枚	190	2,280	
計					16,640	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園売店	建築工事			直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式		1,440	別紙 00-0018
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	8	㎡	95	760	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	10	㎡	68	680	
計					1,440	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園売店	建築工事			天井改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し･再取付		1	式		15,800	別紙 00-0019
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 取外し	一重張り　一般	5	㎡	1,160	5,800	
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	張り手間 －　　突付け	5	㎡	2,000	10,000	
計					15,800	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園売店	撤去工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		175,860	別紙 00-0020
AC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	室外機(160形)、耐塩害仕様 冷房：16.0KW、暖房：18.0KW 再使用しない	6	台	14,400	86,400	
AC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	室内機、4方向ｶｾｯﾄ(160形) 冷房：16.0KW、暖房：18.0KW 再使用しない	6	台	9,260	55,560	
AC-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	室外機(56形)、耐塩害仕様 冷房：5.6KW、暖房：6.3KW 再使用しない	1	台	8,700	8,700	
AC-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	室内機、4方向ｶｾｯﾄ(56形) 冷房：5.6KW、暖房：6.3KW 再使用しない	1	台	5,990	5,990	
AC-4 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	室外機(56形)、耐塩害仕様 冷房：5.6KW、暖房：6.3KW 再使用しない	1	台	8,700	8,700	
AC-4 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	室内機、2方向ｶｾｯﾄ(56形) 冷房：5.6KW、暖房：6.3KW 再使用しない	1	台	5,990	5,990	
AC-5 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ撤去	室外機(25形)、耐塩害仕様 冷房：2.5KW、暖房：3.4KW 再使用しない	1	台	3,390	3,390	
AC-5 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ撤去	室内機、壁掛形(25形)、耐塩害仕様 冷房：2.5KW、暖房：3.4KW 再使用しない	1	台	1,130	1,130	
計					175,860	

道の駅燕趙園売店		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
配管類撤去		1	式		806,350	別紙 00-0021
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	6.35外径(1/4B) － －　　撤去	52	m	420	21,840	
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	9.52外径(3/8B) － －　　撤去	126	m	570	71,820	
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	15.88外径(5/8B) － －　　撤去	49	m	860	42,140	
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	19.05外径(3/4B) － －　　撤去	123	m	990	121,770	
樹脂管(既設)	屋内一般　　20A 撤去	1	m	590	590	
樹脂管(既設)	屋内一般　　25A 撤去	7	m	700	4,900	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿､屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 80A 再使用しない	44	m	2,460	108,240	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿､屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 100A 再使用しない	123	m	2,910	357,930	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A 再使用しない	6	m	2,960	17,760	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A 再使用しない	13	m	3,500	45,500	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内､ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	1	m	350	350	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内､ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	1	m	350	350	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿､屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 25A 再使用しない	7	m	1,160	8,120	
壁穴埋め補修	金属製 ﾌﾞﾗﾝｸ丸	9	か所	560	5,040	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園売店		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
配管類撤去		1	式		806,350	別紙 00-0021
計					806,350	
計装工事撤去		1	式		22,200	別紙 00-0022
VV-Fケーブル撤去	2.0mm- 3C 冷媒共巻 再使用しない	174	m	100	17,400	
リモコン撤去	再使用しない	8	個	600	4,800	
計					22,200	
配管切断費		1	式		192,600	別紙 00-0023
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　15A 保温有	20	か所	5,350	107,000	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	16	か所	5,350	85,600	
計					192,600	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園トイレ棟	冷暖房設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
搬入・据付費		1	式		154,860	別紙 00-0025
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t	135,000	13,500	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 20.0kW以下	1	台	102,000	102,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 壁掛け　－ 10.0kW以下	2	台	18,700	37,400	
防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ	50×50×10t	4	個	490	1,960	
計					154,860	
機器固定用ｱﾝｶｰ		1	式		1,600	別紙 00-0026
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張式　10mm	4	本	400	1,600	
計					1,600	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園トイレ棟	冷暖房設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒管		1	式		230,380	別紙 00-0027
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	12	m	4,640	55,680	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	8	m	10,400	83,200	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	25.4 外径(1　　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	5	m	18,300	91,500	
計					230,380	
保温		1	式		61,720	別紙 00-0028
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	100 × 70	1	m	3,210	3,210	
冷媒管外装	9.52(10t) × 25.4(20t) ｽﾃﾝﾚｽ鋼鈑	3	m	15,100	45,300	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	3	m	1,620	4,860	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	5	m	1,670	8,350	
計					61,720	

直接工事費　別紙明細

道の駅蕪趙園トイレ棟	冷暖房設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		8,680	別紙 00-0029
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150㎜ 150㎜	1	か所	8,680	8,680	
計					8,680	

直接工事費　別紙明細

道の駅蕪趙園トイレ棟	冷暖房設備			計装工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		16,680	別紙 00-0030
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0㎜- 3C 冷媒共巻	12	m	1,020	12,240	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6㎜	12	m	370	4,440	
計					16,680	
リモコン取付		1	式		2,420	別紙 00-0031
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ取付		1	個	2,420	2,420	
計					2,420	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園トイレ棟	電気設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
電動機等接続		1	式		6,520	別紙 00-0032
電動機結線	直入始動方式	1	台	6,520	6,520	
計					6,520	
撤去		1	式		3,520	別紙 00-0033
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去		1	式		3,520	
計					3,520	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園トイレ棟	建築工事			直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
養生		1	式		11,200	別紙 00-0034
養生(内部改修)	個別改修	70	㎡	160	11,200	
計					11,200	
整理清掃後片付け		1	式		54,600	別紙 00-0035
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	70	㎡	780	54,600	
計					54,600	
内部仕上足場		1	式		5,390	別紙 00-0036
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	7	㎡	770	5,390	
計					5,390	
仮設材運搬		1	式		665	別紙 00-0037
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	7	㎡	95	665	
計					665	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園トイレ棟	建築工事			天井改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し･再取付		1	式		3,160	別紙 00-0038
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 取外し	一重張り　一般	1	㎡	1,160	1,160	
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	張り手間 －　　突付け	1	㎡	2,000	2,000	
計					3,160	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園トイレ棟	撤去工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		34,700	別紙 00-0039
AC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	室外機(224形)、耐塩害仕様 冷房：20.0KW、暖房：22.4KW 再使用しない	1	台	16,400	16,400	
AC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	室内機、壁掛形(112形) 冷房：10.0KW、暖房：11.2KW 再使用しない	2	台	9,150	18,300	
計					34,700	
機器搬出費		1	式		31,800	別紙 00-0040
搬出費	複数搬出 200kg/m3未満	0.2	t	159,000	31,800	
計					31,800	

道の駅燕趙園トイレ棟		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		24,880	別紙 00-0041
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	9.52外径(3/8B) - - 撤去	6	m	570	3,420	
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	12.7 外径(1/2B) - - 撤去	4	m	700	2,800	
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	19.05外径(3/4B) - - 撤去	6	m	990	5,940	
冷媒用断熱材被覆銅管(既設)	25.4 外径(1 B) - - 撤去	4	m	1,290	5,160	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A 再使用しない	2	m	3,500	7,000	
壁穴埋め補修	金属製 ﾌﾞﾗﾝｸ丸	1	か所	560	560	
計					24,880	
配管切断		1	式		56,620	別紙 00-0042
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温有	2	か所	11,100	22,200	
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	2	か所	13,000	26,000	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	2	か所	4,210	8,420	
計					56,620	

直接工事費　別紙明細

道の駅燕趙園トイレ棟		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計装工事撤去		1	式		1,700	別紙 00-0043
VV-Fケーブル撤去	2.0mm- 3C 冷媒共巻 再使用しない	11	m	100	1,100	
リモコン撤去	再使用しない	1	個	600	600	
計					1,700	

共通仮設費　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
情報共有システム使用料		1	式		40,000	
共通仮設費（率計上分）		1	式			
計						

現場管理費　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
現場管理費（率計上分）		1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
一般管理費等		1	式			
計						