

工事設計書

施工年度	令和 08 年度
事業区分	防災・安全交付金（国道改築）
路線名等 河川名等	国道183号
工事名	国道183号（宮内工区）道路改良工事「用地測量業務委託（その1）」（交付金改良）
施工位置	日野郡日南町矢戸
設計金額	¥ 17,110,500 円
工事概要	用地調査等業務 土地調査（用地測量） 2.48万m ² 物件業務等 木造建物調査算定 木造建物C 1棟 附帯工作物調査算定 住宅敷地C 1戸 独立工作物 2箇所

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	25 日野県土整備局 設計書 当初 08-*****-00001-10 0 1 実施単価 40 日南町 00-08.05.15(0) 5 委託:H23.10以降		
発注区分 業務区分 工事価格端数処理	当 世 代 41 一般(建設) 01 土木 00 千円止め	前 世 代	

総括情報表

	金額	金額
事業費	17,110,500	
委託費	17,110,500	
測量業務委託費	14,520,000	
地質調査委託費		
設計業務委託費		
用地調査委託費	2,590,500	
解析等業務委託費		
工損調査委託費		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
測量業務委託費	13,200,000	1,320,000	14,520,000
用地調査委託費	2,355,000	235,500	2,590,500
費目合計			17,110,500

* 測量業務委託費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
測量業務委託費								
測量業務								(レ ^ハ Ⅱ1)
用地測量				一式		7,338,686		(レ ^ハ Ⅱ2)
作業計画(用地測量)				一式		7,173,886		
現地踏査(用地測量) 耕地(森林)	1			業務		152,200		080515
復元測量(用地測量) 耕地(森林)	1			業務		161,900		080515
境界確認(用地測量) 耕地(森林)	2.48			万m2		963,728		080515
土地境界確認書作成(用地測量) 耕地(森林)	2.48			万m2		669,848		080515
補助基準点の設置(用地測量) 耕地(森林)	2.48			万m2		238,625		080515
	2.48			万m2		512,368		080515

* 測量業務委託費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
用地境界仮杭設置(用地測量) 耕地(森林)								
	2.44		万	m2	444,080			080515
用地境界杭設置(用地測量)								
	35			本	763,700			080515
境界点間測量(用地測量) 耕地(森林)								
	2.48		万	m2	567,424			080515
面積計算(用地測量) 耕地(森林)								
	2.48		万	m2	768,800			080515
用地実測図原図作成 縮尺:1/500								
	2.48		万	m2	538,160			080515
用地平面図作成 縮尺:1/500								
	2.48		万	m2	259,656			080515
土地調書作成(用地測量) 耕地(森林)								
	0.77		万	m2	54,747			080515
土地調書添付図作成(一部買収) 一部買収								
	25			筆	264,625			080515
土地現地調査書作成費								
	25			筆	570,425			080515

* 測量業務委託費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
登記引照点設置								
	7			点		243,600		080515
打合せ協議							(レ ^ハ Ⅱ2)	
						164,800		
打合せ								
	1			業務		164,800		080515
直接測量費（人件費、材料費、機械経費）								
						7,338,686		
旅費交通費								
						37,594		
旅費交通費（測量） 調査・計画業務以外								
	1			一式		37,594		080515
電子成果品作成費・業務成果品費								
				一式		111,000		
直接経費								
						148,594		
直接測量費								
						7,487,280		

* 測量業務委託費 *

内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
諸経費									
							5,712,720		
業務価格									
							13,200,000		
消費税相当額									
							1,320,000		
業務委託費									
							14,520,000		

* 用地調査委託費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
用地調査委託費								
物件等調査								(レベル1)
	1			一式		940,659		
直接人件費						940,659		
材料費						65,846		
旅費交通費						17,966		
旅費交通費(用地)								
	1			一式		17,966		080515
作業費						0		
直接経費						83,812		
直接原価						1,024,471		

* 用地調査委託費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
その他原価				506,544	
業務原価				1,531,015	
一般管理費等				823,985	
業務価格				2,355,000	
消費税相当額				235,500	
業務委託費				2,590,500	
業務費計				17,110,500	

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
打合せ協議(中間協議) 1回	1		業務		91,400		91,400		V0005 00	単第0 -0019 表
作業計画書の作成	1		業務		50,730		50,730		SF040200010 00	単第0 -0020 表
現地踏査(建物等の調査)	1		業務		91,400		91,400		SF000005 00	単第0 -0021 表
木造建物の調査及び算定 木造建物C - 建物延べ面積 70m2未満	1		棟		117,583		117,583		SF324 00 A=3,B=1	単第0 -0022 表
附帯工作物の調査及び算定 住宅敷地C -	1		戸		222,527		222,527		SF000187 00 A=3	単第0 -0026 表
附帯工作物の調査及び算定 独立工作物 -	2		箇所		85,379		170,758		SF000187 00 A=7	単第0 -0030 表
動産に関する調査及び算定 倉庫 床面積 50m2未満	3		事業所		22,317		66,951		SF402 00 A=6,B=1	単第0 -0034 表
その他通損に関する算定	5		世帯		25,862		129,310		SF070800010 00 A=3	単第0 -0038 表
*** 単位当たり ***	1		式				940,659			

施工単価表

現地踏査(用地測量)
耕地(森林)

SF102

単第0 -0002 表

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 (外業)	1.0	人	61,000	61,000	R0920 1
測量技師 (外業)	1.0	人	52,700	52,700	R0930 1
測量技師補 (外業)	1.0	人	41,300	41,300	R0940 1
機械経費	1.0	%	155,000	1,550	#01 直接人件費×率
材料費	3.5	%	155,000	5,425	#01 直接人件費×率
小計			161,975	161,975	+00 161975*1
変化率			161,975	161,975	+00 161975*1
*** 単位当たり ***	1	業務		161,900	
A=5 耕地(森林)					
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = 0.000 変化率 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

単第0 -0003 表

SF132

復元測量(用地測量)
耕地(森林)

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	1.7	人	52,700	89,590	R0930 12
測量技師補 (外業)	1.7	人	41,300	70,210	R0940 12
測量助手 (外業)	1.7	人	37,700	64,090	R0950 12
測量補助員 外業	1.7	人	29,600	50,320	R0000009 12
測量技師 (内業)	0.5	人	52,700	26,350	R0720 12
測量技師補 (内業)	0.5	人	41,300	20,650	R0730 12
測量助手 (内業)	0.5	人	37,700	18,850	R0740 12
機械経費	4.0	%	340,060	13,602	#01 直接人件費×率 2
材料費	3.0	%	340,060	10,201	#01 直接人件費×率
精度管理費	7	%	353,662	24,756	#02 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率			388,619	388,619	+00 388619*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		388,600	

施工単価表

境界確認(用地測量)
耕地(森林)

SF110

単第0 -0004 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 (外業)	1.0	人	61,000	61,000	R0920 1
測量技師 (外業)	1.0	人	52,700	52,700	R0930 1
測量技師補 (外業)	1.0	人	41,300	41,300	R0940 1
測量助手 (外業)	1.0	人	37,700	37,700	R0950 1
測量技師 (内業)	0.7	人	52,700	36,890	R0720 1
測量技師補 (内業)	0.7	人	41,300	28,910	R0730 1
機械経費	0.5	%	258,500	1,292	#01 直接人件費×率
材料費	4.0	%	258,500	10,340	#01 直接人件費×率
変化率			270,132	270,132	+00 270132*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		270,100	
A=5 耕地(森林)					
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

土地境界確認書作成(用地測量)
耕地(森林)

SF111

単第0 -0005 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 (外業)	0.8	人	41,300	33,040	R0940 1
測量助手 (外業)	0.8	人	37,700	30,160	R0950 1
測量技師補 (内業)	0.4	人	41,300	16,520	R0730 1
測量助手 (内業)	0.4	人	37,700	15,080	R0740 1
機械経費	1.0	%	94,800	948	#01 直接人件費×率
材料費	0.5	%	94,800	474	#01 直接人件費×率
変化率			96,222	96,222	+00 96222*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		96,220	
A=5 耕地(森林)					
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

補助基準点の設置(用地測量)
耕地(森林)

SF112

単第0 -0006 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	0.8	人	52,700	42,160	R0930 12
測量技師補 (外業)	0.8	人	41,300	33,040	R0940 12
測量助手 (外業)	0.8	人	37,700	30,160	R0950 12
測量補助員 外業	0.8	人	29,600	23,680	R0000009 12
測量技師 (内業)	0.4	人	52,700	21,080	R0720 12
測量技師補 (内業)	0.4	人	41,300	16,520	R0730 12
測量助手 (内業)	0.4	人	37,700	15,080	R0740 12
機械経費	3.5	%	181,720	6,360	#01 直接人件費×率 2
材料費	3.0	%	181,720	5,451	#01 直接人件費×率
精度管理費	7	%	188,080	13,165	#02 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率			206,696	206,696	+00 206696*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		206,600	

施工単価表

用地境界仮杭設置(用地測量)
耕地(森林)

SF119

単第0 -0007 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	0.8	人	52,700	42,160	R0930 1
測量技師補 (外業)	0.8	人	41,300	33,040	R0940 1
測量助手 (外業)	0.8	人	37,700	30,160	R0950 1
測量補助員 外業	0.8	人	29,600	23,680	R0000009 1
測量技師 (内業)	0.3	人	52,700	15,810	R0720 1
測量技師補 (内業)	0.3	人	41,300	12,390	R0730 1
測量助手 (内業)	0.3	人	37,700	11,310	R0740 1
機械経費	3.5	%	168,550	5,899	#01 直接人件費×率
材料費	4.5	%	168,550	7,584	#01 直接人件費×率
変化率			182,033	182,033	+00 182033*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		182,000	
A=5 耕地(森林)					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 (外業)	1.20	人	41,300	49,560	R0940 1
測量助手 (外業)	1.20	人	37,700	45,240	R0950 1
測量補助員 外業	1.20	人	29,600	35,520	R0000009 1
測量技師補 (内業)	0.50	人	41,300	20,650	R0730 1
測量助手 (内業)	0.50	人	37,700	18,850	R0740 1
機械経費	5.5	%	169,820	9,340	#01 直接人件費×率
材料費	23.0	%	169,820	39,058	#01 直接人件費×率
*** 合計 ***	10	本		218,218	
*** 単位当たり ***	1	本		21,820	

施工単価表

境界点間測量(用地測量)
耕地(森林)

SF117

単第0 -0009 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	1.2	人	52,700	63,240	R0930 12
測量技師補 (外業)	1.2	人	41,300	49,560	R0940 12
測量助手 (外業)	1.2	人	37,700	45,240	R0950 12
測量技師 (内業)	0.2	人	52,700	10,540	R0720 12
測量技師補 (内業)	0.4	人	41,300	16,520	R0730 12
測量助手 (内業)	0.4	人	37,700	15,080	R0740 12
機械経費	4.5	%	200,180	9,008	#01 直接人件費×率 2
材料費	2.5	%	200,180	5,004	#01 直接人件費×率
精度管理費	7	%	209,188	14,643	#02 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率			228,835	228,835	+00 228835*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		228,800	
A=5 耕地(森林)					

施工単価表

面積計算(用地測量)
耕地(森林)

SF120

単第0 -0010 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (内業)	2.2	人	52,700	115,940	R0720 2
測量技師補 (内業)	2.2	人	41,300	90,860	R0730 2
測量助手 (内業)	2.2	人	37,700	82,940	R0740 2
精度管理費	7	%	289,740	20,281	#02 直接人件費×係数
変化率			310,021	310,021	+00 310021*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		310,000	
A=5 耕地(森林)					
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

用地実測図原図作成
縮尺:1/500

SF123

単第0 -0011 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (内業)	1.3	人	52,700	68,510	R0720 12
測量技師補 (内業)	1.7	人	41,300	70,210	R0730 12
測量助手 (内業)	1.7	人	37,700	64,090	R0740 12
精度管理費	7	%	202,810	14,196	#02 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率			217,006	217,006	+00 217006*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		217,000	
A=1 用地実測図 (原図)			B=2 縮尺:1/500		
(変化率の計算) 縮尺区分による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

用地平面図作成
縮尺:1/500

SF123

単第0 -0012 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (内業)	0.5	人	52,700	26,350	R0720 12
測量技師補 (内業)	0.9	人	41,300	37,170	R0730 12
測量助手 (内業)	0.9	人	37,700	33,930	R0740 12
材料費	0.5	%	97,450	487	#01 直接人件費×率
精度管理費	7	%	97,450	6,821	#02 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率			104,758	104,758	+00 104758*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		104,700	
A=2 用地平面図			B=2 縮尺:1/500		
(変化率の計算) 縮尺区分による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

土地調書作成(用地測量)
耕地(森林)

SF124

単第0 -0013 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 (内業)	0.9	人	41,300	37,170	R0730
測量助手 (内業)	0.9	人	37,700	33,930	R0740
変化率			71,100	71,100	+00 71100*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		71,100	
A=5 耕地(森林)					
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (内業)	0.30	人	52,700	15,810	R0720 1
測量技師補 (内業)	1.20	人	41,300	49,560	R0730 1
測量助手 (内業)	1.00	人	37,700	37,700	R0740 1
機械経費	1.20	%	103,070	1,236	#01
材料費	1.50	%	103,070	1,546	#01
*** 合計 ***	10	筆		105,852	
*** 単位当たり ***	1	筆		10,585	

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 (外業)	1.000	人	61,000	61,000	R0920 123
測量技師 (外業)	2.500	人	52,700	131,750	R0930 123
測量技師補 (外業)	2.500	人	41,300	103,250	R0940 123
測量助手 (外業)	1.000	人	37,700	37,700	R0950 123
測量技師 (内業)	5.500	人	52,700	289,850	R0720 123
測量技師補 (内業)	5.500	人	41,300	227,150	R0730 123
測量助手 (内業)	7.000	人	37,700	263,900	R0740 123
機械経費	3.0	%	1,114,600	33,438	#01 直接人件費×率
材料費	3.3	%	1,114,600	36,781	#02 直接人件費×率
通信運搬費等	3.0	%	1,114,600	33,438	#03 直接人件費×率
*** 合計 ***	35	点		1,218,257	
*** 単位当たり ***	1	点		34,800	

打合せ

SC010100010

施工単価表

単第0 -0017 表

頁0-0031

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 (内業)	1.5	人	61,000	91,500	R0710
測量技師 (内業)	1.0	人	52,700	52,700	R0720
測量技師補 (内業)	0.5	人	41,300	20,650	R0730
*** 単位当たり ***	1	業務		164,800	
A=1 中間打合せ回数					
測量主任技師 = 0.5 + 0.5 * 1 + 0.5 = 1.5 測量技師 = 0.5 + 0.5 = 1.0 測量技師補 = 0.5 * 1 = 0.5					

施工単価表

木造建物の調査及び算定
木造建物C -

SF324
建物延べ面積 70m2未満

単第0 -0022 表

1 棟 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
調査 - 建物延べ面積 70m2未満	1	棟	35,512	35,512	SF325 単第0-0023 表
図面等 - 建物延べ面積 70m2未満	1	棟	46,321	46,321	SF325 単第0-0024 表
算定 - 建物延べ面積 70m2未満	1	棟	35,750	35,750	SF325 単第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	棟		117,583	
A=3 木造建物C C=1 - E=1 [有]図面等			B=1 建物延べ面積 70m2未満 D=1 [有]調査 F=1 [有]算定		

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (外業)	0.23	人	62,600	14,398	R0880
技師 (B) (外業)	0.23	人	49,300	11,339	R0890
技師 (C) (外業)	0.23	人	42,500	9,775	R0900
*** 単位当たり ***	1	棟		35,512	
A=1 調査 C=1 -			B=1 建物延べ面積 70m2未満 D=3 木造建物C		
建物延べ面積による補正率 = 0.80 補正 = 1.00 * 0.80 = 0.800 技師A = 0.29 * 0.800 = 0.23(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師B = 0.29 * 0.800 = 0.23(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師C = 0.29 * 0.800 = 0.23(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め					

施工単価表

単第0 -0024 表

SF325
建物延べ面積 70m2未満

1 棟 当り

図面等

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (内業)	0.07	人	62,600	4,382	R0620
技師 (B) (内業)	0.48	人	49,300	23,664	R0630
技師 (C) (内業)	0.43	人	42,500	18,275	R0640
*** 単位当たり ***	1	棟		46,321	
A=2 図面等 C=1 -			B=1 D=3 建物延べ面積 70m2未満 木造建物C		
建物延べ面積による補正率 = 0.80 補正 = 1.00 * 0.80 = 0.800 技師A = 0.09 * 0.800 = 0.07(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師B = 0.60 * 0.800 = 0.48(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師C = 0.54 * 0.800 = 0.43(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め					

施工単価表

単第0 -0025 表

算定

SF325

建物延べ面積 70m2未満

1 棟 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (内業)	0.10	人	62,600	6,260	R0620
技師 (B) (内業)	0.28	人	49,300	13,804	R0630
技師 (C) (内業)	0.30	人	42,500	12,750	R0640
技師 (D) (技術員) (内業)	0.08	人	36,700	2,936	R0645
*** 単位当たり ***	1	棟		35,750	
A=3 算定 C=1 -			B=1 D=3 建物延べ面積 70m2未満 木造建物C		
建物延べ面積による補正率 = 0.80 補正 = 1.00 * 0.80 = 0.800 技師A = 0.13 * 0.800 = 0.10(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師B = 0.35 * 0.800 = 0.28(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師C = 0.38 * 0.800 = 0.30(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師D = 0.10 * 0.800 = 0.08(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め					

施工単価表

附帯工作物の調査及び算定
住宅敷地C -

SF000187

単第0 -0026 表

1 戸 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査 住宅敷地C -	1	戸	72,568	72,568	SF000189 単第0-0027 表
図面等 住宅敷地C -	1	戸	93,810	93,810	SF000189 単第0-0028 表
算定 住宅敷地C -	1	戸	56,149	56,149	SF000189 単第0-0029 表
1戸当り		戸	222,527	222,527	+00 222527*1
*** 単位当たり ***	1	戸		222,527	
A=3 住宅敷地C D=1 [有]調査 F=1 [有]算定			B=1 - E=1 [有]図面等		

施工単価表

単第0 -0027 表

SF000189

調査
住宅敷地C

1 戸 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (外業)	0.47	人	62,600	29,422	R0880
技師 (B) (外業)	0.47	人	49,300	23,171	R0890
技師 (C) (外業)	0.47	人	42,500	19,975	R0900
1戸当り		戸	72,568	72,568	+00 72568*1
*** 単位当たり ***	1	戸		72,568	
A=1 調査 C=1 -			B=3 住宅敷地C		

施工単価表

単第0 -0028 表

SF000189

図面等
住宅敷地C

1 戸 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (内業)	0.10	人	62,600	6,260	R0620
技師 (C) (内業)	2.06	人	42,500	87,550	R0640
1戸当り		戸	93,810	93,810	+00 93810*1
*** 単位当たり ***	1	戸		93,810	
A=2 図面等 C=1 -			B=3 住宅敷地C		

施工単価表

単第0 -0029 表

SF000189

算定

住宅敷地C

1

戸 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (内業)	0.07	人	62,600	4,382	R0620
技師 (B) (内業)	0.61	人	49,300	30,073	R0630
技師 (C) (内業)	0.45	人	42,500	19,125	R0640
技師 (D) (技術員) (内業)	0.07	人	36,700	2,569	R0645
1戸当り		戸	56,149	56,149	+00 56149*1
*** 単位当たり ***	1	戸		56,149	
A=3 算定 C=1 -			B=3 住宅敷地C		

施工単価表

附帯工作物の調査及び算定
独立工作物 -

SF000187

単第0 -0030 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
調査 独立工作物 -	1	箇所	20,072	20,072	SF000189 単第0-0031 表
図面等 独立工作物 -	1	箇所	33,437	33,437	SF000189 単第0-0032 表
算定 独立工作物 -	1	箇所	31,870	31,870	SF000189 単第0-0033 表
1箇所当り		箇所	85,379	85,379	+00 85379*1
*** 単位当たり ***	1	箇所		85,379	
A=7 独立工作物 D=1 [有]調査 F=1 [有]算定			B=1 - E=1 [有]図面等		

施工単価表

単第0 -0031 表

SF000189

調査
独立工作物

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (外業)	0.13	人	62,600	8,138	R0880
技師 (B) (外業)	0.13	人	49,300	6,409	R0890
技師 (C) (外業)	0.13	人	42,500	5,525	R0900
1箇所当り		箇所	20,072	20,072	+00 20072*1
*** 単位当たり ***	1	箇所		20,072	
A=1 調査 C=1 -			B=7 独立工作物		

施工単価表

単第0 -0032 表

SF000189

図面等
独立工作物

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (内業)	0.12	人	62,600	7,512	R0620
技師 (C) (内業)	0.61	人	42,500	25,925	R0640
1箇所当り		箇所	33,437	33,437	+00 33437*1
*** 単位当り ***	1	箇所		33,437	
A=2 図面等 C=1 -			B=7 独立工作物		

施工単価表

単第0 -0033 表

SF000189

算定
独立工作物

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (内業)	0.12	人	62,600	7,512	R0620
技師 (B) (内業)	0.21	人	49,300	10,353	R0630
技師 (C) (内業)	0.20	人	42,500	8,500	R0640
技師 (D) (技術員) (内業)	0.15	人	36,700	5,505	R0645
1箇所当り		箇所	31,870	31,870	+00 31870*1
*** 単位当たり ***	1	箇所		31,870	
A=3 算定 C=1 -			B=7 独立工作物		

施工単価表

動産に関する調査及び算定
倉庫

SF402
床面積 50m2未満

単第0 -0034 表

1 事業所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現地調査 倉庫 床面積 50m2未満	1	事業所	11,016	11,016	SF403 単第0-0035 表
図面等作成 倉庫 床面積 50m2未満	1	事業所	5,729	5,729	SF403 単第0-0036 表
算定 倉庫 床面積 50m2未満	1	事業所	5,572	5,572	SF403 単第0-0037 表
小計			22,317	22,317	+00 22317*1
1事業所当り		事業所	22,317	22,317	+00 22317*1
*** 単位当たり ***	1	事業所		22,317	
A=6 倉庫 C=1 現地調査を行う E=1 算定を行う			B=1 床面積 50m2未満 D=1 図面等を作成する		

施工単価表

単第0 -0035 表

現地調査
倉庫

SF403
床面積 50m2未満

1 事業所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B) (外業)	0.12	人	49,300	5,916	R0890
技師 (C) (外業)	0.12	人	42,500	5,100	R0900
1事業所当り		事業所	11,016	11,016	+00 11016*1
*** 単位当たり ***	1	事業所		11,016	
A=1 現地調査 C=1 床面積 50m2未満			B=6 倉庫		
床面積による補正率 = 0.80 技師B = 0.15 * 0.80 = 0.12(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師C = 0.15 * 0.80 = 0.12(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め					

施工単価表

単第0 -0036 表

図面等作成
倉庫

SF403
床面積 50m2未満

1 事業所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B) (内業)	0.03	人	49,300	1,479	R0630
技師 (C) (内業)	0.10	人	42,500	4,250	R0640
1事業所当り		事業所	5,729	5,729	+00 5729*1
*** 単位当たり ***	1	事業所		5,729	
A=2 図面等作成 C=1 床面積 50m2未満			B=6 倉庫		
床面積による補正率 = 0.80 技師B = 0.04 * 0.80 = 0.03(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師C = 0.13 * 0.80 = 0.10(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め					

施工単価表

単第0 -0037 表

算定
倉庫

SF403
床面積 50m2未満

1 事業所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (内業)	0.01	人	62,600	626	R0620
技師 (B) (内業)	0.02	人	49,300	986	R0630
技師 (C) (内業)	0.05	人	42,500	2,125	R0640
技師 (D) (技術員) (内業)	0.05	人	36,700	1,835	R0645
1事業所当り		事業所	5,572	5,572	+00 5572*1
*** 単位当たり ***	1	事業所		5,572	
A=3 算定 C=1 床面積 50m2未満			B=6 倉庫		
床面積による補正率 = 0.80 技師A = 0.02 * 0.80 = 0.01(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師B = 0.03 * 0.80 = 0.02(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師C = 0.07 * 0.80 = 0.05(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師D = 0.07 * 0.80 = 0.05(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め					

その他通損に関する算定

SF070800010

施工単価表

単第0 -0038 表

頁0-0052

1 世帯 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
算定 移転雑費	1	世帯	25,862	25,862	SF070800011 単第0-0039 表
小計			25,862	25,862	+00 25862*1
1世帯当り		世帯	25,862	25,862	+00 25862*1
*** 単位当たり ***	1	世帯		25,862	
A=3 移転雑費			B=2	移転雑費単位:世帯	

施工単価表

SF070800011

単第0 -0039 表

算定
移転雑費

1 世帯 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (内業)	0.04	人	62,600	2,504	R0620
技師 (B) (内業)	0.06	人	49,300	2,958	R0630
技師 (C) (内業)	0.48	人	42,500	20,400	R0640
小計			25,862	25,862	+00 25862*1
1世帯当り		世帯	25,862	25,862	+00 25862*1
*** 単位当たり ***	1	世帯		25,862	
A=2 C=2	算定 移転雑費単位:世帯		B=3	移転雑費	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/ 単位	単 価 額	条 件 名 称
X1000	測量業務委託費			
Y1E01	測量業務	式	7,338,686	
Y2999	用地測量	式	7,173,886	
SF100	作業計画(用地測量)	1 業務	152,200 152,200	
SF102	現地踏査(用地測量) 耕地(森林)	1 業務	161,900 161,900	A=5 A=耕地(森林)
SF132	復元測量(用地測量) 耕地(森林)	2.48 万m2	388,600 963,728	A=5 A=耕地(森林)
SF110	境界確認(用地測量) 耕地(森林)	2.48 万m2	270,100 669,848	A=5 A=耕地(森林)
SF111	土地境界確認書作成(用地測量) 耕地(森林)	2.48 万m2	96,220 238,625	A=5 A=耕地(森林)
SF112	補助基準点の設置(用地測量) 耕地(森林)	2.48 万m2	206,600 512,368	A=5 A=耕地(森林)
SF119	用地境界仮杭設置(用地測量) 耕地(森林)	2.44 万m2	182,000 444,080	A=5 A=耕地(森林)
SF130	用地境界杭設置(用地測量)	35 本	21,820 763,700	
SF117	境界点間測量(用地測量) 耕地(森林)	2.48 万m2	228,800 567,424	A=5 A=耕地(森林)
SF120	面積計算(用地測量) 耕地(森林)	2.48 万m2	310,000 768,800	A=5 A=耕地(森林)
SF123	用地実測図原図作成 縮尺:1/500	2.48 万m2	217,000 538,160	
SF123	用地平面図作成 縮尺:1/500	2.48 万m2	104,700 259,656	A=2 A=用地平面図
SF124	土地調書作成(用地測量) 耕地(森林)	0.77 万m2	71,100 54,747	A=5 A=耕地(森林)
STA07018	土地調書添付図作成(一部買収) 一部買収	25 筆	10,585 264,625	
STG05001	土地現地調査書作成費	25 筆	22,817 570,425	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/単位	単価 金額	条件名	値称
STG05002	登記引照点設置	7 点	34,800 243,600		
Y2999	打合せ協議		164,800		
SC010100010	打合せ	1 業務	164,800 164,800	A=1 A=中間打合せ回数	
G0000	直接測量費(人件費、材料費、機械経費)		7,338,686		
Z0045	旅費交通費		37,594		
STM03001X1	旅費交通費(測量) 調査・計画業務以外	1 式	37,594 37,594		
Z0011	電子成果品作成費・業務成果品費	一式	111,000		計算情報.....111000=2.3*(6713**0.44)*1000
G1000	直接経費		148,594		
G4100	直接測量費		7,487,280		
Z0020	諸経費		5,712,720		対象額..... 7,487,280 率..... 0.7630 率参照額..... 7,487,280 5,712,795 計算情報.....5712795=7487280*0.7630 リヨ0.7630
G4800	業務価格		13,200,000		
Z0038	消費税相当額		1,320,000		対象額..... 13,200,000 率..... 0.1000 率参照額..... 13,200,000 計算情報.....1320000=13200000*0.100
G5000	業務委託費		14,520,000		
X4000	用地調査委託費				
Y1E01	物件等調査	1 式	940,659 940,659		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/単位	単価 金額	条件名	値称
V0005	打合せ協議(中間協議) 1回	1 業務	91,400 91,400		
SF040200010	作業計画書の作成	1 業務	50,730 50,730		
SF000005	現地踏査(建物等の調査)	1 業務	91,400 91,400		
SF324	木造建物の調査及び算定 木造建物C -	1 棟	117,583 117,583	A=3,B=1 A=木造建物C,B=建物延べ面積 70m2未満	
SF000187	附帯工作物の調査及び算定 住宅敷地C -	1 戸	222,527 222,527	A=3 A=住宅敷地C	
SF000187	附帯工作物の調査及び算定 独立工作物 -	2 箇所	85,379 170,758	A=7 A=独立工作物	
SF402	動産に関する調査及び算定 倉庫	3 事業所	22,317 66,951	A=6,B=1 A=倉庫,B=床面積 50m2未満	
SF070800010	その他通損に関する算定	5 世帯	25,862 129,310	A=3 A=移転雑費	
G0000	直接人件費		940,659		
Z0018	材料費		65,846	対象額..... 率.....	940,659 0.0700
				計算情報.....65846=940659*0.07	
Z0045	旅費交通費		17,966		
STM03001X4	旅費交通費(用地)	1 式	17,966 17,966		
Z0046	作業費		0		
G1300	直接経費		83,812		
G2400	直接原価		1,024,471		
Z0057	その他原価		506,544	計算情報.....506544=940659*0.35/0.65	
G4700	業務原価		1,531,015		

施工一覽表

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	単位数量	金額	条件
SF100	0 -0001	作業計画(用地測量)	業務	1	152,200	
SF102	0 -0002	現地踏査(用地測量) 耕地(森林)	業務	1	161,975	A=5
SF132	0 -0003	復元測量(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	388,619	A=5
SF110	0 -0004	境界確認(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	270,132	A=5
SF111	0 -0005	土地境界確認書作成(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	96,222	A=5
SF112	0 -0006	補助基準点の設置(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	206,696	A=5
SF119	0 -0007	用地境界仮杭設置(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	182,033	A=5
SF130	0 -0008	用地境界杭設置(用地測量)	本	10	218,218	
SF117	0 -0009	境界点間測量(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	228,835	A=5
SF120	0 -0010	面積計算(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	310,021	A=5
SF123	0 -0011	用地実測図原図作成 縮尺:1/500	万m2	1	217,006	A=1, B=2
SF123	0 -0012	用地平面図作成 縮尺:1/500	万m2	1	104,758	A=2, B=2

施工一覽表

頁0-0060

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	単位数量	金額	条件
SF124	0 -0013	土地調書作成(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	71,100	A=5
STA07018	0 -0014	土地調書添付図作成(一部買収) 一部買収	筆	10	105,852	
STG05001	0 -0015	土地現地調査書作成費	筆	10	228,170	
STG05002	0 -0016	登記引照点設置	点	35	1,218,257	
SC010100010	0 -0017	打合せ	業務	1	164,850	A=1
STM03001X1	0 -0018	旅費交通費(測量) 調査・計画業務以外	式	1	37,594	A=1,C=0
V0005	0 -0019	打合せ協議(中間協議) 1回	業務	1	91,400	
SF040200010	0 -0020	作業計画書の作成	業務	1	50,730	
SF000005	0 -0021	現地踏査(建物等の調査)	業務	1	91,400	
SF324	0 -0022	木造建物の調査及び算定 木造建物C - 建物延べ面積 70m2未満	棟	1	117,583	A=3,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1
SF325	0 -0023	調査 - 建物延べ面積 70m2未満	棟	1	35,512	A=1,B=1,C=1,D=3
SF325	0 -0024	図面等 - 建物延べ面積 70m2未満	棟	1	46,321	A=2,B=1,C=1,D=3

施工一覧表

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	単位数量	金額	条件
SF325	0 -0025	算定 - 建物延べ面積 70m2未満	棟	1	35,750	A=3,B=1,C=1,D=3
SF000187	0 -0026	附帯工作物の調査及び算定 住宅敷地C -	戸	1	222,527	A=3,B=1,D=1,E=1,F=1
SF000189	0 -0027	調査 住宅敷地C -	戸	1	72,568	A=1,B=3,C=1
SF000189	0 -0028	図面等 住宅敷地C -	戸	1	93,810	A=2,B=3,C=1
SF000189	0 -0029	算定 住宅敷地C -	戸	1	56,149	A=3,B=3,C=1
SF000187	0 -0030	附帯工作物の調査及び算定 独立工作物 -	箇所	1	85,379	A=7,B=1,D=1,E=1,F=1
SF000189	0 -0031	調査 独立工作物 -	箇所	1	20,072	A=1,B=7,C=1
SF000189	0 -0032	図面等 独立工作物 -	箇所	1	33,437	A=2,B=7,C=1
SF000189	0 -0033	算定 独立工作物 -	箇所	1	31,870	A=3,B=7,C=1
SF402	0 -0034	動産に関する調査及び算定 倉庫 床面積 50m2未満	事業所	1	22,317	A=6,B=1,C=1,D=1,E=1
SF403	0 -0035	現地調査 倉庫 床面積 50m2未満	事業所	1	11,016	A=1,B=6,C=1
SF403	0 -0036	図面等作成 倉庫 床面積 50m2未満	事業所	1	5,729	A=2,B=6,C=1

機 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	R000009	999	29,600	12.3520	人	測量補助員	
2	R0610	999	70,900	0.3800	人	主任技師	
3	R0620	999	62,600	1.4300	人	技師 (A)	
4	R0630	999	49,300	2.2400	人	技師 (B)	
5	R0640	999	42,500	7.7100	人	技師 (C)	
6	R0645	999	36,700	0.6000	人	技師 (D) (技術員)	
7	R0710	999	61,000	5.0500	人	測量主任技師	
8	R0720	999	52,700	19.0660	人	測量技師	
9	R0730	999	41,300	36.4810	人	測量技師補	
10	R0740	999	37,700	23.1950	人	測量助手	
11	R0870	999	70,900	1.0000	人	主任技師	
12	R0880	999	62,600	1.9600	人	技師 (A)	
13	R0890	999	49,300	2.3200	人	技師 (B)	
14	R0900	999	42,500	1.3200	人	技師 (C)	
15	R0920	999	61,000	3.6800	人	測量主任技師	
16	R0930	999	52,700	15.1080	人	測量技師	
17	R0940	999	41,300	21.2920	人	測量技師補	
18	R0950	999	37,700	19.9920	人	測量助手	

工種別労務費一覧表

【測量業務委託費】

頁0-0064

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	数量	金額	うち労務価格	備考
Y1E01		測量業務	式		7,338,686	0	
Y2999		用地測量	式				
SF100	0-0001	作業計画(用地測量)	業務	1	152,200	0	
SF102	0-0002	現地踏査(用地測量) 耕地(森林)	業務	1	161,900	0	
SF132	0-0003	復元測量(用地測量) 耕地(森林)	万m2	2.48	963,728	0	
SF110	0-0004	境界確認(用地測量) 耕地(森林)	万m2	2.48	669,848	0	
SF111	0-0005	土地境界確認書作成(用地測量) 耕地(森林)	万m2	2.48	238,625	0	
SF112	0-0006	補助基準点の設置(用地測量) 耕地(森林)	万m2	2.48	512,368	0	
SF119	0-0007	用地境界仮杭設置(用地測量) 耕地(森林)	万m2	2.44	444,080	0	
SF130	0-0008	用地境界杭設置(用地測量)	本	35	763,700	0	
SF117	0-0009	境界点間測量(用地測量) 耕地(森林)	万m2	2.48	567,424	0	
SF120	0-0010	面積計算(用地測量) 耕地(森林)	万m2	2.48	768,800	0	

工種別労務費一覧表

【測量業務委託費】

頁0-0065

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	数量	金額	うち労務価格	備考
SF123	0-0011	用地実測図原図作成 縮尺:1/500	万m2	2.48	538,160	0	
SF123	0-0012	用地平面図作成 縮尺:1/500	万m2	2.48	259,656	0	
SF124	0-0013	土地調書作成(用地測量) 耕地(森林)	万m2	0.77	54,747	0	
STA07018	0-0014	土地調書添付図作成(一部買収) 一部買収	筆	25	264,625	0	
STG05001	0-0015	土地現地調査書作成費	筆	25	570,425	0	
STG05002	0-0016	登記引照点設置	点	7	243,600	0	
Y2999		打合せ協議					
SC010100010	0-0017	打合せ	業務	1	164,800	0	
Z0045		旅費交通費			37,594	0	
STM03001X1	0-0018	旅費交通費(測量) 調査・計画業務以外	式	1	37,594	0	

工種別労務費一覧表

【用地調査委託費】

頁0-0066

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	数量	金額	うち労務価格	備考
Y1E01		物件等調査	式		940,659	0	
V0005	0-0019	打合せ協議（中間協議） 1回	業務	1	91,400	0	
SF040200010	0-0020	作業計画書の作成	業務	1	50,730	0	
SF000005	0-0021	現地踏査（建物等の調査）	業務	1	91,400	0	
SF324	0-0022	木造建物の調査及び算定 木造建物C - 建物延べ面積 70m2未満	棟	1	117,583	0	
SF000187	0-0026	附帯工作物の調査及び算定 住宅敷地C -	戸	1	222,527	0	
SF000187	0-0030	附帯工作物の調査及び算定 独立工作物 -	箇所	2	170,758	0	
SF402	0-0034	動産に関する調査及び算定 倉庫 床面積 50m2未満	事業所	3	66,951	0	
SF070800010	0-0038	その他通損に関する算定	世帯	5	129,310	0	
Z0045		旅費交通費			17,966	0	
STM03001X4	0-0040	旅費交通費（用地）	式	1	17,966	0	