工事名称　　鳥取港１号上屋シャッター取替工事（第一期）　【公開用】

工事場所　　鳥取市港町

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | 14,728,447 | |
| 計 | | | 14,728,447 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 19,870,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 1,987,000 | 消費税率 10 % |
| 工事費<br>（内、法定福利費相当額　　円） | 1 | 式 | 21,857,000 | |

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 建築工事 | 1 | 式 | 14,728,447 | |
| 計 | | | 14,728,447 | |

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 建築工事 | 1 | 式 | 14,728,447 | |
| 計 | | | 14,728,447 | |

建築工事

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | 1 | 式 | 54,240 | |
| 建具改修 | 1 | 式 | 14,745,452 | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | ▲71,245 | |
| 計 | | | 14,728,447 | |

建築工事

| 科　目　名　称 | 中　科　目　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 54,240 | |
| 計 | | | | 54,240 | |
| 建具改修 | 撤去 | 1 | 式 | 979,640 | |
| 建具改修 | 改修 | 1 | 式 | 13,765,812 | |
| 計 | | | | 14,745,452 | |
| 発生材処理 | 運搬 | 1 | 式 | 12,285 | |
| 発生材処理 | 処分 | 1 | 式 | ▲83,530 | |
| 計 | | | | ▲71,245 | |

建築工事　直接仮設

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整理清掃後片付け | | 1 | 式 | | 25,200 | 別紙 00-0003 |
| 内部足場 | | 1 | 式 | | 29,040 | 別紙 00-0005 |
| 計 | | | | | 54,240 | |

建築工事　建具改修　撤去

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【シャッター撤去】 | | | | | | |
| SS-1<br>重量電動シャッター撤去 | W5,450×H4,500<br>シャッターBOX撤去・二次側配線取外し・集積共 | 1 | か所 | 453,000 | 453,000 | |
| SS-2<br>重量電動シャッター撤去 | W5,050×H4,500<br>シャッターBOX撤去・二次側配線取外し・集積共 | 1 | か所 | 420,000 | 420,000 | |
| | | | | | | |
| 【付帯工事】 | | | | | | |
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 81.2 | m | 740 | 60,088 | |
| ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜ | 5.2 | m | 1,200 | 6,240 | |
| ガイドレール枠廻り　床モルタル撤去 | 幅100 | 4 | か所 | 3,450 | 13,800 | |
| SUS三方枠<br>仮撤去 | t2.0 幅400程度<br>再利用 | 28.5 | m | 520 | 14,820 | |
| アルミパネル<br>仮撤去 | t2.0 幅300～500程度<br>再利用 | 17 | m | 520 | 8,840 | |
| 荷摺木<br>仮撤去 | 再利用 | 6.2 | ㎡ | 460 | 2,852 | |
| 計 | | | | | 979,640 | |

建築工事　建具改修　改修

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【シャッター新設】 | | | | | | |
| SS-1<br>重量電動シャッター新設 | W5,450×H4,500<br>二次側配線結線調整費含む<br>運搬・取付費共 | 1 | か所 | 6,570,000 | 6,570,000 | |
| SS-2<br>重量電動シャッター新設 | W5,050×H4,500<br>二次側結線調整費・水圧開放装置調整費含む<br>運搬・取付費共 | 1 | か所 | 7,020,000 | 7,020,000 | |
| | | | | | | |
| 【付帯工事】 | | | | | | |
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)<br>20×10 | 81.2 | m | 770 | 62,524 | |
| ガイドレール廻り<br>モルタル復旧 | 幅100 | 5.2 | m | 2,070 | 10,764 | |
| SUS三方枠<br>再取付 | t2.0 幅400程度<br>撤去品再利用 | 28.5 | m | 1,760 | 50,160 | |
| アルミパネル<br>再取付 | t2.0 幅300～500程度<br>撤去品再利用 | 17 | m | 1,760 | 29,920 | |
| 荷摺木<br>再取付 | 撤去品再利用 | 6.2 | ㎡ | 3,620 | 22,444 | |
| 計 | | | | | 13,765,812 | |

建築工事　発生材処理　運搬

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材積込 | 廃プラスチック<br>人力積込 | 0.02 | m3 | 4,670 | 93 | |
| 発生材積込 | がれき類<br>人力積込 | 0.02 | m3 | 6,190 | 123 | |
| 発生材積込 | 金属類<br>機械積込 | 3 | t | 2,300 | 6,900 | |
| | | | | | | |
| 発生材運搬 | 廃プラスチック<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級　人力積込<br>DID区間無し　1.5km以下 | 0.02 | m3 | 710 | 14 | |
| 発生材運搬 | がれき類<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級　人力積込<br>DID区間無し　1.5km以下 | 0.02 | m3 | 2,760 | 55 | |
| 発生材運搬 | 金属類 | 3 | t | 1,700 | 5,100 | |
| 計 | | | | | 12,285 | |

建築工事　発生材処理　処分

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材処分 | 廃プラスチック | 0.02 | m3 | 9,000 | 180 | |
| 発生材処分 | がれき類 | 0.02 | m3 | 14,500 | 290 | |
| 有価物処分 | 鉄（スチールシャッター撤去くず） | 3 | t | ▲28,000 | ▲84,000 | |
| 計 | | | | | ▲83,530 | |

建築工事　直接仮設

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整理清掃後片付け | | 1 | 式 | | 25,200 | 別紙 00-0003 |
| 整理清掃<br>後片付け | 小規模 -<br>- | 10.5 | ㎡ | 2,400 | 25,200 | |
| 計 | | | | | 25,200 | |
| | | | | | | |
| 内部足場 | | 1 | 式 | | 29,040 | 別紙 00-0005 |
| 高所作業車 | クローラ式垂直型<br>作業床高さ3m | 6 | 日 | 4,840 | 29,040 | |
| 計 | | | | | 29,040 | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費(率計上) | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費(率計上) | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費等(率計上) | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |