

公開用内訳

工事名称 県営住宅北園第一団地駐車場ライン更新工事

工事場所 鳥取県鳥取市北園2丁目

県営住宅北園第一団地駐車場ライン更新工事 駐車場整備					撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■駐車場(1)						
既設白線引き消去	幅150mm 材工共	210.	m	630.	132,300.	
既設駐車番号消去	高400mm内外 材工共	79.	文字	340.	26,860.	
車止めブロック 取外し	L=600mm 現場内保管	24.	か所	810.	19,440.	
小計					178,600.	
■駐車場(2)						
既設白線引き消去	幅150mm 材工共	113.	m	630.	71,190.	
既設駐車番号消去	高400mm内外 材工共	54.	文字	340.	18,360.	
既設ゼブラゾーン 消去	白線引き 材工共 幅2.050×長3.500mm程度	1.	面	8,280.	8,280.	
車止めブロック 取外し	L=600mm 現場内保管	24.	か所	810.	19,440.	
小計					117,270.	
■駐車場(3)						
既設白線引き消去	幅150mm 材工共	85.5	m	630.	53,865.	
既設駐車番号消去	高400mm内外 材工共	42.	文字	340.	14,280.	
小計					68,145.	
■駐車場(4)						
既設白線引き消去	幅150mm 材工共	118.	m	630.	74,340.	
既設駐車番号消去	高400mm内外 材工共	66.	文字	340.	22,440.	
小計					96,780.	
■駐車場(5)						

県営住宅北園第一団地駐車場ライン更新工事 駐車場整備				改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■駐車場(1)						
アスファルト舗装	オーバーレイ工法補修	1	式		149,950.	別紙 00-0002
白線引き	溶融式・幅150mm 材工共	243.	m	420.	102,060.	
白線引き (ゼブラゾーン)	溶融式・幅2.500×長4.200mm程度 材工共	1.	面	19,100.	19,100.	
駐車番号	型抜きスプレー文字 高300mm程度 材工共	73.	文字	950.	69,350.	
車止めブロック 再取付	L=600mm 現場内保管	22.	か所	2,270.	49,940.	
小計					390,400.	
■駐車場(2)						
白線引き	溶融式・幅150mm 材工共	115.	m	420.	48,300.	
駐車番号	型抜きスプレー文字 高300mm程度 材工共	52.	文字	950.	49,400.	
白線引き (ゼブラゾーン)	溶融式・幅2.050×長4.000mm程度 材工共	1.	面	16,100.	16,100.	
車止めブロック 再取付	L=600mm 現場内保管	24.	か所	2,270.	54,480.	
小計					168,280.	
■駐車場(3)						
白線引き	溶融式・幅150mm 材工共	81.	m	420.	34,020.	
駐車番号	型抜きスプレー文字 高300mm程度 材工共	38.	文字	950.	36,100.	
白線引き (ゼブラゾーン)	溶融式・幅2.450×長4.000mm程度 材工共	1.	面	18,000.	18,000.	
車止めブロック 再取付	L=600mm 現場内保管	2.	か所	2,270.	4,540.	
小計					92,660.	
■駐車場(4)						

