

# 工事設計書

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| 施 工 年 度            | 令和 0 8 年度                                |
| 事 業 区 分            | 交付金<br>起工                                |
| 路 線 名 等<br>河 川 名 等 | ( 一 ) 赤松淀江線                              |
| 工 事 名              | 県道東福原樋口線 ( 東福原工区 ) 外改良工事 ( 6 工区 ) ( 補助 ) |
| 施 工 位 置            | 米子市淀江町富繁                                 |
| 設 計 金 額            | ¥ 53,221,300 円                           |
| 工 事 概 要            | 道路土工<br>路体盛土 V=17500m3                   |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                           |                                                                                                                   |       |  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系      | 24 米子県土整備局<br>設計書 当初 08-*****-00693-10<br>0<br><br>1 実施単価<br>33 米子市 淀江町<br>00-08.06.10(0)<br><br>1 公共             |       |  |       |       |
|                                                                           | 当 世 代                                                                                                             | 前 世 代 |  | 当 世 代 | 前 世 代 |
| 工種<br>現場環境改善費<br>施工地域<br>契約保証区分<br>豪雪割増<br>工事価格端数処理<br>工期算定区分<br>週休二日補正係数 | 04 道路改良<br>01 率計上する（地方部）<br>19 補正なし<br>01 金銭保証（ 0 . 0 4 % ）<br>01 豪雪割増あり<br>00 千円止め（土木）<br>01 算出する<br>01 週休二日補正なし |       |  |       |       |
|                                                                           |                                                                                                                   |       |  |       |       |

# 総括情報表

頁0-0003

|     | 金 額        |  | 金 額 |
|-----|------------|--|-----|
| 事業費 | 53,221,300 |  |     |
| 工事費 | 53,221,300 |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |
|     |            |  |     |

|      | 工事価格       | 消費税相当額    | 請負工事費      |
|------|------------|-----------|------------|
| 本工事費 | 48,383,000 | 4,838,300 | 53,221,300 |
| 費目合計 |            |           | 53,221,300 |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |
|      |            |           |            |

# 諸 経 費 計 算 表

頁0-0004

| 諸経費調整結果    | 対象<br>08-*****-0069<br>3-10<br>費目 1 | 対象<br>08-*****-0069<br>3-10<br>費目 2 | 対象<br>08-*****-0069<br>3-10<br>費目 1 | 合計          |  |  | 備 考 |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|--|-----|
| 直接工事費      | 28,593,271                          | 1,162,844                           | 26,777,360                          | 56,533,475  |  |  |     |
| 対象額        | 28,593,271                          | 1,162,844                           | 26,777,360                          | 56,533,475  |  |  |     |
| 事業損失防止施設費  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0           |  |  |     |
| 役務費        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0           |  |  |     |
| 回航費        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0           |  |  |     |
| 運搬費        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0           |  |  |     |
| 準備費        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0           |  |  |     |
| 技術管理費      | 0                                   | 0                                   | 828,600                             | 828,600     |  |  |     |
| 営繕費        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0           |  |  |     |
| 現場環境改善費    | 634,000                             | 26,000                              | 275,000                             | 935,000     |  |  |     |
| 水雷保険料      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0           |  |  |     |
| 安全費        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0           |  |  |     |
| 共通仮設費（率分）  | 4,075,000                           | 165,000                             | 2,964,000                           | 7,204,000   |  |  |     |
| 共通仮設費計     | 4,709,000                           | 191,000                             | 4,067,600                           | 8,967,600   |  |  |     |
| 純工事費       | 33,302,271                          | 1,353,844                           | 30,844,960                          | 65,501,075  |  |  |     |
| 現場管理費対象額   | 33,302,271                          | 1,353,844                           | 30,844,960                          | 65,501,075  |  |  |     |
| 現場管理費      | 11,506,000                          | 467,000                             | 9,747,000                           | 21,720,000  |  |  |     |
| 現場管理費（積上分） | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0           |  |  |     |
| 工事一時中止増加費用 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0           |  |  |     |
| 工事原価       | 44,808,271                          | 1,820,844                           | 40,591,960                          | 87,221,075  |  |  |     |
| 一般管理費率分    | 8,300,895                           | 337,431                             | 7,774,339                           | 16,412,665  |  |  |     |
| 契約保証費      | 17,834                              | 725                                 | 16,701                              | 35,260      |  |  |     |
| 一般管理費計     | 8,318,729                           | 338,156                             | 7,791,040                           | 16,447,925  |  |  |     |
| 工事価格       | 53,127,000                          | 2,159,000                           | 48,383,000                          | 103,669,000 |  |  |     |
| 消費税相当額     | 5,312,700                           | 215,900                             | 4,838,300                           | 10,366,900  |  |  |     |
| 工事費        | 58,439,700                          | 2,374,900                           | 53,221,300                          | 114,035,900 |  |  |     |

# 本工事費 内訳書

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数      | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考    |
|---------------------------------------------------------|--------|---|-----|------------|--------|
| 本工事費                                                    |        |   |     |            |        |
| 道路改良                                                    |        |   |     |            | (レベル1) |
| 道路土工                                                    |        |   | 一式  | 26,777,360 | (レベル2) |
| 路体盛土工                                                   |        |   | 一式  | 24,937,760 | (レベル3) |
| 積込(ルーズ)                                                 |        |   | 一式  | 24,586,500 | (レベル4) |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                           |        |   | m3  | 4,420,650  |        |
| 土砂等運搬                                                   | 19,500 |   | m3  | 4,420,650  | 080610 |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超) |        |   | m3  | 16,522,350 | (レベル4) |
| 路体(築堤)盛土                                                | 19,500 |   | m3  | 16,522,350 | 080610 |
|                                                         |        |   | m3  | 3,643,500  | (レベル4) |

# 本工事費 内訳書

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数 量    | 単 位 | 金 額        | 備 考      |
|-----------------------------------------------|--------|-----|------------|----------|
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満 障害無し |        |     |            |          |
|                                               | 17,500 | m3  | 3,643,500  | 080610   |
| 法面整形工                                         |        |     |            | (レ^\)Ⅱ3) |
|                                               |        | 一式  | 351,260    |          |
| 法面整形(盛土部)                                     |        |     |            | (レ^\)Ⅱ4) |
|                                               |        | m2  | 351,260    |          |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |        |     |            |          |
|                                               | 910    | m2  | 351,260    | 080610   |
| 仮設工                                           |        |     |            | (レ^\)Ⅱ2) |
|                                               |        | 一式  | 1,839,600  |          |
| 交通管理工                                         |        |     |            | (レ^\)Ⅱ3) |
|                                               |        | 一式  | 1,839,600  |          |
| 交通誘導警備員                                       |        |     |            | (レ^\)Ⅱ4) |
|                                               |        | 人   | 1,839,600  |          |
| 交通誘導警備員B                                      |        |     |            |          |
|                                               | 126    | 人   | 1,839,600  | 080610   |
| * * 直接工事費 * *                                 |        |     |            |          |
|                                               |        |     | 26,777,360 |          |

# 本工事費 内訳書

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                         | 数  | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考    |
|--------------------------------------|----|---|-----|------------|--------|
| 技術管理費                                |    |   |     |            |        |
|                                      |    |   |     | 828,600    |        |
| 土粒子の密度試験<br>3個/試料                    |    |   |     |            | 080610 |
|                                      | 10 |   | 試料  | 66,700     |        |
| 土の含水比試験<br>3個/試料                     |    |   |     |            | 080610 |
|                                      | 10 |   | 試料  | 15,200     |        |
| 土の粒度試験<br>ふるい分析<br>試料0.5kg未満         |    |   |     |            | 080610 |
|                                      | 10 |   | 試料  | 77,700     |        |
| 土の三軸圧縮試験<br>CD試験 3供試体/試料<br>径35～50mm |    |   |     |            | 080610 |
|                                      | 10 |   | 試料  | 669,000    |        |
| 現場環境改善費                              |    |   |     |            |        |
|                                      |    |   |     | 275,000    |        |
| 共通仮設費                                |    |   |     |            |        |
|                                      |    |   |     | 2,964,000  |        |
| * * 共通仮設費計 * *                       |    |   |     |            |        |
|                                      |    |   |     | 4,067,600  |        |
| * * 純工事費 * *                         |    |   |     |            |        |
|                                      |    |   |     | 30,844,960 |        |

# 本工事費 内訳書

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など   |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|----------------|--|---|---|-----|------------|-----|
| 現場管理費          |  |   |   |     |            |     |
|                |  |   |   |     | 9,747,000  |     |
| * * 工事原価 * *   |  |   |   |     |            |     |
|                |  |   |   |     | 40,591,960 |     |
| 一般管理費率分        |  |   |   |     |            |     |
|                |  |   |   |     | 7,774,339  |     |
| 契約保証費          |  |   |   |     |            |     |
|                |  |   |   |     | 16,701     |     |
| 一般管理費計         |  |   |   |     |            |     |
|                |  |   |   |     | 7,791,040  |     |
| * * 工事価格 * *   |  |   |   |     |            |     |
|                |  |   |   |     | 48,383,000 |     |
| * * 消費税相当額 * * |  |   |   |     |            |     |
|                |  |   |   |     | 4,838,300  |     |
| * * 工事費計 * *   |  |   |   |     |            |     |
|                |  |   |   |     | 53,221,300 |     |
|                |  |   |   |     |            |     |
|                |  |   |   |     |            |     |

1

240.9

SPK25040007

土量50,000m<sup>3</sup>未満

機械構成比：

42.39%

勞務構成比：

38.74%

材料構成比：

18.87%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

鳥取県

SPK25040002

單第0 -0002 表

DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)

仮置場（淀江IC）～現場 L=3.5km

1

m3 当り

勞務構成比：

40.44%

材料構成比： 14.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

875.29

| 代 表 機 材 規 格                                                                                                                        | 構成比    | 単価(積算地区)                                                                                 | 代 表 機 材 規 格(東京地区)                                            | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)                                                                              | 44.67% | 22,147                                                                                   | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)        | 20,847   | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                                                                                              | 40.44% | 19,600                                                                                   | 運転手(一般)                                                      | 23,600   | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                                                                                              | 14.89% | 146                                                                                      | 軽油パトロール給油                                                    | 138      | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                                                                                               |        | 847.3                                                                                    | 積算単価                                                         | 0        | EP001                      |
| A=1           標準<br>C=1           土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=13         距離4.0km以下(3.0km超)                                                 |        |                                                                                          | B=1           バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=1           DID区間無し |          |                            |
| [参考]豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 =<br>【補正式】<br>$847.2328 = 875.2900 * \{$                                                           |        | 欄 * ( 欄 / 欄 ) + ( 欄 * 1.1 ) + 損耗費<br>= $1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147$ |                                                              |          |                            |
| 《機械》<br>( $[44.670/100 * 22,147/20,847]$ ) * $[44.670/44.670]$<br>《労務》<br>+ ( $[40.440/100 * 19,600/23,600]$ ) * $[40.440/40.440]$ |        |                                                                                          |                                                              |          |                            |
| 《材料》<br>+ ( $[14.890/100 * 146/138]$ ) * $[14.890/14.890]$<br>《最終補正率》<br>+ $[100 - 44.670 - 40.440 - 14.890]/100 \}$               |        |                                                                                          |                                                              |          |                            |
|                                                                                                                                    |        |                                                                                          |                                                              |          |                            |

# 施工単価表

頁0-0011

路体(築堤)盛土  
施工幅員4.0m以上

SPK25040004

施工数量20,000m3未満 障害無し

単第0 -0003 表

1

m3 当り

機械構成比: 17.31%

労務構成比:

67.71%

材料構成比: 14.98%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

240.29

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>ブルドーザ<br>湿地 7t級                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.87% | 7,410    | <賃>ブルドーザ<br>湿地,7t級<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 6,010    | KTPC00036<br>KTPT00036 |
| <賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型)<br>質量11~12t                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.44%  | 12,900   | 振動ローラ(土工用)<br>[フラット・シングルドラム型]<br>質量11~12t  | 11,200   | KTPC00058<br>KTPT00058 |
| 特殊運転手                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46.57% | 21,600   | 運転手(特殊)                                    | 28,900   | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.14% | 18,200   | 普通作業員                                      | 25,400   | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.98% | 146      | 軽油パトロール給油                                  | 138      | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 208.2    | 積算単価                                       | 0        | EP001                  |
| A=3 施工幅員4.0m以上<br>C=1 障害無し                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          | B=1 施工数量20,000m3未満                         |          |                        |
| 【補正式】<br>208.1445 = 240.2900 * {<br>《機械》<br>([10.870/100*7,410/6,010] + [6.440/100 * 12,900/11,200]) * [17.310/(10.870+6.440)]<br>《労務》<br>+ ([46.570/100*21,600/28,900] + [21.140/100 * 18,200/25,400]) * [67.710/(46.570+21.140)]<br>《材料》<br>+ ([14.980/100*146/138]) * [14.980/14.980] |        |          |                                            |          |                        |

SPK25040004

施工数量20,000m3未満 障害無し

1

m3 当り

240.29

[illegible]

# 施工単価表

頁0-0013

法面整形

SPK25040025

単第0 -0004 表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 11.87% 労務構成比: 75.95%

材料構成比: 12.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

453.58

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1~3,2011,2014                                                                                                                                        | 11.87% | 11,000   | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | 8,800    | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                                                                                                                                                                        | 33.62% | 18,200   | 普通作業員                              | 25,400   | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊運転手                                                                                                                                                                                        | 28.67% | 21,600   | 運転手(特殊)                            | 28,900   | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                                                                                                                                                      | 13.66% | 26,900   | 土木一般世話役                            | 31,000   | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                                                                                                                                                        | 12.18% | 146      | 軽油パトロール給油                          | 138      | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                         |        | 386.0    | 積算単価                               | 0        | EP001                  |
| A=1 盛土部<br>C=2 現場制約無し<br>E=1 -(全ての費用)                                                                                                                                                        |        |          | B=2 法面締固め無し<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |          |                        |
| 【補正式】<br>385.9737 = 453.5800 * {<br>《機械》<br>([11.870/100*11,000/8,800]) * [11.870/11.870]                                                                                                    |        |          |                                    |          |                        |
| 《労務》<br>+ ([33.620/100*18,200/25,400] + [28.670/100 * 21,600/28,900] + [13.660/100 * 26,900/31,000]) * [75.950/(33.620+28.670+13.660)]<br>《材料》<br>+ ([12.180/100*146/138]) * [12.180/12.180] |        |          |                                    |          |                        |

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

75.95%

材料構成比： 12.18%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

453.58

[illegible]

# 入力データ一覧表

頁0-0015

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 / 単 位    | 単 価 額               | 条 件 名 値 称                                                                                                   |
|-------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X1000       | 本工事費                       |              |                     |                                                                                                             |
| Y1E01       | 道路改良                       | 式            | 26,777,360          |                                                                                                             |
| Y1E0101     | 道路土工                       | 式            | 24,937,760          |                                                                                                             |
| Y1E010103   | 路体盛土工                      | 式            | 24,586,500          |                                                                                                             |
| Y1E01010305 | 積込(ルーズ)                    | m3           | 4,420,650           |                                                                                                             |
| SPK25040007 | 積込(ルーズ)<br>土砂              | 19,500<br>m3 | 226.7<br>4,420,650  | A=1, B=1<br>A=土砂, B=土量50,000m3未満                                                                            |
| Y1E01010302 | 土砂等運搬                      | m3           | 16,522,350          |                                                                                                             |
| SPK25040002 | 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 19,500<br>m3 | 847.3<br>16,522,350 | A=1, B=1, C=1, D=1, E=13<br>A=標準, B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間無し, E=距離4.0km以下(3.0km超) |
| Y1E01010301 | 路体(築堤)盛土                   | m3           | 3,643,500           |                                                                                                             |
| SPK25040004 | 路体(築堤)盛土<br>施工幅員4.0m以上     | 17,500<br>m3 | 208.2<br>3,643,500  | A=3, B=1, C=1<br>A=施工幅員4.0m以上, B=施工数量20,000m3未満, C=障害無し                                                     |
| Y1E010107   | 法面整形工                      | 式            | 351,260             |                                                                                                             |
| Y1E01010702 | 法面整形(盛土部)                  | m2           | 351,260             |                                                                                                             |
| SPK25040025 | 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し | 910<br>m2    | 386<br>351,260      | A=1, B=2, C=2, D=2, E=1<br>A=盛土部, B=法面締固め無し, C=現場制約無し, D=レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, E=- (全ての費用)                     |
| Y1E0115     | 仮設工                        | 式            | 1,839,600           |                                                                                                             |
| Y1E011521   | 交通管理工                      | 式            | 1,839,600           |                                                                                                             |
| Y1E01152101 | 交通誘導警備員                    | 人            | 1,839,600           |                                                                                                             |

# 入力データ一覧表

頁0-0016

| コード   | 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 / 単 位 | 単 価 額               | 条 件 名                                                            | 値 称                                             |
|-------|--------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| R0369 | 交通誘導警備員B                 | 126<br>人  | 14,600<br>1,839,600 |                                                                  |                                                 |
| G0000 | * * 直接工事費 * *            |           | 26,777,360          |                                                                  |                                                 |
| Z0006 | 技術管理費                    |           | 828,600             |                                                                  |                                                 |
| F0001 | 土粒子の密度試験<br>3個/試料        | 10<br>試料  | 6,670<br>66,700     |                                                                  |                                                 |
| F0002 | 土の含水比試験<br>3個/試料         | 10<br>試料  | 1,520<br>15,200     |                                                                  |                                                 |
| F0003 | 土の粒度試験<br>ふるい分析          | 10<br>試料  | 7,770<br>77,700     |                                                                  |                                                 |
| F0004 | 土の三軸圧縮試験<br>CD試験 3供試体/試料 | 10<br>試料  | 66,900<br>669,000   |                                                                  |                                                 |
| Z0012 | 現場環境改善費                  |           | 275,000             | 対象額.....<br>率.....<br>率参照額.....                                  | 26,777,360<br>0.0103<br>26,777,360<br>275,000   |
|       |                          |           |                     | 計算情報..... $275000=26777360*0.0103$                               |                                                 |
| Z0050 | 共通仮設費                    |           | 2,964,000           | 対象額.....<br>率.....<br>率参照額.....                                  | 26,777,360<br>0.1107<br>26,777,360<br>2,964,000 |
|       |                          |           |                     | 計算情報..... $2964000=26777360*0.1107$ リツ( $0.1107*1.0$ )           |                                                 |
| G1000 | * * 共通仮設費計 * *           |           | 4,067,600           |                                                                  |                                                 |
| G2000 | * * 純工事費 * *             |           | 30,844,960          |                                                                  |                                                 |
| Z0020 | 現場管理費                    |           | 9,747,000           | 対象額.....<br>率.....<br>率参照額.....                                  | 30,844,960<br>0.3160<br>30,844,960<br>1.0000    |
|       |                          |           |                     | 計算情報..... $9747000=30844960*0.3160$ リツ( $0.3160+1.0000+0.0000$ ) |                                                 |

## 入力データ一覧表

頁0-0017

[illegible]

# 施 工 一 覧 表

頁0-0018

| コード         | 第番号     | 名称・規格 1 ・規格 2                                           | 単 位 | 単位数量 | 金 額 | 条 件                  |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------|-----|------|-----|----------------------|
| SPK25040007 | 0 -0001 | 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                           | m3  | 1    | 227 | A=1,B=1              |
| SPK25040002 | 0 -0002 | 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超) | m3  | 1    | 847 | A=1,B=1,C=1,D=1,E=13 |
| SPK25040004 | 0 -0003 | 路体(築堤)盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満 障害無し           | m3  | 1    | 208 | A=3,B=1,C=1          |
| SPK25040025 | 0 -0004 | 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土           | m2  | 1    | 386 | A=1,B=2,C=2,D=2,E=1  |
|             |         |                                                         |     |      |     |                      |
|             |         |                                                         |     |      |     |                      |
|             |         |                                                         |     |      |     |                      |
|             |         |                                                         |     |      |     |                      |
|             |         |                                                         |     |      |     |                      |
|             |         |                                                         |     |      |     |                      |
|             |         |                                                         |     |      |     |                      |
|             |         |                                                         |     |      |     |                      |

# 登録単価一覧表

頁0-0019

| コード   | 名称・規格1・規格2                           | 単位 | 単価<br>(0. 4. 8) | 単価<br>(1. 5. 9) | 単価<br>(2. 6) | 単価<br>(3. 7) | 特殊集計<br>集計区分 |
|-------|--------------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| F0001 | 土粒子の密度試験<br>3個/試料                    | 試料 | 6,670           |                 |              |              |              |
| F0002 | 土の含水比試験<br>3個/試料                     | 試料 | 1,520           |                 |              |              |              |
| F0003 | 土の粒度試験<br>ふるい分析<br>試料0.5kg未満         | 試料 | 7,770           |                 |              |              |              |
| F0004 | 土の三軸圧縮試験<br>CD試験 3供試体/試料<br>径35～50mm | 試料 | 66,900          |                 |              |              |              |
|       |                                      |    |                 |                 |              |              |              |
|       |                                      |    |                 |                 |              |              |              |
|       |                                      |    |                 |                 |              |              |              |
|       |                                      |    |                 |                 |              |              |              |
|       |                                      |    |                 |                 |              |              |              |
|       |                                      |    |                 |                 |              |              |              |
|       |                                      |    |                 |                 |              |              |              |
|       |                                      |    |                 |                 |              |              |              |

# 機 材 集 計 表

頁0-0020

| 項番 | 単価<br>コード | 集計<br>区分 |  | 数量累計        | 単 位 | 単 価 名 称                | 集 計 区 分 名 称 |
|----|-----------|----------|--|-------------|-----|------------------------|-------------|
| 1  | KTPC00018 | 999      |  | 5.5510      | 日   | <賃>バックホウ(クローラ型)        |             |
| 2  | KTPC00036 | 999      |  | 77.0000     | 日   | <賃>ブルドーザ               |             |
| 3  | KTPC00058 | 999      |  | 24.5000     | 日   | <賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型) |             |
| 4  | MTPC00153 | H00      |  | 93.6000     | 時間  | バックホウ(クローラ型)           |             |
| 5  | R0369     | 999      |  | 126.0000    | 人   | 交通誘導警備員 B              |             |
| 6  | RTPC00002 | 999      |  | 40.4600     | 人   | 普通作業員                  |             |
| 7  | RTPC00006 | 999      |  | 134.7450    | 人   | 特殊運転手                  |             |
| 8  | RTPC00007 | 999      |  | 292.5000    | 人   | 一般運転手                  |             |
| 9  | RTPC00009 | 999      |  | 1.8200      | 人   | 土木一般世話役                |             |
| 10 | TTPC00013 | 999      |  | 29,767.3730 | L   | 軽油                     |             |

# 工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0021

| コード         | 第番号    | 名称・規格1・規格2                                              | 単 位 | 数 量    | 金 額        | うち労務価格     | 備 考                |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|--------------------|
| Y1E01       |        | 道路改良                                                    | 式   |        | 26,777,360 | 11,253,790 |                    |
| Y1E0101     |        | 道路土工                                                    | 式   |        |            |            |                    |
| Y1E010103   |        | 路体盛土工                                                   | 式   |        |            |            |                    |
| Y1E01010305 |        | 積込(ルーズ)                                                 | m3  |        |            |            |                    |
| SPK25040007 | 0-0001 | 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50 000m3未満                           | m3  | 19,500 | 4,420,650  | 1,345,500  |                    |
| Y1E01010302 |        | 土砂等運搬                                                   | m3  |        |            |            |                    |
| SPK25040002 | 0-0002 | 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超) | m3  | 19,500 | 16,522,350 | 5,733,000  | 仮置場(淀江IC)～現場 L=3.5 |
| Y1E01010301 |        | 路体(築堤)盛土                                                | m3  |        |            |            |                    |
| SPK25040004 | 0-0003 | 路体(築堤)盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20 000m3未満 障害無し           | m3  | 17,500 | 3,643,500  | 2,100,000  |                    |
| Y1E010107   |        | 法面整形工                                                   | 式   |        |            |            |                    |
| Y1E01010702 |        | 法面整形(盛土部)                                               | m2  |        |            |            |                    |
| SPK25040025 | 0-0004 | 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し<br>レキ質土 砂及び砂質土 粘性土           | m2  | 910    | 351,260    | 235,690    |                    |

# 工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0022

| コード         | 第番号 | 名称・規格1・規格2                           | 単 位 | 数 量 | 金 額       | うち労務価格    | 備 考                 |
|-------------|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|---------------------|
| Y1E0115     |     | 仮設工                                  | 式   |     |           |           |                     |
| Y1E011521   |     | 交通管理工                                | 式   |     |           |           |                     |
| Y1E01152101 |     | 交通誘導警備員                              | 人   |     |           |           |                     |
| R0369       |     | 交通誘導警備員B                             | 人   | 126 | 1,839,600 | 1,839,600 |                     |
| Z0006       |     | 技術管理費                                |     |     | 828,600   | 0         |                     |
| F0001       |     | 土粒子の密度試験<br>3個/試料                    | 試料  | 10  | 66,700    | 0         | 建設物価2026.6月号P863掲載単 |
| F0002       |     | 土の含水比試験<br>3個/試料                     | 試料  | 10  | 15,200    | 0         | 建設物価2026.6月号P863掲載単 |
| F0003       |     | 土の粒度試験<br>ふるい分析<br>試料0.5kg未満         | 試料  | 10  | 77,700    | 0         | 建設物価2026.6月号P863掲載単 |
| F0004       |     | 土の三軸圧縮試験<br>CD試験 3供試体/試料<br>径35～50mm | 試料  | 10  | 669,000   | 0         | 建設物価2026.6月号P863掲載単 |
|             |     |                                      |     |     |           |           |                     |
|             |     |                                      |     |     |           |           |                     |
|             |     |                                      |     |     |           |           |                     |