

工事設計書

施 工 年 度	令和 0 8 年度
事 業 区 分	補助
路 線 名 等 河 川 名 等	県道東福原樋口線
工 事 名	県道東福原樋口線（東福原工区）外改良工事（ 6 工区 ）（ 補助 ）
施 工 位 置	米子市東福原
設 計 金 額	¥ 60,814,600 円
工 事 概 要	施工延長 L=220.7m W=6.0 (13.0) m 排水構造物工 L = 316m 舗装工 A = 350m²

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	24 米子県土整備局 設計書 当初 08-*****-00693-10 0 1 実施単価 30 米子市 00-08.06.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 02 率計上する（市街地） 12 一般交通影響有り(1) 01 金銭保証（0．04％） 01 豪雪割増あり 00 千円止め（土木） 01 算出する 01 週休二日補正なし				
労務価格合計	17,573,761		法定福利費相当額(事業主負担分)	2,873,309	

総括情報表

頁0-0003

[illegible][illegible]

諸 経 費 計 算 表

頁0-0004

諸経費調整結果	対象 08-*****-0069 3-10 費目 1	対象 08-*****-0069 3-10 費目 2	対象 08-*****-0069 3-10 費目 1	合計			備 考
直接工事費	28,593,271	1,162,844	26,777,360	56,533,475			
対象額	28,593,271	1,162,844	26,777,360	56,533,475			
事業損失防止施設費	0	0	0	0			
役務費	0	0	0	0			
回航費	0	0	0	0			
運搬費	0	0	0	0			
準備費	0	0	0	0			
技術管理費	0	0	828,600	828,600			
営繕費	0	0	0	0			
現場環境改善費	634,000	26,000	275,000	935,000			
水雷保険料	0	0	0	0			
安全費	0	0	0	0			
共通仮設費（率分）	4,075,000	165,000	2,964,000	7,204,000			
共通仮設費計	4,709,000	191,000	4,067,600	8,967,600			
純工事費	33,302,271	1,353,844	30,844,960	65,501,075			
現場管理費対象額	33,302,271	1,353,844	30,844,960	65,501,075			
現場管理費	11,506,000	467,000	9,747,000	21,720,000			
現場管理費（積上分）	0	0	0	0			
工事一時中止増加費用	0	0	0	0			
工事原価	44,808,271	1,820,844	40,591,960	87,221,075			
一般管理費率分	8,300,895	337,431	7,774,339	16,412,665			
契約保証費	17,834	725	16,701	35,260			
一般管理費計	8,318,729	338,156	7,791,040	16,447,925			
工事価格	53,127,000	2,159,000	48,383,000	103,669,000			
消費税相当額	5,312,700	215,900	4,838,300	10,366,900			
工事費	58,439,700	2,374,900	53,221,300	114,035,900			

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
道路改良					(レ^\ Ⅱ1)
			一式	28,593,271	
道路土工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	1,810,985	
掘削工					(レ^\ Ⅲ3)
			一式	180,240	
掘削					(レ^\ Ⅳ4)
			m3	180,240	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外					
	80		m3	180,240	080610
路床盛土工					(レ^\ Ⅲ3)
			一式	206,460	
路床盛土					(レ^\ Ⅳ4)
			m3	206,460	
路床盛土 施工幅員2.5m未満					
	20		m3	100,060	080610

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
山土 C B R 1 2				080610
	20	m 3	106,400	
残土処理工				(レ^\ Ⅲ3)
		一式	1,424,285	(レ^\ Ⅳ4)
土砂等運搬		m3	1,016,285	
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)	240	m3	294,480	080610
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	70	m3	66,227	080610
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)	70	m3	85,890	080610
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	240	m3	54,408	080610
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)	240	m3	515,280	080610
残土等処分				(レ^\ Ⅳ4)
		m3	408,000	

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費 建設残土 米子市尾高（小倉興産処分場）				
	240	m 3	408,000	
道路土工 夜間作業				(レ^\ Ⅱ2)
		一式	959,980	
掘削工				(レ^\ Ⅲ3)
		一式	29,740	
掘削				(レ^\ Ⅳ4)
		m3	29,740	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外				
	10	m3	29,740	080610
路床盛土工				(レ^\ Ⅲ3)
		一式	255,620	
路床盛土				(レ^\ Ⅳ4)
		m3	255,620	
路床盛土 施工幅員2.5m未満				
	20	m3	149,220	080610
山土 C B R 1 2				
	20	m 3	106,400	080610

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	674,620	
土砂等運搬					(レ^\ Ⅱ4)
			m3	674,620	
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)	200		m3	314,000	080610
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	130		m3	156,520	080610
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)	130		m3	204,100	080610
排水構造物工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	5,992,500	
作業土工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	519,050	
床掘り					(レ^\ Ⅱ4)
			m3	294,560	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	160		m3	294,560	080610

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					(レ^\ Ⅱ4)
			m3	224,490	
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					
	70		m3	224,490	080610
側溝工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	5,473,450	
固定蓋式側溝					(レ^\ Ⅱ4)
				1,067,280	
固定蓋式側溝 縦断 B300-H400 U型側溝(各種) L=2000mm/本					
	58		m	886,820	080610
固定蓋式側溝 縦断 B300-H700 U型側溝(各種) L=2000mm/本					
	7		m	180,460	080610
自由勾配側溝					(レ^\ Ⅱ4)
			m	2,905,840	
自由勾配側溝 縦断 B300-H300 グレーチング蓋、コンクリート蓋					
	12		m	434,760	080610
自由勾配側溝 縦断 B300-H400 グレーチング蓋、コンクリート蓋					
	14		m	543,200	080610

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝 縦断 B300-H500 グレーチング蓋、コンクリート蓋				
	2	m	86,600	080610
自由勾配側溝 横断 B300-H300 グレーチング蓋				
	12	m	905,400	080610
自由勾配側溝 横断 B300-H400 グレーチング蓋				
	12	m	935,880	080610
インバートコンクリート				(レベル4)
			382,900	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設				
	10	m3	382,900	080610
側溝蓋				(レベル4)
			1,117,430	
縁石一体蓋 セミフラット B300 標準+管理孔				
	30	m	492,300	080610
縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300				
	26	m	352,820	080610
縁石一体蓋 フラット 乗入 B300				
	4	m	54,280	080610

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
縁石一体蓋 横断歩道 B300				
	4	m	54,280	080610
防草シール 材工				
	131	m	163,750	080610
排水構造物工 夜間作業				(レ^\ Ⅱ2)
		一式	12,046,140	
作業土工				(レ^\ Ⅲ3)
		一式	989,030	
床掘り				(レ^\ Ⅳ4)
		m3	490,400	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)				
	200	m3	490,400	080610
埋戻し				(レ^\ Ⅳ4)
		m3	498,630	
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)				
	110	m3	498,630	080610
側溝工				(レ^\ Ⅲ3)
		一式	11,057,110	

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
固定蓋式側溝					(レベル4)
				1,357,060	
固定蓋式側溝 縦断 B300-H400 U型側溝(各種) L=2000mm/本					
	23	m		386,170	080610
固定蓋式側溝 縦断 B300-H500 U型側溝(各種) L=2000mm/本					
	23	m		427,340	080610
固定蓋式側溝 縦断 B300-H600 U型側溝(各種) L=2000mm/本					
	2	m		40,840	080610
固定蓋式側溝 横断 B300-H400 夜間					
	13	m		502,710	080610
自由勾配側溝					(レベル4)
		m		8,362,590	
自由勾配側溝 縦断 B300-H400 夜間 グレーチング蓋、コンクリート蓋					
	46	m		1,865,300	080610
自由勾配側溝 縦断 B300-H500 夜間 グレーチング蓋、コンクリート蓋					
	17	m		714,000	080610
自由勾配側溝 縦断 B300-H600 夜間 グレーチング蓋、コンクリート蓋					
	14	m		630,700	080610

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
自由勾配側溝 横断 B300-H400 夜間 グレーチング蓋								
	30		m		2,416,200			080610
自由勾配側溝 横断 B300-H500 夜間 グレーチング蓋								
	13		m		1,075,750			080610
自由勾配側溝 横断 B300-H600 夜間 グレーチング蓋								
	16		m		1,455,040			080610
自由勾配側溝 横断 B300-H800 夜間 グレーチング蓋								
	2		m		205,600			080610
側溝蓋							(レベル4)	
					1,337,460			
縁石一体蓋 セミフラット B300 標準								
	2		m		34,900			080610
縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300								
	22		m		321,420			080610
縁石一体蓋 フラット B300 標準								
	16		m		273,920			080610
縁石一体蓋 フラット バス停 B300								
	8		m		135,680			080610

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
縁石一体蓋 車道横断 B300				
	13	m	420,290	080610
防草シール 材工				
	121	m	151,250	080610
構造物撤去工				(レ^\ Ⅱ2)
		一式	695,909	
構造物取壊し工				(レ^\ Ⅲ3)
		一式	244,764	
コンクリート構造物取壊し				(レ^\ Ⅳ4)
		m3	41,231	
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工				
	0.6	m3	5,991	080610
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工				
	2	m3	35,240	080610
舗装版破碎				(レ^\ Ⅳ4)
		m2	203,533	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下				
	375	m2	198,412	080610

本工事費 内訳書

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m	5,121	080610
運搬処理工				(レ^\ Ⅱ3)
		一式	222,145	
殻運搬				(レ^\ Ⅱ4)
		m3	222,145	
積込(コンクリート殻)				
	63	m3	62,659	080610
殻運搬 Co(無筋) Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	2	m3	2,926	080610
殻運搬 Co(有筋) Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	55	m3	99,880	080610
殻運搬 As 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	20	m3	56,680	080610
処理工				(レ^\ Ⅱ3)
			229,000	
処理工				(レ^\ Ⅱ4)
			229,000	

本工事費 内訳書

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費 Co 無筋コンクリート塊				
	4	t	4,800	
処分費 Co 鉄筋コンクリート塊				
	137	t	164,400	
処分費 As アスファルト				
	46	t	59,800	
構造物撤去工 夜間作業				(レベル2)
		一式	1,643,489	
構造物取壊し工				(レベル3)
		一式	1,533,646	
コンクリート構造物取壊し				(レベル4)
		m3	1,270,160	
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工				
	1	m3	13,000	080610
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工				
	53	m3	1,257,160	080610
舗装版破碎				(レベル4)
		m2	263,486	

本工事費 内訳書

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	282	m2	190,829	080610
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	90	m	72,657	080610
運搬処理工				(レベル3)
		一式	109,843	
殻運搬				(レベル4)
		m3	109,843	
殻運搬 現場→仮置き Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	1	m3	1,446	080610
殻運搬 現場→仮置き Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	53	m3	95,824	080610
殻運搬 現場→仮置き 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離2.0km以下(1.5km超)	9	m3	12,573	080610
舗装工				(レベル2)
			2,040,859	
アスファルト舗装工				(レベル3)
		一式	842,512	

本工事費 内訳書

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部)					(レ^\ Ⅱ4)
			m2	96,272	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					080610
	88		m2	96,272	
上層路盤(車道・路肩部)					(レ^\ Ⅱ4)
			m2	114,224	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30					080610
	88		m2	114,224	
基層(車道・路肩部)					(レ^\ Ⅱ4)
			m2	287,760	
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					080610
	88		m2	287,760	
表層(車道・路肩部)					(レ^\ Ⅱ4)
			m2	344,256	
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					080610
	88		m2	344,256	
透水性舗装工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	1,198,347	

本工事費 内訳書

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
フィルター層					(レベール4)
			m2	133,155	
フィルター層 平均厚さ40mm以上60mm未満 再生砂					
	153		m2	133,155	080610
下層路盤(歩道部)					(レベール4)
			m2	192,780	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 C-30					
	153		m2	192,780	080610
表層					(レベール4)
			m2	280,296	
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚30mm					
	153		m2	280,296	080610
仮舗装工					(レベール4)
				592,116	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					
	212		m2	231,928	080610
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚30mm					
	212		m2	360,188	080610

本工事費 内訳書

頁0-0020

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工	夜間作業					(レ^\ Ⅱ2)
					1,082,779	
アスファルト舗装工						(レ^\ Ⅱ3)
				一式	408,492	
下層路盤(車道・路肩部)						(レ^\ Ⅱ4)
				m2	48,456	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30						
		36		m2	48,456	080610
上層路盤(車道・路肩部)						(レ^\ Ⅱ4)
				m2	55,764	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30						
		36		m2	55,764	080610
基層(車道・路肩部)						(レ^\ Ⅱ4)
				m2	140,580	
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm						
		36		m2	140,580	080610
表層(車道・路肩部)						(レ^\ Ⅱ4)
				m2	163,692	

本工事費 内訳書

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm				
	36	m2	163,692	080610
透水性舗装工				(レ^\ Ⅱ3)
		一式	674,287	
フィルター層				(レ^\ Ⅱ4)
		m2	87,454	
フィルター層 平均厚さ40mm以上60mm未満 再生砂				
	73	m2	87,454	080610
下層路盤(歩道部)				(レ^\ Ⅱ4)
		m2	98,258	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30				
	73	m2	98,258	080610
表層				(レ^\ Ⅱ4)
		m2	155,782	
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚30mm				
	73	m2	155,782	080610
仮舗装工				(レ^\ Ⅱ4)
			332,793	

本工事費 内訳書

頁0-0022

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30									
		103		m2		138,638			080610
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚30mm									
		103		m2		194,155			080610
付帯工								(レ^\ Ⅱ2)	
				一式		467,390			
付帯工								(レ^\ Ⅲ3)	
				一式		467,390			
付帯工								(レ^\ Ⅳ4)	
				m3		467,390			
信号機移設									
		1		一式		400,000			080610
止めコンクリート									
		1		一式		67,390			080610
縁石工								(レ^\ Ⅱ2)	
						27,220			
縁石工								(レ^\ Ⅲ3)	
						27,220			

本工事費 内訳書

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
歩車道境界ブロック					(レ^\ Ⅱ4)
				27,220	
歩車道境界ブロック 横断歩道用					
	2		m	27,220	080610
縁石工 夜間作業					(レ^\ Ⅱ2)
				66,720	
縁石工					(レ^\ Ⅱ3)
				66,720	
歩車道境界ブロック					(レ^\ Ⅱ4)
				66,720	
歩車道境界ブロック 横断歩道用					
	4		m	66,720	080610
仮設工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	1,759,300	
交通管理工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	1,759,300	
交通誘導警備員					(レ^\ Ⅱ4)
			人	992,800	

本工事費 内訳書

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員B								
	68		人		992,800			080610
交通誘導警備員 夜間作業								(レベル4)
			人		766,500			
交通誘導警備員B								
	35		人		766,500			080610
* * 直接工事費 * *								
					28,593,271			
現場環境改善費								
					634,000			
共通仮設費								
					4,075,000			
* * 共通仮設費計 * *								
					4,709,000			
* * 純工事費 * *								
					33,302,271			
現場管理費								
					11,506,000			

本工事費 内訳書

頁0-0025

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
一般管理費率分							44,808,271		
契約保証費							8,300,895		
一般管理費計							17,834		
工事価格							8,318,729		
消費税相当額							53,127,000		
工事費							5,312,700		
							58,439,700		

補償工事費 内訳書

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
補償工事費					
道路改良					(レ^\ Ⅱ1)
			一式	1,162,844	
排水構造物工					(レ^\ Ⅱ2)
夜間施工			一式	208,242	
側溝工					(レ^\ Ⅲ3)
			一式	204,705	
プレキャストU型側溝					(レ^\ Ⅳ4)
			m	204,705	
U型側溝 材料別途 L=600mm/本	29		m	131,921	080610
コンクリート側溝 材料別途 L=600mm/本	16		m	72,784	080610
集水桝・マンホール工					(レ^\ Ⅲ3)
			一式	3,537	
プレキャスト集水桝					(レ^\ Ⅳ4)
			箇所	3,537	

補償工事費 内訳書

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
溜ます 据付 基礎砕石無し 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下								
	1		基		3,537			080610
縁石工							(レ^\ Ⅱ2)	
夜間施工			一式		97,110			
縁石工							(レ^\ Ⅲ3)	
			一式		97,110			
歩車道境界ブロック							(レ^\ Ⅳ4)	
			m		97,110			
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 再利用設置 基礎砕石無し								
	26		m		97,110			080610
防護柵工							(レ^\ Ⅱ2)	
夜間施工			一式		14,100			
路側防護柵工							(レ^\ Ⅲ3)	
			一式		14,100			
ガードパイプ							(レ^\ Ⅳ4)	
			m		14,100			
防護柵設置工(Gp) コンクリート建込 塗装品_Gp-Cp-2B [規]20m未満								
	1		m		14,100			080610

補償工事費 内訳書

頁0-0028

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
標識工									(レ^\ Ⅱ2)
	夜間施工				一式		397,100		
小型標識工									(レ^\ Ⅲ3)
					一式		397,100		
標識柱									(レ^\ Ⅳ4)
					基		397,100		
標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ89.1 [規]2基以下		1			基		132,000		080610
標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ89.1 [規]2基以下		1			基		265,100		080610
構造物撤去工									(レ^\ Ⅱ2)
	夜間施工				一式		431,331		
防護柵撤去工									(レ^\ Ⅲ3)
					一式		8,280		
防護柵撤去(ガードパイプ)									(レ^\ Ⅳ4)
					m		8,280		
防護柵設置工(Gp) 防護柵撤去 コンクリート建込									
		3			m		8,280		080610

補償工事費 内訳書

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
標識撤去工					(レ^\ ル3)
			一式	113,000	
標識撤去					(レ^\ ル4)
			基	113,000	
標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式(基礎含む) [規]2基以下	1		基	37,870	080610
標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 複柱式(基礎含む) [規]2基以下	1		基	75,130	080610
構造物取壊し工					(レ^\ ル3)
			一式	58,594	
舗装版切断					(レ^\ ル4)
			m	15,338	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	19		m	15,338	080610
舗装版破碎					(レ^\ ル4)
			m2	10,031	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	14		m2	9,473	080610

補償工事費 内訳書

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 現場→仮置き 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離2.0km以下(1.5km超)	0.4	m3	558	080610
コンクリート取壊し運搬処理		m3	33,225	(レ^\ Ⅱ4)
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	2.3	m3	29,900	080610
殻運搬 現場→仮置き Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	2.3	m3	3,325	080610
排水構造物撤去工		一式	206,555	(レ^\ Ⅲ3)
集水桝撤去		基	1,850	(レ^\ Ⅱ4)
プレキャスト集水桝 撤去 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下	1	基	1,850	080610
U型側溝撤去		m	204,705	(レ^\ Ⅱ4)
U型側溝 材料別途 L=600mm/本	29	m	131,921	080610

補償工事費 内訳書

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
コンクリート側溝 材料別途 L=600mm/本				
	16	m	72,784	080610
縁石撤去工				(レ^\ Il3)
		一式	44,902	
歩車道境界ブロック撤去				(レ^\ Il4)
		m	44,902	
歩車道境界ブロック撤去 再利用				
	26	m	44,902	080610
構造物撤去工				(レ^\ Il2)
		一式	14,961	
昼間施工 構造物取壊し工				(レ^\ Il3)
		一式	14,961	
舗装版破碎				(レ^\ Il4)
		m2	2,830	
積込(As殻)				
	0.4	m3	397	080610
殻運搬 As 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離12.0km以下(9.0km超)				
	0.4	m3	1,133	080610

補償工事費 内訳書

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費 AS アスファルト				
	1	t	1,300	
コンクリート取壊し運搬処理				(レベル4)
		m3	12,131	
積込(コンクリート殻)				
	2.3	m3	2,287	080610
殻運搬 仮置き→処分場 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)				
	2.3	m3	3,364	080610
処分費 Co 無筋コンクリート塊				
	5.4	t	6,480	
* * 直接工事費 * *				
			1,162,844	
現場環境改善費				
			26,000	
共通仮設費				
			165,000	
* * 共通仮設費計 * *				
			191,000	

補償工事費 内訳書

頁0-0033

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
** 純工事費 **									
							1,353,844		
現場管理費									
							467,000		
** 工事原価 **									
							1,820,844		
一般管理費率分									
							337,431		
契約保証費									
							725		
一般管理費計									
							338,156		
** 工事価格 **									
							2,159,000		
** 消費税相当額 **									
							215,900		
** 工事費 **									
							2,374,900		

補償工事費 内訳書

頁0-0034

[illegible]

SPK25040001

標準以外

71.97%

市場單價構成比： 0.00%

標準単価：1

m3 当り
2.678.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%	6,630	小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	6,080	MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	71.97%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.90%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		2,253	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 E=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00077 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 3,490 * (90 / 160) + (4,532.0) = 6,630 【補正式】 2,252.7778 = 2,678.7000 * {					
《機械》 ([20.130/100*6,630/6,080]) * [20.130/20.130] 《労務》 + ([71.970/100*21,600/28,900]) * [71.970/71.970]					
《材料》 + ([7.900/100*146/138]) * [7.900/7.900] 《最終補正率》 + [100-20.130-71.970-7.900]/100 }					

施 工 単 価 表

路床盛土
施工幅員2.5m未満

SPK25040005

単第0 -0002 表

機械構成比： 0.76% 労務構成比： 98.98% 材料構成比： 0.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 6,824.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.76%	1,980	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	1,560	KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.34%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.64%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.26%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		5,003	積算単価	0	EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					
【補正式】 5,002.1671 = 6,824.8000 * { 《機械》 ([0.760/100*1,980/1,560]) * [0.760/0.760]					
《労務》 + ([89.340/100*18,200/25,400] + [9.640/100 * 23,600/28,300]) * [98.980/(89.340+9.640)]					
《材料》 + ([0.260/100*146/138]) * [0.260/0.260]					
《最終補正率》 + [100-0.760-98.980-0.260]/100 }					

SPK25040002

單第0 -0003 表

DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)

現場(昼間)～仮置場 L=2.0km (想定)

1

m3 当り

61.90%

材料構成比： 11.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,334.5

鳥取県

施工単価表

SPK25040007

単第0 -0004 表

積込(ルーズ)

土砂 小規模(標準) 仮置き場積込み 1 m3 当り
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,093.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%	8,020	バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	7,520	MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	62.89%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.10%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		946.1	積算単価	0	EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00062 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 652 * (700 / 180) + (5,478.0) = 8,020					
【補正式】 946.0830 = 1,093.9000 * {					
《機械》 ([26.010/100*8,020/7,520]) * [26.010/26.010]					
《労務》 + ([62.890/100*21,600/28,900]) * [62.890/62.890]					
《材料》 + ([11.100/100*146/138]) * [11.100/11.100]					
《最終補正率》 + [100-26.010-62.890-11.100]/100 }					

施工単価表

SPK25040007

単第0 -0005 表

積込(ルーズ)

土砂 土量50,000m3未満 仮置き場積込み 1 m3 当り
機械構成比: 42.39% 労務構成比: 38.74% 材料構成比: 18.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 240.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%	22,900	バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	21,500	MTPC00153 MTPT00153
特殊運転手	38.74%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	18.87%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		226.7	積算単価	0	EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00153 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 1,860 * (700 / 180) + (15,620.0) = 22,900					
【補正式】 226.6113 = 240.9000 * {					
《機械》 ([42.390/100*22,900/21,500]) * [42.390/42.390]					
《労務》 + ([38.740/100*21,600/28,900]) * [38.740/38.740]					
《材料》 + ([18.870/100*146/138]) * [18.870/18.870]					
《最終補正率》 + [100-42.390-38.740-18.870]/100 }					

SPK25040002

單第0 -0006 表

DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)

仮置き場～残土処分 L=12.3km (想定)

1

m3 当り

勞務構成比：

40.44%

材料構成比： 14.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

2,217.4

鳥 取 県

SPK25040001

2,678.7

鳥取県

施 工 単 価 表

SPK25040005

単第0 -0008 表

路床盛土
施工幅員2.5m未満

機械構成比： 0.76% 労務構成比： 98.98% 材料構成比： 0.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 6,824.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.76%	1,980	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	1,560	KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.34%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.64%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.26%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		7,461	積算単価	0	EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					
【補正式】 7,460.9476 = 6,824.8000 * { 《機械》 ([0.760/100*1,980/1,560]) * [0.760/0.760] 《労務》 + ([89.340/100*27,300/25,400] + [9.640/100 * 35,400/28,300]) * [98.980/(89.340+9.640)] 《材料》 + ([0.260/100*146/138]) * [0.260/0.260] 《最終補正率》 + [100-0.760-98.980-0.260]/100 }					

SPK25040002

單第0 -0009 表

DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)

現場(夜間)～仮置場 L=2.0km (想定)

1

m3 当り

61.90%

材料構成比： 11.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,334.5

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%	9,131	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	8,571	MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.90%	29,400	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.58%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,570	積算単価	0	EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=11 距離2.0km以下(1.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) D=2 DID区間有り		
[参考]豪雪割増ありの場合 MTPC00017T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 572 * (830 / 180) + (6,237.0) + 261 = 9,131					
【補正式】 1,569.5954 = 1,334.5000 * {					
《機械》 ([26.520/100*9,131/8,571]) * [26.520/26.520]					
《労務》 + ([61.900/100*29,400/23,600]) * [61.900/61.900]					
《材料》 + ([11.580/100*146/138]) * [11.580/11.580]					
《最終補正率》 + [100-26.520-61.900-11.580]/100 }					

施工単価表

SPK25040007

単第0 -0010 表

積込(ルーズ)

土砂

機械構成比：

26.01%

労務構成比：

小規模(標準)

62.89%

材料構成比：

11.10%

仮置き場積込み

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m3 当り

1,093.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%	8,020	バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	7,520	MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	62.89%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.10%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,204	積算単価	0	EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00062 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 652 * (700 / 180) + (5,478.0) = 8,020					
【補正式】 1,203.1729 = 1,093.9000 * {					
《機械》 ([26.010/100*8,020/7,520]) * [26.010/26.010]					
《労務》 + ([62.890/100*32,400/28,900]) * [62.890/62.890]					
《材料》 + ([11.100/100*146/138]) * [11.100/11.100]					
《最終補正率》 + [100-26.010-62.890-11.100]/100 }					

施工単価表

SPK25040015

単第0 -0011 表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%	9,020	バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,460	MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	40.26%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.11%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,841	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 733 * (700 / 180) + (6,160.0) = 9,020					
【補正式】 1,840.0150 = 2,247.4000 * {					
《機械》 ([18.730/100*9,020/8,460]) * [18.730/18.730]					
《労務》 + ([40.260/100*21,600/28,900] + [33.900/100 * 18,200/25,400]) * [74.160/(40.260+33.900)]					
《材料》 + ([7.110/100*146/138]) * [7.110/7.110]					
《最終補正率》 + [100-18.730-74.160-7.110]/100 }					

施工単価表

頁0-0046

埋戻し
土砂

SPK25040020

単第0 -0012 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 8.87% 労務構成比: 87.15% 材料構成比: 3.98% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%	9,020	バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,460	MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.60%	581	タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	535	MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.77%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.14%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%	155	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
積算単価		3,207	積算単価	0	EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

単第0 -0012 表

SPK25040020

上記以外(小規模)

埋戻し

土砂

機械構成比： 8.87%

労務構成比：

87.15%

材料構成比：

3.98%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価： 1

m3 当り

4,063.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 733 * (700 / 180) + (6,160.0) =	9,020			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00048	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 330 * (90 / 120) + (316.8) =	581			
【補正式】					
3,206.4415 = 4,063.8000 * {					
《機械》					
([8.270/100*9,020/8,460] + [0.600/100 * 581/535]) * [8.870/(8.270+0.600)]					
《労務》					
+ ([50.030/100*18,200/25,400] + [19.350/100 * 23,600/28,300] + [17.770/100 * 21,600/28,900]) * [87.150/(50.030+19.350+17.770)]					
《材料》					
+ ([3.140/100*146/138] + [0.840/100 * 155/154]) * [3.980/(3.140+0.840)]					
《最終補正率》					
+ [100-8.870-87.150-3.980]/100 }					

施 工 単 価 表

固定蓋式側溝 縦断 B300-H400

SDT00013

単第0 -0013 表

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	3,537	3,537	TDT000725
固定式側溝 縦断用 B300-H300 L=2000	0.500	本	22,920	11,460	F0000000010 見積22,920円/本
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.072	m3	4,000	288	TTPC00008
諸雑費	1	一式		5	#91
*** 単位当たり ***	1	m		15,290	
A=1 昼間施工 D=10 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 3,537 * (1.00 * 1.00 * 1.00) = 3,537 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2.000 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.600 / 10) * 1.20 = 0.072(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

固定蓋式側溝 縦断 B300-H700

SDT00013

単第0 -0014 表

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	3,537	3,537	TDT000725
固定式側溝 縦断用 B300-H700 L=2000	0.500	本	43,900	21,950	F0000000500 見積43,900円/本
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.072	m3	4,000	288	TTPC00008
諸雑費	1	一式		5	#91
*** 単位当たり ***	1	m		25,780	
A=1 昼間施工 D=500 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 3,537 * (1.00 * 1.00 * 1.00) = 3,537 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2.000 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.600 / 10) * 1.20 = 0.072(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

頁0-0050

自由勾配側溝 縦断 B300-H300
グレーチング蓋、コンクリート蓋

V0K110

単第0 -0015 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×300×2000	10	m	17,380	173,800	SDT00015 単第0-0016 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚	781	781	SDT00017 単第0-0017 表
蓋版 材料別途 40 重量	8	枚	287	2,296	SDT00017 単第0-0018 表
グレーチング(自由勾配側溝) T-25 B300×L1000(2枚用)細目	1	枚	41,800	41,800	FOG010 県単価
自由勾配側溝蓋 車道(2枚用) B300×L500 鳥取県認定グリーン商品	8	枚	3,400	27,200	TTJ1399
プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	5	枚	781	3,905	SDT00017 単第0-0019 表 蓋版設置歩掛準用
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		18	#91
*** 合計 ***	10	m		362,300	
*** 単位当たり ***	1	m		36,230	

施 工 単 価 表

自由勾配側溝
300×300×2000

SDT00015

単第0 -0016 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	5,315	5,315	TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*300*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個	22,500	11,250	T2160045
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.004	m3	4,000	16	TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3	24,900	796	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		3	#91
*** 単位当たり ***	1	m		17,380	
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=1 300×300×2000 F=1 - I=0.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					
設計単価 = 5,315 * 1.00 = 5,315 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.030 / 10) * 1.20 = 0.004(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.300 / 10) * 1.06 = 0.032(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0017 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	781	781	TDT000819
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		781	
A=1 昼間施工 E=2 40<重量 170 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		
設計単価 = 781.1 * 1.00 = 781 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0018 表

蓋版
材料別途 40 重量

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	287	287	TDT000817
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		287	
A=1 昼間施工 E=1 40 重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		
設計単価 = 287.2 * 1.00 = 287 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0019 表

1 枚 当り

プレキャスト基礎版設置

材料別途 40<重量 170

蓋版設置歩掛準用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	781	781	TDT000819
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		781	
A=1 昼間施工 E=2 40<重量 170 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		
設計単価 = 781.1 * 1.00 = 781 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

頁0-0055

自由勾配側溝 縦断 B300-H400
グレーチング蓋、コンクリート蓋

V0K120

単第0 -0020 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×400×2000	10	m	19,950	199,500	SDT00015 単第0-0021 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚	781	781	SDT00017 単第0-0017 表
蓋版 材料別途 40 重量	8	枚	287	2,296	SDT00017 単第0-0018 表
グレーチング(自由勾配側溝) T-25 B300×L1000(2枚用)細目	1	枚	41,800	41,800	FOG010 県単価
自由勾配側溝蓋 車道(2枚用) B300×L500 鳥取県認定グリーン商品	8	枚	3,400	27,200	TTJ1399
プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	5	枚	781	3,905	SDT00017 単第0-0019 表 蓋版設置歩掛準用
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		18	#91
* * * 合計 * * *	10	m		388,000	
* * * 単位当たり * * *	1	m		38,800	

施 工 単 価 表

自由勾配側溝
300×400×2000

SDT00015

単第0 -0021 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	5,315	5,315	TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個	27,000	13,500	T2160047
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3	4,000	336	TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3	24,900	796	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		3	#91
*** 単位当たり ***	1	m		19,950	
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=2 300×400×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					
設計単価 = 5,315 * 1.00 = 5,315 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.700 / 10) * 1.20 = 0.084(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.300 / 10) * 1.06 = 0.032(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

頁0-0057

自由勾配側溝 縦断 B300-H500
グレーチング蓋、コンクリート蓋

V0K130

単第0 -0022 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×600×2000	10	m	24,450	244,500	SDT00015 単第0-0023 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚	781	781	SDT00017 単第0-0017 表
蓋版 材料別途 40 重量	8	枚	287	2,296	SDT00017 単第0-0018 表
グレーチング(自由勾配側溝) T-25 B300×L1000(2枚用)細目	1	枚	41,800	41,800	F0G010 県単価
自由勾配側溝蓋 車道(2枚用) B300×L500 鳥取県認定グリーン商品	8	枚	3,400	27,200	TTJ1399
プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	5	枚	781	3,905	SDT00017 単第0-0019 表 蓋版設置歩掛準用
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		18	#91
*** 合計 ***	10	m		433,000	
*** 単位当たり ***	1	m		43,300	

施 工 単 価 表

自由勾配側溝
300×600×2000

SDT00015

単第0 -0023 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	5,315	5,315	TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個	36,000	18,000	T2160051
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3	4,000	336	TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3	24,900	796	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		3	#91
*** 単位当たり ***	1	m		24,450	
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=4 300×600×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					
設計単価 = 5,315 * 1.00 = 5,315 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.700 / 10) * 1.20 = 0.084(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.300 / 10) * 1.06 = 0.032(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

自由勾配側溝 横断 B300-H300
グレーチング蓋

V0K300

単第0 -0024 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	10	m	5,715	57,150	SDT00015 単第0-0025 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚	781	3,905	SDT00017 単第0-0017 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B 300 × H 300 × 2000 鳥取県認定グリーン商品	5	本	60,400	302,000	TTJ1279
グレーチング（自由勾配側溝）横断 T-25横断 B 300 × L 1000（枚用）細目	5	枚	55,000	275,000	FOG030 県単価
プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	5	枚	781	3,905	SDT00017 単第0-0019 表 蓋版設置歩掛準用
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		40	#91
*** 合計 ***	10	m		754,500	
*** 単位当たり ***	1	m		75,450	

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0025 表

自由勾配側溝
材料別途 1000 重量

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	5,315	5,315	TDT000781
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.100	m3	4,000	400	TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.000	m3	24,900	0	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m		5,715	
A=1 昼間施工 D=1 1000 重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.83 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		
設計単価 = 5,315 * 1.00 = 5,315 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
基礎碎石使用量 = (0.830 / 10) * 1.20 = 0.100(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.000 / 10) * 1.06 = 0.000(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

自由勾配側溝 横断 B300-H400
グレーチング蓋

V0K310

施 工 単 価 表

単第0 -0026 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	10	m	5,659	56,590	SDT00015 単第0-0027 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚	781	3,905	SDT00017 単第0-0017 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B 300 × H 400 × 2000 鳥取県認定グリーン商品	5	本	65,600	328,000	TTJ1280
グレーチング（自由勾配側溝）横断 T-25横断 B 300 × L 1000（枚用）細目	5	枚	55,000	275,000	FOG030 県単価
プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	5	枚	781	3,905	SDT00017 単第0-0019 表 蓋版設置歩掛準用
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		779,900	
*** 単位当たり ***	1	m		77,990	

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0027 表

自由勾配側溝
材料別途 1000 重量

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	5,315	5,315	TDT000781
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.086	m3	4,000	344	TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.000	m3	24,900	0	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m		5,659	
A=1 昼間施工 D=1 1000 重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.72 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		
設計単価 = 5,315 * 1.00 = 5,315 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
基礎碎石使用量 = (0.720 / 10) * 1.20 = 0.086(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.000 / 10) * 1.06 = 0.000(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

頁0-0063

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0028 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.62%

労務構成比:

33.38%

材料構成比: 63.00%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

35,355

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.42%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		84.79	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	10.40%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	7.90%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	6.62%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.57%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		530.11	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	61.20%	25,180	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPC00003 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.70%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0064

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0028 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.62%

労務構成比：

33.38%

材料構成比： 63.00%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

35,355

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		43.47	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		38,290	積算単価	0	E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB J=1 -			B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 養生工無し K=1 -(全ての費用)		
【補正式】 38,283.9081 = 35,355.0000 * { 《機械》 ([3.420/100*11,800/9,840]) * [3.620/3.420]					
《労務》 + ([10.400/100*23,600/28,300] + [7.900/100 * 18,200/25,400] + [6.620/100 * 21,600/28,900] + [6.570/100 * 26,900/31,000]) * [33.380/(10.400+7.900+6.620+6.570)]					
《材料》 + ([61.200/100*25,180/20,400] + [1.700/100 * 146/138]) * [63.000/(61.200+1.700)]					
《最終補正率》 + [100-3.620-33.380-63.000]/100 }					

施 工 単 価 表

単第0 -0029 表

V0E010

縁石一体蓋 セミフラット B300
標準+管理孔

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	8.0	m	13,120	104,960	SPK25040290 単第0-0030 表
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	2	m	29,570	59,140	SPK25040290 単第0-0031 表
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		164,100	
*** 単位当たり ***	1	m		16,410	

施工単価表

頁0-0066

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0030 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比:

2.37%

労務構成比:

42.24%

材料構成比:

55.39%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	2.37%	8,320	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	7,080	KTPC00045 KTPT00045
普通作業員	14.41%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.79%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	8.20%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	8.03%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		138.03	その他(労務)	0	ER009
縁石一体蓋 セミフラット 標準 B300 L=2000 参考重量 452kg 見積21,600円/本	54.30%	10,800	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)	3,420	F0000000210 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.09%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		13,120	積算単価	0	E9999

施工単価表

頁0-0067

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0030 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37%

労務構成比:

42.24%

材料構成比:

55.39%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 設置 C=210 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=50 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 13,113.5547 = 6,293.0000 * { 《機械》 ([2.370/100*8,320/7,080]) * [2.370/2.370]					
《労務》 + ([14.410/100*18,200/25,400] + [8.790/100 * 26,900/31,000] + [8.200/100 * 21,600/28,900] + [8.030/100 * 23,600/28,300]) * [42.240/(14.410+8.790+8.200+8.030)]					
《材料》 + ([54.300/100*10,800/3,420] + [1.090/100 * 146/138]) * [55.390/(54.300+1.090)]					
《最終補正率》 + [100-2.370-42.240-55.390]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】 21,600(円) * 50.000(個/100m) / 100(m)					

施 工 単 価 表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0031 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比:

2.37%

労務構成比:

42.24%

材料構成比:

55.39%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	2.37%	8,320	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	7,080	KTPC00045 KTPT00045
普通作業員	14.41%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.79%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	8.20%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	8.03%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		138.03	その他(労務)	0	ER009
縁石一体蓋 セミフラット 管理孔 B300 L=2000 参考重量 373kg 見積54,530円/本	54.30%	27,265	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)	3,420	F0000000220 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.09%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		29,570	積算単価	0	E9999

施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0031 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37%

労務構成比: 42.24%

材料構成比: 55.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 設置 C=220 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=50 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 29,564.5883 = 6,293.0000 * { 《機械》 ([2.370/100*8,320/7,080]) * [2.370/2.370]					
《労務》 + ([14.410/100*18,200/25,400] + [8.790/100 * 26,900/31,000] + [8.200/100 * 21,600/28,900] + [8.030/100 * 23,600/28,300]) * [42.240/(14.410+8.790+8.200+8.030)]					
《材料》 + ([54.300/100*27,265/3,420] + [1.090/100 * 146/138]) * [55.390/(54.300+1.090)]					
《最終補正率》 + [100-2.370-42.240-55.390]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】 54,530(円) * 50.000(個/100m) / 100(m)					

縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300

V0E020

施工単価表

単第0 -0032 表

頁0-0070

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎砕石無し	10.0	m	13,570	135,700	SPK25040290 単第0-0033 表
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		135,700	
*** 単位当たり ***	1	m		13,570	

施工単価表

頁0-0071

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0033 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37% 労務構成比: 42.24%

材料構成比: 55.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	2.37%	8,320	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	7,080	KTPC00045 KTPT00045
普通作業員	14.41%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.79%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	8.20%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	8.03%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		138.03	その他(労務)	0	ER009
縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300 L=1000 参考重量 169kg 見積11,250円/本	54.30%	11,250	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)	3,420	F0000000230 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.09%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		13,570	積算単価	0	E9999

施工単価表

頁0-0072

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0033 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37%

労務構成比:

42.24%

材料構成比:

55.39%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 設置 C=230 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=100 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 13,563.1730 = 6,293.0000 * { 《機械》 ([2.370/100*8,320/7,080]) * [2.370/2.370]					
《労務》 + ([14.410/100*18,200/25,400] + [8.790/100 * 26,900/31,000] + [8.200/100 * 21,600/28,900] + [8.030/100 * 23,600/28,300]) * [42.240/(14.410+8.790+8.200+8.030)]					
《材料》 + ([54.300/100*11,250/3,420] + [1.090/100 * 146/138]) * [55.390/(54.300+1.090)]					
《最終補正率》 + [100-2.370-42.240-55.390]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】 11,250(円) * 100.000(個/100m) / 100(m)					

縁石一体蓋 フラット 乗入 B300

V0E030

施工単価表

単第0 -0034 表

頁0-0073

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎砕石無し	10.0	m	13,570	135,700	SPK25040290 単第0-0035 表
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		135,700	
*** 単位当たり ***	1	m		13,570	

施工単価表

頁0-0074

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0035 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37% 労務構成比: 42.24%

材料構成比: 55.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	2.37%	8,320	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	7,080	KTPC00045 KTPT00045
普通作業員	14.41%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.79%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	8.20%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	8.03%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		138.03	その他(労務)	0	ER009
縁石一体蓋 フラット 乗入 B300 L=1000 参考重量 169kg 見積11,250円/本	54.30%	11,250	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)	3,420	F0000000240 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.09%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		13,570	積算単価	0	E9999

施工単価表

頁0-0075

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0035 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37%

労務構成比:

42.24%

材料構成比:

55.39%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 設置 C=240 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=100 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 13,563.1730 = 6,293.0000 * { 《機械》 ([2.370/100*8,320/7,080]) * [2.370/2.370]					
《労務》 + ([14.410/100*18,200/25,400] + [8.790/100 * 26,900/31,000] + [8.200/100 * 21,600/28,900] + [8.030/100 * 23,600/28,300]) * [42.240/(14.410+8.790+8.200+8.030)]					
《材料》 + ([54.300/100*11,250/3,420] + [1.090/100 * 146/138]) * [55.390/(54.300+1.090)]					
《最終補正率》 + [100-2.370-42.240-55.390]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】 11,250(円) * 100.000(個/100m) / 100(m)					

縁石一体蓋 横断歩道 B300

V0E070

施 工 単 価 表

単第0 -0036 表

頁0-0076

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	10.0	m	13,570	135,700	SPK25040290 単第0-0037 表
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		135,700	
*** 単位当たり ***	1	m		13,570	

施工単価表

頁0-0077

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0037 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比:

2.37%

労務構成比:

42.24%

材料構成比:

55.39%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	2.37%	8,320	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	7,080	KTPC00045 KTPT00045
普通作業員	14.41%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.79%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	8.20%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	8.03%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		138.03	その他(労務)	0	ER009
縁石一体蓋 横断歩道 B300 L=1000 参考重量 155kg 見積11,250円/本	54.30%	11,250	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)	3,420	F0000000290 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.09%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		13,570	積算単価	0	E9999

施工単価表

頁0-0078

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0037 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37%

労務構成比:

42.24%

材料構成比:

55.39%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 設置 C=290 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=100 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 13,563.1730 = 6,293.0000 * { 《機械》 ([2.370/100*8,320/7,080]) * [2.370/2.370]					
《労務》 + ([14.410/100*18,200/25,400] + [8.790/100 * 26,900/31,000] + [8.200/100 * 21,600/28,900] + [8.030/100 * 23,600/28,300]) * [42.240/(14.410+8.790+8.200+8.030)]					
《材料》 + ([54.300/100*11,250/3,420] + [1.090/100 * 146/138]) * [55.390/(54.300+1.090)]					
《最終補正率》 + [100-2.370-42.240-55.390]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】 11,250(円) * 100.000(個/100m) / 100(m)					

施工単価表

SPK25040015

単第0 -0038 表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%	9,020	バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,460	MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	40.26%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.11%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		2,452	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 733 * (700 / 180) + (6,160.0) = 9,020					
【補正式】 2,451.0951 = 2,247.4000 * {					
《機械》 ([18.730/100*9,020/8,460]) * [18.730/18.730]					
《労務》 + ([40.260/100*32,400/28,900] + [33.900/100 * 27,300/25,400]) * [74.160/(40.260+33.900)]					
《材料》 + ([7.110/100*146/138]) * [7.110/7.110]					
《最終補正率》 + [100-18.730-74.160-7.110]/100 }					

施工単価表

頁0-0080

埋戻し
土砂

SPK25040020

単第0 -0039 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 8.87% 労務構成比: 87.15% 材料構成比: 3.98% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%	9,020	バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,460	MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.60%	581	タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	535	MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.77%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.14%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%	155	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
積算単価		4,533	積算単価	0	EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0-0081

埋戻し
土砂

SPK25040020

単第0 -0039 表

上記以外(小規模)
機械構成比: 8.87% 労務構成比: 87.15% 材料構成比: 3.98% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 733 * (700 / 180) + (6,160.0) =	9,020			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00048	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 330 * (90 / 120) + (316.8) =	581			
【補正式】 4,532.5823 = 4,063.8000 * { 《機械》 ([8.270/100*9,020/8,460] + [0.600/100 * 581/535]) * [8.870/(8.270+0.600)]					
《労務》 + ([50.030/100*27,300/25,400] + [19.350/100 * 35,400/28,300] + [17.770/100 * 32,400/28,900]) * [87.150/(50.030+19.350+17.770)]					
《材料》 + ([3.140/100*146/138] + [0.840/100 * 155/154]) * [3.980/(3.140+0.840)]					
《最終補正率》 + [100-8.870-87.150-3.980]/100 }					

施 工 単 価 表

固定蓋式側溝 縦断 B300-H400

SDT00013

単第0 -0040 表

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	5,033	5,033	TDT000755
固定式側溝 縦断用 B300-H300 L=2000	0.500	本	22,920	11,460	F0000000010 見積22,920円/本
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.072	m3	4,000	288	TTPC00008
諸雑費	1	一式		9	#91
*** 単位当たり ***	1	m		16,790	
A=2 夜間施工 D=10 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 5,033 * (1.00 * 1.00 * 1.00) = 5,033 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2.000 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.600 / 10) * 1.20 = 0.072(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

固定蓋式側溝 縦断 B300-H500

SDT00013

単第0 -0041 表

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	5,033	5,033	TDT000755
固定式側溝 縦断用 B300-H400 L=2000	0.500	本	26,500	13,250	F0000000020 見積26,500円/本
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.072	m3	4,000	288	TTPC00008
諸雑費	1	一式		9	#91
*** 単位当たり ***	1	m		18,580	
A=2 夜間施工 D=20 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 5,033 * (1.00 * 1.00 * 1.00) = 5,033 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2.000 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.600 / 10) * 1.20 = 0.072(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

固定蓋式側溝 縦断 B300-H600

SDT00013

単第0 -0042 表

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	5,033	5,033	TDT000755
固定式側溝 縦断用 B300-H500 L=2000	0.500	本	29,900	14,950	F0000000030 見積29,900円/本
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.108	m3	4,000	432	TTPC00008
諸雑費	1	一式		5	#91
*** 単位当たり ***	1	m		20,420	
A=2 夜間施工 D=30 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.9 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 5,033 * (1.00 * 1.00 * 1.00) = 5,033 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2.000 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.900 / 10) * 1.20 = 0.108(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

固定蓋式側溝 横断 B300-H400 夜間

V0K700

施工単価表

単第0 -0043 表

頁0-0085

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
固定蓋式側溝 横断用 B300-H400 U型側溝(各種) L=2000mm/本	10	m	27,420	274,200	SDT00013 単第0-0044 表
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		386,700	
*** 単位当たり ***	1	m		38,670	

施 工 単 価 表

固定蓋式側溝 横断用 B300-H400

SDT00013

単第0 -0044 表

1 m 当り

U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	5,033	5,033	TDT000755
固定式側溝 横断用 B300-H400 L=2000	0.500	本	43,900	21,950	F0000000050 見積43,900円/本
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.108	m3	4,000	432	TTPC00008
諸雑費	1	一式		5	#91
*** 単位当たり ***	1	m		27,420	
A=2 夜間施工 D=50 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.9 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 5,033 * (1.00 * 1.00 * 1.00) = 5,033 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2.000 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.900 / 10) * 1.20 = 0.108(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

頁0-0087

自由勾配側溝 縦断 B300-H400 夜間
グレーチング蓋、コンクリート蓋

V0K121

単第0 -0045 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×400×2000	10	m	21,400	214,000	SDT00015 単第0-0046 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚	1,084	1,084	SDT00017 単第0-0047 表
蓋版 材料別途 40 重量	8	枚	430	3,440	SDT00017 単第0-0048 表
グレーチング(自由勾配側溝) T-25 B300×L1000(2枚用)細目	1	枚	41,800	41,800	FOG010 県単価
自由勾配側溝蓋 車道(2枚用) B300×L500 鳥取県認定グリーン商品	8	枚	3,400	27,200	TTJ1399
プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	5	枚	1,084	5,420	SDT00017 単第0-0049 表 蓋版設置歩掛準用
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		56	#91
*** 合計 ***	10	m		405,500	
*** 単位当たり ***	1	m		40,550	

施 工 単 価 表

自由勾配側溝
300×400×2000

SDT00015

単第0 -0046 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	7,558	7,558	TDT000799
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個	27,000	13,500	T2160047
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3	4,000	336	TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.000	m3	24,900	0	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	m		21,400	
A=2 夜間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=2 300×400×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 7,558 * 1.00 = 7,558 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.700 / 10) * 1.20 = 0.084(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.000 / 10) * 1.06 = 0.000(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0047 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	1,084	1,084	TDT000831
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		1,084	
A=2 夜間施工 E=2 40<重量 170 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		
設計単価 = 1,084.0 * 1.00 = 1,084 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0048 表

蓋版
材料別途 40 重量

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	430	430	TDT000829
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		430	
A=2 夜間施工 E=1 40 重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		
設計単価 = 430.8 * 1.00 = 430 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0049 表

1 枚 当り

プレキャスト基礎版設置

材料別途 40<重量 170

蓋版設置歩掛準用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	1,084	1,084	TDT000831
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		1,084	
A=2 夜間施工 E=2 40<重量 170 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		
設計単価 = 1,084.0 * 1.00 = 1,084 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

自由勾配側溝 縦断 B300-H500 夜間
グレーチング蓋、コンクリート蓋

V0K131

単第0 -0050 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×500×2000	10	m	22,850	228,500	SDT00015 単第0-0051 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚	1,084	1,084	SDT00017 単第0-0047 表
蓋版 材料別途 40 重量	8	枚	430	3,440	SDT00017 単第0-0048 表
グレーチング(自由勾配側溝) T-25 B 300×L 1000(2枚用)細目	1	枚	41,800	41,800	FOG010 県単価
自由勾配側溝蓋 車道(2枚用) B 300×L 500 鳥取県認定グリーン商品	8	枚	3,400	27,200	TTJ1399
プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	5	枚	1,084	5,420	SDT00017 単第0-0049 表 蓋版設置歩掛準用
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		56	#91
*** 合計 ***	10	m		420,000	
*** 単位当たり ***	1	m		42,000	

施 工 単 価 表

自由勾配側溝
300×500×2000

SDT00015

単第0 -0051 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	7,558	7,558	TDT000799
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個	29,900	14,950	T2160049
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3	4,000	336	TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.000	m3	24,900	0	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	m		22,850	
A=2 夜間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=3 300×500×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 7,558 * 1.00 = 7,558 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.700 / 10) * 1.20 = 0.084(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.000 / 10) * 1.06 = 0.000(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

自由勾配側溝 縦断 B300-H600 夜間
グレーチング蓋、コンクリート蓋

V0K141

単第0 -0052 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×600×2000	10	m	25,900	259,000	SDT00015 単第0-0053 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚	1,084	1,084	SDT00017 単第0-0047 表
蓋版 材料別途 40 重量	8	枚	430	3,440	SDT00017 単第0-0048 表
グレーチング(自由勾配側溝) T-25 B300×L1000(2枚用)細目	1	枚	41,800	41,800	FOG010 県単価
自由勾配側溝蓋 車道(2枚用) B300×L500 鳥取県認定グリーン商品	8	枚	3,400	27,200	TTJ1399
プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	5	枚	1,084	5,420	SDT00017 単第0-0049 表 蓋版設置歩掛準用
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		56	#91
*** 合計 ***	10	m		450,500	
*** 単位当たり ***	1	m		45,050	

施 工 単 価 表

自由勾配側溝
300×600×2000

SDT00015

単第0 -0053 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	7,558	7,558	TDT000799
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個	36,000	18,000	T2160051
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3	4,000	336	TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.000	m3	24,900	0	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	m		25,900	
A=2 夜間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=4 300×600×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 7,558 * 1.00 = 7,558 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.700 / 10) * 1.20 = 0.084(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.000 / 10) * 1.06 = 0.000(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

自由勾配側溝 横断 B300-H400 夜間
グレーチング蓋

V0K311

単第0 -0054 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	10	m	7,902	79,020	SDT00015 単第0-0055 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚	1,084	5,420	SDT00017 単第0-0047 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B 300 × H 400 × 2000 鳥取県認定グリーン商品	5	本	65,600	328,000	TTJ1280
グレーチング（自由勾配側溝）横断 T-25横断 B 300 × L 1000（枚用）細目	5	枚	55,000	275,000	FOG030 県単価
プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	5	枚	1,084	5,420	SDT00017 単第0-0049 表 蓋版設置歩掛準用
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		40	#91
*** 合計 ***	10	m		805,400	
*** 単位当たり ***	1	m		80,540	

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0055 表

自由勾配側溝
材料別途 1000 重量

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	7,558	7,558	TDT000799
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.086	m3	4,000	344	TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.000	m3	24,900	0	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m		7,902	
A=2 夜間施工 D=1 1000 重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.72 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		
設計単価 = 7,558 * 1.00 = 7,558 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
基礎碎石使用量 = (0.720 / 10) * 1.20 = 0.086(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.000 / 10) * 1.06 = 0.000(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

自由勾配側溝 横断 B300-H500 夜間
グレーチング蓋

V0K321

単第0 -0056 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	10	m	7,958	79,580	SDT00015 単第0-0057 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚	1,084	5,420	SDT00017 単第0-0047 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B 300 × H 500 × 2000 鳥取県認定グリーン商品	5	本	69,900	349,500	TTJ1281
グレーチング（自由勾配側溝）横断 T-25横断 B 300 × L 1000（枚用）細目	5	枚	55,000	275,000	FOG030 県単価
プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	5	枚	1,084	5,420	SDT00017 単第0-0049 表 蓋版設置歩掛準用
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		80	#91
*** 合計 ***	10	m		827,500	
*** 単位当たり ***	1	m		82,750	

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0057 表

自由勾配側溝
材料別途 1000 重量

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	7,558	7,558	TDT000799
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.100	m3	4,000	400	TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.000	m3	24,900	0	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m		7,958	
A=2 夜間施工 D=1 1000 重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.83 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		
設計単価 = 7,558 * 1.00 = 7,558 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
基礎碎石使用量 = (0.830 / 10) * 1.20 = 0.100(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.000 / 10) * 1.06 = 0.000(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

自由勾配側溝 横断 B300-H600 夜間
グレーチング蓋

V0K331

単第0 -0058 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	10	m	7,902	79,020	SDT00015 単第0-0055 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚	1,084	5,420	SDT00017 単第0-0047 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B 300 × H 600 × 2000 鳥取県認定グリーン商品	5	本	86,400	432,000	TTJ1282
グレーチング（自由勾配側溝）横断 T-25横断 B 300 × L 1000（枚用）細目	5	枚	55,000	275,000	FOG030 県単価
プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	5	枚	1,084	5,420	SDT00017 単第0-0049 表 蓋版設置歩掛準用
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		40	#91
*** 合計 ***	10	m		909,400	
*** 単位当たり ***	1	m		90,940	

施 工 単 価 表

自由勾配側溝 横断 B300-H800 夜間
グレーチング蓋

V0K351

単第0 -0059 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000<重量 2000	10	m	10,430	104,300	SDT00015 単第0-0060 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚	1,084	5,420	SDT00017 単第0-0047 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B 300 × H 800 × 2000 鳥取県認定グリーン商品	5	本	105,000	525,000	TTJ1284
グレーチング（自由勾配側溝）横断 T-25横断 B 300 × L 1000（枚用）細目	5	枚	55,000	275,000	FOG030 県単価
プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	5	枚	1,084	5,420	SDT00017 単第0-0049 表 蓋版設置歩掛準用
プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	5	個	22,500	112,500	F0000000300 見積22,500円/個
諸雑費	1	式		360	#91
*** 合計 ***	10	m		1,028,000	
*** 単位当たり ***	1	m		102,800	

施 工 単 価 表

自由勾配側溝
材料別途 1000<重量 2000

SDT00015

単第0 -0060 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m	10,080	10,080	TDT000801
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.086	m3	4,000	344	TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.000	m3	24,900	0	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	m		10,430	
A=2 夜間施工 D=2 1000<重量 2000 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.72 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		
設計単価 = 10,080 * 1.00 = 10,080 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
基礎碎石使用量 = (0.720 / 10) * 1.20 = 0.086(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.000 / 10) * 1.06 = 0.000(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

緑石一体蓋 セミフラット B300
標準

V0E010

施工単価表

単第0 -0061 表

頁0-0103

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	8.0	m	14,160	113,280	SPK25040290 単第0-0062 表
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	2	m	30,610	61,220	SPK25040290 単第0-0063 表
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		174,500	
*** 単位当たり ***	1	m		17,450	

施工単価表

頁0-0104

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0062 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比:

2.37%

労務構成比:

42.24%

材料構成比:

55.39%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	2.37%	8,320	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	7,080	KTPC00045 KTPT00045
普通作業員	14.41%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.79%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	8.20%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	8.03%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		207.04	その他(労務)	0	ER009
縁石一体蓋 セミフラット 標準 B300 L=2000 参考重量 452kg 見積21,600円/本	54.30%	10,800	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)	3,420	F0000000210 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.09%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		14,160	積算単価	0	E9999

施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0062 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37%

労務構成比: 42.24%

材料構成比: 55.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 設置 C=210 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=50 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 14,150.9948 = 6,293.0000 * { 《機械》 ([2.370/100*8,320/7,080]) * [2.370/2.370]					
《労務》 + ([14.410/100*27,300/25,400] + [8.790/100 * 40,350/31,000] + [8.200/100 * 32,400/28,900] + [8.030/100 * 35,400/28,300]) * [42.240/(14.410+8.790+8.200+8.030)]					
《材料》 + ([54.300/100*10,800/3,420] + [1.090/100 * 146/138]) * [55.390/(54.300+1.090)]					
《最終補正率》 + [100-2.370-42.240-55.390]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】 21,600(円) * 50.000(個/100m) / 100(m)					

施工単価表

頁0-0106

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0063 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37% 労務構成比: 42.24%

材料構成比: 55.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	2.37%	8,320	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	7,080	KTPC00045 KTPT00045
普通作業員	14.41%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.79%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	8.20%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	8.03%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		207.04	その他(労務)	0	ER009
縁石一体蓋 セミフラット 管理孔 B300 L=2000 参考重量 373kg 見積54,530円/本	54.30%	27,265	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)	3,420	F0000000220 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.09%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		30,610	積算単価	0	E9999

施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0063 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37%

労務構成比: 42.24%

材料構成比: 55.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 設置 C=220 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=50 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 30,602.0285 = 6,293.0000 * { 《機械》 ([2.370/100*8,320/7,080]) * [2.370/2.370]					
《労務》 + ([14.410/100*27,300/25,400] + [8.790/100 * 40,350/31,000] + [8.200/100 * 32,400/28,900] + [8.030/100 * 35,400/28,300]) * [42.240/(14.410+8.790+8.200+8.030)]					
《材料》 + ([54.300/100*27,265/3,420] + [1.090/100 * 146/138]) * [55.390/(54.300+1.090)]					
《最終補正率》 + [100-2.370-42.240-55.390]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】					
54,530(円) * 50.000(個/100m) / 100(m)					

縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300

V0E020

施 工 単 価 表

単第0 -0064 表

頁0-0108

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	10.0	m	14,610	146,100	SPK25040290 単第0-0065 表
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		146,100	
*** 単位当たり ***	1	m		14,610	

施工単価表

頁0-0109

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0065 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37% 労務構成比: 42.24%

材料構成比: 55.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	2.37%	8,320	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	7,080	KTPC00045 KTPT00045
普通作業員	14.41%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.79%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	8.20%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	8.03%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		207.04	その他(労務)	0	ER009
縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300 L=1000 参考重量 169kg 見積11,250円/本	54.30%	11,250	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)	3,420	F0000000230 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.09%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		14,610	積算単価	0	E9999

施工単価表

頁0-0110

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0065 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37%

労務構成比: 42.24%

材料構成比: 55.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 設置 C=230 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=100 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 14,600.6131 = 6,293.0000 * { 《機械》 ([2.370/100*8,320/7,080]) * [2.370/2.370]					
《労務》 + ([14.410/100*27,300/25,400] + [8.790/100 * 40,350/31,000] + [8.200/100 * 32,400/28,900] + [8.030/100 * 35,400/28,300]) * [42.240/(14.410+8.790+8.200+8.030)]					
《材料》 + ([54.300/100*11,250/3,420] + [1.090/100 * 146/138]) * [55.390/(54.300+1.090)]					
《最終補正率》 + [100-2.370-42.240-55.390]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】 11,250(円) * 100.000(個/100m) / 100(m)					

縁石一体蓋 フラット B300
標準

V0E040

施工単価表

単第0 -0066 表

頁0-0111

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	8.0	m	14,160	113,280	SPK25040290 単第0-0067 表
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	2	m	28,930	57,860	SPK25040290 単第0-0068 表
諸雑費	1	式		60	#91
*** 合計 ***	10	m		171,200	
*** 単位当たり ***	1	m		17,120	

施工単価表

頁0-0112

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0067 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比:

2.37%

労務構成比:

42.24%

材料構成比:

55.39%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	2.37%	8,320	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	7,080	KTPC00045 KTPT00045
普通作業員	14.41%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.79%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	8.20%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	8.03%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		207.04	その他(労務)	0	ER009
縁石一体蓋 フラット 標準 B300 L=2000 参考重量 428kg 見積21,600円/本	54.30%	10,800	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)	3,420	F0000000250 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.09%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		14,160	積算単価	0	E9999

施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0067 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37%

労務構成比: 42.24%

材料構成比: 55.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 設置 C=250 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=50 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 14,150.9948 = 6,293.0000 * { 《機械》 ([2.370/100*8,320/7,080]) * [2.370/2.370]					
《労務》 + ([14.410/100*27,300/25,400] + [8.790/100 * 40,350/31,000] + [8.200/100 * 32,400/28,900] + [8.030/100 * 35,400/28,300]) * [42.240/(14.410+8.790+8.200+8.030)]					
《材料》 + ([54.300/100*10,800/3,420] + [1.090/100 * 146/138]) * [55.390/(54.300+1.090)]					
《最終補正率》 + [100-2.370-42.240-55.390]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】 21,600(円) * 50.000(個/100m) / 100(m)					

施工単価表

頁0-0114

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0068 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37% 労務構成比: 42.24%

材料構成比: 55.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	2.37%	8,320	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	7,080	KTPC00045 KTPT00045
普通作業員	14.41%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.79%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	8.20%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	8.03%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		207.04	その他(労務)	0	ER009
縁石一体蓋 フラット 管理孔 B300 L=2000 参考重量 352kg 見積51,170円/本	54.30%	25,585	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)	3,420	F0000000260 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.09%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		28,930	積算単価	0	E9999

施工単価表

頁0-0115

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0068 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37%

労務構成比: 42.24%

材料構成比: 55.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 設置 C=260 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=50 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 28,923.4535 = 6,293.0000 * { 《機械》 ([2.370/100*8,320/7,080]) * [2.370/2.370]					
《労務》 + ([14.410/100*27,300/25,400] + [8.790/100 * 40,350/31,000] + [8.200/100 * 32,400/28,900] + [8.030/100 * 35,400/28,300]) * [42.240/(14.410+8.790+8.200+8.030)]					
《材料》 + ([54.300/100*25,585/3,420] + [1.090/100 * 146/138]) * [55.390/(54.300+1.090)]					
《最終補正率》 + [100-2.370-42.240-55.390]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】 51,170(円) * 50.000(個/100m) / 100(m)					

縁石一体蓋 フラット バス停 B300

V0E050

施 工 単 価 表

単第0 -0069 表

頁0-0116

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎砕石無し	10.0	m	16,960	169,600	SPK25040290 単第0-0070 表
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		169,600	
*** 単位当たり ***	1	m		16,960	

施工単価表

頁0-0117

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0070 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比:

2.37%

労務構成比:

42.24%

材料構成比:

55.39%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	2.37%	8,320	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	7,080	KTPC00045 KTPT00045
普通作業員	14.41%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.79%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	8.20%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	8.03%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		207.04	その他(労務)	0	ER009
縁石一体蓋 フラットバス停 B300 L=1000 参考重量 202kg 見積13,610円/本	54.30%	13,610	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)	3,420	F0000000270 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.09%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		16,960	積算単価	0	E9999

施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0070 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.37%

労務構成比: 42.24%

材料構成比: 55.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 設置 C=270 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=100 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 16,958.6113 = 6,293.0000 * { 《機械》 ([2.370/100*8,320/7,080]) * [2.370/2.370]					
《労務》 + ([14.410/100*27,300/25,400] + [8.790/100 * 40,350/31,000] + [8.200/100 * 32,400/28,900] + [8.030/100 * 35,400/28,300]) * [42.240/(14.410+8.790+8.200+8.030)]					
《材料》 + ([54.300/100*13,610/3,420] + [1.090/100 * 146/138]) * [55.390/(54.300+1.090)]					
《最終補正率》 + [100-2.370-42.240-55.390]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】 13,610(円) * 100.000(個/100m) / 100(m)					

縁石一体蓋 車道横断 B300

V0E060

施 工 単 価 表

単第0 -0071 表

頁0-0119

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満) 設置 基礎砕石無し	10.0	m	32,330	323,300	SPK25040290 単第0-0072 表
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		323,300	
*** 単位当たり ***	1	m		32,330	

施工単価表

頁0-0120

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0072 表

各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 1.77% 労務構成比:

45.69%

材料構成比: 52.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,573

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) クレーン付 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	1.77%	4,770	小型バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	3,960	KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	17.57%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.77%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.62%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		214.9	その他(労務)	0	ER009
縁石一体蓋 車道横断 B300 L=1000 参考重量 122kg 見積28,570円/本	51.99%	28,570	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)	3,420	F0000000280 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.55%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		32,330	積算単価	0	E9999
A=1 設置 C=280 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=15 各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満) D=100 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		

施工単価表

頁0-0121

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0072 表

各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満)

設置 基礎砕石無し

1

m 当り

機械構成比: 1.77% 労務構成比: 45.69%

材料構成比: 52.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,573

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】 32,322.5106 = 6,573.0000 * { 《機械》 ([1.770/100*4,770/3,960]) * [1.770/1.770]					
《労務》 + ([17.570/100*35,400/28,300] + [15.770/100 * 27,300/25,400] + [9.620/100 * 40,350/31,000]) * [45.690/(17.570+15.770+9.620)]					
《材料》 + ([51.990/100*28,570/3,420] + [0.550/100 * 146/138]) * [52.540/(51.990+0.550)]					
《最終補正率》 + [100-1.770-45.690-52.540]/100 }					
【ブロック各種単価計算根拠】 28,570(円) * 100.000(個/100m) / 100(m)					

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

施 工 単 価 表

単第0 -0073 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3	9,986	9,986	TDT001561
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m3		9,986	
A=1 昼間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		
設計単価 = 7,682 * 1.30 = 9,986 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SDT00033

単第0 -0074 表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3	17,613	17,613	TDT001573
諸雑費	1	一式		7	#91
*** 単位当たり ***	1	m3		17,620	
A=1 昼間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		
設計単価 = 15,450 * 1.14 = 17,613 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

頁0-0124

舗装版破碎

SPK25040306

単第0 -0075 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 30.65%

労務構成比:

63.79%

材料構成比: 5.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

612.24

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	21.16%	17,900	バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	17,900	MTPC00051 MTPT00051
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,600	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	KTPC00066 KTPT00066
特殊運転手	28.25%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.76%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.78%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.56%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		529.1	積算単価	0	EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		
【補正式】 529.0787 = 612.2400 * { 《機械》 ([21.160/100*17,900/17,900] + [9.490/100 * 7,600/6,460]) * [30.650/(21.160+9.490)]					

施工単価表

頁0-0125

舗装版破碎

SPK25040306

単第0 -0075 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比： 30.65%

労務構成比：

63.79%

材料構成比： 5.56%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

612.24

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《労務》 + ([28.250/100*21,600/28,900] + [24.760/100 * 18,200/25,400] + [10.780/100 * 26,900/31,000]) * [63.790/(28.250+24.760+10.780)]					
《材料》 + ([5.560/100*146/138]) * [5.560/5.560]					
《最終補正率》 + [100-30.650-63.790-5.560]/100 }					

施工単価表

頁0-0126

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0076 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

700.44

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%	13,000	コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	13,000	MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)		33.69	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	19.96%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)		106.82	その他(労務)	0	ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%	74,200	コンクリートカッターブレード 径18インチ	68,200	TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	155	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)		9.97	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

SPK25040307 アスファルト舗装版厚15cm以下

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0076 表

標準単価： 1

m 当り 700.44

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		640.2	積算単価	0	EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		
【補正式】 640.1336 = 700.4400 * { 《機械》 ([10.240/100*13,000/13,000]) * [15.050/10.240] 《労務》 + ([19.960/100*23,600/28,300] + [10.880/100 * 26,900/31,000] + [8.920/100 * 18,200/25,400]) * [58.430/(19.960+10.880+8.920)] 《材料》 + ([22.390/100*74,200/68,200] + [2.810/100 * 155/154]) * [26.520/(22.390+2.810)] 《最終補正率》 + [100-15.050-58.430-26.520]/100 }					

積込(コンクリート殻)

SPK25040113

施 工 単 価 表

単第0 -0077 表

頁0-0128

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 86.65% 材料構成比： 4.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,299.4 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	9.24%	22,900	バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	21,500	MTPC00153 MTPT00153
普通作業員	78.20%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	8.45%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.11%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		994.6	積算単価	0	EP001
A=1 -(全ての費用)					
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00153 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 1,860 * (700 / 180) + (15,620.0) = 22,900					
【補正式】 994.5422 = 1,299.4000 * {					
《機械》 ([9.240/100*22,900/21,500]) * [9.240/9.240]					
《労務》 + ([78.200/100*18,200/25,400] + [8.450/100 * 21,600/28,900]) * [86.650/(78.200+8.450)]					
《材料》 + ([4.110/100*146/138]) * [4.110/4.110]					
《最終補正率》 + [100-9.240-86.650-4.110]/100 }					

SPK25040155

單第0 -0078 表

DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超) 大成商事 L=5.0km

1

m3 当り

機械構成比： 40.77% 勞務構成比：

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,527.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.41%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,463	積算単価	0	EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		
[参考]豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 【補正式】 $1,462.7694 = 1,527.2000 * \{$		欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147			
《機械》 ([40.770/100*22,147/20,847]) * [40.770/40.770]					
《労務》 + ([44.820/100*19,600/23,600]) * [44.820/44.820]					
《材料》 + ([14.410/100*146/138]) * [14.410/14.410]					
《最終補正率》 + [100-40.770-44.820-14.410]/100 }					

SPK25040155

單第0 -0079 表

DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超) 大成商事 L=5.0km

1

m3 当り

機械構成比： 40.77% 勞務構成比：

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,895.8

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.41%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,816	積算単価	0	EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		
[参考]豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 【補正式】 $1,815.8187 = 1,895.8000 * \{$		欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = $1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147$			
《機械》 ($[40.770/100 * 22,147/20,847]$) * $[40.770/40.770]$ 《労務》 + ($[44.820/100 * 19,600/23,600]$) * $[44.820/44.820]$					
《材料》 + ($[14.410/100 * 146/138]$) * $[14.410/14.410]$ 《最終補正率》 + $[100 - 40.770 - 44.820 - 14.410]/100 \}$					

SPK25040155

DID区間有り 運搬距離12.0km以下(9.0km超) カネックス L=9.5km

1

m3 当り

機械構成比： 44.05% 勞務構成比：

39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 2,923.5

鳥取県

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0081 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3	13,000	13,000	TDT001585
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m3		13,000	
A=2 夜間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		
設計単価 = 10,000 * 1.30 = 13,000 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

SDT00033

単第0 -0082 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3	23,712	23,712	TDT001597
諸雑費	1	一式		8	#91
*** 単位当たり ***	1	m3		23,720	
A=2 夜間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		
設計単価 = 20,800 * 1.14 = 23,712 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

頁0-0134

舗装版破碎

SPK25040306

単第0 -0083 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 30.65%

労務構成比:

63.79%

材料構成比: 5.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

612.24

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	21.16%	17,900	バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	17,900	MTPC00051 MTPT00051
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,600	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	KTPC00066 KTPT00066
特殊運転手	28.25%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.76%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.78%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.56%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		676.7	積算単価	0	EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		
【補正式】 676.6587 = 612.2400 * { 《機械》 ([21.160/100*17,900/17,900] + [9.490/100 * 7,600/6,460]) * [30.650/(21.160+9.490)]					

施工単価表

頁0-0135

鋪裝版破碎

SPK25040306

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

單第0 -0083 表

1

m2 当り

機械構成比： 30.65%

勞務構成比：

63.79%

材料構成比： 5.56%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

612.24

[illegible]

施工単価表

頁0-0136

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

SPK25040307

アスファルト舗装版厚15cm以下

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0084 表

標準単価： 1

m 当り

700.44

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%	13,000	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	13,000	MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)		33.69	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	19.96%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)		160.23	その他(労務)	0	ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%	74,200	コンクリートカッタブレード 径18インチ	68,200	TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	155	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)		9.97	その他(材料)	0	EZ009

施工単価表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK25040307

アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0084 表

1

m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		807.3	積算単価	0	EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		
【補正式】 807.2868 = 700.4400 * { 《機械》 ([10.240/100*13,000/13,000]) * [15.050/10.240] 《労務》 + ([19.960/100*35,400/28,300] + [10.880/100 * 40,350/31,000] + [8.920/100 * 27,300/25,400]) * [58.430/(19.960+10.880+8.920)] 《材料》 + ([22.390/100*74,200/68,200] + [2.810/100 * 155/154]) * [26.520/(22.390+2.810)] 《最終補正率》 + [100-15.050-58.430-26.520]/100 }					

SPK25040155

单第0 -0085 表

DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超) 仮置き(L=2.0kmを想定)

1

m3 当り

機械構成比： 40.77%

勞務構成比：

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,263.9

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%	29,400	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.41%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,446	積算単価	0	EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)		
[参考]豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 【補正式】 $1,445.8109 = 1,263.9000 * \{$		欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = $1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147$			
《機械》 ($[40.770/100 * 22,147/20,847]$) * $[40.770/40.770]$ 《労務》 + ($[44.820/100 * 29,400/23,600]$) * $[44.820/44.820]$ 《材料》 + ($[14.410/100 * 146/138]$) * $[14.410/14.410]$ 《最終補正率》 + $[100 - 40.770 - 44.820 - 14.410]/100 \}$					

SPK25040155

單第0 -0086 表

DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)

1

m3 当り

機械構成比： 40.77% 勞務構成比：

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

1.579.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%	29,400	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.41%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,808	積算単価	0	EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147 【補正式】 1,807.2922 = 1,579.9000 * {					
《機械》 ([40.770/100*22,147/20,847]) * [40.770/40.770]					
《労務》 + ([44.820/100*29,400/23,600]) * [44.820/44.820]					
《材料》 + ([14.410/100*146/138]) * [14.410/14.410]					
《最終補正率》 + [100-40.770-44.820-14.410]/100 }					

SPK25040155

DID区間有り 運搬距離2.0km以下(1.5km超)

1

m3 当り

機械構成比： 44.05% 勞務構成比：

39.87%

材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,231

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.87%	29,400	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.08%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,397	積算単価	0	EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=2 機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要) D=9 運搬距離2.0km以下(1.5km超)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147 【補正式】 1,396.9098 = 1,231.0000 * {					
《機械》 ([44.050 / 100 * 22,147 / 20,847]) * [44.050 / 44.050]					
《労務》 + ([39.870 / 100 * 29,400 / 23,600]) * [39.870 / 39.870]					
《材料》 + ([16.080 / 100 * 146 / 138]) * [16.080 / 16.080]					
《最終補正率》 + [100 - 44.050 - 39.870 - 16.080] / 100 }					

施工単価表

頁0-0141

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0088 表

RC-30
機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 857.31

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%	6,190	小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	5,680	MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.78%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		2.26	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	27.03%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		23.92	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン R C - 3 0	17.77%	410	再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm	120	TTPCD0018 TTPT00352

SPK25040236

單第0 -0088 表

RC-30

1

m2 当り

勞務構成比：

75.15%

材料構成比： 19.85%

市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

857.31

[illegible]

施工単価表

頁0-0143

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040238

単第0 -0089 表

機械構成比： 4.66% 労務構成比： 69.96% 材料構成比： 25.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 920.81

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.78%	6,190	小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	5,680	MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.66%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		2.32	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	25.16%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.75%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.61%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.11%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		23.96	その他(労務)	0	ER009
粒度調整砕石 M - 3 0	23.44%	570	再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm	170	TTPCD0021 TTPT00360

SPK25040238

單第0 -0089 表

M-30

1

m2 当り

機械構成比： 4.66%

勞務構成比：

69.96%

材料構成比： 25.38%

市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

920.81

[illegible]

施工単価表

頁0-0145

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0090 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比:

49.04%

材料構成比:

50.47%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,614.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.27%	1,530	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	1,430	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.15%	371	振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	356	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		1.93	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	21.64%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.54%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.74%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		147.84	その他(労務)	0	ER009
再生粗粒度アスコン (20)	45.26%	810	再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	470	TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.96%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	103	TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0146

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0090 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比:

49.04%

材料構成比:

50.47%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,614.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.18%	155	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		1.33	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		3,270	積算単価	0	E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=8 再生粗粒度アスコン(20) G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 129 * (410 / 120) + (1,090.1) =	1,530			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 238 * (100 / 140) + (204.6) =	371			
【補正式】 3,269.7907 = 2,614.5000 * { 《機械》 ([0.270/100*1,530/1,430] + [0.150/100 * 371/356]) * [0.490/(0.270+0.150)]					
《労務》 + ([21.640/100*23,600/28,300] + [15.540/100 * 18,200/25,400] + [4.740/100 * 26,900/31,000]) * [49.040/(21.640+15.540+4.740)]					
《材料》 + ([45.260/100*810/470] + [4.960/100 * 152/103] + [0.180/100 * 155/154])					
+ [0.040/100 * 146/138]) * [50.470/(45.260+4.960+0.180+0.040)]					
《最終補正率》 + [100-0.490-49.040-50.470]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

頁0-0147

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

單第0 -0090 表

平均幅員1.4m未滿(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.49%

勞務構成比：

49.04%

材料構成比： 50.47%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

2,614.5

[illegible]

施工単価表

頁0-0148

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0091 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.45%

労務構成比: 45.70%

材料構成比: 53.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,805.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.25%	1,530	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	1,430	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.14%	371	振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	356	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		1.78	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	20.17%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.48%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.41%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		147.95	その他(労務)	0	ER009
改質アスファルト混合物 密粒(20) ポリマー改質 型(目標DS3000)	52.05%	1,115	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	580	TTPCD0044 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	103	TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

頁0-0149

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0091 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.45%

労務構成比:

45.70%

材料構成比:

53.85%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,805.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	155	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.03%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		1.6	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		3,912	積算単価	0	E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=10 改質As 密粒 II型(20) DS3000 G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 129 * (410 / 120) + (1,090.1) =	1,530			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 238 * (100 / 140) + (204.6) =	371			
【補正式】 3,911.3309 = 2,805.6000 * { 《機械》 ([0.250/100*1,530/1,430] + [0.140/100 * 371/356]) * [0.450/(0.250+0.140)]					
《労務》 + ([20.170/100*23,600/28,300] + [14.480/100 * 18,200/25,400] + [4.410/100 * 26,900/31,000]) * [45.700/(20.170+14.480+4.410)]					
《材料》 + ([52.050/100*1,115/580] + [1.570/100 * 152/103] + [0.170/100 * 155/154])					
+ [0.030/100 * 146/138]) * [53.850/(52.050+1.570+0.170+0.030)]					
《最終補正率》 + [100-0.450-45.700-53.850]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

頁0-0150

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

单第0 -0091 表

平均幅員1.4m未滿(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.45%

勞務構成比： 45.70%

材料構成比： 53.85%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

2,805.6

[illegible]

施工単価表

SPK25040251

単第0 -0092 表

フィルター層

平均厚さ40mm以上60mm未満

機械構成比： 5.74%

労務構成比：

再生砂

84.27%

材料構成比：

9.99%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価： 1

m2 当り

990.13

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.11/平積0.09m3	3.55%	6,570	小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.11/平積0.09m3	6,030	MTPC00170 MTPT00170
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.08%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		1.25	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	24.41%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	23.80%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	21.36%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.05%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		12.79	その他(労務)	0	ER009
再生砂	8.05%	2,300	再生砂	1,400	TTPC00011 TTPT00011

施工単価表

SPK25040251

単第0 -0092 表

フィルター層

平均厚さ40mm以上60mm未満

機械構成比： 5.74%

労務構成比：

再生砂

84.27%

材料構成比：

9.99%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価： 1

m2 当り

990.13

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.91%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.45	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		870.3	積算単価	0	EP001
A=1 平均厚さ40mm以上60mm未満			B=1 再生砂		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00170 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 3,450 * (90 / 160) + (4,499.0) = 6,570					
【補正式】 870.2866 = 990.1300 * {					
《機械》 ([3.550/100*6,570/6,030] + [2.080/100 * 4,420/3,540]) * [5.740/(3.550+2.080)]					
《労務》 + ([24.410/100*21,600/28,900] + [23.800/100 * 23,600/28,300] + [21.360/100 * 18,200/25,400] + [13.050/100 * 26,900/31,000]) * [84.270/(24.410+23.800+21.360+13.050)]					
《材料》 + ([8.050/100*2,300/1,400] + [1.910/100 * 146/138]) * [9.990/(8.050+1.910)]					
《最終補正率》 + [100-5.740-84.270-9.990]/100 }					

施工単価表

頁0-0153

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0093 表

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 857.31

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%	6,190	小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	5,680	MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.78%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		2.26	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	27.03%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		23.92	その他(労務)	0	ER009
クラッシャーラン C - 3 0	17.77%	540	再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm	120	TTPCD0016 TTPT00352

SPK25040236

單第0 -0093 表

C-30

勞務構成比：

75.15%

材料構成比： 19.85%

市場單價構成比： 0.00%

標準単価：1

m2 当り

857.31

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.99%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		3.2	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,260	積算単価	0	E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=1 C-30		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00169 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 3,260 * (90 / 160) + (4,235.0) = 6,190					
【補正式】 1,259.6499 = 857.3100 * { 《機械》 ([2.990/100*6,190/5,680] + [1.780/100 * 4,420/3,540]) * [5.000/(2.990+1.780)] 《労務》 + ([27.030/100*21,600/28,900] + [15.840/100 * 23,600/28,300] + [15.700/100 * 18,200/25,400] + [13.010/100 * 26,900/31,000]) * [75.150/(27.030+15.840+15.700+13.010)] 《材料》 + ([17.770/100*540/120] + [1.990/100 * 146/138]) * [19.850/(17.770+1.990)] 《最終補正率》 + [100-5.000-75.150-19.850]/100 } 【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0-0155

透水性アスファルト舗装

平均幅員1.4m以上2.4m未満

機械構成比： 2.72%

労務構成比：

SPK25040252

1層当り平均仕上り厚30mm

35.63%

材料構成比： 61.65%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0094 表

標準単価： 1

m2 当り

1,702.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3m	2.21%	16,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	14,800	KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.44%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		1.32	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	14.62%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.77%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	6.65%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	3.56%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		13.52	その他(労務)	0	ER009
透水性アスコン(13)	60.99%	576	開粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm	460	F0000000200 TTPT00295
県単価					

施工単価表

頁0-0156

透水性アスファルト舗装

SPK25040252

単第0 -0094 表

平均幅員1.4m以上2.4m未満

1層当り平均仕上り厚30mm

1

m2 当り

機械構成比： 2.72%

労務構成比：

35.63%

材料構成比：

61.65%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1,702.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.65%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.21	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,832	積算単価	0	E9999
A=2 平均幅員1.4m以上2.4m未満 C=3 As混合物(各種)(2.00以上2.10t/m3未満) E=2 小型車割増有			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) D=200 【F】As混合物(t) F=1 -		
【補正式】 1,831.5267 = 1,702.5000 * { 《機械》 ([2.210/100*16,100/14,800] + [0.440/100 * 4,420/3,540]) * [2.720/(2.210+0.440)]					
《労務》 + ([14.620/100*18,200/25,400] + [9.770/100 * 23,600/28,300] + [6.650/100 * 21,600/28,900] + [3.560/100 * 26,900/31,000]) * [35.630/(14.620+9.770+6.650+3.560)]					
《材料》 + ([60.990/100*576/460] + [0.650/100 * 146/138]) * [61.650/(60.990+0.650)]					
《最終補正率》 + [100-2.720-35.630-61.650]/100 } 【アスファルト混合物単価】					
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0-0157

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0095 表

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.62%

労務構成比: 14.97%

材料構成比: 83.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,912.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3m	1.04%	16,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	14,800	KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.21%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t	0.19%	4,030	タイヤローラ 質量3～4t	3,250	KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)		3.89	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.11%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	3.49%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.41%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.24%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		25.29	その他(労務)	0	ER009

施工単価表

頁0-0158

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0095 表

1

m2 当り

機械構成比: 1.62% 労務構成比: 14.97% 材料構成比: 83.41% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,912.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	76.32%	495	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	580	TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.78%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	103	TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.28%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.51	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,699	積算単価	0	E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【補正式】 1,698.6521 = 1,912.7000 * { 《機械》 ([1.040/100*16,100/14,800] + [0.210/100 * 4,420/3,540] + [0.190/100 * 4,030/3,250]) * [1.620/(1.040+0.210+0.190)]					
《労務》 + ([5.110/100*18,200/25,400] + [3.490/100 * 21,600/28,900] + [3.410/100 * 23,600/28,300] + [1.240/100 * 26,900/31,000]) * [14.970/(5.110+3.490+3.410+1.240)]					
《材料》 + ([76.320/100*495/580] + [6.780/100 * 152/103] + [0.280/100 * 146/138]) * [83.410/(76.320+6.780+0.280)]					
《最終補正率》 + [100-1.620-14.970-83.410]/100 } 【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

頁0-0159

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

1層当り平均仕上厚30mm

單第0 -0095 表

1

m2 当り

機械構成比： 1.62%

勞務構成比：

14.97%

材料構成比： 83.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,912.7

[illegible]

施工単価表

頁0-0160

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0096 表

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.00% 労務構成比: 75.15% 材料構成比: 19.85% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 857.31

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%	6,190	小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	5,680	MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.78%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		2.26	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	27.03%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		35.88	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン R C - 3 0	17.77%	410	再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm	120	TTPCD0018 TTPT00352

SPK25040236

單第0 -0096 表

RC-30

1

m2 当り

勞務構成比：

75.15%

材料構成比： 19.85%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

857.31

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.99%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		2.45	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,346	積算単価	0	E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00169 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 3,260 * (90 / 160) + (4,235.0) = 6,190					
【補正式】 $1,345.6555 = 857.3100 * \{$					
《機械》 $([2.990/100*6,190/5,680] + [1.780/100 * 4,420/3,540]) * [5.000/(2.990+1.780)]$					
《労務》 $+ ([27.030/100*32,400/28,900] + [15.840/100 * 35,400/28,300] + [15.700/100 * 27,300/25,400]$					
$+ [13.010/100 * 40,350/31,000]) * [75.150/(27.030+15.840+15.700+13.010)]$					
《材料》 $+ ([17.770/100*410/120] + [1.990/100 * 146/138]) * [19.850/(17.770+1.990)]$					
《最終補正率》 $+ [100-5.000-75.150-19.850]/100 \}$					
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0-0162

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040238

単第0 -0097 表

機械構成比： 4.66% 労務構成比： 69.96% 材料構成比： 25.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 920.81

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.78%	6,190	小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	5,680	MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.66%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		2.32	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	25.16%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.75%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.61%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.11%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		35.95	その他(労務)	0	ER009
粒度調整砕石 M - 3 0	23.44%	570	再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm	170	TTPCD0021 TTPT00360

施 工 単 価 表

SPK25040238

単第0 -0097 表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.66% 労務構成比: M-30 69.96% 材料構成比: 25.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 920.81

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.85%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		2.63	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,549	積算単価	0	E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00169 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 3,260 * (90 / 160) + (4,235.0) = 6,190					
【補正式】 1,548.9802 = 920.8100 * {					
《機械》 ([2.780/100*6,190/5,680] + [1.660/100 * 4,420/3,540]) * [4.660/(2.780+1.660)]					
《労務》 + ([25.160/100*32,400/28,900] + [14.750/100 * 35,400/28,300] + [14.610/100 * 27,300/25,400]					
+ [12.110/100 * 40,350/31,000]) * [69.960/(25.160+14.750+14.610+12.110)]					
《材料》 + ([23.440/100*570/170] + [1.850/100 * 146/138]) * [25.380/(23.440+1.850)]					
《最終補正率》 + [100-4.660-69.960-25.380]/100 }					
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0-0164

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0098 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比:

49.04%

材料構成比:

50.47%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,614.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.27%	1,530	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	1,430	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.15%	371	振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	356	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		1.93	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	21.64%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.54%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.74%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		221.77	その他(労務)	0	ER009
再生粗粒度アスコン (20)	45.26%	860	再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	470	TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.96%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	103	TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0165

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0098 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比:

49.04%

材料構成比:

50.47%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,614.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.18%	155	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		1.4	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		3,905	積算単価	0	E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=8 再生粗粒度アスコン(20) G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=2 夜間割増有		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 129 * (410 / 120) + (1,090.1) =	1,530			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 238 * (100 / 140) + (204.6) =	371			
【補正式】 3,904.9125 = 2,614.5000 * { 《機械》 ([0.270/100*1,530/1,430] + [0.150/100 * 371/356]) * [0.490/(0.270+0.150)]					
《労務》 + ([21.640/100*35,400/28,300] + [15.540/100 * 27,300/25,400] + [4.740/100 * 40,350/31,000]) * [49.040/(21.640+15.540+4.740)]					
《材料》 + ([45.260/100*860/470] + [4.960/100 * 152/103] + [0.180/100 * 155/154])					
+ [0.040/100 * 146/138]) * [50.470/(45.260+4.960+0.180+0.040)]					
《最終補正率》 + [100-0.490-49.040-50.470]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

頁0-0166

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

單第0 -0098 表

平均幅員1.4m未滿(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.49%

勞務構成比：

49.04%

材料構成比： 50.47%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

2,614.5

[illegible]

施工単価表

頁0-0167

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0099 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.45%

労務構成比:

45.70%

材料構成比:

53.85%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,805.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.25%	1,530	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	1,430	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.14%	371	振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	356	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		1.78	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	20.17%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.48%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.41%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		221.93	その他(労務)	0	ER009
改質アスファルト混合物 密粒(20) ポリマー改質 型(目標DS3000)	52.05%	1,165	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	580	TTPCD0044 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	103	TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

頁0-0168

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0099 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.45%

労務構成比:

45.70%

材料構成比:

53.85%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,805.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	155	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.03%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		1.67	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		4,547	積算単価	0	E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=10 改質As 密粒 II型(20) DS3000 G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=2 夜間割増有		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 129 * (410 / 120) + (1,090.1) =	1,530			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 238 * (100 / 140) + (204.6) =	371			
【補正式】 4,546.4510 = 2,805.6000 * { 《機械》 ([0.250/100*1,530/1,430] + [0.140/100 * 371/356]) * [0.450/(0.250+0.140)]					
《労務》 + ([20.170/100*35,400/28,300] + [14.480/100 * 27,300/25,400] + [4.410/100 * 40,350/31,000]) * [45.700/(20.170+14.480+4.410)]					
《材料》 + ([52.050/100*1,165/580] + [1.570/100 * 152/103] + [0.170/100 * 155/154])					
+ [0.030/100 * 146/138]) * [53.850/(52.050+1.570+0.170+0.030)]					
《最終補正率》 + [100-0.450-45.700-53.850]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

頁0-0169

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

单第0 -0099 表

平均幅員1.4m未滿(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.45%

勞務構成比：

45.70%

材料構成比： 53.85%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

2,805.6

[illegible]

施工単価表

頁0-0170

フィルター層

平均厚さ40mm以上60mm未満

機械構成比： 5.74%

労務構成比：

再生砂

84.27%

SPK25040251

材料構成比：

9.99%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0100 表

標準単価： 1

m2 当り

990.13

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.11/平積0.09m3	3.55%	6,570	小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.11/平積0.09m3	6,030	MTPC00170 MTPT00170
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.08%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		1.25	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	24.41%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	23.80%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	21.36%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.05%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		19.19	その他(労務)	0	ER009
再生砂	8.05%	2,300	再生砂	1,400	TTPC00011 TTPT00011

施工単価表

SPK25040251

単第0 -0100 表

フィルター層

平均厚さ40mm以上60mm未満

機械構成比： 5.74% 労務構成比： 84.27% 材料構成比： 9.99% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 990.13 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.91%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.45	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,198	積算単価	0	EP001
A=1 平均厚さ40mm以上60mm未満			B=1 再生砂		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00170 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 3,450 * (90 / 160) + (4,499.0) = 6,570					
【補正式】 1,197.0951 = 990.1300 * {					
《機械》 ([3.550/100*6,570/6,030] + [2.080/100 * 4,420/3,540]) * [5.740/(3.550+2.080)]					
《労務》 + ([24.410/100*32,400/28,900] + [23.800/100 * 35,400/28,300] + [21.360/100 * 27,300/25,400]					
+ [13.050/100 * 40,350/31,000]) * [84.270/(24.410+23.800+21.360+13.050)]					
《材料》 + ([8.050/100*2,300/1,400] + [1.910/100 * 146/138]) * [9.990/(8.050+1.910)]					
《最終補正率》 + [100-5.740-84.270-9.990]/100 }					

施工単価表

頁0-0172

透水性アスファルト舗装
平均幅員1.4m以上2.4m未満

SPK25040252

1層当り平均仕上り厚30mm

単第0 -0101 表

機械構成比： 2.72% 労務構成比： 35.63% 材料構成比： 61.65% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,702.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3m	2.21%	16,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	14,800	KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.44%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		1.32	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	14.62%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.77%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	6.65%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	3.56%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		20.28	その他(労務)	0	ER009
透水性アスコン(13)	60.99%	606	開粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm	460	F0000000200 TTPT00295
県単価					

施工単価表

頁0-0173

透水性アスファルト舗装

SPK25040252

単第0 -0101 表

平均幅員1.4m以上2.4m未満

1層当り平均仕上り厚30mm

1

m2 当り

機械構成比： 2.72%

労務構成比：

35.63%

材料構成比：

61.65%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1,702.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.65%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.22	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,134	積算単価	0	E9999
A=2 平均幅員1.4m以上2.4m未満 C=3 As混合物(各種)(2.00以上2.10t/m3未満) E=2 小型車割増有			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) D=200 【F】As混合物(t) F=2 夜間割増有		
【補正式】 2,133.1535 = 1,702.5000 * { 《機械》 ([2.210/100*16,100/14,800] + [0.440/100 * 4,420/3,540]) * [2.720/(2.210+0.440)]					
《労務》 + ([14.620/100*27,300/25,400] + [9.770/100 * 35,400/28,300] + [6.650/100 * 32,400/28,900] + [3.560/100 * 40,350/31,000]) * [35.630/(14.620+9.770+6.650+3.560)]					
《材料》 + ([60.990/100*606/460] + [0.650/100 * 146/138]) * [61.650/(60.990+0.650)]					
《最終補正率》 + [100-2.720-35.630-61.650]/100 } 【アスファルト混合物単価】					
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0-0174

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0102 表

1

m2 当り

機械構成比: 1.62% 労務構成比: 14.97% 材料構成比: 83.41% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,912.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3m	1.04%	16,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	14,800	KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.21%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t	0.19%	4,030	タイヤローラ 質量3～4t	3,250	KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)		3.89	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.11%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	3.49%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.41%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.24%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		37.94	その他(労務)	0	ER009

施工単価表

頁0-0175

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0102 表

機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,912.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	76.32%	525	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	580	TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.78%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	103	TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.28%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.54	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,885	積算単価	0	E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=2 夜間割増有		
【補正式】 1,884.2830 = 1,912.7000 * { 《機械》 ([1.040/100*16,100/14,800] + [0.210/100 * 4,420/3,540] + [0.190/100 * 4,030/3,250]) * [1.620/(1.040+0.210+0.190)]					
《労務》 + ([5.110/100*27,300/25,400] + [3.490/100 * 32,400/28,900] + [3.410/100 * 35,400/28,300] + [1.240/100 * 40,350/31,000]) * [14.970/(5.110+3.490+3.410+1.240)]					
《材料》 + ([76.320/100*525/580] + [6.780/100 * 152/103] + [0.280/100 * 146/138]) * [83.410/(76.320+6.780+0.280)]					
《最終補正率》 + [100-1.620-14.970-83.410]/100 } 【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

頁0-0176

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

單第0 -0102 表

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比： 1.62%

勞務構成比： 14.97%

材料構成比： 83.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,912.7

[illegible]

施 工 単 価 表

単第0 -0103 表

V0E400

止めコンクリート

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.48	m3	39,610	19,012	SPK25040157 単第0-0104 表
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2	7,738	46,428	SPK25040159 単第0-0105 表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1.4	m2	1,388	1,943	SPK25040034 単第0-0106 表
諸雑費	1	式		7	#91
*** 単位当たり ***	1	一式		67,390	

施工単価表

頁0-0178

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0104 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.23%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		85.39	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	10.97%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.24%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		718.33	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	57.74%	24,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.61%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0179

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0104 表

小型構造物 18-8-40BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比: 37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 37,478

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		41.02	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		39,610	積算単価	0	E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		
【補正式】 39,608.7655 = 37,478.0000 * { 《機械》 ([3.230/100*11,800/9,840]) * [3.420/3.230]					
《労務》 + ([10.970/100*18,200/25,400] + [9.810/100 * 23,600/28,300] + [7.690/100 * 26,900/31,000] + [6.240/100 * 21,600/28,900]) * [37.140/(10.970+9.810+7.690+6.240)]					
《材料》 + ([57.740/100*24,900/20,400] + [1.610/100 * 146/138]) * [59.440/(57.740+1.610)]					
《最終補正率》 + [100-3.420-37.140-59.440]/100 }					

施工単価表

SPK25040159

単第0 -0105 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

小型構造物
材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1
9,147.6

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		1,008.97	その他(労務)	0	ER009
積算単価		7,738	積算単価	0	EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		
【補正式】 7,737.5316 = 9,147.6000 * { 《労務》 + ([44.280/100*27,900/30,000] + [30.820/100 * 18,200/25,400] + [11.860/100 * 26,900/31,000]) * [100.000/(44.280+30.820+11.860)] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

施 工 単 価 表

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0106 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32%

材料構成比： 16.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,263.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.30%	11,000	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)		0.47	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	37.64%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.75%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		5.21	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	11.39%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.93%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040034

単第0 -0106 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32%

RC-40

材料構成比： 16.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		1	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,388	積算単価	0	EP001
A=2 D=1 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		
【補正式】 1,387.7639 = 1,263.6000 * { 《機械》 ([5.300/100*11,000/8,800]) * [5.330/5.300] 《労務》 + ([37.640/100*18,200/25,400] + [15.900/100 * 23,600/28,300] + [14.750/100 * 21,600/28,900] + [9.490/100 * 26,900/31,000]) * [78.320/(37.640+15.900+14.750+9.490)] 《材料》 + ([11.390/100*4,000/1,200] + [4.930/100 * 146/138]) * [16.350/(11.390+4.930)] 《最終補正率》 + [100-5.330-78.320-16.350]/100 }					

施 工 単 価 表

V0E800

単第0 -0107 表

10 m 当り

歩車道境界ブロック
横断歩道用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 設置 RC-40	10	m	8,323	83,230	SPK25040290 単第0-0108 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.67	m3	39,610	26,538	SPK25040157 単第0-0104 表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	m2	7,738	26,309	SPK25040159 単第0-0105 表
諸雑費	1	式		23	#91
*** 合計 ***	10	m		136,100	
*** 単位当たり ***	1	m		13,610	

施 工 単 価 表

歩車道境界ブロック
各種(600mm以下,50kg未満)

SPK25040290

単第0 -0108 表

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 66.39% 材料構成比： 33.15% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,304.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.46%	11,000	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	29.23%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.63%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	15.82%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.30%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		142.28	その他(労務)	0	ER009
歩車道境界ブロック 乗り入れ部用 県単価	31.72%	5,312	歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600	1,680	F0000000900 TTPT00219
再生クラッシャーラン R C - 4 0	1.00%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.43%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0185

歩車道境界ブロック
各種(600mm以下,50kg未満)

SPK25040290

単第0 -0108 表

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比: 0.46%

労務構成比:

66.39%

材料構成比: 33.15%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

5,304.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		8,323	積算単価	0	E9999
A=1 設置 C=900 【F】ブロック(個) E=1 RC-40			B=13 各種(600mm以下,50kg未満) D=166 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 8,322.1857 = 5,304.8000 * { 《機械》 ([0.460/100*11,000/8,800]) * [0.460/0.460]					
《労務》 + ([29.230/100*18,200/25,400] + [16.630/100 * 26,900/31,000] + [15.820/100 * 23,600/28,300] + [1.300/100 * 21,600/28,900]) * [66.390/(29.230+16.630+15.820+1.300)]					
《材料》 + ([31.720/100*5,312/1,680] + [1.000/100 * 4,000/1,200] + [0.430/100 * 146/138]) * [33.150/(31.720+1.000+0.430)]					
《最終補正率》 + [100-0.460-66.390-33.150]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】					
3,200(円) * 166.000(個/100m) / 100(m)					

施 工 単 価 表

V0E800

単第0 -0109 表

10 m 当り

歩車道境界ブロック
横断歩道用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 設置 RC-40	10	m	9,708	97,080	SPK25040290 単第0-0110 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.67	m3	45,100	30,217	SPK25040157 単第0-0111 表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	m2	11,610	39,474	SPK25040159 単第0-0112 表
諸雑費	1	式		29	#91
*** 合計 ***	10	m		166,800	
*** 単位当たり ***	1	m		16,680	

施 工 単 価 表

歩車道境界ブロック
各種(600mm以下,50kg未満)

SPK25040290

単第0 -0110 表

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 66.39% 材料構成比： 33.15% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,304.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.46%	11,000	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	29.23%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.63%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	15.82%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.30%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		213.43	その他(労務)	0	ER009
歩車道境界ブロック 乗り入れ部用 県単価	31.72%	5,312	歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600	1,680	F0000000900 TTPT00219
再生クラッシャーラン R C - 4 0	1.00%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.43%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040290

単第0 -0110 表

歩車道境界ブロック
各種(600mm以下,50kg未満)

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 66.39% 材料構成比： 33.15% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 5,304.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		9,708	積算単価	0	E9999
A=1 設置 C=900 【F】ブロック(個) E=1 RC-40			B=13 各種(600mm以下,50kg未満) D=166 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 9,707.3064 = 5,304.8000 * { 《機械》 ([0.460/100*11,000/8,800]) * [0.460/0.460]					
《労務》 + ([29.230/100*27,300/25,400] + [16.630/100 * 40,350/31,000] + [15.820/100 * 35,400/28,300] + [1.300/100 * 32,400/28,900]) * [66.390/(29.230+16.630+15.820+1.300)] 《材料》 + ([31.720/100*5,312/1,680] + [1.000/100 * 4,000/1,200] + [0.430/100 * 146/138]) * [33.150/(31.720+1.000+0.430)] 《最終補正率》 + [100-0.460-66.390-33.150]/100 } 【ブロック各種単価計算根拠】 3,200(円) * 166.000(個/100m) / 100(m)					

施工単価表

頁0-0189

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0111 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.23%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		85.39	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	10.97%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.24%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		1,077.5	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	57.74%	24,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.61%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

SPK25040157

単第0 -0111 表

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.42%

労務構成比：

37.14%

材料構成比： 59.44%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

37,478

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		41.02	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		45,100	積算単価	0	E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		
【補正式】 45,098.2812 = 37,478.0000 * { 《機械》 ([3.230/100*11,800/9,840]) * [3.420/3.230]					
《労務》 + ([10.970/100*27,300/25,400] + [9.810/100 * 35,400/28,300] + [7.690/100 * 40,350/31,000] + [6.240/100 * 32,400/28,900]) * [37.140/(10.970+9.810+7.690+6.240)]					
《材料》 + ([57.740/100*24,900/20,400] + [1.610/100 * 146/138]) * [59.440/(57.740+1.610)]					
《最終補正率》 + [100-3.420-37.140-59.440]/100 }					

施工単価表

SPK25040159

単第0 -0112 表

型枠

一般型枠

小型構造物

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1
9,147.6

m2 当り

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%	41,850	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		1,513.46	その他(労務)	0	ER009
積算単価		11,610	積算単価	0	EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		
【補正式】 11,606.2975 = 9,147.6000 * { 《労務》 + ([44.280/100*41,850/30,000] + [30.820/100 * 27,300/25,400] + [11.860/100 * 40,350/31,000]) * [100.000/(44.280+30.820+11.860)] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0113 表

U型側溝
材料別途 L=600mm/本

幅240mm高240mm蓋無 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	4,549	4,549	TDT000751
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m		4,549	
A=2 夜間施工 E=1 L=600mm/本 G=1 時間的制約なし			B=6 材料別途 F=1 60 重量 I=1 -		
J=2 基礎碎石を施工しない場合					
設計単価 = 5,229 * (1.00 * 1.00 * 0.87) = 4,549 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0114 表

1 m 当り

コンクリート側溝
材料別途 L=600mm/本

幅250mm高200mm蓋無

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	4,549	4,549	TDT000751
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m		4,549	
A=2 夜間施工 E=1 L=600mm/本 G=1 時間的制約なし			B=6 材料別途 F=1 60 重量 I=1 -		
J=2 基礎碎石を施工しない場合					
設計単価 = 5,229 * (1.00 * 1.00 * 0.87) = 4,549 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

頁0-0194

溜ます

SPK25040096

単第0 -0115 表

据付 基礎砕石無し

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桝準用 450×450×520

1

基 当り

機械構成比: 17.28%

労務構成比:

78.03%

材料構成比: 4.69%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,266.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	16.31%	6,820	バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	5,810	KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)		37.19	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	61.98%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.99%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.79%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.86%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		162.42	その他(労務)	0	ER009
非計上 材料単価	4.43%	0	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0	その他(材料)	0	EZ009

施工単価表

SPK25040096

単第0 -0115 表

溜ます

据付 基礎砕石無し

機械構成比： 17.28%

労務構成比：

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

78.03%

材料構成比： 4.69%

プラスチック集水桝準用 450×450×520

市場単価構成比： 0.00%

1

標準単価：

基 当り

3,266.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		3,537	積算単価	0	EP001
A=1 据付 C=2 基礎砕石無し			B=1 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下 D=2 機械費・労務費のみ(1日未満完了作業)		
【補正式】 3,536.4520 = 3,266.5000 * { 《機械》 ([16.310/100*6,820/5,810]) * [17.280/16.310]					
《労務》 + ([61.980/100*32,400/28,900] + [6.990/100 * 27,300/25,400] + [3.790/100 * 40,350/31,000] + [0.860/100 * 35,400/28,300]) * [78.030/(61.980+6.990+3.790+0.860)]					
《材料》 + ([4.430/100*0/138]) * [4.690/4.430] 《最終補正率》 + [100-17.280-78.030-4.690]/100 }					

施工単価表

頁0-0196

歩車道境界ブロック
各種(600mm以下,50kg未満)

SPK25040290

再利用設置 基礎砕石無し

単第0 -0116 表

1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,154.3

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	43.53%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	26.56%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	24.25%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		211.36	その他(労務)	0	ER009
積算単価		3,735	積算単価	0	E9999
A=2 再利用設置 E=2 基礎砕石無し			B=13 各種(600mm以下,50kg未満) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 $3,734.4364 = 3,154.3000 * \{$ 《労務》 $+ ([43.530/100 * 27,300/25,400] + [26.560/100 * 40,350/31,000] + [24.250/100 * 35,400/28,300]) * [100.000 / (43.530 + 26.560 + 24.250)]$ 《最終補正率》 $+ [100 - 100.000] / 100 \}$					

施 工 単 価 表

防護柵設置工(Gp) コンクリート建込

SS000133

単第0 -0117 表

塗装品 Gp-Cp-2B

[規]20m未満

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ設置工(塗装) コンクリート建込 C p - 2 B	1.000	m	24,300	24,300	TS489
標準型ガードパイプ【控除用】 Gp-Cp-2B (歩車道境界用,コンクリート建込) 塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	-1.000	m	10,200	-10,200	T2150153K 県単価 10,200円/m
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m		14,100	
A=3 塗装品_Gp-Cp-2B D=2 夜間作業 F=2 材料を含まない設置手間(機・労)の算出			B=3 [規]20m未満 E=1 -		
設計単価 = 13,500*(1+50/100)*(1.00*1.20*1.00) = 24,300(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式]
単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ89.1 [規]2基以下

SS000067

単第0 -0118 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ+静電粉体塗装 径89.1	1.000	基	131,976	131,976	TS578
諸雑費	1	一式		24	#91
*** 単位当たり ***	1	基		132,000	
A=1 単柱式 C=3 柱径φ89.1 F=2 夜間作業			B=2 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) D=3 [規]2基以下 G=1 -		
設計単価 = 75,200*(1+35/100)*1.00*1.30*1.00 = 131,976(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0 -0119 表

標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式]
複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ89.1 [規]2基以下

SS000067

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 メッキ+静電粉体塗装 径89.1	1.000	基	265,005	265,005	TS588
諸雑費	1	一式		95	#91
*** 単位当たり ***	1	基		265,100	
A=2 複柱式 C=3 柱径φ89.1 F=2 夜間作業			B=2 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) D=3 [規]2基以下 G=1 -		
設計単価 = 151,000*(1+35/100)*1.00*1.30*1.00 = 265,005(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SS000137

単第0 -0120 表

防護柵設置工(Gp) 防護柵撤去
コンクリート建込

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ品） コンクリート建込 A P - 2 B	1.000	m	2,760	2,760	TS495
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m		2,760	
A=2 コンクリート建込 C=2 夜間作業			B=1 -		
設計単価 = 1,840*(1.00*1.50) = 2,760 (円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]
単柱式(基礎含む)

SS000225

単第0 -0121 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 単柱式 径 6 0 . 5 ~ 径 1 0 1 . 6	1.000	基	37,867	37,867	TS616
諸雑費	1	一式		3	#91
* * * 単位当たり * * *	1	基		37,870	
A=1 単柱式(基礎含む) D=2 夜間作業			B=3 [規]2基以下		
設計単価 = 18,700*(1+35/100)*(1.00*1.50) = 37,867(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]
複柱式(基礎含む)

SS000225

単第0 -0122 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 複柱式 径60.5～径101.6	1.000	基	75,127	75,127	TS617
諸雑費	1	一式		3	#91
*** 単位当たり ***	1	基		75,130	
A=2 複柱式(基礎含む) D=2 夜間作業			B=3 [規]2基以下		
設計単価 = 37,100*(1+35/100)*(1.00*1.50) = 75,127(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

SPK25040096

単第0 -0123 表

プレキャスト集水桝

撤去

機械構成比： 17.28%

労務構成比：

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

78.03%

材料構成比： 4.69%

重量は見込み

市場単価構成比： 0.00%

1

標準単価：

基 当り

1,633.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	16.31%	6,820	バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	5,810	KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)		18.59	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	61.98%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.99%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.79%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.86%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		81.2	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.43%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		4.49	その他(材料)	0	EZ009

施工単価表

SPK25040096

単第0 -0123 表

プレキャスト集水桝

撤去

機械構成比：

17.28%

労務構成比：

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

78.03%

材料構成比：

4.69%

重量は見込み

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：1

基 当り

1,633.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		1,850	積算単価	0	EP001
A=2 D=1 撤去 -(全ての費用)			B=1 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下		
【補正式】 1,849.2093 = 1,633.2000 * { 《機械》 ([16.310/100*6,820/5,810]) * [17.280/16.310]					
《労務》 + ([61.980/100*32,400/28,900] + [6.990/100 * 27,300/25,400] + [3.790/100 * 40,350/31,000] + [0.860/100 * 35,400/28,300]) * [78.030/(61.980+6.990+3.790+0.860)]					
《材料》 + ([4.430/100*146/138]) * [4.690/4.430] 《最終補正率》 + [100-17.280-78.030-4.690]/100 }					

歩車道境界ブロック撤去
再利用

SPK25040292

施工単価表

単第0 -0124 表

頁0-0205

機械構成比： 3.96% 労務構成比： 94.58% 材料構成比： 1.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,470.9 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16m3)	3.96%	6,460	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3	5,000	KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	30.07%	27,300	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.33%	40,350	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	17.09%	32,400	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.73%	35,400	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		212.85	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.46%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,727	積算単価	0	EP001
A=2 再利用					

施工単価表

SPK25040292

単第0 -0124 表

歩車道境界ブロック撤去
再利用

機械構成比： 3.96% 労務構成比： 94.58% 材料構成比： 1.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,470.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】 1,726.7954 = 1,470.9000 * { 《機械》 ([3.960/100*6,460/5,000]) * [3.960/3.960]					
《労務》 + ([30.070/100*27,300/25,400] + [18.330/100 * 40,350/31,000] + [17.090/100 * 32,400/28,900] + [16.730/100 * 35,400/28,300]) * [94.580/(30.070+18.330+17.090+16.730)]					
《材料》 + ([1.460/100*146/138]) * [1.460/1.460] 《最終補正率》 + [100-3.960-94.580-1.460]/100 }					

積込(As殻)

SPK25040113

施工単価表

単第0 -0125 表

頁0-0207

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 86.65% 材料構成比： 4.11% 積込(コンクリート殻)準用 1 m3 当り
 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,299.4

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	9.24%	22,900	バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	21,500	MTPC00153 MTPT00153
普通作業員	78.20%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	8.45%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.11%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		994.6	積算単価	0	EP001
A=1 -(全ての費用)					
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00153 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 1,860 * (700 / 180) + (15,620.0) = 22,900					
【補正式】 994.5422 = 1,299.4000 * {					
《機械》 ([9.240/100*22,900/21,500]) * [9.240/9.240]					
《労務》 + ([78.200/100*18,200/25,400] + [8.450/100 * 21,600/28,900]) * [86.650/(78.200+8.450)]					
《材料》 + ([4.110/100*146/138]) * [4.110/4.110]					
《最終補正率》 + [100-9.240-86.650-4.110]/100 }					

SPK25040155

單第0 -0126 表

DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

大成商事 L=5.0km (想定) 昼間

1

m3 当り

勞務構成比：

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,527.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.41%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,463	積算単価	0	EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		
[参考]豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 【補正式】 $1,462.7694 = 1,527.2000 * \{$		欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = $1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147$			
《機械》 ($[40.770/100 * 22,147/20,847]$) * $[40.770/40.770]$ 《労務》 + ($[44.820/100 * 19,600/23,600]$) * $[44.820/44.820]$					
《材料》 + ($[14.410/100 * 146/138]$) * $[14.410/14.410]$ 《最終補正率》 + $[100 - 40.770 - 44.820 - 14.410]/100 \}$					

入力データ一覧表

頁0-0209

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
X1000	本工事費			
Y1E01	道路改良	式	28,593,271	
Y1E0101	道路土工	式	1,810,985	
Y1E010101	掘削工	式	180,240	
Y1E01010101	掘削	m3	180,240	
SPK25040001	掘削 土砂 上記以外(小規模)	80 m3	2,253 180,240	A=1, B=5, E=8 A=土砂, B=上記以外(小規模), E=標準以外
Y1E010105	路床盛土工	式	206,460	
Y1E01010501	路床盛土	m3	206,460	
SPK25040005	路床盛土 施工幅員2.5m未満	20 m3	5,003 100,060	A=1 A=施工幅員2.5m未満
TTM0052	山土 C B R 1 2	20 m 3	5,320 106,400	
Y1E010110	残土処理工	式	1,424,285	
Y1E01011002	土砂等運搬	m3	1,016,285	
SPK25040002	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	240 m3	1,227 294,480	A=2, B=5, C=1, D=2, F=11 A=小規模, B=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間有り, F=距離2.0km以下(1.5km超)
SPK25040007	積込(ルーズ) 土砂	70 m3	946.1 66,227	A=1, B=4 A=土砂, B=小規模(標準)
SPK25040002	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	70 m3	1,227 85,890	A=2, B=5, C=1, D=2, F=11 A=小規模, B=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間有り, F=距離2.0km以下(1.5km超)
SPK25040007	積込(ルーズ) 土砂	240 m3	226.7 54,408	A=1, B=1 A=土砂, B=土量50,000m3未満

入力データ一覧表

頁0-0210

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 称 値 称
SPK25040002	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	240 m3	2,147 515,280	A=1,B=1,C=1,D=2,E=37 A=標準,B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間有り,E=距離14.0km以下(11.0km超)
Y1E01011003	残土等処分	m3	408,000	
#0041	投棄料	式	408,000	C=1 C=投棄料
W01000	処分費 建設残土	240 m 3	1,700 408,000	A=1700,B=0,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
Y1E0101	道路土工 夜間作業	式	959,980	A=1,B=8 A=時間外及び深夜作業
Y1E010101	掘削工	式	29,740	
Y1E01010101	掘削	m3	29,740	
SPK25040001	掘削 土砂 上記以外(小規模)	10 m3	2,974 29,740	A=1,B=5,E=8 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=標準以外
Y1E010105	路床盛土工	式	255,620	
Y1E01010501	路床盛土	m3	255,620	
SPK25040005	路床盛土 施工幅員2.5m未満	20 m3	7,461 149,220	A=1 A=施工幅員2.5m未満
TTM0052	山土 C B R 1 2	20 m 3	5,320 106,400	
Y1E010110	残土処理工	式	674,620	
Y1E01011002	土砂等運搬	m3	674,620	
SPK25040002	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	200 m3	1,570 314,000	A=2,B=5,C=1,D=2,F=11 A=小規模,B=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間有り,F=距離2.0km以下(1.5km超)
SPK25040007	積込(ルーズ) 土砂	130 m3	1,204 156,520	A=1,B=4 A=土砂,B=小規模(標準)

入力データ一覧表

頁0-0211

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
SPK25040002	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	130 m3	1,570 204,100	A=2,B=5,C=1,D=2,F=11 A=小規模,B=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間有り,F=距離2.0km以下(1.5km超)
Y1E0109	排水構造物工	式	5,992,500	
Y1E010901	作業土工	式	519,050	
Y1E01090102	床掘り	m3	294,560	
SPK25040015	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	160 m3	1,841 294,560	A=1,B=5,E=1 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=- (全ての費用)
Y1E01090103	埋戻し	m3	224,490	
SPK25040020	埋戻し 土砂	70 m3	3,207 224,490	A=5,B=1,D=1 A=上記以外(小規模),B=土砂,D=- (全ての費用)
Y1E010903	側溝工	式	5,473,450	
Y4999	固定蓋式側溝		1,067,280	
SDT00013	固定蓋式側溝 縦断 B300-H400 U型側溝(各種) L=2000mm/本	58 m	15,290 886,820	A=1,B=5,D=10,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.6 A=昼間施工,B=U型側溝(各種),D=【F】U型側溝(本),E=L=2000mm/本,F=1000 重量,G=時間的制約なし,I=-,J=-,K=RC-40,N=基礎砕石の設計数量(m3/10m)
SDT00013	固定蓋式側溝 縦断 B300-H700 U型側溝(各種) L=2000mm/本	7 m	25,780 180,460	A=1,B=5,D=500,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.6 A=昼間施工,B=U型側溝(各種),D=【F】U型側溝(本),E=L=2000mm/本,F=1000 重量,G=時間的制約なし,I=-,J=-,K=RC-40,N=基礎砕石の設計数量(m3/10m)
Y1E01090304	自由勾配側溝	m	2,905,840	
VOK110	自由勾配側溝 縦断 B300-H300 グレーチング蓋、コンクリート蓋	12 m	36,230 434,760	
VOK120	自由勾配側溝 縦断 B300-H400 グレーチング蓋、コンクリート蓋	14 m	38,800 543,200	
VOK130	自由勾配側溝 縦断 B300-H500 グレーチング蓋、コンクリート蓋	2 m	43,300 86,600	

入力データ一覧表

頁0-0212

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
VOK300	自由勾配側溝 横断 B300-H300 グレーチング蓋	12 m	75,450 905,400	
VOK310	自由勾配側溝 横断 B300-H400 グレーチング蓋	12 m	77,990 935,880	
Y4999	インバートコンクリート		382,900	
SPK25040157	コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB	10 m3	38,290 382,900	A=2,B=2,C=3,F=1,J=1,K=1 A=小型構造物,B=バックホウ(クレーン機能付)打設,C=18-8-25(20) BB,F=養生工無し,J=-,K=-(全ての費用)
Y4999	側溝蓋		1,117,430	
V0E010	縁石一体蓋 セミフラット B300 標準+管理孔	30 m	16,410 492,300	
V0E020	縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300	26 m	13,570 352,820	
V0E030	縁石一体蓋 フラット 乗入 B300	4 m	13,570 54,280	
V0E070	縁石一体蓋 横断歩道 B300	4 m	13,570 54,280	
F0000000800	防草シール 材工	131 m	1,250 163,750	
Y1E0109	排水構造物工 夜間作業	式	12,046,140	A=1,B=8 A=時間外及び深夜作業
Y1E010901	作業土工	式	989,030	
Y1E01090102	床掘り	m3	490,400	
SPK25040015	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	200 m3	2,452 490,400	A=1,B=5,E=1 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=-(全ての費用)
Y1E01090103	埋戻し	m3	498,630	
SPK25040020	埋戻し 土砂	110 m3	4,533 498,630	A=5,B=1,D=1 A=上記以外(小規模),B=土砂,D=-(全ての費用)
Y1E010903	側溝工	式	11,057,110	

入力データ一覧表

頁0-0213

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
Y4999	固定蓋式側溝		1,357,060	
SDT00013	固定蓋式側溝 縦断 B300-H400 U型側溝(各種) L=2000mm/本	23 m	16,790 386,170	A=2,B=5,D=10,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.6 A=夜間施工,B=U型側溝(各種),D=【F】U型側溝(本),E=L=2000mm/本 ,F=1000 重量,G=時間的制約なし,I=-,J=-,K=RC-40,N=基礎砕石の 設計数量(m3/10m)
SDT00013	固定蓋式側溝 縦断 B300-H500 U型側溝(各種) L=2000mm/本	23 m	18,580 427,340	A=2,B=5,D=20,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.6 A=夜間施工,B=U型側溝(各種),D=【F】U型側溝(本),E=L=2000mm/本 ,F=1000 重量,G=時間的制約なし,I=-,J=-,K=RC-40,N=基礎砕石の 設計数量(m3/10m)
SDT00013	固定蓋式側溝 縦断 B300-H600 U型側溝(各種) L=2000mm/本	2 m	20,420 40,840	A=2,B=5,D=30,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.9 A=夜間施工,B=U型側溝(各種),D=【F】U型側溝(本),E=L=2000mm/本 ,F=1000 重量,G=時間的制約なし,I=-,J=-,K=RC-40,N=基礎砕石の 設計数量(m3/10m)
VOK700	固定蓋式側溝 横断 B300-H400 夜間	13 m	38,670 502,710	
Y1E01090304	自由勾配側溝	m	8,362,590	
VOK121	自由勾配側溝 縦断 B300-H400 夜間 グレーチング蓋、コンクリート蓋	46 m	40,550 1,865,300	
VOK131	自由勾配側溝 縦断 B300-H500 夜間 グレーチング蓋、コンクリート蓋	17 m	42,000 714,000	
VOK141	自由勾配側溝 縦断 B300-H600 夜間 グレーチング蓋、コンクリート蓋	14 m	45,050 630,700	
VOK311	自由勾配側溝 横断 B300-H400 夜間 グレーチング蓋	30 m	80,540 2,416,200	
VOK321	自由勾配側溝 横断 B300-H500 夜間 グレーチング蓋	13 m	82,750 1,075,750	
VOK331	自由勾配側溝 横断 B300-H600 夜間 グレーチング蓋	16 m	90,940 1,455,040	
VOK351	自由勾配側溝 横断 B300-H800 夜間 グレーチング蓋	2 m	102,800 205,600	
Y4999	側溝蓋		1,337,460	
VOE010	縁石一体蓋 セミフラット B300 標準	2 m	17,450 34,900	

入力データ一覧表

頁0-0214

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
V0E020	縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300	22 m	14,610 321,420	
V0E040	縁石一体蓋 フラット B300 標準	16 m	17,120 273,920	
V0E050	縁石一体蓋 フラット バス停 B300	8 m	16,960 135,680	
V0E060	縁石一体蓋 車道横断 B300	13 m	32,330 420,290	
F0000000800	防草シール 材工	121 m	1,250 151,250	
Y1E0112	構造物撤去工	式	695,909	
Y1E011206	構造物取壊し工	式	244,764	
Y1E01120601	コンクリート構造物取壊し	m3	41,231	
SDT00031	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.6 m3	9,986 5,991	A=1, B=1, C=2, D=1 A=昼間施工, B=機械施工, C=低騒音・低振動対策, D=時間的制約なし
SDT00033	構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	2 m3	17,620 35,240	A=1, B=1, C=2, D=1 A=昼間施工, B=機械施工, C=低騒音・低振動対策, D=時間的制約なし
Y1E01120603	舗装版破碎	m2	203,533	
SPK25040306	舗装版破碎 アスファルト舗装版	375 m2	529.1 198,412	A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 A=アスファルト舗装版, B=障害等無し, C=騒音振動対策必要, D=舗装版厚15cm以下, F=積込作業有り, G=- (全ての費用)
SPK25040307	舗装版切断 アスファルト舗装版	8 m	640.2 5,121	A=1, B=1, E=1 A=アスファルト舗装版, B=アスファルト舗装版厚15cm以下, E=- (全ての費用)
Y1E011216	運搬処理工	式	222,145	
Y1E01121601	殻運搬	m3	222,145	
SPK25040113	積込(コンクリート殻)	63 m3	994.6 62,659	A=1 A=- (全ての費用)

入力データ一覧表

頁0-0215

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 称 値
SPK25040155	殻運搬 Co (無筋) Co(無筋)構造物とりこわし	2 m3	1,463 2,926	A=1,B=1,C=2,D=25,E=1 A=Co(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区間有り,D=運搬距離5.7km以下(3.3km超),E=- (全ての費用)
SPK25040155	殻運搬 Co (有筋) Co(鉄筋)構造物とりこわし	55 m3	1,816 99,880	A=2,B=1,C=2,D=25,E=1 A=Co(鉄筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区間有り,D=運搬距離5.7km以下(3.3km超),E=- (全ての費用)
SPK25040155	殻運搬 As 舗装版破碎	20 m3	2,834 56,680	A=3,B=2,C=2,D=47,E=1 A=舗装版破碎,B=機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要),C=DID区間有り,D=運搬距離12.0km以下(9.0km超),E=- (全ての費用)
Y3999	処理工		229,000	
Y4999	処理工		229,000	
#0041	投棄料	式	229,000	C=1 C=投棄料
W01000	処分費 Co 無筋コンクリート塊	4 t	1,200 4,800	A=1200,B=0,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
W01000	処分費 Co 鉄筋コンクリート塊	137 t	1,200 164,400	A=1200,B=0,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
W01000	処分費 As アスファルト	46 t	1,300 59,800	A=1300,B=0,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
Y1E0112	構造物撤去工 夜間作業	式	1,643,489	A=1,B=8 A=時間外及び深夜作業
Y1E011206	構造物取壊し工	式	1,533,646	
Y1E01120601	コンクリート構造物取壊し	m3	1,270,160	
SDT00031	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	1 m3	13,000 13,000	A=2,B=1,C=2,D=1 A=夜間施工,B=機械施工,C=低騒音・低振動対策,D=時間的制約なし
SDT00033	構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	53 m3	23,720 1,257,160	A=2,B=1,C=2,D=1 A=夜間施工,B=機械施工,C=低騒音・低振動対策,D=時間的制約なし
Y1E01120603	舗装版破碎	m2	263,486	

入力データ一覧表

頁0-0216

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
SPK25040306	舗装版破碎 アスファルト舗装版	282 m2	676.7 190,829	A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1 A=アスファルト舗装版,B=障害等無し,C=騒音振動対策必要,D=舗装版厚15cm以下,F=積込作業有り,G=- (全ての費用)
SPK25040307	舗装版切断 アスファルト舗装版	90 m	807.3 72,657	A=1,B=1,E=1 A=アスファルト舗装版,B=アスファルト舗装版厚15cm以下,E=- (全ての費用)
Y1E011216	運搬処理工	式	109,843	
Y1E01121601	殻運搬	m3	109,843	
SPK25040155	殻運搬 現場→仮置き Co(無筋)構造物とりこわし	1 m3	1,446 1,446	A=1,B=1,C=2,D=14,E=1 A=Co(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区間有り,D=運搬距離3.3km以下(1.6km超),E=- (全ての費用)
SPK25040155	殻運搬 現場→仮置き Co(鉄筋)構造物とりこわし	53 m3	1,808 95,824	A=2,B=1,C=2,D=14,E=1 A=Co(鉄筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区間有り,D=運搬距離3.3km以下(1.6km超),E=- (全ての費用)
SPK25040155	殻運搬 現場→仮置き 舗装版破碎	9 m3	1,397 12,573	A=3,B=2,C=2,D=9,E=1 A=舗装版破碎,B=機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要),C=DID区間有り,D=運搬距離2.0km以下(1.5km超),E=- (全ての費用)
Y2999	舗装工		2,040,859	
Y1E020404	アスファルト舗装工	式	842,512	
Y1E02040401	下層路盤(車道・路肩部)	m2	96,272	
SPK25040236	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	88 m2	1,094 96,272	A=100,B=3,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=RC-30,D=- (全ての費用)
Y1E02040403	上層路盤(車道・路肩部)	m2	114,224	
SPK25040238	上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	88 m2	1,298 114,224	A=100,B=2,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=M-30,D=- (全ての費用)

入力データ一覧表

頁0-0217

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Y1E02040405	基層(車道・路肩部)	m2	287,760	
SPK25040242	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	88 m2	3,270 287,760	A=1,B=50,C=8,E=2,G=2,H=1,I=1 A=平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下),B=1層当り平均仕上り厚(m m),C=再生粗粒度アスコン(20),E=PK-3,G=小型車割増有,H=-,I=- (全 ての費用)
Y1E02040409	表層(車道・路肩部)	m2	344,256	
SPK25040244	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	88 m2	3,912 344,256	A=1,B=50,C=10,E=1,G=2,H=1,I=1 A=平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下),B=1層当り平均仕上り厚(m m),C=改質As 密粒 II型(20) DS3000,E=PK-4,G=小型車割増有,H=-, I=- (全ての費用)
Y1E020410	透水性舗装工	式	1,198,347	
Y1E02041001	フィルター層	m2	133,155	
SPK25040251	フィルター層 平均厚さ40mm以上60mm未満	153 m2	870.3 133,155	A=1,B=1 A=平均厚さ40mm以上60mm未満,B=再生砂
Y1E02041002	下層路盤(歩道部)	m2	192,780	
SPK25040236	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	153 m2	1,260 192,780	A=100,B=1,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=C-30,D=- (全ての費用)
Y1E02041005	表層	m2	280,296	
SPK25040252	透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m以上2.4m未満	153 m2	1,832 280,296	A=2,B=30,C=3,D=200,E=2,F=1 A=平均幅員1.4m以上2.4m未満,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=As混 合物(各種)(2.00以上2.10t/m3未満),D=【F】As混合物(t),E=小型車 割増有,F=-
Y4999	仮舗装工		592,116	
SPK25040236	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	212 m2	1,094 231,928	A=100,B=3,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=RC-30,D=- (全ての費用)
SPK25040244	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	212 m2	1,699 360,188	A=3,B=30,C=7,E=2,G=2,H=1,I=1 A=平均幅員1.4m以上3.0m以下,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=再生 密粒度アスファルト混合物(13),E=PK-3,G=小型車割増有,H=-,I=- (全 ての費用)

入力データ一覧表

頁0-0218

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
Y2999	舗装工 夜間作業		1,082,779	A=1,B=8 A=時間外及び深夜作業
Y1E020404	アスファルト舗装工	式	408,492	
Y1E02040401	下層路盤(車道・路肩部)	m2	48,456	
SPK25040236	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	36 m2	1,346 48,456	A=100,B=3,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=RC-30,D=- (全ての費用)
Y1E02040403	上層路盤(車道・路肩部)	m2	55,764	
SPK25040238	上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	36 m2	1,549 55,764	A=100,B=2,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=M-30,D=- (全ての費用)
Y1E02040405	基層(車道・路肩部)	m2	140,580	
SPK25040242	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	36 m2	3,905 140,580	A=1,B=50,C=8,E=2,G=2,H=2,I=1 A=平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下),B=1層当り平均仕上り厚(m m),C=再生粗粒度アスコン(20),E=PK-3,G=小型車割増有,H=夜間割増 有,I=- (全ての費用)
Y1E02040409	表層(車道・路肩部)	m2	163,692	
SPK25040244	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	36 m2	4,547 163,692	A=1,B=50,C=10,E=1,G=2,H=2,I=1 A=平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下),B=1層当り平均仕上り厚(m m),C=改質As 密粒 II型(20) DS3000,E=PK-4,G=小型車割増有,H=夜 間割増有,I=- (全ての費用)
Y1E020410	透水性舗装工	式	674,287	
Y1E02041001	フィルター層	m2	87,454	
SPK25040251	フィルター層 平均厚さ40mm以上60mm未満	73 m2	1,198 87,454	A=1,B=1 A=平均厚さ40mm以上60mm未満,B=再生砂
Y1E02041002	下層路盤(歩道部)	m2	98,258	
SPK25040236	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	73 m2	1,346 98,258	A=100,B=3,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=RC-30,D=- (全ての費用)
Y1E02041005	表層	m2	155,782	

入力データ一覧表

頁0-0219

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SPK25040252	透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m以上2.4m未満	73 m2	2,134 155,782	A=2,B=30,C=3,D=200,E=2,F=2 A=平均幅員1.4m以上2.4m未満,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=As混合物(各種)(2.00以上2.10t/m3未満),D=【F】As混合物(t),E=小型車割増有,F=夜間割増有
Y4999	仮舗装工		332,793	
SPK25040236	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	103 m2	1,346 138,638	A=100,B=3,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=RC-30,D=- (全ての費用)
SPK25040244	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	103 m2	1,885 194,155	A=3,B=30,C=7,E=2,G=2,H=2,I=1 A=平均幅員1.4m以上3.0m以下,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=再生密粒度アスファルト混合物(13),E=PK-3,G=小型車割増有,H=夜間割増有,I=- (全ての費用)
Y1E0206	付帯工	式	467,390	
Y1E020601	付帯工	式	467,390	
Y1E02060101	付帯工	m3	467,390	
F0000000600	信号機移設	1 式	400,000 400,000	
V0E400	止めコンクリート	1 式	67,390 67,390	
Y2999	縁石工		27,220	
Y3999	縁石工		27,220	
Y4999	歩車道境界ブロック		27,220	
V0E800	歩車道境界ブロック 横断歩道用	2 m	13,610 27,220	
Y2999	縁石工 夜間作業		66,720	A=1,B=8 A=時間外及び深夜作業
Y3999	縁石工		66,720	
Y4999	歩車道境界ブロック		66,720	

入力データ一覧表

頁0-0220

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名	値 称
VOE800	歩車道境界ブロック 横断歩道用	4 m	16,680 66,720		
Y1E0115	仮設工				
		式	1,759,300		
Y1E011521	交通管理工				
		式	1,759,300		
Y1E01152101	交通誘導警備員				
		人	992,800		
R0369	交通誘導警備員B	68 人	14,600 992,800		
Y1E01152101	交通誘導警備員 夜間作業			A=1, B=8 A=時間外及び深夜作業	
		人	766,500		
R0369	交通誘導警備員B	35 人	21,900 766,500		
G0000	* * 直接工事費 * *				
			28,593,271		
Z0012	現場環境改善費			対象額.....	27,956,271
			634,000	率.....	0.0227
				率参照額.....	29,111,335
					634,000
				計算情報.....	634000=27956271*0.0227
Z0050	共通仮設費			対象額.....	28,593,271
			4,075,000	率.....	0.1096
				率参照額.....	29,756,115
					1.3000
					4,074,000
				計算情報.....	4074000=28593271*0.1425 ㄣ(0.1096*1.3)
G1000	* * 共通仮設費計 * *				
			4,709,000		
G2000	* * 純工事費 * *				
			33,302,271		
Z0020	現場管理費			対象額.....	33,302,271
			11,506,000	率.....	0.3141
				率参照額.....	34,656,115
					1.1000

入力データ一覧表

頁0-0221

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
				11,505,000 計算情報.....11505000=33302271*0.3455 リツ(0.3141+1.1000+0.0000)
G4000	* * 工事原価 * *		44,808,271	
Z0030	一般管理費率分		8,300,895	計算情報.....8301576=16413543*28593271/56533475
Z0031	契約保証費		17,834	当初請対額 58,439,700 計算情報.....17834=35260*28593271/56533475
G4100	一般管理費計		8,318,729	
G4800	* * 工事価格 * *		53,127,000	
Z0038	* * 消費税相当額 * *		5,312,700	対象額..... 53,127,000 率..... 0.1000 率参照額..... 36,912,000 計算情報.....5312700=53127000*0.100
G5000	* * 工事費 * *		58,439,700	
X2000	補償工事費			
Y1E01	道路改良	式	1,162,844	
Y1E0109	排水構造物工	式	208,242	A=1,B=8 A=時間外及び深夜作業
Y1E010903	側溝工	式	204,705	
Y1E01090301	プレキャストU型側溝	m	204,705	
SDT00013	U型側溝 材料別途 L=600mm/本	29 m	4,549 131,921	A=2,B=6,E=1,F=1,G=1,I=1,J=2 A=夜間施工,B=材料別途,E=L=600mm/本,F=60 重量,G=時間的制約なし,I=-,J=基礎砕石を施工しない場合
SDT00013	コンクリート側溝 材料別途 L=600mm/本	16 m	4,549 72,784	A=2,B=6,E=1,F=1,G=1,I=1,J=2 A=夜間施工,B=材料別途,E=L=600mm/本,F=60 重量,G=時間的制約なし

入力データ一覧表

頁0-0222

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				し、I=-、J=基礎碎石を施工しない場合
Y1E010905	集水桝・マンホール工	式	3,537	
Y1E01090504	プレキャスト集水桝	箇所	3,537	
SPK25040096	溜ます 据付 基礎碎石無し	1 基	3,537 3,537	A=1,B=1,C=2,D=2 A=据付,B=製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下,C=基礎碎石無し,D=機械費・労務費のみ(1日未満完了作業)
Y1E0206	縁石工	式	97,110	A=1,B=8 A=時間外及び深夜作業
Y1E020603	縁石工	式	97,110	
Y1E02060301	歩車道境界ブロック	m	97,110	
SPK25040290	歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満)	26 m	3,735 97,110	A=2,B=13,E=2,F=4 A=再利用設置,B=各種(600mm以下,50kg未満),E=基礎碎石無し,F=均し基礎コンクリート無し
Y1E0208	防護柵工	式	14,100	A=1,B=8 A=時間外及び深夜作業
Y1E020801	路側防護柵工	式	14,100	
Y1E02080103	ガードパイプ	m	14,100	
SS000133	防護柵設置工(Gp) コンクリート建込 塗装品_Gp-Cp-2B	1 m	14,100 14,100	A=3,B=3,D=2,E=1,F=2 A=塗装品_Gp-Cp-2B,B=[規]20m未満,D=夜間作業,E=-,F=材料を含まない設置手間(機・労)の算出
Y1E0209	標識工	式	397,100	A=1,B=8 A=時間外及び深夜作業
Y1E020901	小型標識工	式	397,100	
Y1E02090101	標識柱	基	397,100	

入力データ一覧表

頁0-0223

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
SS000067	標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	1 基	132,000 132,000	A=1,B=2,C=3,D=3,F=2,G=1 A=単柱式,B=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色),C=柱径φ89.1,D =[規]2基以下,F=夜間作業,G=-
SS000067	標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	1 基	265,100 265,100	A=2,B=2,C=3,D=3,F=2,G=1 A=複柱式,B=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色),C=柱径φ89.1,D =[規]2基以下,F=夜間作業,G=-
Y1E0112	構造物撤去工	式	431,331	A=1,B=8 A=時間外及び深夜作業
Y1E011201	防護柵撤去工	式	8,280	
Y1E01120102	防護柵撤去(ガードパイプ)	m	8,280	
SS000137	防護柵設置工(Gp) 防護柵撤去 コンクリート建込	3 m	2,760 8,280	A=2,B=1,C=2 A=コンクリート建込,B=-,C=夜間作業
Y1E011202	標識撤去工	式	113,000	
Y1E01120201	標識撤去	基	113,000	
SS000225	標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式(基礎含む)	1 基	37,870 37,870	A=1,B=3,D=2 A=単柱式(基礎含む),B=[規]2基以下,D=夜間作業
SS000225	標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 複柱式(基礎含む)	1 基	75,130 75,130	A=2,B=3,D=2 A=複柱式(基礎含む),B=[規]2基以下,D=夜間作業
Y1E011206	構造物取壊し工	式	58,594	
Y1E01120602	舗装版切断	m	15,338	
SPK25040307	舗装版切断 アスファルト舗装版	19 m	807.3 15,338	A=1,B=1,E=1 A=アスファルト舗装版,B=アスファルト舗装版厚15cm以下,E=- (全ての費用)
Y1E01120603	舗装版破碎	m2	10,031	
SPK25040306	舗装版破碎 アスファルト舗装版	14 m2	676.7 9,473	A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1 A=アスファルト舗装版,B=障害等無し,C=騒音振動対策必要,D=舗装

入力データ一覧表

頁0-0224

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				版厚15cm以下,F=積込作業有り,G=- (全ての費用)
SPK25040155	殻運搬 現場→仮置き 舗装版破碎	0.4 m3	1,397 558	A=3,B=2,C=2,D=9,E=1 A=舗装版破碎,B=機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要),C=DID区間 有り,D=運搬距離2.0km以下(1.5km超),E=- (全ての費用)
Y1E01120614	コンクリート取壊し運搬処理	m3	33,225	
SDT00031	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	2.3 m3	13,000 29,900	A=2,B=1,C=2,D=1 A=夜間施工,B=機械施工,C=低騒音・低振動対策,D=時間的制約なし
SPK25040155	殻運搬 現場→仮置き Co(無筋)構造物とりこわし	2.3 m3	1,446 3,325	A=1,B=1,C=2,D=14,E=1 A=Co(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区間有り,D=運搬距 離3.3km以下(1.6km超),E=- (全ての費用)
Y1E011208	排水構造物撤去工	式	206,555	
Y1E01120807	集水桝撤去	基	1,850	
SPK25040096	プレキャスト集水桝 撤去	1 基	1,850 1,850	A=2,B=1,D=1 A=撤去,B=製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下,D=- (全ての費用)
Y1E01120812	U型側溝撤去	m	204,705	
SDT00013	U型側溝 材料別途 L=600mm/本	29 m	4,549 131,921	A=2,B=6,E=1,F=1,G=1,I=1,J=2 A=夜間施工,B=材料別途,E=L=600mm/本,F=60 重量,G=時間的制約な し,I=-,J=基礎碎石を施工しない場合
SDT00013	コンクリート側溝 材料別途 L=600mm/本	16 m	4,549 72,784	A=2,B=6,E=1,F=1,G=1,I=1,J=2 A=夜間施工,B=材料別途,E=L=600mm/本,F=60 重量,G=時間的制約な し,I=-,J=基礎碎石を施工しない場合
Y1E011213	縁石撤去工	式	44,902	
Y1E01121301	歩車道境界ブロック撤去	m	44,902	
SPK25040292	歩車道境界ブロック撤去 再利用	26 m	1,727 44,902	A=2 A=再利用

入力データ一覧表

頁0-0225

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
Y1E0112	構造物撤去工	式	14,961	
Y1E011206	構造物取壊し工	式	14,961	
Y1E01120603	舗装版破碎	m2	2,830	
SPK25040113	積込(As殻)	0.4 m3	994.6 397	A=1 A=- (全ての費用)
SPK25040155	殻運搬 As 舗装版破碎	0.4 m3	2,834 1,133	A=3, B=2, C=2, D=47, E=1 A=舗装版破碎, B=機械積込(騒対不要, 15cm超)又(騒対要), C=DID区間 有り, D=運搬距離12.0km以下(9.0km超), E=- (全ての費用)
#0041	投棄料	式	1,300	C=1 C=投棄料
W01000	処分費 As アスファルト	1 t	1,300 1,300	A=1300, B=0, C= A=単価, B=特殊製品集計区分, C=機労材集計区分
Y1E01120614	コンクリート取壊し運搬処理	m3	12,131	
SPK25040113	積込(コンクリート殻)	2.3 m3	994.6 2,287	A=1 A=- (全ての費用)
SPK25040155	殻運搬 仮置き→処分場 Co(無筋)構造物とりこわし	2.3 m3	1,463 3,364	A=1, B=1, C=2, D=25, E=1 A=Co(無筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=DID区間有り, D=運搬距 離5.7km以下(3.3km超), E=- (全ての費用)
#0041	投棄料	式	6,480	C=1 C=投棄料
W01000	処分費 Co 無筋コンクリート塊	5.4 t	1,200 6,480	A=1200, B=0, C= A=単価, B=特殊製品集計区分, C=機労材集計区分
G0000	** 直接工事費 **		1,162,844	
Z0012	現場環境改善費		26,000	対象額..... 1,155,064 率..... 0.0227 率参照額..... 29,111,335 26,000
				計算情報.....26000=1155064*0.0227

入力データ一覧表

頁0-0226

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名	値 称
Z0050	共通仮設費		165,000	対象額..... 率..... 率参照額.....	1,162,844 0.1096 29,756,115 165,000
				計算情報.....165000=1162844*0.1425 リ(0.1096*1.3)	
G1000	* * 共通仮設費計 * *		191,000		
G2000	* * 純工事費 * *		1,353,844		
Z0020	現場管理費		467,000	対象額..... 率..... 率参照額.....	1,353,844 0.3141 34,656,115 1.1000
				計算情報.....467000=1353844*0.3455 リ(0.3141+1.1000+0.0000)	467,000
G4000	* * 工事原価 * *		1,820,844		
Z0030	一般管理費率分		337,431	対象額..... 率参照額..... 計算情報.....337612=16413543*1162844/56533475	1,155,064 29,111,335
Z0031	契約保証費		725	当初請対額 計算情報.....725=35260*1162844/56533475	2,374,900
G4100	一般管理費計		338,156		
G4800	* * 工事価格 * *		2,159,000		
Z0038	* * 消費税相当額 * *		215,900	対象額..... 率..... 率参照額..... 計算情報.....215900=2159000*0.100	2,159,000 0.1000 1,501,000
G5000	* * 工事費 * *		2,374,900		
G6000	* * 工事費計 * *		60,814,600		

施 工 一 覧 表

頁0-0227

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040001	0 -0001	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	m3	1	2,253	A=1,B=5,E=8
SPK25040005	0 -0002	路床盛土 施工幅員2.5m未満	m3	1	5,003	A=1
SPK25040002	0 -0003	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)	m3	1	1,227	A=2,B=5,C=1,D=2,F=11
SPK25040007	0 -0004	積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3	1	946	A=1,B=4
SPK25040007	0 -0005	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	m3	1	227	A=1,B=1
SPK25040002	0 -0006	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)	m3	1	2,147	A=1,B=1,C=1,D=2,E=37
SPK25040001	0 -0007	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	m3	1	2,974	A=1,B=5,E=8
SPK25040005	0 -0008	路床盛土 施工幅員2.5m未満	m3	1	7,461	A=1
SPK25040002	0 -0009	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)	m3	1	1,570	A=2,B=5,C=1,D=2,F=11
SPK25040007	0 -0010	積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3	1	1,204	A=1,B=4
SPK25040015	0 -0011	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	1,841	A=1,B=5,E=1
SPK25040020	0 -0012	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	3,207	A=5,B=1,D=1

施 工 一 覧 表

頁0-0228

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SDT00013	0 -0013	固定蓋式側溝 縦断 B300-H400 U型側溝(各種) L=2000mm/本	m	1	15,290	A=1,B=5,D=10,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.6
SDT00013	0 -0014	固定蓋式側溝 縦断 B300-H700 U型側溝(各種) L=2000mm/本	m	1	25,780	A=1,B=5,D=500,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.6
VOK110	0 -0015	自由勾配側溝 縦断 B300-H300 グレーチング蓋、コンクリート蓋	m	10	362,300	
SDT00015	0 -0016	自由勾配側溝 300×300×2000	m	1	17,380	A=1,B=1,E=1,F=1,G=2,I=0.03,J=1,L=0.3,M=1
SDT00017	0 -0017	蓋版 材料別途 40<重量 170	枚	1	781	A=1,B=10,E=2,F=1,G=1
SDT00017	0 -0018	蓋版 材料別途 40 重量	枚	1	287	A=1,B=10,E=1,F=1,G=1
SDT00017	0 -0019	プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	枚	1	781	A=1,B=10,E=2,F=1,G=1
VOK120	0 -0020	自由勾配側溝 縦断 B300-H400 グレーチング蓋、コンクリート蓋	m	10	388,000	
SDT00015	0 -0021	自由勾配側溝 300×400×2000	m	1	19,950	A=1,B=2,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.3,M=1
VOK130	0 -0022	自由勾配側溝 縦断 B300-H500 グレーチング蓋、コンクリート蓋	m	10	433,000	
SDT00015	0 -0023	自由勾配側溝 300×600×2000	m	1	24,450	A=1,B=4,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.3,M=1
VOK300	0 -0024	自由勾配側溝 横断 B300-H300 グレーチング蓋	m	10	754,500	

施 工 一 覧 表

頁0-0229

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SDT00015	0 -0025	自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	m	1	5,715	A=1,B=51,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.83,J=1,L=0,M=1
VOK310	0 -0026	自由勾配側溝 横断 B300-H400 グレーチング蓋	m	10	779,900	
SDT00015	0 -0027	自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	m	1	5,659	A=1,B=51,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.72,J=1,L=0,M=1
SPK25040157	0 -0028	コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	38,290	A=2,B=2,C=3,F=1,J=1,K=1
V0E010	0 -0029	縁石一体蓋 セミフラット B300 標準+管理孔	m	10	164,100	
SPK25040290	0 -0030	歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	m	1	13,120	A=1,B=16,C=210,D=50,E=2,F=4
SPK25040290	0 -0031	歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	m	1	29,570	A=1,B=16,C=220,D=50,E=2,F=4
V0E020	0 -0032	縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300	m	10	135,700	
SPK25040290	0 -0033	歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	m	1	13,570	A=1,B=16,C=230,D=100,E=2,F=4
V0E030	0 -0034	縁石一体蓋 フラット 乗入 B300	m	10	135,700	
SPK25040290	0 -0035	歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	m	1	13,570	A=1,B=16,C=240,D=100,E=2,F=4
V0E070	0 -0036	縁石一体蓋 横断歩道 B300	m	10	135,700	

施 工 一 覧 表

頁0-0230

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040290	0 -0037	歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎砕石無し	m	1	13,570	A=1,B=16,C=290,D=100,E=2,F=4
SPK25040015	0 -0038	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	2,452	A=1,B=5,E=1
SPK25040020	0 -0039	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	4,533	A=5,B=1,D=1
SDT00013	0 -0040	固定蓋式側溝 縦断 B300-H400 U型側溝(各種) L=2000mm/本	m	1	16,790	A=2,B=5,D=10,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0 .6
SDT00013	0 -0041	固定蓋式側溝 縦断 B300-H500 U型側溝(各種) L=2000mm/本	m	1	18,580	A=2,B=5,D=20,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0 .6
SDT00013	0 -0042	固定蓋式側溝 縦断 B300-H600 U型側溝(各種) L=2000mm/本	m	1	20,420	A=2,B=5,D=30,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0 .9
VOK700	0 -0043	固定蓋式側溝 横断 B300-H400 夜間	m	10	386,700	
SDT00013	0 -0044	固定蓋式側溝 横断用 B300-H400 U型側溝(各種) L=2000mm/本	m	1	27,420	A=2,B=5,D=50,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0 .9
VOK121	0 -0045	自由勾配側溝 縦断 B300-H400 夜間 グレーチング蓋、コンクリート蓋	m	10	405,500	
SDT00015	0 -0046	自由勾配側溝 300×400×2000	m	1	21,400	A=2,B=2,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0,M=1
SDT00017	0 -0047	蓋版 材料別途 40<重量 170	枚	1	1,084	A=2,B=10,E=2,F=1,G=1
SDT00017	0 -0048	蓋版 材料別途 40 重量	枚	1	430	A=2,B=10,E=1,F=1,G=1

施 工 一 覧 表

頁0-0231

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SDT00017	0 -0049	プレキャスト基礎版設置 材料別途 40<重量 170	枚	1	1,084	A=2,B=10,E=2,F=1,G=1
VOK131	0 -0050	自由勾配側溝 縦断 B300-H500 夜間 グレーチング蓋、コンクリート蓋	m	10	420,000	
SDT00015	0 -0051	自由勾配側溝 300×500×2000	m	1	22,850	A=2,B=3,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0,M=1
VOK141	0 -0052	自由勾配側溝 縦断 B300-H600 夜間 グレーチング蓋、コンクリート蓋	m	10	450,500	
SDT00015	0 -0053	自由勾配側溝 300×600×2000	m	1	25,900	A=2,B=4,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0,M=1
VOK311	0 -0054	自由勾配側溝 横断 B300-H400 夜間 グレーチング蓋	m	10	805,400	
SDT00015	0 -0055	自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	m	1	7,902	A=2,B=51,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.72,J=1,L=0,M=1
VOK321	0 -0056	自由勾配側溝 横断 B300-H500 夜間 グレーチング蓋	m	10	827,500	
SDT00015	0 -0057	自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	m	1	7,958	A=2,B=51,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.83,J=1,L=0,M=1
VOK331	0 -0058	自由勾配側溝 横断 B300-H600 夜間 グレーチング蓋	m	10	909,400	
VOK351	0 -0059	自由勾配側溝 横断 B300-H800 夜間 グレーチング蓋	m	10	1,028,000	
SDT00015	0 -0060	自由勾配側溝 材料別途 1000<重量 2000	m	1	10,430	A=2,B=51,D=2,E=1,F=1,G=2,I=0.72,J=1,L=0,M=1

施 工 一 覧 表

頁0-0232

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
V0E010	0 -0061	縁石一体蓋 セミフラット B300 標準	m	10	174,500	
SPK25040290	0 -0062	歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	m	1	14,160	A=1,B=16,C=210,D=50,E=2,F=4
SPK25040290	0 -0063	歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	m	1	30,610	A=1,B=16,C=220,D=50,E=2,F=4
V0E020	0 -0064	縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300	m	10	146,100	
SPK25040290	0 -0065	歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	m	1	14,610	A=1,B=16,C=230,D=100,E=2,F=4
V0E040	0 -0066	縁石一体蓋 フラット B300 標準	m	10	171,200	
SPK25040290	0 -0067	歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	m	1	14,160	A=1,B=16,C=250,D=50,E=2,F=4
SPK25040290	0 -0068	歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	m	1	28,930	A=1,B=16,C=260,D=50,E=2,F=4
V0E050	0 -0069	縁石一体蓋 フラット バス停 B300	m	10	169,600	
SPK25040290	0 -0070	歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 基礎碎石無し	m	1	16,960	A=1,B=16,C=270,D=100,E=2,F=4
V0E060	0 -0071	縁石一体蓋 車道横断 B300	m	10	323,300	
SPK25040290	0 -0072	歩車道境界ブロック 各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満) 設置 基礎碎石無し	m	1	32,330	A=1,B=15,C=280,D=100,E=2,F=4

施 工 一 覧 表

頁0-0233

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SDT00031	0 -0073	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	1	9,986	A=1,B=1,C=2,D=1
SDT00033	0 -0074	構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	m3	1	17,620	A=1,B=1,C=2,D=1
SPK25040306	0 -0075	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	m2	1	529	A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1
SPK25040307	0 -0076	舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1	640	A=1,B=1,E=1
SPK25040113	0 -0077	積込(コンクリート殻)	m3	1	995	A=1
SPK25040155	0 -0078	殻運搬 Co(無筋) Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	m3	1	1,463	A=1,B=1,C=2,D=25,E=1
SPK25040155	0 -0079	殻運搬 Co(有筋) Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	m3	1	1,816	A=2,B=1,C=2,D=25,E=1
SPK25040155	0 -0080	殻運搬 As 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	m3	1	2,834	A=3,B=2,C=2,D=47,E=1
SDT00031	0 -0081	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	1	13,000	A=2,B=1,C=2,D=1
SDT00033	0 -0082	構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	m3	1	23,720	A=2,B=1,C=2,D=1
SPK25040306	0 -0083	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	m2	1	677	A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1
SPK25040307	0 -0084	舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1	807	A=1,B=1,E=1

施 工 一 覧 表

頁0-0234

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040155	0 -0085	殻運搬 現場→仮置き Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	m3	1	1,446	A=1,B=1,C=2,D=14,E=1
SPK25040155	0 -0086	殻運搬 現場→仮置き Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	m3	1	1,808	A=2,B=1,C=2,D=14,E=1
SPK25040155	0 -0087	殻運搬 現場→仮置き 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離2.0km以下(1.5km超)	m3	1	1,397	A=3,B=2,C=2,D=9,E=1
SPK25040236	0 -0088	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m2	1	1,094	A=100,B=3,D=1
SPK25040238	0 -0089	上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	m2	1	1,298	A=100,B=2,D=1
SPK25040242	0 -0090	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	1	3,270	A=1,B=50,C=8,E=2,G=2,H=1,I=1
SPK25040244	0 -0091	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	1	3,912	A=1,B=50,C=10,E=1,G=2,H=1,I=1
SPK25040251	0 -0092	フィルター層 平均厚さ40mm以上60mm未満 再生砂	m2	1	870	A=1,B=1
SPK25040236	0 -0093	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 C-30	m2	1	1,260	A=100,B=1,D=1
SPK25040252	0 -0094	透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚30mm	m2	1	1,832	A=2,B=30,C=3,D=200,E=2,F=1
SPK25040244	0 -0095	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚30mm	m2	1	1,699	A=3,B=30,C=7,E=2,G=2,H=1,I=1
SPK25040236	0 -0096	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m2	1	1,346	A=100,B=3,D=1

施 工 一 覧 表

頁0-0235

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040238	0 -0097	上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	m2	1	1,549	A=100,B=2,D=1
SPK25040242	0 -0098	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	1	3,905	A=1,B=50,C=8,E=2,G=2,H=2,I=1
SPK25040244	0 -0099	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	1	4,547	A=1,B=50,C=10,E=1,G=2,H=2,I=1
SPK25040251	0 -0100	フィルター層 平均厚さ40mm以上60mm未満 再生砂	m2	1	1,198	A=1,B=1
SPK25040252	0 -0101	透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚30mm	m2	1	2,134	A=2,B=30,C=3,D=200,E=2,F=2
SPK25040244	0 -0102	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚30mm	m2	1	1,885	A=3,B=30,C=7,E=2,G=2,H=2,I=1
VOE400	0 -0103	止めコンクリート	式	1	67,390	
SPK25040157	0 -0104	コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	39,610	A=2,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1
SPK25040159	0 -0105	型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1	7,738	A=1,B=2,C=1
SPK25040034	0 -0106	基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	m2	1	1,388	A=2,B=1,D=1
VOE800	0 -0107	歩車道境界ブロック 横断歩道用	m	10	136,100	
SPK25040290	0 -0108	歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 設置 RC-40	m	1	8,323	A=1,B=13,C=900,D=166,E=1,F=4

施 工 一 覧 表

頁0-0236

コード	第番号	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
VOE800	0 -0109	歩車道境界ブロック 横断歩道用	m	10	166,800	
SPK25040290	0 -0110	歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 設置 RC-40	m	1	9,708	A=1,B=13,C=900,D=166,E=1,F=4
SPK25040157	0 -0111	コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	45,100	A=2,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1
SPK25040159	0 -0112	型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1	11,610	A=1,B=2,C=1
SDT00013	0 -0113	U型側溝 材料別途 L=600mm/本	m	1	4,549	A=2,B=6,E=1,F=1,G=1,I=1,J=2
SDT00013	0 -0114	コンクリート側溝 材料別途 L=600mm/本	m	1	4,549	A=2,B=6,E=1,F=1,G=1,I=1,J=2
SPK25040096	0 -0115	溜ます 据付 基礎砕石無し 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下	基	1	3,537	A=1,B=1,C=2,D=2
SPK25040290	0 -0116	歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 再利用設置 基礎砕石無し	m	1	3,735	A=2,B=13,E=2,F=4
SS000133	0 -0117	防護柵設置工(Gp) コンクリート建込 塗装品 Gp-Cp-2B [規]20m未満	m	1	14,100	A=3,B=3,D=2,E=1,F=2
SS000067	0 -0118	標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ89.1 [規]2基以下	基	1	132,000	A=1,B=2,C=3,D=3,F=2,G=1
SS000067	0 -0119	標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ89.1 [規]2基以下	基	1	265,100	A=2,B=2,C=3,D=3,F=2,G=1
SS000137	0 -0120	防護柵設置工(Gp) 防護柵撤去 コンクリート建込	m	1	2,760	A=2,B=1,C=2

施 工 一 覧 表

頁0-0237

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SS000225	0 -0121	標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式(基礎含む) [規]2基以下	基	1	37,870	A=1,B=3,D=2
SS000225	0 -0122	標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 複柱式(基礎含む) [規]2基以下	基	1	75,130	A=2,B=3,D=2
SPK25040096	0 -0123	プレキャスト集水桝 撤去 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下	基	1	1,850	A=2,B=1,D=1
SPK25040292	0 -0124	歩車道境界ブロック撤去 再利用	m	1	1,727	A=2
SPK25040113	0 -0125	積込(As殻)	m3	1	995	A=1
SPK25040155	0 -0126	殻運搬 仮置き→処分場 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	m3	1	1,463	A=1,B=1,C=2,D=25,E=1

登録単価一覧表

頁0-0238

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0000000010	固定式側溝 縦断用 B300-H300 L=2000	本	22,920				
					摘要:見積22,920円/本		
F0000000020	固定式側溝 縦断用 B300-H400 L=2000	本	26,500				
					摘要:見積26,500円/本		
F0000000030	固定式側溝 縦断用 B300-H500 L=2000	本	29,900				
					摘要:見積29,900円/本		
F0000000050	固定式側溝 横断用 B300-H400 L=2000	本	43,900				
					摘要:見積43,900円/本		
F0G010	グレーチング(自由勾配側溝) T-25 B300×L1000(2枚用)細目	枚	41,800				
					摘要:県単価		
F0G030	グレーチング(自由勾配側溝)横断 T-25横断 B300×L1000(枚用)細目	枚	55,000				
					摘要:県単価		
F0000000210	縁石一体蓋 セミフラット 標準 B300 L=2000 参考重量 452kg	本	21,600				
					摘要:見積21,600円/本		
F0000000220	縁石一体蓋 セミフラット 管理孔 B300 L=2000 参考重量 373kg	本	54,530				
					摘要:見積54,530円/本		
F0000000230	縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300 L=1000 参考重量 169kg	本	11,250				
					摘要:見積11,250円/本		
F0000000240	縁石一体蓋 フラット 乗入 B300 L=1000 参考重量 169kg	本	11,250				
					摘要:見積11,250円/本		
F0000000250	縁石一体蓋 フラット 標準 B300 L=2000 参考重量 428kg	本	21,600				
					摘要:見積21,600円/本		
F0000000260	縁石一体蓋 フラット 管理孔 B300 L=2000 参考重量 352kg	本	51,170				
					摘要:見積51,170円/本		

登録単価一覧表

頁0-0239

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0000000270	縁石一体蓋 フラットバス停 B300 L=1000 参考重量 202kg	本	13,610		摘要:見積13,610円/本		
F0000000280	縁石一体蓋 車道横断 B300 L=1000 参考重量 122kg	本	28,570		摘要:見積28,570円/本		
F0000000290	縁石一体蓋 横断歩道 B300 L=1000 参考重量 155kg	本	11,250		摘要:見積11,250円/本		
TTPCD9903	アスファルト混合物夜間割増額	t	1,000		摘要:建設物価5月 夜間割増(米子)		999
F0000000300	プレキャスト基礎版 B600-T100-L2000	個	22,500		摘要:見積22,500円/個		
F0000000500	固定式側溝 縦断用 B300-H700 L=2000	本	43,900		摘要:見積43,900円/本		
F0000000600	信号機移設	式	400,000		摘要:400,000円/式		
F0000000800	防草シール 材工	m	1,250		摘要:見積 1,250円/m		
F0000000900	歩車道境界ブロック 乗り入れ部用	個	3,200		摘要:県単価		
F0000000200	透水性アスコン(13)	t	18,700		摘要:県単価		
TTPCD9902	アスファルト混合物小型車割増額	t	500		摘要:建設物価5月 4t者割増(米子)		999
T2150153K	標準型ガードパイプ【控除用】 Gp-Cp-2B(歩車道境界用,コンクリート建込) 塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	10,200		摘要:県単価 10,200円/m		999

特殊基礎単価一覧表

頁0-0240

[illegible]

機 材 集 計 表

頁0-0241

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	KTPC00002	999		0.3042	日	<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)	
2	KTPC00006	999		1.3375	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
3	KTPC00008	999		1.3320	日	<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)	
4	KTPC00009	999		5.5246	日	<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	
5	KTPC00018	999		0.0274	日	<賃>バックホウ(クローラ型)	
6	KTPC00019	999		0.1376	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
7	KTPC00045	999		2.3632	日	<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)	
8	KTPC00053	999		0.3822	日	<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	
9	KTPC00057	999		0.3465	日	<賃>タイヤローラ	
10	KTPC00059	999		0.9745	日	<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	
11	KTPC00066	999		6.0390	日	<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	
12	MTPC00047	708		1.2152	時間	振動ローラ(舗装用)	
13	MTPC00048	708		8.2080	日	タンパ及びランマ	
14	MTPC00049	H00		2.7280	日	振動コンパクタ	
15	MTPC00051	709		4.8312	日	バックホウ用アタッチメント	
16	MTPC00062	H00		7.5600	時間	バックホウ(クローラ型)	
17	MTPC00077	H00		7.9830	日	小型バックホウ(クローラ型)	
18	MTPC00083	H00		25.0740	時間	バックホウ(クローラ型)	
19	MTPC00153	H00		1.5199	時間	バックホウ(クローラ型)	
20	MTPC00164	H00		0.6435	日	コンクリートカッタ	
21	MTPC00169	H00		3.5505	日	小型バックホウ(クローラ型)	
22	MTPC00170	H00		1.3108	日	小型バックホウ(クローラ型)	
23	R0369	999		68.0000	人	交通誘導警備員 B	
24	R0369	999		35.0000	人	交通誘導警備員 B	
25	RTPC00001	999		13.8219	人	特殊作業員	
26	RTPC00001	999		10.4349	人	特殊作業員	
27	RTPC00002	999		33.7535	人	普通作業員	
28	RTPC00002	999		30.3951	人	普通作業員	
29	RTPC00006	999		25.7443	人	特殊運転手	
30	RTPC00006	999		18.8876	人	特殊運転手	
31	RTPC00007	999		23.0825	人	一般運転手	
32	RTPC00007	999		13.4147	人	一般運転手	
33	RTPC00009	999		6.8189	人	土木一般世話役	
34	RTPC00009	999		4.8502	人	土木一般世話役	
35	RTPC00010	999		0.9018	人	型わく工	

機 材 集 計 表

頁0-0242

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
36	RTPC00010	999		0.1836	人	型わく工	
37	T2150153K	999		-1.0000	m	標準型ガードパイプ【控除用】	
38	T2160045	999		6.0000	個	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	
39	T2160047	999		30.0000	個	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	
40	T2160049	999		8.5000	個	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	
41	T2160051	999		8.0000	個	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	
42	TDT000725	999		65.0000	m	昼間_U型側溝【手間のみ】	
43	TDT000751	999		90.0000	m	夜間_U型側溝【手間のみ】	
44	TDT000755	999		61.0000	m	夜間_U型側溝【手間のみ】	
45	TDT000781	999		52.0000	m	昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	
46	TDT000799	999		136.0000	m	夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	
47	TDT000801	999		2.0000	m	夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	
48	TDT000817	999		22.4000	枚	昼間_蓋版【手間のみ】	
49	TDT000819	999		40.8000	枚	昼間_蓋版【手間のみ】	
50	TDT000829	999		61.6000	枚	夜間_蓋版【手間のみ】	
51	TDT000831	999		107.2000	枚	夜間_蓋版【手間のみ】	
52	TDT001561	999		0.6000	m3	昼間_無筋構造物【手間のみ】	
53	TDT001573	999		2.0000	m3	昼間_鉄筋構造物【手間のみ】	
54	TDT001585	999		3.3000	m3	夜間_無筋構造物【手間のみ】	
55	TDT001597	999		53.0000	m3	夜間_鉄筋構造物【手間のみ】	
56	TS489	999		1.0000	m	ガードパイプ設置工（塗装）	
57	TS495	999		3.0000	m	ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ品）	
58	TS578	999		1.0000	基	道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式	
59	TS588	999		1.0000	基	道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式	
60	TS616	999		1.0000	基	道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式	
61	TS617	999		1.0000	基	道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式	
62	TTJ1279	999		6.0000	本	自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様	
63	TTJ1280	999		21.0000	本	自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様	
64	TTJ1281	999		6.5000	本	自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様	
65	TTJ1282	999		8.0000	本	自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様	
66	TTJ1284	999		1.0000	本	自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様	
67	TTJ1399	999		84.0000	枚	自由勾配側溝蓋 車道（2枚用）	
68	TTM0052	999		40.0000	m3	山土	
69	TTPC00003	999		10.6070	m3	レディーミクストコンクリート	
70	TTPC00008	999		25.5651	m3	再生クラッシャーラン	

機 労 材 集 計 表

頁0-0243

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
71	TTPC00011	999		12.8594	m3	再生砂	
72	TTPC00013	999		0.0000	L	軽油	
73	TTPC00013	999		3,027.0071	L	軽油	
74	TTPC00014	999		62.4970	L	ガソリン	
75	TTPC00023	999		10.3400	t	再生粗粒度アスコン	
76	TTPC00023	999		4.2300	t	再生粗粒度アスコン	
77	TTPC00024	999		14.9460	t	再生密粒度アスコン	
78	TTPC00024	999		7.2615	t	再生密粒度アスコン	
79	TTPC00026	999		552.7010	L	アスファルト乳剤	
80	TTPC00027	999		53.0348	L	アスファルト乳剤	
81	TTPC00394	999		0.2691	枚	コンクリートカッタブレード	
82	TTPCD0010	999		1.8316	m3	レディーミクストコンクリート	
83	TTPCD0016	999		194.2335	m3	クラッシャーラン	
84	TTPCD0018	999		649.9840	m3	再生クラッシャーラン	
85	TTPCD0021	999		157.4304	m3	粒度調整碎石	
86	TTPCD0044	999		10.3400	t	改質アスファルト混合物 密粒(20)	
87	TTPCD0044	999		4.2300	t	改質アスファルト混合物 密粒(20)	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0244

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E01		道路改良	式		28,593,271	6,169,224	
Y1E0101		道路土工	式				
Y1E010101		掘削工	式				
Y1E01010101		掘削	m3				
SPK25040001	0-0001	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	m3	80	180,240	115,200	
Y1E010105		路床盛土工	式				
Y1E01010501		路床盛土	m3				
SPK25040005	0-0002	路床盛土 施工幅員2.5m未満	m3	20	100,060	98,360	
TTM0052		山土 C B R 1 2	m 3	20	106,400	0	
Y1E010110		残土処理工	式				
Y1E01011002		土砂等運搬	m3				
SPK25040002	0-0003	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)	m3	240	294,480	164,640	現場(昼間)～仮置場 L=2.0km (

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0245

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SPK25040007	0-0004	積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3	70	66,227	35,980	仮置き場積込み
SPK25040002	0-0003	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)	m3	70	85,890	48,020	仮置場～現場(昼間)L=2.0km (
SPK25040007	0-0005	積込(ルーズ) 土砂 土量50 000m3未満	m3	240	54,408	16,560	仮置き場積込み
SPK25040002	0-0006	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)	m3	240	515,280	178,560	仮置き場～残土処分 L=12.3km
Y1E01011003		残土等処分	m3				
#0041		投棄料	式	1	408,000	0	
W01000		処分費 建設残土 米子市尾高(小倉興産処分場)	m 3	240	408,000	0	県単価
Y1E0101		道路土工 夜間作業	式				
Y1E010101		掘削工	式				
Y1E01010101		掘削	m3				
SPK25040001	0-0007	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	m3	10	29,740	21,610	
Y1E010105		路床盛土工	式				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0246

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E01010501		路床盛土	m3				
SPK25040005	0-0008	路床盛土 施工幅員2.5m未満	m3	20	149,220	147,560	
TTM0052		山土 C B R 1 2	m 3	20	106,400	0	
Y1E010110		残土処理工	式				
Y1E01011002		土砂等運搬	m3				
SPK25040002	0-0009	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)	m3	200	314,000	205,800	現場(夜間)～仮置場 L=2.0km (
SPK25040007	0-0010	積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3	130	156,520	100,230	仮置き場積込み
SPK25040002	0-0009	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)	m3	130	204,100	133,770	仮置場～現場(夜間) L=2.0km (
Y1E0109		排水構造物工	式				
Y1E010901		作業土工	式				
Y1E01090102		床掘り	m3				
SPK25040015	0-0011	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	160	294,560	195,520	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0247

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E01090103		埋戻し	m3				
SPK25040020	0-0012	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	70	224,490	185,640	
Y1E010903		側溝工	式				
Y4999		固定蓋式側溝					
SDT00013	0-0013	固定蓋式側溝 縦断 B300-H400 U型側溝(各種) L=2000mm/本	m	58	886,820	0	
SDT00013	0-0014	固定蓋式側溝 縦断 B300-H700 U型側溝(各種) L=2000mm/本	m	7	180,460	0	
Y1E01090304		自由勾配側溝	m				
V0K110	0-0015	自由勾配側溝 縦断 B300-H300 グレーチング蓋、コンクリート蓋	m	12	434,760	0	
V0K120	0-0020	自由勾配側溝 縦断 B300-H400 グレーチング蓋、コンクリート蓋	m	14	543,200	0	
V0K130	0-0022	自由勾配側溝 縦断 B300-H500 グレーチング蓋、コンクリート蓋	m	2	86,600	0	
V0K300	0-0024	自由勾配側溝 横断 B300-H300 グレーチング蓋	m	12	905,400	0	
V0K310	0-0026	自由勾配側溝 横断 B300-H400 グレーチング蓋	m	12	935,880	0	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0248

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y4999		インバートコンクリート					
SPK25040157	0-0028	コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	10	382,900	88,300	
Y4999		側溝蓋					
V0E010	0-0029	縁石一体蓋 セミフラット B300 標準+管理孔	m	30	492,300	58,050	
V0E020	0-0032	縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300	m	26	352,820	50,310	
V0E030	0-0034	縁石一体蓋 フラット 乗入 B300	m	4	54,280	7,740	
V0E070	0-0036	縁石一体蓋 横断歩道 B300	m	4	54,280	7,740	
F0000000800		防草シール 材工	m	131	163,750	0	見積 1 250円/m
Y1E0109		排水構造物工 夜間作業	式				
Y1E010901		作業土工	式				
Y1E01090102		床掘り	m3				
SPK25040015	0-0038	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	200	490,400	366,600	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0249

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E01090103		埋戻し	m3				
SPK25040020	0-0039	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	110	498,630	437,580	
Y1E010903		側溝工	式				
Y4999		固定蓋式側溝					
SDT00013	0-0040	固定蓋式側溝 縦断 B300-H400 U型側溝(各種) L=2000mm/本	m	23	386,170	0	
SDT00013	0-0041	固定蓋式側溝 縦断 B300-H500 U型側溝(各種) L=2000mm/本	m	23	427,340	0	
SDT00013	0-0042	固定蓋式側溝 縦断 B300-H600 U型側溝(各種) L=2000mm/本	m	2	40,840	0	
V0K700	0-0043	固定蓋式側溝 横断 B300-H400 夜間	m	13	502,710	0	
Y1E01090304		自由勾配側溝	m				
V0K121	0-0045	自由勾配側溝 縦断 B300-H400 夜間 グレーチング蓋、コンクリート蓋	m	46	1,865,300	0	
V0K131	0-0050	自由勾配側溝 縦断 B300-H500 夜間 グレーチング蓋、コンクリート蓋	m	17	714,000	0	
V0K141	0-0052	自由勾配側溝 縦断 B300-H600 夜間 グレーチング蓋、コンクリート蓋	m	14	630,700	0	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0250

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
V0K311	0-0054	自由勾配側溝 横断 B300-H400 夜間 グレーチング蓋	m	30	2,416,200	0	
V0K321	0-0056	自由勾配側溝 横断 B300-H500 夜間 グレーチング蓋	m	13	1,075,750	0	
V0K331	0-0058	自由勾配側溝 横断 B300-H600 夜間 グレーチング蓋	m	16	1,455,040	0	
V0K351	0-0059	自由勾配側溝 横断 B300-H800 夜間 グレーチング蓋	m	2	205,600	0	
Y4999		側溝蓋					
V0E010	0-0061	縁石一体蓋 セミフラット B300 標準	m	2	34,900	5,808	
V0E020	0-0064	縁石一体蓋 セミフラット 乗入 B300	m	22	321,420	63,888	
V0E040	0-0066	縁石一体蓋 フラット B300 標準	m	16	273,920	46,464	
V0E050	0-0069	縁石一体蓋 フラット バス停 B300	m	8	135,680	23,232	
V0E060	0-0071	縁石一体蓋 車道横断 B300	m	13	420,290	43,940	
F0000000800		防草シール 材工	m	121	151,250	0	見積 1 250円/m
Y1E0112		構造物撤去工	式				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0251

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E011206		構造物取壊し工	式				
Y1E01120601		コンクリート構造物取壊し	m3				
SDT00031	0-0073	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	0.6	5,991	0	
SDT00033	0-0074	構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	m3	2	35,240	0	
Y1E01120603		舗装版破砕	m2				
SPK25040306	0-0075	舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	m2	375	198,412	110,250	
SPK25040307	0-0076	舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	8	5,121	1,816	
Y1E011216		運搬処理工	式				
Y1E01121601		殻運搬	m3				
SPK25040113	0-0077	積込(コンクリート殻)	m3	63	62,659	51,030	
SPK25040155	0-0078	殻運搬 Co(無筋) Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	m3	2	2,926	1,136	大成商事 L=5.0km
SPK25040155	0-0079	殻運搬 Co(有筋) Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	m3	55	99,880	38,775	大成商事 L=5.0km

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0252

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SPK25040155	0-0080	殻運搬 As 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	m3	20	56,680	19,360	カネックス L=9.5km
Y3999		処理工					
Y4999		処理工					
#0041		投棄料	式	1	229,000	0	
W01000		処分費 Co 無筋コンクリート塊	t	4	4,800	0	処分先:大成商事
W01000		処分費 Co 鉄筋コンクリート塊	t	137	164,400	0	処分先:大成商事
W01000		処分費 As アスファルト	t	46	59,800	0	処分先:カネックス
Y1E0112		構造物撤去工 夜間作業	式				
Y1E011206		構造物取壊し工	式				
Y1E01120601		コンクリート構造物取壊し	m3				
SDT00031	0-0081	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	1	13,000	0	
SDT00033	0-0082	構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	m3	53	1,257,160	0	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0253

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E01120603		舗装版破碎	m2				
SPK25040306	0-0083	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	m2	282	190,829	124,362	
SPK25040307	0-0084	舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	90	72,657	30,690	
Y1E011216		運搬処理工	式				
Y1E01121601		殻運搬	m3				
SPK25040155	0-0085	殻運搬 現場→仮置き Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	m3	1	1,446	705	仮置き(L=2.0kmを想定)
SPK25040155	0-0086	殻運搬 現場→仮置き Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	m3	53	95,824	46,746	
SPK25040155	0-0087	殻運搬 現場→仮置き 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離2.0km以下(1.5km超)	m3	9	12,573	5,499	
Y2999		舗装工					
Y1E020404		アスファルト舗装工	式				
Y1E02040401		下層路盤(車道・路肩部)	m2				
SPK25040236	0-0088	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m2	88	96,272	41,976	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0254

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E02040403		上層路盤(車道・路肩部)	m2				
SPK25040238	0-0089	上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	m2	88	114,224	41,976	
Y1E02040405		基層(車道・路肩部)	m2				
SPK25040242	0-0090	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	88	287,760	76,560	
Y1E02040409		表層(車道・路肩部)	m2				
SPK25040244	0-0091	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	88	344,256	76,560	
Y1E020410		透水性舗装工	式				
Y1E02041001		フィルター層	m2				
SPK25040251	0-0092	フィルター層 平均厚さ40mm以上60mm未満 再生砂	m2	153	133,155	97,767	
Y1E02041002		下層路盤(歩道部)	m2				
SPK25040236	0-0093	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 C-30	m2	153	192,780	72,981	
Y1E02041005		表層	m2				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0255

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SPK25040252	0-0094	透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚30mm	m2	153	280,296	69,462	
Y4999		仮舗装工					
SPK25040236	0-0088	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m2	212	231,928	101,124	
SPK25040244	0-0095	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚30mm	m2	212	360,188	41,128	
Y2999		舗装工 夜間作業					
Y1E020404		アスファルト舗装工	式				
Y1E02040401		下層路盤(車道・路肩部)	m2				
SPK25040236	0-0096	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m2	36	48,456	25,812	
Y1E02040403		上層路盤(車道・路肩部)	m2				
SPK25040238	0-0097	上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	m2	36	55,764	25,812	
Y1E02040405		基層(車道・路肩部)	m2				
SPK25040242	0-0098	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚50mm	m2	36	140,580	46,980	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0256

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E02040409		表層(車道・路肩部)	m2				
SPK25040244	0-0099	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	36	163,692	46,980	
Y1E020410		透水性舗装工	式				
Y1E02041001		フィルター層	m2				
SPK25040251	0-0100	フィルター層 平均厚さ40mm以上60mm未満 再生砂	m2	73	87,454	70,080	
Y1E02041002		下層路盤(歩道部)	m2				
SPK25040236	0-0096	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m2	73	98,258	52,341	
Y1E02041005		表層	m2				
SPK25040252	0-0101	透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚30mm	m2	73	155,782	49,713	
Y4999		仮舗装工					
SPK25040236	0-0096	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m2	103	138,638	73,851	
SPK25040244	0-0102	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚30mm	m2	103	194,155	30,179	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0257

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E0206		付帯工	式				
Y1E020601		付帯工	式				
Y1E02060101		付帯工	m3				
F0000000600		信号機移設	式	1	400,000	0	400 000円/式
V0E400	0-0103	止めコンクリート	式	1	67,390	46,337	
Y2999		縁石工					
Y3999		縁石工					
Y4999		歩車道境界ブロック					
V0E800	0-0107	歩車道境界ブロック 横断歩道用	m	2	27,220	11,206	
Y2999		縁石工 夜間作業					
Y3999		縁石工					
Y4999		歩車道境界ブロック					

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0258

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
V0E800	0-0109	歩車道境界ブロック 横断歩道用	m	4	66,720	33,628	
Y1E0115		仮設工	式				
Y1E011521		交通管理工	式				
Y1E01152101		交通誘導警備員	人				
R0369		交通誘導警備員B	人	68	992,800	992,800	
Y1E01152101		交通誘導警備員 夜間作業	人				
R0369		交通誘導警備員B	人	35	766,500	766,500	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【補償工事費】

頁0-0259

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E01		道路改良	式		1,162,844	150,747	
Y1E0109		排水構造物工	式				夜間施工
Y1E010903		側溝工	式				
Y1E01090301		プレキャストU型側溝	m				
SDT00013	0-0113	U型側溝 材料別途 L=600mm/本	m	29	131,921	0	幅240mm高240mm蓋無
SDT00013	0-0114	コンクリート側溝 材料別途 L=600mm/本	m	16	72,784	0	幅250mm高200mm蓋無
Y1E010905		集水桝・マンホール工	式				
Y1E01090504		プレキャスト集水桝	箇所				
SPK25040096	0-0115	溜ます 据付 基礎砕石無し 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下	基	1	3,537	2,712	プレキャスト集水桝準用 450×450×
Y1E0206		縁石工	式				夜間施工
Y1E020603		縁石工	式				
Y1E02060301		歩車道境界ブロック	m				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【補償工事費】

頁0-0260

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SPK25040290	0-0116	歩車道境界ブロック 各種(600mm以下 50kg未満) 再利用設置 基礎砕石無し	m	26	97,110	91,520	
Y1E0208		防護柵工	式				夜間施工
Y1E020801		路側防護柵工	式				
Y1E02080103		ガードパイプ	m				
SS000133	0-0117	防護柵設置工(Gp) コンクリート建込 塗装品_Gp-Cp-2B [規]20m未満	m	1	14,100	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1E0209		標識工	式				夜間施工
Y1E020901		小型標識工	式				
Y1E02090101		標識柱	基				
SS000067	0-0118	標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ89.1 [規]2基以下	基	1	132,000	-	市場単価につき労務費算定不可
SS000067	0-0119	標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ89.1 [規]2基以下	基	1	265,100	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1E0112		構造物撤去工	式				夜間施工
Y1E011201		防護柵撤去工	式				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【補償工事費】

頁0-0261

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E01120102		防護柵撤去(ガードパイプ)	m				
SS000137	0-0120	防護柵設置工(Gp) 防護柵撤去 コンクリート建込	m	3	8,280	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1E011202		標識撤去工	式				
Y1E01120201		標識撤去	基				
SS000225	0-0121	標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式(基礎含む) [規]2基以下	基	1	37,870	-	市場単価につき労務費算定不可
SS000225	0-0122	標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 複柱式(基礎含む) [規]2基以下	基	1	75,130	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1E011206		構造物取壊し工	式				
Y1E01120602		舗装版切断	m				
SPK25040307	0-0084	舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	19	15,338	6,479	
Y1E01120603		舗装版破碎	m2				
SPK25040306	0-0083	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	m2	14	9,473	6,174	
SPK25040155	0-0087	殻運搬 現場→仮置き 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離2.0km以下(1.5km超)	m3	0.4	558	244	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【補償工事費】

頁0-0262

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E01120614		コンクリート取壊し運搬処理	m3				
SDT00031	0-0081	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	2.3	29,900	0	花壇2.16m3+フェンス基礎0.15m
SPK25040155	0-0085	殻運搬 現場→仮置き Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	m3	2.3	3,325	1,621	L=2.0km(想定) 夜間
Y1E011208		排水構造物撤去工	式				
Y1E01120807		集水桝撤去	基				
SPK25040096	0-0123	プレキャスト集水桝 撤去 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下	基	1	1,850	1,353	重量は見込み
Y1E01120812		U型側溝撤去	m				
SDT00013	0-0113	U型側溝 材料別途 L=600mm/本	m	29	131,921	0	幅240mm高240mm蓋無 再利用予
SDT00013	0-0114	コンクリート側溝 材料別途 L=600mm/本	m	16	72,784	0	幅250mm高200mm蓋無 再利用予
Y1E011213		縁石撤去工	式				
Y1E01121301		歩車道境界ブロック撤去	m				
SPK25040292	0-0124	歩車道境界ブロック撤去 再利用	m	26	44,902	36,764	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【補償工事費】

頁0-0263

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E0112		構造物撤去工	式				昼間施工
Y1E011206		構造物取壊し工	式				
Y1E01120603		舗装版破碎	m2				
SPK25040113	0-0125	積込(As殻)	m3	0.4	397	324	積込(コンクリート殻)準用
SPK25040155	0-0080	殻運搬 As 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	m3	0.4	1,133	387	カネックス L=9.5km
#0041		投棄料	式	1	1,300	0	
W01000		処分費 As アスファルト	t	1	1,300	0	処分先:カネックス
Y1E01120614		コンクリート取壊し運搬処理	m3				
SPK25040113	0-0077	積込(コンクリート殻)	m3	2.3	2,287	1,863	仮置場積込み
SPK25040155	0-0126	殻運搬 仮置き→処分場 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	m3	2.3	3,364	1,306	大成商事 L=5.0km(想定)昼
#0041		投棄料	式	1	6,480	0	
W01000		処分費 Co 無筋コンクリート塊	t	5.4	6,480	0	処分先:大成商事