処理日時　：2026／ 9／ 9

公表設計書

事務所名　：中部総合事務所県土整備局

路線・河川：国道４８２号外

工事名　　：国道４８２号外除雪業務委託（２０工区）

施工位置名：東伯郡三朝町下西谷～福本外

08-******-00020-1-0

工 事 設 計 書

施　工　年　度	令和　０８　年度
事　業　区　分	除雪委託
路　線　名 河　川　名　等	国道４８２号外
工　事　名	国道４８２号外除雪業務委託（２０工区）
施　工　位　置	東伯郡三朝町下西谷～福本外
設　計　金　額	￥　　13,656,500　円
工　事　概　要	車道除雪 除雪トラック運転（専用・借上）　　一式

総 括 情 報 表

事務所	23 中部総合事務所県土整備局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00020-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	23 三朝町
単価適用日	00-08.09.10(0)
諸経費体系	1　公共

	当　世　代	前　世　代		当　世　代	前　世　代
工種	13　道路維持				
現場環境改善費	00　率計上しない				
施工地域	19　補正なし				
契約保証区分	01　金銭保証（０．０４%）				
豪雪割増	01　豪雪割増あり				
工事価格端数処理	00　千円止め（土木）				
工期算定区分	02　算出しない				
週休二日補正係数	01　週休二日補正なし				
労務価格合計	294,215		法定福利費相当額(事業主負担分)	48,104	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
事　業　費	13,656,500		
工　事　費	13,656,500		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	12,415,000	1,241,500	13,656,500
費目合計			13,656,500

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
本工事費				
除雪				(ﾚﾍﾞﾙ1)
		一式	5,773,690	
車道除雪工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	5,654,690	
除雪トラック除雪（借上機械）				(ﾚﾍﾞﾙ3)
			5,654,690	
除雪トラック運転（借上） 除雪専用 10ｔ 6×6 借上　昼間作業				
	10	時間	270,300	080910
除雪トラック運転（借上） 除雪専用 10ｔ 6×6 借上　夜間作業				
	5	時間	141,400	080910
除雪トラック運転【供用日】損料 10t級　除雪専用型　６ｘ６				
	137	日	4,164,800	080910
除雪装置（供用日）損料 アングリングプラウ 7～10ｔ用				
	137	日	375,380	080910
除雪装置（供用日）損料 路面整正装置（伸縮式） 7～10ｔ用				
	137	日	702,810	080910

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
待機料				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	119,000	
除雪トラック運転　待機料 除雪専用 10ｔ 6×6 昼間作業				
	5	時間	56,400	080910
除雪トラック運転　待機料 除雪専用 10ｔ 6×6 夜間作業				
	5	時間	62,600	080910
＊＊直接工事費＊＊				
			5,773,690	
共通仮設費				
			936,000	
＊＊共通仮設費計＊＊				
			936,000	
＊＊純工事費＊＊				
			6,709,690	
現場管理費				
			3,336,000	
＊＊工事原価＊＊				
			10,045,690	

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
一般管理費率分				
			2,365,292	
契約保証費				
			4,018	
一般管理費計				
			2,369,310	
＊＊工事価格＊＊				
			12,415,000	
＊＊消費税相当額＊＊				
			1,241,500	
＊＊工事費計＊＊				
			13,656,500	

施 工 単 価 表

除雪トラック運転（借上）　VT106X6S11　単第0 -0001　表

除雪専用 10ｔ 6×6　借上　昼間作業　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ローリー（パト給油）	19	L	150	2,850	F1111 県単価
（昼間）一般運転手 7時～19時	0.24	人・日	19,686	4,724	RJ0071 補正1.0044
（昼間）助手：普通作業員 7時～19時	0.24	人・日	18,460	4,430	RJ0021 補正1.0143
（昼間）土木一般世話役 7時～19時	0.08	人・日	26,469	2,117	RJ0091 補正0.9840
除雪トラック運転【運転時間】損料 10t級　除雪専用型　６ｘ６	1	時間	6,390	6,390	FT106X609 建設機械損料算定表　P587　9欄
除雪装置（運転時間）損料 アングリングプラウ 7～10ｔ用	1	時間	1,180	1,180	FTA710A09 建設機械損料算定表　P591　9欄
除雪装置（運転時間）損料 路面整正装置（伸縮式） ７～10t級用　両スライド　4.0m	1	時間	2,470	2,470	FTRS7109 建設機械損料算定表　P587　9欄
プラウ用切刃類損耗費 除雪トラック　7～10ｔ用 アングリングプラウ　普通作業	1	時間	697	697	FT710E 建設機械損料算定表　P616
切刃損耗費 路面整正装置 除雪トラック　７～10t級　エッジ	1	時間	751	751	FT710R 建設機械損料算定表　P616
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック　専用型　10t級 スノータイヤ	1	時間	1,420	1,420	FT106X6C 建設機械損料算定表　P613
諸雑費	1	式		1	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間		27,030	

施 工 単 価 表

除雪トラック運転（借上）　VT106X6S12　単第0 -0002　表

除雪専用 10ｔ 6×6　借上　夜間作業　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ローリー（パト給油）	19	L	150	2,850	F1111 県単価
（夜間）一般運転手 19時～7時	0.24	人・日	21,859	5,246	RJ0072 補正1.1153
（夜間）助手：普通作業員 19時～7時	0.24	人・日	20,549	4,931	RJ0022 補正1.1291
（夜間）土木一般世話役 19時～7時	0.08	人・日	29,232	2,338	RJ0092 補正1.0867
除雪トラック運転【運転時間】損料 10t級　除雪専用型　６ｘ６	1	時間	6,390	6,390	FT106X609 建設機械損料算定表　P587　9欄
除雪装置（運転時間）損料 アングリングプラウ 7～10ｔ用	1	時間	1,180	1,180	FTA710A09 建設機械損料算定表　P591　9欄
除雪装置（運転時間）損料 路面整正装置（伸縮式） ７～10t級用　両スライド　4.0m	1	時間	2,470	2,470	FTRS7109 建設機械損料算定表　P587　9欄
プラウ用切刃類損耗費 除雪トラック　7～10ｔ用 アングリングプラウ　普通作業	1	時間	697	697	FT710E 建設機械損料算定表　P616
切刃損耗費 路面整正装置 除雪トラック　７～10t級　エッジ	1	時間	751	751	FT710R 建設機械損料算定表　P616
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック　専用型　10t級 スノータイヤ	1	時間	1,420	1,420	FT106X6C 建設機械損料算定表　P613
諸雑費	1	式		7	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間		28,280	

施 工 単 価 表

除雪トラック運転　待機料　　VT106X621　　単第0 -0003　表

除雪専用 10ｔ 6×6　　昼間作業　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（昼間）一般運転手 7時～19時	0.24	人・日	19,686	4,724	RJ0071 補正1.0044
（昼間）助手：普通作業員 7時～19時	0.24	人・日	18,460	4,430	RJ0021 補正1.0143
（昼間）土木一般世話役 7時～19時	0.08	人・日	26,469	2,117	RJ0091 補正0.9840
諸雑費	1	式		9	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間		11,280	

施 工 単 価 表

除雪トラック運転　待機料　　VT106X622　　単第0 -0004　表

除雪専用 10ｔ 6×6　　夜間作業　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（夜間）一般運転手 19時～7時	0.24	人・日	21,859	5,246	RJ0072 補正1.1153
（夜間）助手：普通作業員 19時～7時	0.24	人・日	20,549	4,931	RJ0022 補正1.1291
（夜間）土木一般世話役 19時～7時	0.08	人・日	29,232	2,338	RJ0092 補正1.0867
諸雑費	1	式		5	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間		12,520	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X1000	本工事費			
Y1999	除雪	式	5,773,690	
Y2999	車道除雪工	式	5,654,690	
Y3999	除雪トラック除雪（借上機械）		5,654,690	
VT106X6S11	除雪トラック運転（借上） 除雪専用 10ｔ 6×6	10 時間	27,030 270,300	
VT106X6S12	除雪トラック運転（借上） 除雪専用 10ｔ 6×6	5 時間	28,280 141,400	
FT106X611	除雪トラック運転【供用日】損料 10t級 除雪専用型 ６ｘ６	137 日	30,400 4,164,800	
FTA710A11	除雪装置（供用日）損料 アングリングプラウ	137 日	2,740 375,380	
FTRS1011	除雪装置（供用日）損料 路面整正装置（伸縮式）	137 日	5,130 702,810	
Y2999	待機料	式	119,000	
#0040	待機補償費	式	119,000	C=0 C=特殊二次製品データ
VT106X621	除雪トラック運転 待機料 除雪専用 10ｔ 6×6	5 時間	11,280 56,400	
VT106X622	除雪トラック運転 待機料 除雪専用 10ｔ 6×6	5 時間	12,520 62,600	
G0000	＊＊直接工事費＊＊		5,773,690	
Z0050	共通仮設費		936,000	対象額…… 5,654,690 率…… 0.1656
				率参照額…… 5,654,690 1.0000
				936,000 計算情報……936000=5654690*0.1656 ﾘﾂ(0.1656*1.0)
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊		936,000	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件名称／条件値
G2000	＊＊純工事費＊＊		6,709,690	
Z0020	現場管理費		3,336,000	対象額…… 6,709,690 率…… 0.4972
				率参照額…… 6,709,690 1.0000
				3,336,000 計算情報……3336000=6709690*0.4972 ﾘﾂ(0.4972+1.0000+0.0000)
G4000	＊＊工事原価＊＊		10,045,690	
Z0030	一般管理費率分		2,365,292	対象額…… 10,045,690 率…… 0.2355
				率参照額…… 10,045,690 前払補正率… 1.0000
				2,365,759 計算情報……2365759=10045690*0.2355 ﾘﾂ(0.2355*1.0000)
Z0031	契約保証費		4,018	対象額…… 10,045,690 率…… 0.0004
				当初請対額 13,656,500 当初対象額 10,045,690
				計算情報……4018=10045690*0.0004
G4100	一般管理費計		2,369,310	
G4800	＊＊工事価格＊＊		12,415,000	
Z0038	＊＊消費税相当額＊＊		1,241,500	対象額…… 12,415,000 率…… 0.1000
				率参照額…… 12,415,000 計算情報……1241500=12415000*0.100
G6000	＊＊工事費計＊＊		13,656,500	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
VT106X6S11	0 -0001	除雪トラック運転（借上） 除雪専用 10ｔ 6×6 借上　昼間作業	時間	1	27,030	
VT106X6S12	0 -0002	除雪トラック運転（借上） 除雪専用 10ｔ 6×6 借上　夜間作業	時間	1	28,280	
VT106X621	0 -0003	除雪トラック運転　待機料 除雪専用 10ｔ 6×6 昼間作業	時間	1	11,280	
VT106X622	0 -0004	除雪トラック運転　待機料 除雪専用 10ｔ 6×6 夜間作業	時間	1	12,520	

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　　価 (0．4．8)	単　　価 (1．5．9)	単　　価 (2．6)	単　　価 (3．7)	特殊集計	集計区分
F1111	軽油 小型ローリー（パト給油）	L	150		摘要:県単価			
FT106X609	除雪トラック運転【運転時間】損料 10t級　除雪専用型　６ｘ６	時間	6,390		摘要:建設機械損料算定表　P587　9欄			
FTA710A09	除雪装置（運転時間）損料 アングリングプラウ 7～10ｔ用	時間	1,180		摘要:建設機械損料算定表　P591　9欄			
FTRS7109	除雪装置（運転時間）損料 路面整正装置（伸縮式） ７～10t級用　両スライド　4.0m	時間	2,470		摘要:建設機械損料算定表　P587　9欄			
FT710E	プラウ用切刃類損耗費 除雪トラック　7～10ｔ用 アングリングプラウ　普通作業	時間	697		摘要:建設機械損料算定表　P616			
FT710R	切刃損耗費 路面整正装置 除雪トラック　７～10t級　エッジ	時間	751		摘要:建設機械損料算定表　P616			
FT106X6C	タイヤチェーン損耗費 除雪トラック　専用型　10t級 スノータイヤ	時間	1,420		摘要:建設機械損料算定表　P613			
FT106X611	除雪トラック運転【供用日】損料 10t級　除雪専用型　６ｘ６	日	30,400		摘要:建設機械損料算定表　P587　11欄			
FTA710A11	除雪装置（供用日）損料 アングリングプラウ 7～10ｔ用	日	2,740		摘要:建設機械損料算定表　P591　11欄			
FTRS1011	除雪装置（供用日）損料 路面整正装置（伸縮式） 7～10ｔ用	日	5,130		摘要:建設機械損料算定表　P587　11欄			
RJ0071	（昼間）一般運転手 7時～19時	人・日	19,686		摘要:補正1.0044		R	999
RJ0091	（昼間）土木一般世話役 7時～19時	人・日	26,469		摘要:補正0.9840		R	999

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0．4．8)	単　価 (1．5．9)	単　価 (2．6)	単　価 (3．7)	特殊集計	集計区分
RJ0021	（昼間）助手：普通作業員 7時～19時	人・日	18,460		 摘要:補正1.0143		R	999
RJ0072	（夜間）一般運転手 19時～7時	人・日	21,859		 摘要:補正1.1153		R	999
RJ0092	（夜間）土木一般世話役 19時～7時	人・日	29,232		 摘要:補正1.0867		R	999
RJ0022	（夜間）助手：普通作業員 19時～7時	人・日	20,549		 摘要:補正1.1291		R	999

機労材集計表

項番	単価コード	集計区分		数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
1	RJ0021	999		3.6000	人・日	（昼間）助手：普通作業員	
2	RJ0022	999		2.4000	人・日	（夜間）助手：普通作業員	
3	RJ0071	999		3.6000	人・日	（昼間）一般運転手	
4	RJ0072	999		2.4000	人・日	（夜間）一般運転手	
5	RJ0091	999		1.2000	人・日	（昼間）土木一般世話役	
6	RJ0092	999		0.8000	人・日	（夜間）土木一般世話役	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
Y1999		除雪	式		5,773,690	294,215	
Y2999		車道除雪工	式				
Y3999		除雪トラック除雪（借上機械）					
VT106X6S11	0-0001	除雪トラック運転（借上） 除雪専用 10ｔ 6×6 借上　昼間作業	時間	10	270,300	112,710	
VT106X6S12	0-0002	除雪トラック運転（借上） 除雪専用 10ｔ 6×6 借上　夜間作業	時間	5	141,400	62,575	
FT106X611		除雪トラック運転【供用日】損料 10t級　除雪専用型　６ｘ６	日	137	4,164,800	0	建設機械損料算定表　P587　11
FTA710A11		除雪装置（供用日）損料 アングリングプラウ 7～10ｔ用	日	137	375,380	0	建設機械損料算定表　P591　11
FTRS1011		除雪装置（供用日）損料 路面整正装置（伸縮式） 7～10ｔ用	日	137	702,810	0	建設機械損料算定表　P587　11
Y2999		待機料	式				
#0040		待機補償費	式	1	119,000	118,930	
VT106X621	0-0003	除雪トラック運転　待機料 除雪専用 10ｔ 6×6 昼間作業	時間	5	56,400	56,355	
VT106X622	0-0004	除雪トラック運転　待機料 除雪専用 10ｔ 6×6 夜間作業	時間	5	62,600	62,575	