

公表用設計書

工事名称 県営住宅末恒第一団地48-1棟ほか給水ポンプ取替工事

工事場所 鳥取市美萩野一丁目外

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	5,317,520	
計			5,317,520	
共通費				
共通仮設費	1	式	326,005	
現場管理費	1	式	2,695,668	
一般管理費等	1	式	1,280,807	
計			4,302,480	
工事価格	1	式	9,620,000	
消費税等相当額	1	式	962,000	消費税率 10 %
工事費 (内、法定福利費概算額 円)	1	式	10,582,000	

機械設備工事 細目別内訳

末恒第一団地 57-1棟		給水設備工事			給水ポンプユニット更新工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水ポンプユニット	給水ポンプユニット 三相200V 1.5kw 0.28m ³ /min×32m インバータ方式 並列交互運転 ラベーター共	1.	台	1,110,000.	1,110,000.	
搬入・据付		1.	台	82,800.	82,800.	
既設ポンプ・配管類撤去		1.	台	22,600.	22,600.	
配管工事	バルブ類取付・配管組立・接続 保温工事共	1	式		321,000.	
電気工事	電線・電線管、継手材 中継ボックス、フタ、継手材コネクタ他	1	式		55,000.	
雑材・消耗品費		1	式		17,900.	
試運転調整費	データ測定	1.	台	5,600.	5,600.	
計					1,614,900.	

機械設備工事 細目別内訳

末恒第一団地 57-1棟		発生材処理			発生材処理	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式		14,040.	別紙 00-0009
発生材処分		1	式		3,900.	別紙 00-0010
計					17,940.	

機械設備工事 細目別内訳

浜坂第一団地 1~4棟		給水設備工事			給水ポンプユニット更新工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水ポンプユニット	給水ポンプユニット 三相200V 3.7kw 270L/min×50m インバータ方式 並列交互運転 ヒータ共	1.	台	1,110,000.	1,110,000.	
搬入・据付		1.	台	96,000.	96,000.	
既設ポンプ・配管類撤去		1.	台	22,600.	22,600.	
配管工事	配管接続	1	式		112,000.	
電気工事	既存配線再接続	1	式		28,300.	
雑材・消耗品費		1	式		16,800.	
試運転調整費	データ測定	1.	台	5,600.	5,600.	
計					1,391,300.	

機械設備工事 細目別内訳

浜坂第一団地 1~4棟		発生材処理			発生材処理	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式		10,020.	別紙 00-0019
発生材処分		1	式		3,900.	別紙 00-0020
計					13,920.	

浜坂第一団地 1~4棟		発生材処理		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式		10,020.	別紙 00-0019
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 6.5km以下	1.	台	5,010.	5,010.	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 6.5km以下	1.	台	5,010.	5,010.	
計					10,020.	
発生材処分		1	式		3,900.	別紙 00-0020
発生材処分	金属くず	1.	m3	3,000.	3,000.	
発生材処分	廃プラ	0.1	m3	9,000.	900.	
計					3,900.	

機械設備工事 別紙明細

丸山町第二団地 60棟		発生材処理		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式		10,020.	別紙 00-0024
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 6.5km以下	1.	台	5,010.	5,010.	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 6.5km以下	1.	台	5,010.	5,010.	
計					10,020.	
発生材処分		1	式		3,900.	別紙 00-0025
発生材処分	金属くず	1.	m3	3,000.	3,000.	
発生材処分	廃プラ	0.1	m3	9,000.	900.	
計					3,900.	

