

【公表用内訳書】

工事名称 県立皆生養護学校教室1・2棟外壁ほか改修工事

工事場所 米子市上福原七丁目

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	82,177,111	
計			82,177,111	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			25,922,889	
工事価格	1	式	108,100,000	
消費税等相当額	1	式	10,810,000	消費税率 10 %
工事費 (内法定福利費相当額 円)	1	式	118,910,000	

建築工事 細目別内訳

県立皆生養護学校教室1・2棟外壁ほか改修工事		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル面 ケレン・清掃	全面デッキブラシがけ	5.7	m ²	270	1,539	
防水下地調整材	ポリマーセメント系下地調整 平面・立上 材工共	5.7	m ²	1,870	10,659	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 表面塗装シルバー 平面	4.7	m ²	10,500	49,350	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 表面塗装シルバー 立上り	1	m ²	10,200	10,200	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	226	m	530	119,780	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	437	m	620	270,940	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 10×10	54	m	430	23,220	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 25×10	276	m	510	140,760	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 25×10	112	m	700	78,400	
計					704,848	

建築工事 細目別内訳

県立皆生養護学校教室1・2棟外壁ほか改修工事		外壁・軒天改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	709	m ²	290	205,610	
コンクリート打放し面	柱型・梁型・軒天					
浮き補修	0.25m ² 未満 注入口付アンカーヒート 部分ポキシ樹脂注入工法 材工共	0.1	m ²	14,100	1,410	
欠損部 (浅い欠損)	充填工法ポリマーセメントモルタル 材工共	0.1	m ²	57,500	5,750	
欠損部 (鉄筋露出・爆裂) 補修	充填工法ポキシ樹脂モルタル 材工共	0.2	m ²	71,600	14,320	
モルタル面	鼻隠し・外壁・基礎立上					
浮き補修	0.25m ² 未満 注入口付アンカーヒート 部分ポキシ樹脂注入工法 材工共	1.8	m ²	14,100	25,380	
浮き補修	0.25m ² 以上 注入口付アンカーヒート 全面ポキシ樹脂注入工法 材工共	6.1	m ²	22,800	139,080	
ひび割れ補修 (0.2~1.0mm未満)	低圧注入工法ポキシ樹脂 材工共	8.5	m	8,740	74,290	
ひび割れ補修 (1.0mm以上)	Uカットパイプセット ポキシ樹脂 充填工法 材工共	4.6	m	4,850	22,310	
欠損部 (浅い欠損)	充填工法ポリマーセメントモルタル 材工共	0.4	m ²	57,500	23,000	
欠損部 (鉄筋露出・爆裂) 補修	充填工法ポキシ樹脂モルタル 材工共	0.1	m ²	71,600	7,160	
計					518,310	

建築工事 細目別内訳

県立皆生養護学校教室1・2棟外壁ほか改修工事		内外装・その他改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	39.2	m	1,920	75,264	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	36	m	1,150	41,400	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.1	m ³	57,000	5,700	
床・フローリングブロック撤去	集積共	11.5	m ²	1,610	18,515	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	12	m	230	2,760	
壁モルタル・プラスター撤去	集積共	19.8	m ²	4,200	83,160	
既存戸棚撤去	W900×D600(天板700)×H1,000	10	か所	4,400	44,000	
既存木製掃除具入れ	W350×D500×H1,750	2	か所	4,400	8,800	
木製手摺撤去・再取付	H100×20 t ビス止め	18.3	m	32,800	600,240	
ブラインド取外し・再取付		9.7	m ²	1,350	13,095	
カーテン取外し・再取付		136	m ²	3,840	522,240	
AC室外機取外し再取付	定格冷房能力10.0kw ドレン管・配管カバー共	2	か所	53,100	106,200	
計					1,521,374	

建築工事 細目別内訳

県立皆生養護学校教室1・2棟外壁ほか改修工事		内外装・その他改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
目あらし(屋外スロープ)	コンクリート面 床	23	m ²	1,850	42,550	
モルタルほうき目(屋外スロープ)	厚20～50程度	23	m ²	4,220	97,060	
フローリングブロック	なら 厚さ15	17.2	m ²	13,300	228,760	
ビニル幅木	高さ75	12	m	360	4,320	
壁モルタル塗り	金ごて 厚20 内壁	19.8	m ²	4,840	95,832	
E.P塗り	モルタル面 素地B種 工程B種(一般)	19.8	m ²	1,860	36,828	
堅桶塗装下地処理	塗装下地処理RC種・掴み金物(磨き清掃共)	18.2	m ²	120	2,184	
堅桶 DP塗装	B-1種	18.2	m ²	2,890	52,598	
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	17.9	m	1,570	28,103	
ステンレス製排水蓋	W50×30程度	17.9	m	12,100	216,590	
教師用戸棚	W880×D700×H1,000	10	か所	224,000	2,240,000	
掃除具入れ	W330×D500×H1,800	2	か所	162,000	324,000	
運送搬入費・法定福利費		1	式		186,100	別紙 00-0008
計					3,554,925	

県立皆生養護学校教室1・2棟外壁ほか改修工事 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		859,039	別紙 00-0001
養生(外壁改修)		452	m ²	340	153,680	
開口部養生(外壁改修)	合板張り養生	272	m ²	1,810	492,320	
養生(建具改修)	内部養生	121	m ²	740	89,540	
養生(内部改修)	複合改修	17	m ²	250	4,250	
養生(内部改修)	搬出入路部分	18.8	m ²	92	1,729	
既存配管等設備養生	配管。設備機器等	113	m ²	1,040	117,520	
計					859,039	
整理清掃後片付け		1	式		770,936	別紙 00-0002
整理清掃後片付け(外壁改修)		452	m ²	1,450	655,400	
整理清掃後片付け(建具改修)	内部整理清掃後片付け	121	m ²	740	89,540	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	17	m ²	1,120	19,040	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	18.8	m ²	370	6,956	
計					770,936	

県立皆生養護学校教室1・2棟外壁ほか改修工事 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		2,022,020	別紙 00-0003
くさび緊結式足場	手すり先行型 幅900 高さ10m未満 2ヶ月 手摺・運搬費共 教室出入口合板囲い共	858	架m ²	1,410	1,209,780	
くさび緊結式足場	手すり先行型 幅600 高さ10m未満 3ヶ月 手摺・運搬費共 教室出入口合板囲い共	572	架m ²	1,420	812,240	
計					2,022,020	
内部足場		1	式		39,930	別紙 00-0004
脚立足場(サッシ改修用)	直列 H=1.8m 期間1ヶ月 運搬費共	121	m	330	39,930	
計					39,930	
災害防止		1	式		732,000	別紙 00-0005
養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 供用1日賃料 修理費 基本料・仮設材運搬含む	915	架m ²	800	732,000	
計					732,000	

