

工 事 設 計 書

施 工 年 度	令和 08 年度
事 業 区 分	公共 起工
路 線 名 等 河 川 名 等	県道鳥取鹿野倉吉線
工 事 名	県道鳥取鹿野倉吉線（千代大橋）橋梁補修工事（3工区）（補助橋補修）
施 工 位 置	鳥取市古市～古海
設 計 金 額	¥ 77,995,500 円
工 事 概 要	【千代大橋】 L=426.0m W=23.0m 橋梁補修工事 伸縮装置取替工 L= 9.9m ひび割れ補修工 L= 624m 断面修復工 V= 0.9m³ 表面含浸工 A=1107m² 仮設工 一式

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	21 鳥取県土整備事務所 設計書 当初 08-*****-11000-10 0 1 実施単価 03 鳥取市 00-08.08.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 ICT施工有無 週休二日補正係数	38 橋梁保全工事 02 率計上する（市街地） 11 市街地(DID補正) 00 通常工事 0％ 01 金銭保証（0.04％） 01 豪雪割増あり 00 千円止め（土木） 01 算出する 00 ICT施工を使用しない 01 週休二日補正なし				
労務価格合計	10,513,204		法定福利費相当額(事業主負担分)	1,718,908	

08-*****-11000-10

総括情報表

頁0-0003

	金 額		金 額
事業費	77,995,500		
工事費	77,995,500		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	70,905,000	7,090,500	77,995,500
費目合計			77,995,500

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
橋梁保全工事					(ⅴ)ⅴ1)
橋梁付属物工			一式	30,524,521	(ⅴ)ⅴ2)
伸縮継手工			一式	11,030,100	(ⅴ)ⅴ3)
鋼・ゴム製伸縮装置補修			一式	11,030,100	(ⅴ)ⅴ4)
伸縮継手装置設置工（補修） 重量型_著しく時間的制約を受ける 日あたり施工量1.5m/日_仮復旧含む	7.6	m		2,287,600	080810
伸縮継手装置設置工（補修） 重量型_著しく時間的制約を受ける 日あたり施工量1.1m/日_仮復旧含む	2.3	m		977,500	080810
橋梁用伸縮装置（車道部） L=7.59m フィンガーフレックス(FF350-200S)相当品	1	一式		5,873,000	080810
橋梁用伸縮装置（歩道部） L=2.30m ワンダーフレックス(WF-400)相当品	1	一式		1,892,000	080810

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
橋梁補修工					(レベル2)
			一式	12,673,007	
ひび割れ補修工					(レベル3)
			一式	4,610,500	
充てん工法					(レベル4)
			構造物	100,500	
ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m未満の場合					
	1		構造物	100,500	080810
低圧注入工法					(レベル4)
			一式	4,510,000	
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長314.4m					
	1		構造物	2,311,000	080810
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長299.1m					
	1		構造物	2,199,000	080810
断面修復工					(レベル3)
			一式	2,504,200	
左官工法					(レベル4)
			一式	2,504,200	

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) 修復延べ体積0.627m3				
	1	構造物	1,815,000	080810
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) 修復延べ体積0.238m3				
	1	構造物	689,200	080810
表面含浸工				(㍻)㍻3)
		一式	5,419,872	
下地処理				(㍻)㍻4)
		一式	1,494,450	
下地処理 時間的制約なし 高所作業車なし 昼間単価				
	1,107	m2	1,494,450	080810
表面含浸				(㍻)㍻4)
		一式	3,925,422	
含浸材塗布 アクアシール1400同等品				
	1,107	m2	3,925,422	080810
支承部モルタル補修工				(㍻)㍻3)
		一式	138,435	
支承部モルタル補修				(㍻)㍻4)
		一式	138,435	

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
極小規模チップング工				
	0.73	m2	56,275	080810
沓座モルタル補修 無収縮モルタル				
	0.04	m3	82,160	080810
構造物撤去工				(1^ 12)
		一式	-96,146	
運搬処理工				(1^ 13)
		一式	-96,146	
殻運搬				(1^ 14)
		一式	6,133	
コンクリート殻積込(断面修復工) 人力積込み				
	0.3	m3	709	080810
コンクリート殻運搬(断面修復工) [有]DID区間 運搬距離_5.5km以下(4.0km超)				
	3	m3	5,424	080810
殻処分				(1^ 14)
		一式	10,800	
投棄料 Co殻(無筋) ガイト・八幡共同企業体				
	6	t	10,800	080810

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
現場発生品運搬				(バ) 4)
		回	-113,079	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊				
	3.36	t	28,912	080810
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 片道運搬距離1.5km以下				
	3.36	t	2,489	080810
スクラップ 鉄くず ヘビー H1 諸経費対象外【共+現+一】				
	3.36	t	-144,480	080810
仮設工				(バ) 2)
		一式	6,917,560	
仮設足場工				(バ) 3)
		一式	5,732,760	
仮設足場				(バ) 4)
		一式	5,732,760	
橋脚回り足場 タイプF 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 床面部シート張防護を追加				
	293	m2	3,433,960	080810
枠組足場 タイプG 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 供用期間：1.5月				
	400	掛m2	2,298,800	080810

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					(イ`ル3)
			一式	1,184,800	
交通誘導警備員					(イ`ル4)
			一式	1,184,800	
交通誘導警備員A					
	34		人	615,400	080810
交通誘導警備員B					
	39		人	569,400	080810
※※直接工事費※※					
				30,524,521	
現場環境改善費					
				689,000	
共通仮設費					
				6,566,000	
※※共通仮設費計※※					
				7,255,000	
※※純工事費※※					
				37,779,521	

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費						
					21,502,000	
工事原価						
					59,281,521	
一般管理費率分						
					11,599,709	
契約保証費						
					23,770	
一般管理費計						
					11,623,479	
工事価格						
					70,905,000	
消費税相当額						
					7,090,500	
工事費計						
					77,995,500	

施 工 単 価 表

橋梁用伸縮装置（車道部）

L=7.59m

V1000

フィンガーフレックス(FF350-200S)相当品

単第0 -0001 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用伸縮装置 フィンガーフレックスジョイント(FF350-200S)相当品 伸縮量200mm	7.59	m	648,000	4,918,320	F1010 特別調査（648,000円/m）
接着剤 KE-45-TS相当品 継手用	0.08	kg	28,800	2,304	F1020 特別調査（28,800円/kg）
シーリング材 CF5044相当品 継手用	0.4	L	8,100	3,240	F1030 特別調査（8,100円/L）
連結ボルト（1-Nut,2-W付） M20×65 継手用	16	set	450	7,200	F1040 特別調査（450円/set）
二次止水装置 650×3t,補強材入り 端部補強板FB50×6t含む	8.0	m	55,000	440,000	F1050 見積（55,000円/m）
ウレタンフォーム 250×420	8.0	m	12,800	102,400	F1060 見積（12,800円/m）
端部ジャバラ蓋 LLタイプ	2	枚	29,000	58,000	F1070 見積（29,000円/枚）
排水ゴム管 50A×300 ニップル・ホースバンド付	1	本	27,500	27,500	F1080 見積（27,500円/本）
導水管 50A×5000	1	本	27,500	27,500	F1090 見積（27,500円/本）
カバープレート 650×200×3t SUS304	1	枚	32,500	32,500	F1100 見積（32,500円/枚）
カバープレート 650×500×3t SUS304	1	枚	55,900	55,900	F1110 見積（55,900円/枚）
シール材 シリコン系 プライマー含む	8.72	L	6,000	52,320	F1120 建設物価8月P346

橋梁用伸縮装置（車道部）

L=7.59m

V1000

フィンガーフレックス(FF350-200S)相当品

施工単価表

単第0 -0001 表

頁0-0012

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウレタンフォーム 250×440	0.77	m	22,000	16,940	F1130 見積 (22,000円/m)
スタンドプレート PL110×9×295	1	set	128,000	128,000	F1140 見積 (128,000円/set)
諸雑費	1	式		876	#91
*** 単位当たり ***	1	一式		5,873,000	

施 工 単 価 表

橋梁用伸縮装置（歩道部）

L=2.30m

V2000

ワンダーフレックス(WF-400)相当品

単第0 -0002 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックス(WF-400)相当品	2.30	m	591,000	1,359,300	F2010 特別調査（591,000円/m）
アンカーボルト φ30	16	set	3,600	57,600	F2020 特別調査（3,600円/set）
2液シーラント ジョイント用	22.747	kg	3,930	89,395	F2030 特別調査（3,930円/kg）
端部補強板 FB-75×6 D16アンカー付（ゴム押え金具含む）	4.6	m	8,300	38,180	F2040 見積（8,300円/m）
衝撃緩衝ゴム 225×20t	4.6	m	18,000	82,800	F2050 見積（18,000円/m）
止水ゴム板 750×3t 補強材入り	2.4	m	24,750	59,400	F2060 見積（24,750円/m）
ウレタンフォーム 250×420	2.4	m	21,000	50,400	F2090 見積（21,000円/m）
端部ジャバラ蓋 LLタイプ	2	枚	29,000	58,000	F1070 見積（29,000円/枚）
排水ゴム管 50A×200	1	本	15,000	15,000	F2070 特別調査（15,000円/本）
シール材 シリコーン系 プライマー含む	4.45	L	6,000	26,700	F1120 建設物価8月P346
ウレタンフォーム 250×440	0.48	m	22,000	10,560	F1130 見積（22,000円/m）
カバープレート 650×500×3t SUS304	1	枚	44,200	44,200	F2080 見積（44,200円/枚）

施 工 単 価 表

頁0-0014

橋梁用伸縮装置（歩道部）

V2000

単第0 -0002 表

L=2.30m

ワンダーフレックス(WF-400)相当品

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	1	式		465	#91
*** 単位当たり ***	1	一式		1,892,000	

施工単価表

VS1020031

単第0 -0003 表

ひび割れ補修工(充てん工法)
補修延べ延長20m未満の場合

下り線

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.85	人	26,900	22,865	RTPC00009 9
特殊作業員	1.3	人	23,600	30,680	RTPC00001 9
普通作業員	1.1	人	18,200	20,020	RTPC00002 9
充てん材 可とう性エポキシ樹脂系 エポボンド1CH相当品 カートリッジタイプ 320mL/本 比重1.35	5.68	本	2,550	14,484	F0100 建設物価8月P193
諸雑費	17	%	73,565	12,451	#09
*** 単位当たり ***	1	構造物		100,500	

ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長314.4m

S1020037

施 工 単 価 表

単第0 -0004 表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	18.235	人	26,900	490,521	RTPC00009 9
特殊作業員	30.182	人	23,600	712,295	RTPC00001 9
普通作業員	22.322	人	18,200	406,260	RTPC00002 9
土木補修用エポキシ樹脂注入材 3種	20.790	kg	4,240	88,149	F0000000200 県単価R8.8
シール材 エポキシ樹脂系	43.936	kg	2,480	108,961	F0000000210 県単価R8.8
注入器 ひび割れ補修用低圧注入器具 ストッパー機能付	1,048.000	個	390	408,720	F0000000220 県単価R8.8
諸雑費	6	%	1,609,076	96,094	#09
*** 単位当たり ***	1	構造物		2,311,000	
A=314.4 C=20.79 E=32.07 G=1048	1構造物当り補修延べ延長(m/構造物) 注入材の必要数量(kg/構造物) シール材の設計数量(kg/構造物) 低圧注入器具の必要数量(個/構造物)		B=200 D=210 F=220	【F】注入材(kg) 【F】シール材(kg) 【F】低圧注入器具(個)	
土木一般世話役 = $L / 10 * D2 = 314.400000000 / 10 * 0.58 = 18.235$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $L / 10 * D2 = 314.400000000 / 10 * 0.96 = 30.182$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $L / 10 * D2 = 314.400000000 / 10 * 0.71 = 22.322$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め シール材の材料使用数量 = 設計数量(kg) * (1 + ロス率) = $32.070000000 * (1 + 0.37) = 43.936$ (kg) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長299.1m

S1020037

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	17.348	人	26,900	466,661	RTPC00009
特殊作業員	28.714	人	23,600	677,650	RTPC00001
普通作業員	21.236	人	18,200	386,495	RTPC00002
土木補修用エポキシ樹脂注入材 3種	19.780	kg	4,240	83,867	F0000000200
シーラ材 エポキシ樹脂系	41.799	kg	2,480	103,661	F0000000210
注入器 ひび割れ補修用低圧注入器具 ストッパー機能付	997.000	個	390	388,830	F0000000220
諸雑費	6	%	1,530,806	91,836	#09
*** 単位当たり ***	1	構造物		2,199,000	
A=299.1 C=19.78 E=30.51 G=997	1構造物当り補修延べ延長(m/構造物) 注入材の必要数量(kg/構造物) シーラ材の設計数量(kg/構造物) 低圧注入器具の必要数量(個/構造物)		B=200 D=210 F=220	【F】注入材(kg) 【F】シーラ材(kg) 【F】低圧注入器具(個)	
土木一般世話役 = $L / 10 * D2 = 299.100000000 / 10 * 0.58 = 17.348$ (人) 小数第4位四捨五入 特殊作業員 = $L / 10 * D2 = 299.100000000 / 10 * 0.96 = 28.714$ (人) 小数第4位四捨五入 普通作業員 = $L / 10 * D2 = 299.100000000 / 10 * 0.71 = 21.236$ (人) 小数第4位四捨五入 シーラ材の材料使用数量 = 設計数量(kg) * (1 + ロス率) = $30.510000000 * (1 + 0.37) = 41.799$ (kg) 小数第4位四捨五入					

施 工 単 価 表

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない)

S1020045
修復延べ体積0.627m3

単第0 -0006 表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	15.048	人	26,900	404,791	RTPC00009
特殊作業員	28.215	人	23,600	665,874	RTPC00001
普通作業員	14.421	人	18,200	262,462	RTPC00002
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.740	m3	544,000	402,560	F0000000300
諸雑費	6	%	1,333,127	79,313	県単価R8.8 #09
*** 単位当たり ***	1	構造物		1,815,000	
A=0.627 1構造物当り修復延べ体積(m3/構造物) C=0.627 断面修復材の設計数量(m3/構造物)			B=300 【F】断面修復材(m3)		
土木一般世話役 = $V / 0.1 * D4 = 0.627000000 / 0.1 * 2.4 = 15.048$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $V / 0.1 * D4 = 0.627000000 / 0.1 * 4.5 = 28.215$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $V / 0.1 * D4 = 0.627000000 / 0.1 * 2.3 = 14.421$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 断面修復材の使用数量 = 設計数量(m3) * (1 + ロス率) = $0.627000000 * (1 + 0.18) = 0.740$ (m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない)

S1020045
修復延べ体積0.238m3

単第0 -0007 表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5.712	人	26,900	153,652	RTPC00009 9
特殊作業員	10.710	人	23,600	252,756	RTPC00001 9
普通作業員	5.474	人	18,200	99,626	RTPC00002 9
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.281	m3	544,000	152,864	F0000000300 県単価R8.8
諸雑費	6	%	506,034	30,302	#09
*** 単位当たり ***	1	構造物		689,200	
A=0.238 1構造物当り修復延べ体積(m3/構造物) C=0.238 断面修復材の設計数量(m3/構造物)			B=300 【F】断面修復材(m3)		
土木一般世話役 = $V / 0.1 * D4 = 0.238000000 / 0.1 * 2.4 = 5.712$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $V / 0.1 * D4 = 0.238000000 / 0.1 * 4.5 = 10.710$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $V / 0.1 * D4 = 0.238000000 / 0.1 * 2.3 = 5.474$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 断面修復材の使用数量 = 設計数量(m3) * (1 + ロス率) = $0.238000000 * (1 + 0.18) = 0.281$ (m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

V3100

単第0 -0008 表

1 m2 当り

含浸材塗布
アクアシール1400同等品

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
含浸材塗布 時間的制約なし 高所作業車なし 昼間単価	1	m2	851.5	851	F3100 土木コスト情報2026・7月P425
浸透形表面含浸材 シラン系 アクアシール1400相当品（ロス率：+0.10）	0.385	kg	7,000	2,695	F3110 県単価R8.8
諸雑費	1	式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m2		3,546	

極小規模チップング工

V4200

施工単価表

単第0 -0009 表

頁0-0021

R8橋梁補修補強工事積算の手引きP175

0.73 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人	26,900	13,450	RTPC00009
特殊作業員	1.0	人	23,600	23,600	RTPC00001
普通作業員	0.75	人	18,200	13,650	RTPC00002
雑材料	11	%	50,700	5,576	#09
*** 合計 ***	0.73	m2		56,276	
*** 単位当たり ***	1	m2		77,090	

沓座モルタル補修
無収縮モルタル

V4000

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

頁0-0022

A1,P1部

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
極小規模無収縮モルタル工	1	m3	1,776,000	1,776,000	V4100 単第0-0011 表
無収縮モルタル	1	m3	277,500	277,500	R8橋梁補修補強工事積算の手引きP174 V4110 単第0-0012 表
諸雑費	1	式		500	#91
*** 単位当たり ***	1	m3		2,054,000	

極小規模無収縮モルタル工

V4100

施工単価表

単第0 -0011 表

頁0-0023

R8橋梁補修補強工事積算の手引きP174

0.04 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人	26,900	13,450	RTPC00009
特殊作業員	1.5	人	23,600	35,400	RTPC00001
普通作業員	1.0	人	18,200	18,200	RTPC00002
雑材料	6	%	67,050	3,990	#09
*** 合計 ***	0.04	m3		71,040	
*** 単位当たり ***	1	m3		1,776,000	

無収縮モルタル

V4110

施 工 単 価 表

単第0 -0012 表

頁0-0024

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ ノンシュリンクグラウト相当品	1,850	k g	150	277,500	TTD0005
諸雑費	1	式		0	県単価R8.8 #91
*** 単位当たり ***	1	m3		277,500	

コンクリート殻積込(断面修復工)
人力積込み

V6000

施工単価表

単第0 -0013 表

頁0-0025

R7土木工事標準積算基準書Ⅱ-2-⑨-10

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.299	人	18,200	23,641	RTPC00002
諸雑費	1	一式		9	#91
*** 合計 ***	10	m3		23,650	
*** 単位当たり ***	1	m3		2,365	

施 工 単 価 表

頁0-0026

コンクリート殻運搬(断面修復工)

[有]DID区間

V6100
運搬距離 5.5km以下(4.0km超)

R7土木工事標準積算基準書Ⅱ-2-⑨-10

単第0 -0014 表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・4t積級 岩石工損料割増 無し	0.61	日	29,640	18,080	S9050 単第0-0015 表
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 合計 ***	10	m3		18,080	
*** 単位当たり ***	1	m3		1,808	

施工単価表

頁0-0027

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4t積級

S9050
岩石工損料割増 無し

單第0 -0015 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19.20	L	150	2,880	TTPC00013
一般運転手	0.89	人	19,600	17,444	RTPC00007
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.02	供用日	8,870	9,047	MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック４ｔ 良好	1.02	供用日	261	266	K1019
諸雑費	1	一式		3	#91
*** 単位当たり ***	1	日		29,640	
A=2 オンロード・ディーゼル・4t積級 C=19.2 軽油消費量 (L/日) E=1 路面状況:良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=0.89 運転労務数量 (人/日) D=1.02 機械損料数量 (供用日/日) F=1 岩石工損料割増 無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 572 * (830 / 180) + (6,237.0)					
損料表⑮欄 = 8,870					

施工単価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊

SPK25040412

単第0 -0016 表

機械構成比： 17.23% 労務構成比： 78.98% 材料構成比： 3.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,110 1 t 当り

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.23%	11,000	トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	10,200	MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	39.73%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	38.87%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		30.35	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.79%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		8,605	積算単価	0	EP001
A=2 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊					
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00021 損料表⑨欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 634 * (750 / 160) + (7,975.0) = 11,000					
【補正式】 8,604.6374 = 10,110.0000 * {					
《機械》 ([17.230/100*11,000/10,200]) * [17.230/17.230]					
《労務》 + ([39.730/100*21,600/28,900] + [38.870/100 * 23,600/28,300]) * [78.980/(39.730+38.870)]					

施工単価表

SPK25040412

単第0 -0016 表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊

機械構成比： 17.23% 労務構成比： 78.98% 材料構成比： 3.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,110 t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《材料》 + ([3.790/100*150/138]) * [3.790/3.790] 《最終補正率》 + [100-17.230-78.980-3.790]/100 }					

頁0-0030

SPK25040411

單第0 -0017 表

t 当り

片道運搬距離1.5km以下

78.90%

材料構成比： 3.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：1

870.07

鳥 取 県

施 工 単 価 表

橋脚回り足場 タイプF
橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合

V5100
床面部シート張防護を追加

R8橋梁架設工事の積算P4-14

単第0 -0018 表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
損耗係数 橋脚回り足場 タイプF	1	m2	708	708	F5200 R8橋梁架設工事の積算 (M=708)
損料係数 橋脚回り足場 タイプF 床面部シート張防護を追加	72	日	20.63	1,485	F5210 R8橋梁架設工事の積算 (S=18.00+2.63)
橋りょう特殊工 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 床面部シート張防護を追加	0.294	人	32,400	9,525	RTPC00020 (0.260+0.007)×1.1=0.294
諸雑費	1	式		2	#91
*** 単位当たり ***	1	m2		11,720	

施 工 単 価 表

頁0-0032

枠組足場 タイプG

V5000

単第0 -0019 表

橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合

供用期間：1.5月

R8橋梁架設工事の積算P4-17

100

掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.76	人	26,900	47,344	RTPC00009 1.6*1.1*1.0*1.0=1.76
とび工	9.35	人	28,000	261,800	RTPC00004 8.5*1.1*1.0*1.0=9.35
普通作業員	1.43	人	18,200	26,026	RTPC00002 1.3*1.1*1.0*1.0=1.43
枠組足場賃料	150	掛m2・月	442	66,300	F5000 R8橋梁架設工事の積算（442円/掛m2・月）
枠組足場基本料	100	掛m2	608	60,800	F5100 R8橋梁架設工事の積算（608円/掛m2）
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付 1.4*1.1*1.0*1.0=1.54	1.54	日	73,000	112,420	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	1	式		10	#91
*** 合計 ***	100	掛m2		574,700	
*** 単位当たり ***	1	掛m2		5,747	

入力データ一覧表

頁0-0033

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
X1000	本工事費			
Y1G03	橋梁保全工事			
		式	30,524,521	
Y1G0319	橋梁付属物工			
		式	11,030,100	
Y1G031901	伸縮継手工			
		式	11,030,100	
Y1G03190103	鋼・ゴム製伸縮装置補修			A=2,F=6 A=時間的制約を受ける作業
		式	11,030,100	
F1000	伸縮継手装置設置工（補修） 重量型 著しく時間的制約を受ける	7.6 m	301,000 2,287,600	
F2000	伸縮継手装置設置工（補修） 重量型 著しく時間的制約を受ける	2.3 m	425,000 977,500	
V1000	橋梁用伸縮装置（車道部） L=7.59m	1 式	5,873,000 5,873,000	
V2000	橋梁用伸縮装置（歩道部） L=2.30m	1 式	1,892,000 1,892,000	
Y1G0322	橋梁補修工			
		式	12,673,007	
Y1G032204	ひび割れ補修工			
		式	4,610,500	
Y1G03220401	充てん工法			
		構造物	100,500	
VS1020031	ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m未満の場合	1 構造物	100,500 100,500	
Y1G03220402	低圧注入工法			
		式	4,510,000	
S1020037	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長314.4m	1 構造物	2,311,000 2,311,000	A=314.4,B=200,C=20.79,D=210,E=32.07,F=220,G=1048 A=1構造物当り補修延べ延長(m/構造物),B=【F】注入材(kg),C=注入材の必要数量(kg/構造物),D=【F】シーリング材(kg),E=シーリング材の設計数量(kg/構造物),F=【F】低圧注入器具(個),G=低圧注入器具の必要数量(個/構造物)
S1020037	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長299.1m	1 構造物	2,199,000 2,199,000	A=299.1,B=200,C=19.78,D=210,E=30.51,F=220,G=997 A=1構造物当り補修延べ延長(m/構造物),B=【F】注入材(kg),C=注入

入力データ一覧表

頁0-0034

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				材の必要数量(kg/構造物),D=【F】シール材(kg),E=シール材の設計数量(kg/構造物),F=【F】低圧注入器具(個),G=低圧注入器具の必要数量(個/構造物)
YIG032205	断面修復工	式	2,504,200	
YIG03220501	左官工法	式	2,504,200	
S1020045	断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない)	1 構造物	1,815,000 1,815,000	A=0.627,B=300,C=0.627 A=1構造物当り修復延べ体積(m3/構造物),B=【F】断面修復材(m3), C=断面修復材の設計数量(m3/構造物)
S1020045	断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない)	1 構造物	689,200 689,200	A=0.238,B=300,C=0.238 A=1構造物当り修復延べ体積(m3/構造物),B=【F】断面修復材(m3), C=断面修復材の設計数量(m3/構造物)
Y3999	表面含浸工	式	5,419,872	
Y4999	下地処理	式	1,494,450	
F3000	下地処理 時間的制約なし 高所作業車なし	1,107 m2	1,350 1,494,450	
Y4999	表面含浸	式	3,925,422	
V3100	含浸材塗布 アクアシール1400同等品	1,107 m2	3,546 3,925,422	
Y3999	支承部モルタル補修工	式	138,435	
Y4999	支承部モルタル補修	式	138,435	
V4200	極小規模チッピング工	0.73 m2	77,090 56,275	
V4000	沓座モルタル補修 無収縮モルタル	0.04 m3	2,054,000 82,160	
YIG0325	構造物撤去工	式	-96,146	

入力データ一覧表

頁0-0035

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
YIG032516	運搬処理工	式	-96,146	
YIG03251601	殻運搬	式	6,133	
V6000	コンクリート殻積込(断面修復工) 人力積込み	0.3 m3	2,365 709	
V6100	コンクリート殻運搬(断面修復工) [有]DID区間	3 m3	1,808 5,424	
YIG03251602	殻処分	式	10,800	
#0041	投棄料	式	10,800	C=1 C=投棄料
F6000	投棄料 Co殻（無筋）	6 t	1,800 10,800	
YIG03251603	現場発生品運搬	回	-113,079	
SPK25040412	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊	3.36 t	8,605 28,912	A=2 A=クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊
SPK25040411	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊	3.36 t	740.8 2,489	A=2,B=2,C=1 A=クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊,B=DID区間有り,C=片道運搬距離1.5km以下
TTU0052	スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	3.36 t	-43,000 -144,480	
YIG0326	仮設工	式	6,917,560	
Y3999	仮設足場工	式	5,732,760	
Y4999	仮設足場	式	5,732,760	
V5100	橋脚回り足場 タイプF 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合	293 m2	11,720 3,433,960	
V5000	枠組足場 タイプG 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合	400 掛m2	5,747 2,298,800	
YIG032621	交通管理工	式	1,184,800	

入力データ一覧表

頁0-0036

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名	価 値
Y1G03262101	交通誘導警備員				
		式	1,184,800		
R0368	交通誘導警備員A	34	18,100		
		人	615,400		
R0369	交通誘導警備員B	39	14,600		
		人	569,400		
G0000	＊＊直接工事費＊＊				
			30,524,521		
Z0012	現場環境改善費			対象額……	30,658,201
			689,000	率……	0.0225
				率参照額……	30,658,201
					689,000
				計算情報……	689000=30658201*0.0225
Z0050	共通仮設費			対象額……	30,669,001
			6,566,000	率……	0.1529
				率参照額……	30,669,001
					1.4000
					6,566,000
				計算情報……	6566000=30669001*0.2141 ヲ(0.1529*1.4)
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊				
			7,255,000		
G2000	＊＊純工事費＊＊				
			37,779,521		
Z0020	現場管理費			対象額……	37,924,001
			21,502,000	率……	0.4725
				率参照額……	37,924,001
					1.2000
					21,502,000
				計算情報……	21502000=37924001*0.5670 ヲ(0.4725+1.2000+0.0000)
G4000	＊＊工事原価＊＊				
			59,281,521		
Z0030	一般管理费率分			対象額……	59,426,001
			11,599,709	率……	0.1952

入力データ一覧表

頁0-0037

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名	値 称
				率参照額……	59,426,001
				前払補正率…	1.0000
				計算情報……	11,599,955
Z0031	契約保証費		23,770	11599955=59426001*0.1952 ㄱ(0.1952*1.0000)	59,426,001
				対象額……	59,426,001
				率……	0.0004
				当初請対額	77,995,500
				当初対象額	59,426,001
				計算情報……	23770=59426001*0.0004
G4100	一般管理費計		11,623,479		
G4800	＊＊工事価格＊＊		70,905,000		
Z0038	＊＊消費税相当額＊＊		7,090,500	対象額……	70,905,000
				率……	0.1000
				率参照額……	70,905,000
G6000	＊＊工事費計＊＊		77,995,500	計算情報……	7090500=70905000*0.100

施 工 一 覧 表

頁0-0038

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
V1000	0 -0001	橋梁用伸縮装置（車道部） L=7.59m フィンガーフレックス(FF350-200S)相当品	式	1	5,873,000	
V2000	0 -0002	橋梁用伸縮装置（歩道部） L=2.30m ワンダーフレックス(WF-400)相当品	式	1	1,892,000	
VS1020031	0 -0003	ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m未満の場合	構造物	1	100,500	
S1020037	0 -0004	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長314.4m	構造物	1	2,311,000	A=314.4,B=200,C=20.79,D=210,E=32.07,F=220,G=1048
S1020037	0 -0005	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長299.1m	構造物	1	2,199,000	A=299.1,B=200,C=19.78,D=210,E=30.51,F=220,G=997
S1020045	0 -0006	断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) 修復延べ体積0.627m3	構造物	1	1,815,000	A=0.627,B=300,C=0.627
S1020045	0 -0007	断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) 修復延べ体積0.238m3	構造物	1	689,200	A=0.238,B=300,C=0.238
V3100	0 -0008	含浸材塗布 アクアシール1400同等品	m2	1	3,546	
V4200	0 -0009	極小規模チッピング工	m2	0.73	56,276	
V4000	0 -0010	沓座モルタル補修 無収縮モルタル	m3	1	2,054,000	
V4100	0 -0011	極小規模無収縮モルタル工	m3	0.04	71,040	
V4110	0 -0012	無収縮モルタル	m3	1	277,500	

施 工 一 覧 表

頁0-0039

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
V6000	0 -0013	コンクリート殻積込(断面修復工) 人力積込み	m3	10	23,650	
V6100	0 -0014	コンクリート殻運搬(断面修復工) [有]DID区間 運搬距離 5.5km以下(4.0km超)	m3	10	18,080	
S9050	0 -0015	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・4t積級 岩石工損料割増 無し	日	1	29,640	A=2,B=0.89,C=19.2,D=1.02,E=1,F=1,G=0
SPK25040412	0 -0016	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊	t	1	8,605	A=2
SPK25040411	0 -0017	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 片道運搬距離1.5km以下	t	1	741	A=2,B=2,C=1
V5100	0 -0018	橋脚回り足場 タイプF 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 床面部シート張防護を追加	m2	1	11,720	
V5000	0 -0019	枠組足場 タイプG 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 供用期間：1.5月	掛m2	100	574,700	

登録単価一覧表

頁0-0040

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0100	充てん材 可とう性エポキシ樹脂系 エポボンド1CH相当品 カートリッジタイプ 320mL/本 比重1.35	本	2,550				
F0000000200	土木補修用エポキシ樹脂注入材 3種	kg	4,240				
F0000000210	シール材 エポキシ樹脂系	kg	2,480				
F0000000220	注入器 ひび割れ補修用低圧注入器具 ストッパー機能付	個	390				
F0000000300	断面修復材 ポリマーセメントモルタル	m3	544,000				
F1000	伸縮継手装置設置工（補修） 重量型_著しく時間的制約を受ける 日あたり施工量1.5m/日_仮復旧含む	m	301,000				
F1010	橋梁用伸縮装置 フィンガーフレックスジョイント(FF350-200S)相当品 伸縮量200mm	m	648,000				
F1020	接着剤 KE-45-TS相当品 継手用	kg	28,800				
F1030	シーリング材 CF5044相当品 継手用	L	8,100				
F1040	連結ボルト（1-Nut,2-W付） M20×65 継手用	set	450				
F1050	二次止水装置 650×3t,補強材入り 端部補強板FB50×6t含む	m	55,000				
F1060	ウレタンフォーム 250×420	m	12,800				

摘要:建設物価8月P193

摘要:県単価R8.8

摘要:県単価R8.8

摘要:県単価R8.8

摘要:県単価R8.8

摘要:P3車道部：特別調査（301,000円/m）

摘要:特別調査（648,000円/m）

摘要:特別調査（28,800円/kg）

摘要:特別調査（8,100円/L）

摘要:特別調査（450円/set）

摘要:見積（55,000円/m）

摘要:見積（12,800円/m）

登録単価一覧表

頁0-0041

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F1070	端部ジャバラ蓋 LLタイプ	枚	29,000				
					摘要:見積 (29,000円/枚)		
F1080	排水ゴム管 50A×300 ニップル・ホースバンド付	本	27,500				
					摘要:見積 (27,500円/本)		
F1090	導水管 50A×5000	本	27,500				
					摘要:見積 (27,500円/本)		
F1100	カバープレート 650×200×3t SUS304	枚	32,500				
					摘要:見積 (32,500円/枚)		
F1110	カバープレート 650×500×3t SUS304	枚	55,900				
					摘要:見積 (55,900円/枚)		
F1120	シール材 シリコーン系 プライマー含む	L	6,000				
					摘要:建設物価8月P346		
F1130	ウレタンフォーム 250×440	m	22,000				
					摘要:見積 (22,000円/m)		
F1140	スタンドプレート PL110×9×295	set	128,000				
					摘要:見積 (128,000円/set)		
F2000	伸縮継手装置設置工 (補修) 重量型 著しく時間的制約を受ける 日あたり施工量1.1m/日 仮復旧含む	m	425,000				
					摘要:P3歩道部:特別調査 (425,000円/m)		
F2010	橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックス(WF-400)相当品	m	591,000				
					摘要:特別調査 (591,000円/m)		
F2020	アンカーボルト φ30	set	3,600				
					摘要:特別調査 (3,600円/set)		
F2030	2液シーラント ジョイント用	kg	3,930				
					摘要:特別調査 (3,930円/kg)		

登録単価一覧表

頁0-0042

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F2040	端部補強板 FB-75×6 D16アンカー付（ゴム押え金具含む）	m	8,300				摘要:見積（8,300円/m）
F2050	衝撃緩衝ゴム 225×20t	m	18,000				摘要:見積（18,000円/m）
F2060	止水ゴム板 750×3t 補強材入り	m	24,750				摘要:見積（24,750円/m）
F2070	排水ゴム管 50A×200	本	15,000				摘要:特別調査（15,000円/本）
F2080	カバープレート 650×500×3t SUS304	枚	44,200				摘要:見積（44,200円/枚）
F2090	ウレタンフォーム 250×420	m	21,000				摘要:見積（21,000円/m）
F3000	下地処理 時間的制約なし 高所作業車なし 昼間単価	m2	1,350				摘要:土木コスト情報2026・7月P424
F3100	含浸材塗布 時間的制約なし 高所作業車なし 昼間単価	m2	851.5				摘要:土木コスト情報2026・7月P425
F3110	浸透形表面含浸材 シラン系 アクアシール1400相当品（ロス率：+0.10）	kg	7,000				摘要:県単価R8.8
F5000	桝組足場賃料	掛m2・月	442				摘要:R8橋梁架設工事の積算（442円/掛m2・月）
F5100	桝組足場基本料	掛m2	608				摘要:R8橋梁架設工事の積算（608円/掛m2）
F5200	損耗係数 橋脚回り足場 タイプF	m2	708				摘要:R8橋梁架設工事の積算（M=708円/m2）

登録単価一覧表

頁0-0043

[illegible]

機 材 集 計 表

頁0-0044

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K1019	999		0.1867	供用日	タイヤ損耗費	
2	KTPC00014	999		6.1600	日	<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	
3	MTPC00017	703		0.1867	時間	ダンプトラック	
4	MTPC00021	703		0.6236	時間	トラック	
5	R0368	999		34.0000	人	交通誘導警備員A	
6	R0369	999		39.0000	人	交通誘導警備員B	
7	RTPC00001	999		102.1280	人	特殊作業員	
8	RTPC00002	999		72.0620	人	普通作業員	
9	RTPC00004	999		37.4000	人	とび工	
10	RTPC00006	999		0.5074	人	特殊運転手	
11	RTPC00007	999		0.1629	人	一般運転手	
12	RTPC00009	999		65.2330	人	土木一般世話役	
13	RTPC00020	999		86.1420	人	橋りょう特殊工	
14	TTD0005	999		74.0000	kg	無収縮材	
15	TTPC00013	999		13.6480	L	軽油	
16	TTU0052	999		3.3600	t	スクラップ	

使用機械一覧表

頁0-0045

項番	データ コード	重機 コード	使 用 重 機 名 称 ・ 規 格
1	V6100		MTPC00017 ダンプトラック オンロード・ディーゼル

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0046

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1G03		橋梁保全工事	式		30,524,521	10,513,204	
Y1G0319		橋梁付属物工	式				
Y1G031901		伸縮継手工	式				
Y1G03190103		鋼・ゴム製伸縮装置補修	式				
F1000		伸縮継手装置設置工（補修） 重量型_著しく時間的制約を受ける 日あたり施工量1.5m/日_仮復旧含む	m	7.6	2,287,600	0	P3車道部：特別調査（301 000
F2000		伸縮継手装置設置工（補修） 重量型_著しく時間的制約を受ける 日あたり施工量1.1m/日_仮復旧含む	m	2.3	977,500	0	P3歩道部：特別調査（425 000
V1000	0-0001	橋梁用伸縮装置（車道部） L=7.59m フィンガーフレックス(FF350-200S)相当品	式	1	5,873,000	0	
V2000	0-0002	橋梁用伸縮装置（歩道部） L=2.30m ワンダーフレックス(WF-400)相当品	式	1	1,892,000	0	
Y1G0322		橋梁補修工	式				
Y1G032204		ひび割れ補修工	式				
Y1G03220401		充てん工法	構造物				
VS1020031	0-0003	ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m未満の場合	構造物	1	100,500	73,565	下り線

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0047

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1G03220402		低圧注入工法	式				
S1020037	0-0004	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長314.4m	構造物	1	2,311,000	1,609,076	上り線
S1020037	0-0005	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長299.1m	構造物	1	2,199,000	1,530,806	下り線
Y1G032205		断面修復工	式				
Y1G03220501		左官工法	式				
S1020045	0-0006	断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) 修復延べ体積0.627m3	構造物	1	1,815,000	1,333,127	上り線
S1020045	0-0007	断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) 修復延べ体積0.238m3	構造物	1	689,200	506,034	下り線
Y3999		表面含浸工	式				
Y4999		下地処理	式				
F3000		下地処理 時間的制約なし 高所作業車なし 昼間単価	m2	1,107	1,494,450	0	土木コスト情報2026・7月P424
Y4999		表面含浸	式				
V3100	0-0008	含浸材塗布 アクアシール1400同等品	m2	1,107	3,925,422	0	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0048

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y3999		支承部モルタル補修工	式				
Y4999		支承部モルタル補修	式				
V4200	0-0009	極小規模チッピング工	m2	0.73	56,275	50,699	R8橋梁補修補強工事積算の手引
V4000	0-0010	沓座モルタル補修 無収縮モルタル	m3	0.04	82,160	67,050	A1 P1部
Y1G0325		構造物撤去工	式				
Y1G032516		運搬処理工	式				
Y1G03251601		殻運搬	式				
V6000	0-0013	コンクリート殻積込(断面修復工) 人力積込み	m3	0.3	709	709	R7土木工事標準積算基準書Ⅱ-2
V6100	0-0014	コンクリート殻運搬(断面修復工) [有]DID区間 運搬距離_5.5km以下(4.0km超)	m3	3	5,424	3,192	R7土木工事標準積算基準書Ⅱ-2
Y1G03251602		殻処分	式				
#0041		投棄料	式	1	10,800	0	
F6000		投棄料 Co殻(無筋) が 7-ト・八幡共同企業体	t	6	10,800	0	県単価R8.8

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0049

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1G03251603		現場発生品運搬	回				
SPK25040412	0-0016	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊	t	3.36	28,912	21,100	
SPK25040411	0-0017	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 片道運搬距離1.5km以下	t	3.36	2,489	1,821	
TTU0052		スクラップ 鉄くず ヘビー H1 諸経費対象外【共+現+一】	t	3.36	-144,480	0	県単価R8.8
Y1G0326		仮設工	式				
Y3999		仮設足場工	式				
Y4999		仮設足場	式				
V5100	0-0018	橋脚回り足場 タイプF 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 床面部シート張防護を追加	m2	293	3,433,960	2,790,825	R8橋梁架設工事の積算P4-14
V5000	0-0019	枠組足場 タイプG 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 供用期間：1.5月	掛m2	400	2,298,800	1,340,400	R8橋梁架設工事の積算P4-17
Y1G032621		交通管理工	式				
Y1G03262101		交通誘導警備員	式				
R0368		交通誘導警備員A	人	34	615,400	615,400	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0050

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
R0369		交通誘導警備員B	人	39	569,400	569,400	