

【公表用内訳】

工事名称 東郷湖羽合臨海公園公衆トイレ改修工事（藤津地区ほか）（建築）

工事場所 東伯郡湯梨浜町藤津ほか

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	20,599,122	
計			20,599,122	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			13,600,878	
工事価格	1	式	34,200,000	
消費税等相当額	1	式	3,420,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	37,620,000	
(内、法定福利費概算額 1,881,000円)				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
藤津地区（バリアフリー化）	1	式	4,022,062	
藤津地区（老朽化その他改修）	1	式	2,580,811	
小計			6,602,873	
浅津地区（バリアフリー化）	1	式	4,132,472	
浅津地区（老朽化その他改修）	1	式	1,951,674	
小計			6,084,146	
長瀬地区（バリアフリー化）	1	式	5,259,381	
長瀬地区（老朽化その他改修）	1	式	2,652,722	
小計			7,912,103	
計			20,599,122	

建築工事 科目別内訳

4

藤津地区（バリアフリー化）						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
準備工事		1		式	292, 816	
発生材処理		1		式	198, 032	
直接仮設工事		1		式	19, 552	
鉄筋コンクリート工事		1		式	176, 416	
タイル工事		1		式	492, 712	
金属工事		1		式	20, 467	
内装工事		1		式	412, 338	
建具工事		1		式	2, 253, 729	
サイン工事		1		式	55, 200	
その他工事		1		式	100, 800	
計					4, 022, 062	

建築工事 科目別内訳

藤津地区（老朽化その他改修）						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
準備工事		1		式	176,996	
発生材処理		1		式	65,816	
直接仮設工事		1		式	845,510	
防水工事		1		式	70,515	
屋根・樋工事		1		式	338,460	
金属工事		1		式	118,424	
外壁改修工事		1		式	649,610	
塗装工事		1		式	300,116	
その他工事		1		式	15,364	
計					2,580,811	

建築工事 科目別内訳

5

浅津地区（バリアフリー化）					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
準備工事		1	式	309,512	
発生材処理		1	式	243,680	
直接仮設工事		1	式	19,552	
鉄筋コンクリート工事		1	式	176,416	
タイル工事		1	式	523,978	
金属工事		1	式	20,467	
内装工事		1	式	412,338	
建具工事		1	式	2,253,729	
サイン工事		1	式	55,200	
その他工事		1	式	117,600	
計				4,132,472	

建築工事 科目別内訳

浅津地区（老朽化その他改修）						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
準備工事		1		式	140,700	
発生材処理		1		式	71,840	
直接仮設工事		1		式	844,730	
防水工事		1		式	67,798	
タイル工事		1		式	12,792	
屋根・樋工事		1		式	327,600	
金属工事		1		式	118,424	
塗装工事		1		式	300,116	
その他工事		1		式	67,674	
計					1,951,674	

建築工事 科目別内訳

6

長瀬地区（バリアフリー化）						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
準備工事		1		式	474, 764	
発生材処理		1		式	320, 748	
直接仮設工事		1		式	39, 947	
土工事・地業工事		1		式	69, 658	
鉄筋コンクリート工事		1		式	211, 291	
タイル工事		1		式	478, 354	
金属工事		1		式	13, 293	
内装工事		1		式	253, 957	
建具工事		1		式	3, 316, 729	
その他工事		1		式	80, 640	
計					5, 259, 381	

建築工事 科目別内訳

[illegible]

7

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備工事	解体	1	式	292, 816	
計				292, 816	
発生材処理	運搬	1	式	121, 632	
発生材処理	処分	1	式	76, 400	
計				198, 032	
直接仮設工事		1	式	19, 552	
計				19, 552	
鉄筋コンクリート工事	改修	1	式	176, 416	
計				176, 416	
タイル工事	改修	1	式	492, 712	
計				492, 712	
金属工事	改修	1	式	20, 467	
計				20, 467	
内装工事	改修	1	式	412, 338	
計				412, 338	

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

8

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備工事	解体	1	式	176,996	
計				176,996	
発生材処理	運搬	1	式	54,056	
発生材処理	処分	1	式	11,760	
計				65,816	
直接仮設工事		1	式	845,510	
計				845,510	
防水工事	改修	1	式	70,515	
計				70,515	
屋根・樋工事	改修	1	式	338,460	
計				338,460	
金属工事	改修	1	式	118,424	
計				118,424	
外壁改修工事	改修	1	式	649,610	
計				649,610	

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

9

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備工事	解体	1	式	309,512	
計				309,512	
発生材処理	運搬	1	式	168,880	
発生材処理	処分	1	式	74,800	
計				243,680	
直接仮設工事		1	式	19,552	
計				19,552	
鉄筋コンクリート工事	改修	1	式	176,416	
計				176,416	
タイル工事	改修	1	式	523,978	
計				523,978	
金属工事	改修	1	式	20,467	
計				20,467	
内装工事	改修	1	式	412,338	
計				412,338	

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

10

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備工事	解体	1	式	140,700	
計				140,700	
発生材処理	運搬	1	式	67,840	
発生材処理	処分	1	式	4,000	
計				71,840	
直接仮設工事		1	式	844,730	
計				844,730	
防水工事	改修	1	式	67,798	
計				67,798	
タイル工事	改修	1	式	12,792	
計				12,792	
屋根・樋工事	改修	1	式	327,600	
計				327,600	
金属工事	改修	1	式	118,424	
計				118,424	

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

11

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備工事	解体	1	式	474,764	
計				474,764	
発生材処理	運搬	1	式	177,788	
発生材処理	処分	1	式	142,960	
計				320,748	
直接仮設工事		1	式	39,947	
計				39,947	
土工事・地業工事	土工事・地業工事	1	式	69,658	
計				69,658	
鉄筋コンクリート工事	改修	1	式	211,291	
計				211,291	
タイル工事	改修	1	式	478,354	
計				478,354	
金属工事	改修	1	式	13,293	
計				13,293	

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

12

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備工事	解体	1	式	215, 192	
計				215, 192	
発生材処理	運搬	1	式	41, 940	
発生材処理	処分	1	式	28, 560	
計				70, 500	
直接仮設工事		1	式	1, 021, 718	
計				1, 021, 718	
防水工事	改修	1	式	24, 156	
計				24, 156	
屋根・樋工事	改修	1	式	774, 624	
計				774, 624	
外壁改修工事	改修	1	式	513, 296	
計				513, 296	
塗装工事	改修	1	式	26, 520	
計				26, 520	

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

14

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

15

藤津地区（バリアフリー化）		鉄筋コンクリート工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		16,970.	別紙 00-0003
構造体強度補正		1	式		1,411.	別紙 00-0004
小型車割増し		1	式		4,250.	別紙 00-0005
【内部土間コンクリート】	金属系差し筋アンカー-D10 D10@200ｼﾝｸﾞﾙ配筋 FC=21KN/mm2 S15					
差し筋アンカー	金属系差し筋アンカー-D10 材工共	122.	本	270.	32,940.	
異形鉄筋	D10 SD295A	0.2	t	114,000.	22,800.	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t	174,000.	34,800.	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.2	t	5,050.	1,010.	
生コンクリート（材料）	21 N/mm2 S-18	1.5	m3	27,520.	41,280.	
【ライニング】						
差し筋アンカー	金属系差し筋アンカー-D10 材工共	15.	本	270.	4,050.	
生コンクリート（材料）	21 N/mm2 S-18	0.2	m3	27,520.	5,504.	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部 -	1.3	m ²	8,460.	10,998.	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.3	m ²	310.	403.	
計					176,416.	

建築工事 細目別内訳

藤津地区（バリアフリー化）		タイル工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【内部壁】	陶器質タイル張り100□、下地調整共					
壁モルタル塗り	エニツタイル下地 既製コンクリート面 木ごとて 内壁 -	5.6	m ²	3,070.	17,192.	
内装壁タイル張り	改良積上げ張り III類 施ゆう 100mm角 下地モルタル別途	5.6	m ²	14,300.	80,080.	
【内部床】	磁器質タイル張り100□、下地調整共					
床モルタル塗り	エニツタイル下地 厚22	20.8	m ²	2,250.	46,800.	
床タイル張り	エニツタイル張 I類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	20.8	m ²	14,900.	309,920.	
【汚垂タイル】	下地調整共					
汚垂れタイル	材のみ 参考（TOTO「ハイト」セラフ600*600）	1.	枚	34,600.	34,600.	
床タイル張り	大型床タイル張 施工手間 - 300mm角 敷きモルタル共	0.4	m ²	10,300.	4,120.	
計					492,712.	

藤津地区（バリアフリー化）		建具工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ステンレス建具】						
LSD-1 自動閉鎖式片引戸	W1050*H2165 扉見込40 SUS引手棒 表示錠付 材のみ	1.	か所	249,000.	249,000.	
運搬取付調整費他		1	式		200,000.	
【ガラス】						
網入り型板ガラス	厚さ6.8 材のみ	1.	枚	10,800.	10,800.	
ガラスとめ（シーリング）	シリコン 材のみ	4.3	m	1,030.	4,429.	
運搬取付調整費他		1	式		17,500.	
【トイレアース】						
TB-1 女子トイレ	1750*H1850 見込40 扉1枚 珪藻土化粧板 材のみ	1.	か所	260,000.	260,000.	
TB-2 男子トイレ	1750・1000*H1850 見込40 扉2枚 珪藻土化粧板 材のみ	1.	か所	557,000.	557,000.	
TB-3 男子トイレ	750*H1850 見込40 珪藻土化粧板 材のみ	1.	か所	149,000.	149,000.	
TB-4 女子トイレ	800*800*H1850 見込40 扉1枚 珪藻土化粧板 材のみ	1.	か所	315,000.	315,000.	
運搬取付調整費他		1	式		491,000.	
計					2,253,729.	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

藤津地区（老朽化その他改修）		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	がれき類 人力 施工手間	0.1	m3	20,000.	2,000.	
発生材積込み	金属くず類 人力 施工手間	1.1	m3	24,800.	27,280.	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力 施工手間	0.3	m3	20,000.	6,000.	
発生材積込み	樹木類 人力 施工手間	0.1	m3	20,000.	2,000.	
発生材積込み	廃石綿類 人力 施工手間	0.3	m3	20,000.	6,000.	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間無し 16.0km以下	0.1	m3	3,360.	336.	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず類 DID区間無し 16.0km以下	1.1	m3	4,720.	5,192.	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 16.0km以下	0.3	m3	4,720.	1,416.	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木樹類 DID区間無し 16.0km以下	0.1	m3	4,720.	472.	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃石綿類 DID区間無し 16.0km以下	0.3	m3	11,200.	3,360.	
計					54,056.	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

藤津地区（老朽化その他改修）		屋根・樋工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
野地板張り	構造用合板 特類 t-12 材のみ	2.6	m ²	1,200.	3,120.	
ルーフィング	ゴムアスルーフィング 材のみ	2.6	m ²	2,000.	5,200.	
金属横葺き	ガル-SGL鋼板 t-0.35 材工共	2.6	m ²	8,400.	21,840.	
軒先水切り	ガル-SGL鋼板 t-0.35 材工共	3.3	m	4,400.	14,520.	
雨押え板金	ガル-SGL鋼板 t-0.35 材工共	1.6	m ²	6,800.	10,880.	
壁見切り	ガル-SGL鋼板 t-0.35 材工共	1.5	m	6,400.	9,600.	
軒樋	角125型 材工共	26.4	m	5,200.	137,280.	
竪樋	角75型 材工共	15.3	m	4,400.	67,320.	
落し口	材工共	6.	か所	4,400.	26,400.	
資材運搬費	屋根・樋工事	1	式		42,300.	
計					338,460.	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

浅津地区（バリアフリー化）		鉄筋コンクリート工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		16,970.	別紙 00-0015
構造体強度補正		1	式		1,411.	別紙 00-0016
小型車割増し		1	式		4,250.	別紙 00-0017
【内部土間コンクリート】	金属系差し筋アンカー-D10 D10@200シグナル配筋 FC=21KN/mm2 S15					
差し筋アンカー	金属系差し筋アンカー-D10 材工共	122.	本	270.	32,940.	
異形鉄筋	D10 SD295A	0.2	t	114,000.	22,800.	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t	174,000.	34,800.	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.2	t	5,050.	1,010.	
生コンクリート (材料)	21 N/mm2 S-18	1.5	m3	27,520.	41,280.	
【ライニング】						
差し筋アンカー	金属系差し筋アンカー-D10 材工共	15.	本	270.	4,050.	
生コンクリート (材料)	21 N/mm2 S-18	0.2	m3	27,520.	5,504.	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部 -	1.3	m ²	8,460.	10,998.	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.3	m ²	310.	403.	
計					176,416.	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

27

浅津地区（バリアフリー化）		内装工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ライニング】						
ラワン合板	特類 910*1820 t-12 材のみ	9.7	m ²	1,950.	18,915.	
壁合板	施工手間	9.7	m ²	2,240.	21,728.	
ボーストフォーム天板	D150未満 L-1810未満 t-20 材のみ	4.	枚	26,000.	104,000.	
ボーストフォーム天板	D150以上 L-1810未満 t-20 材のみ	2.	枚	27,900.	55,800.	
ボーストフォーム天板	D150以上 L-3010未満 t-20 材のみ	1.	枚	51,600.	51,600.	
造作材施工費	大工15人工	0.02	m ³	597,000.	11,940.	
化粧珪酸カルシウム板張り	ウレタン系塗装品 t-6.0 アルミジョイナー共 材工共	9.7	m ²	6,870.	66,639.	
ステンレス巾木	H=100 SUS304 HL 材工共	8.8	m	4,370.	38,456.	
シーリング	一般部(シーリング) 変成シリコン系(MS-2) 幅10～15以下	30.9	m	1,400.	43,260.	
計					412,338.	

建築工事 細目別内訳

浅津地区（バリアフリー化）		建具工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ステンレス建具】						
LSD-1 自動閉鎖式片引戸	W1050*H2165 扉見込40 SUS引手棒 表示錠付 材のみ	1.	か所	249,000.	249,000.	
運搬取付調整費他		1	式		200,000.	
【ガラス】						
網入り型板ガラス	厚さ6.8 材のみ	1.	枚	10,800.	10,800.	
ガラスとめ（シーリング）	シリコン 材のみ	4.3	m	1,030.	4,429.	
運搬取付調整費他		1	式		17,500.	
【トイレブース】						
TB-1 女子トイレ	1750*H1850 見込40 扉1枚 珪酸化粧板 材のみ	1.	か所	260,000.	260,000.	
TB-2 男子トイレ	1750・1000*H1850 見込40 扉2枚 珪酸化粧板 材のみ	1.	か所	557,000.	557,000.	
TB-3 男子トイレ	750*H1850 見込40 珪酸化粧板 材のみ	1.	か所	149,000.	149,000.	
TB-4 女子トイレ	800*800*H1850 見込40 扉1枚 珪酸化粧板 材のみ	1.	か所	315,000.	315,000.	
運搬取付調整費他		1	式		491,000.	
計					2,253,729.	

浅津地区（老朽化その他改修）		準備工事		解体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋根】						
屋根瓦撤去	破損部分 集積共 施工手間	4.	か所	1,600.	6,400.	
【外部】						
軒天撤去	ケイカル板（石綿含有建材レベル3） 仕上材のみ 集積共 施工手間	4.2	m ²	2,800.	11,760.	
天井下地撤去	集積共	4.2	m ²	700.	2,940.	
シーリング撤去	集積共 施工手間	55.4	m	560.	31,024.	
雨樋撤去	軒樋、堅樋 支持金物共 集積共 施工手間	41.7	m	480.	20,016.	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共 施工手間	0.8	m ²	5,200.	4,160.	
【内部】						
天井撤去	ケイカル板（石綿含有建材レベル3） 仕上材のみ 集積共 施工手間	18.4	m ²	2,800.	51,520.	
天井下地撤去	集積共	18.4	m ²	700.	12,880.	
計					140,700.	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

長瀬地区（バリアフリー化）		土工事・地業工事		土工事・地業工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【一般用トイレ土間コンクリート】						
すきとり	積み込み共 H300程度	1.	m3	390.	390.	
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 土砂 DID区間無し 28.5km以下	1.	m3	11,300.	11,300.	
建設発生土処分費	帽子取第2事業所	1.	m3	1,650.	1,650.	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1.	往復	42,200.	42,200.	
床付け	総掘り	13.	m ²	300.	3,900.	
砂利地業	再生クワッシュラン	1.3	m3	7,860.	10,218.	
計					69,658.	

建築工事 細目別内訳

長瀬地区（バリアフリー化）		鉄筋コンクリート工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		38,340.	別紙 00-0029
構造体強度補正		1	式		2,241.	別紙 00-0030
小型車割増し		1	式		6,750.	別紙 00-0031
【一般用トイレ土間コンクリート】						
差し筋アンカー	金属系差し筋アンカー-D10 材工共	78.	本	270.	21,060.	
異形鉄筋	D10 SD295A	0.2	t	114,000.	22,800.	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t	174,000.	34,800.	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.2	t	5,050.	1,010.	
生コンクリート (材料)	21 N/mm2 S-18	2.	m3	27,520.	55,040.	
【ライニング】						
差し筋アンカー	金属系差し筋アンカー-D10 材工共	11.	本	270.	2,970.	
生コンクリート (材料)	21 N/mm2 S-18	0.7	m3	27,520.	19,264.	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部 -	0.8	m ²	8,460.	6,768.	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.8	m ²	310.	248.	
計					211,291.	

建築工事 細目別内訳

38

長瀬地区（バリアフリー化）		内装工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ライニング】						
ワン合板	特類 910*1820 t-12 材のみ	6.3	m ²	1,950.	12,285.	
壁合板	施工手間	6.3	m ²	2,240.	14,112.	
ホースフォーム天板	t-20 材のみ	4.	枚	26,000.	104,000.	
造作材施工費	大工15人工	0.02	m3	597,000.	11,940.	
化粧珪酸カルシウム板張り	珪酸系塗装品 t-6.0 アルミジョイナー共 材工共	6.3	m ²	6,870.	43,281.	
ステンレス巾木	H=100 SUS304 HL 材工共	6.7	m	4,370.	29,279.	
シーリング*	一般部（シーキング*） 変成シリコン系（MS-2） 幅10～15以下	27.9	m	1,400.	39,060.	
計					253,957.	

建築工事 細目別内訳

長瀬地区（バリアフリー化）		建具工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ステンレス建具】						
LSD-1 自動閉鎖式片引戸	W1250*H2160 扉見込40 SUS引手棒 表示錠付 材のみ	1.	か所	925,000.	925,000.	
運搬取付調整費他		1	式		636,000.	
【ガラス】						
網入り型板ガラス	厚さ6.8 材のみ	1.	枚	10,800.	10,800.	
ガラスとめ（シーリング*）	シリコン 材のみ	4.3	m	1,030.	4,429.	
運搬取付調整費他		1	式		17,500.	
【トイレブース】						
TB-1 女子トイレ	1700・900*H2100 見込40 扉2枚 珪酸化粧板 材のみ	1.	か所	572,000.	572,000.	
TB-2 男子トイレ	1700*H2100 見込40 扉1枚 珪酸化粧板 材のみ	1.	か所	842,000.	842,000.	
運搬取付調整費他		1	式		309,000.	
計					3,316,729.	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

長瀬地区（老朽化その他改修）		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料 修理費含む 12m未満	1	式		393,000.	別紙 00-0032
安全手すり (手すり先行方式)	桢組足場 (手すり先行方式) 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	1	式		27,846.	別紙 00-0033
脚立足場	脚立足場 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	1	式		27,738.	別紙 00-0034
災害防止	防災Ⅱ類 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料含む	1	式		132,000.	別紙 00-0035
仮設材運搬	桢組足場・安全手摺・脚立足場	1	式		51,824.	別紙 00-0036
養生		1	式		45,150.	別紙 00-0037
施工数量調査 (屋根改修)	屋根面	29.2	m ²	300.	8,760.	
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	129.	m ²	300.	38,700.	
整理清掃後片付け		1	式		296,700.	別紙 00-0038
計					1,021,718.	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

長瀬地区（老朽化その他改修）		屋根・樋工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋根新設】						
野地板張り	構造用合板 特類 材工共	35.3	m ²	1,200.	42,360.	
ルーフィング	ゴムアスルーフィング 材工共	35.3	m ²	480.	16,944.	
金属横葺き	カー-SGL鋼板 t-0.35 材工共	35.3	m ²	9,600.	338,880.	
軒先水切り	カー-SGL鋼板 t-0.35 材工共	23.	m	4,400.	101,200.	
隅木包み板金	カー-SGL鋼板 t-0.35 材工共	17.4	m	6,800.	118,320.	
【雨樋新設】	軒樋、堅樋					
軒樋	角125型 材工共	10.5	m	5,200.	54,600.	
堅樋	角75型 材工共	7.3	m	4,400.	32,120.	
落し口	材工共	2.	か所	4,400.	8,800.	
【資材運搬費】						
資材運搬費	屋根・樋工事	1	式		61,400.	
計					774,624.	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

藤津地区（バリアフリー化）		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		3,328.	別紙 00-0001
養生(内部改修)	個別改修	20.8	m ²	160.	3,328.	
計					3,328.	
整理清掃後片付け		1	式		16,224.	別紙 00-0002
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	20.8	m ²	780.	16,224.	
計					16,224.	

建築工事 別紙明細

藤津地区（バリアフリー化）		鉄筋コンクリート工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		16,970.	別紙 00-0003
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	1.5	m ³	9,420.	14,130.	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	0.2	m ³	14,200.	2,840.	
計					16,970.	
構造体強度補正		1	式		1,411.	別紙 00-0004
一般用トイ土間コンクリート	+6N 材のみ	1.5	m ³	830.	1,245.	
ラインク	+6N 材のみ	0.2	m ³	830.	166.	
計					1,411.	
小型車割増し		1	式		4,250.	別紙 00-0005
一般用トイ土間コンクリート		1.5	m ³	2,500.	3,750.	
ラインク		0.2	m ³	2,500.	500.	
計					4,250.	

建築工事 別紙明細

45

藤津地区（老朽化その他改修）		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料 修理費含む 12m未満	1	式		353, 700.	別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料 修理費含む 12m未満	135.	m ²	2, 620.	353, 700.	
計					353, 700.	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組足場（手すり先行方式） 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	1	式		25, 011.	別紙 00-0007
安全手摺	枠組足場（手すり先行方式） 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	39. 7	m	630.	25, 011.	
計					25, 011.	
脚立足場	脚立足場 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	1	式		11, 937.	別紙 00-0008
脚立足場	脚立足場 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	17. 3	m ²	690.	11, 937.	
計					11, 937.	
災害防止	防災Ⅱ類 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料含む	1	式		118, 800.	別紙 00-0009
養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料含む	135.	m ²	880.	118, 800.	
計					118, 800.	

建築工事 別紙明細

藤津地区（老朽化その他改修）		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬	枠組足場・安全手摺・脚立足場	1	式		44, 842.	別紙 00-0010
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	135.	m ²	300.	40, 500.	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	39. 7	m	68.	2, 699.	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	17. 3	m ²	95.	1, 643.	
計					44, 842.	
養生		1	式		44, 450.	別紙 00-0011
養生(外壁改修)		127.	m ²	350.	44, 450.	
計					44, 450.	
整理清掃後片付け		1	式		193, 040.	別紙 00-0012
整理清掃後片付け (外壁改修)		127.	m ²	1, 520.	193, 040.	
計					193, 040.	

浅津地区（バリアフリー化）		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		3,328.	別紙 00-0013
養生(内部改修)	個別改修	20.8	m ²	160.	3,328.	
計					3,328.	
整理清掃後片付け		1	式		16,224.	別紙 00-0014
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	20.8	m ²	780.	16,224.	
計					16,224.	

建築工事 別紙明細

浅津地区（バリアフリー化）		鉄筋コンクリート工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		16,970.	別紙 00-0015
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	1.5	m ³	9,420.	14,130.	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	0.2	m ³	14,200.	2,840.	
計					16,970.	
構造体強度補正		1	式		1,411.	別紙 00-0016
一般用トイ土間コンクリート	+6N 材のみ	1.5	m ³	830.	1,245.	
ラインク	+6N 材のみ	0.2	m ³	830.	166.	
計					1,411.	
小型車割増し		1	式		4,250.	別紙 00-0017
内部土間コンクリート		1.5	m ³	2,500.	3,750.	
ラインク		0.2	m ³	2,500.	500.	
計					4,250.	

建築工事 別紙明細

47

浅津地区（老朽化その他改修）		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料 修理費含む 12m未満	1	式		353, 700.	別紙 00-0018
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料 修理費含む 12m未満	135.	m ²	2, 620.	353, 700.	
計					353, 700.	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組足場（手すり先行方式） 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	1	式		25, 011.	別紙 00-0019
安全手摺	枠組足場（手すり先行方式） 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	39. 7	m	630.	25, 011.	
計					25, 011.	
脚立足場	脚立足場 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	1	式		11, 937.	別紙 00-0020
脚立足場	脚立足場 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	17. 3	m ²	690.	11, 937.	
計					11, 937.	
災害防止	防災Ⅱ類 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料含む	1	式		118, 800.	別紙 00-0021
養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料含む	135.	m ²	880.	118, 800.	
計					118, 800.	

建築工事 別紙明細

浅津地区（老朽化その他改修）		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬	枠組足場・安全手摺・脚立足場	1	式		44, 842.	別紙 00-0022
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	135.	m ²	300.	40, 500.	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	39. 7	m	68.	2, 699.	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	17. 3	m ²	95.	1, 643.	
計					44, 842.	
養生		1	式		44, 450.	別紙 00-0023
養生(外壁改修)		127.	m ²	350.	44, 450.	
計					44, 450.	
整理清掃後片付け		1	式		193, 040.	別紙 00-0024
整理清掃後片付け (外壁改修)		127.	m ²	1, 520.	193, 040.	
計					193, 040.	

建築工事 別紙明細

48

長瀬地区（バリアフリー化）		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
脚立足場	脚立足場 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	1	式		15,870.	別紙 00-0025
脚立足場	脚立足場 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	23.	m ²	690.	15,870.	
計					15,870.	
仮設材運搬	枠組足場・安全手摺・脚立足場	1	式		2,185.	別紙 00-0026
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	23.	m ²	95.	2,185.	
計					2,185.	
養生		1	式		3,952.	別紙 00-0027
養生(内部改修)	個別改修	24.7	m ²	160.	3,952.	
計					3,952.	
整理清掃後片付け		1	式		17,940.	別紙 00-0028
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	23.	m ²	780.	17,940.	
計					17,940.	

建築工事 別紙明細

長瀬地区（バリアフリー化）		鉄筋コンクリート工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		38,340.	別紙 00-0029
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	2.	m ³	14,200.	28,400.	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	0.7	m ³	14,200.	9,940.	
計					38,340.	
構造体強度補正		1	式		2,241.	別紙 00-0030
一般用トイレ土間コン リート	+6N 材のみ	2.	m ³	830.	1,660.	
ラインク	+6N 材のみ	0.7	m ³	830.	581.	
計					2,241.	
小型車割増し		1	式		6,750.	別紙 00-0031
一般用トイレ土間コン リート		2.	m ³	2,500.	5,000.	
ラインク		0.7	m ³	2,500.	1,750.	
計					6,750.	

建築工事 別紙明細

49

長瀬地区（老朽化その他改修）		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料 修理費含む 12m未満	1	式		393,000.	別紙 00-0032
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料 修理費含む 12m未満	150.	m ²	2,620.	393,000.	
計					393,000.	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組足場（手すり先行方式） 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	1	式		27,846.	別紙 00-0033
安全手摺	枠組足場（手すり先行方式） 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	44.2	m	630.	27,846.	
計					27,846.	
脚立足場	脚立足場 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	1	式		27,738.	別紙 00-0034
脚立足場	脚立足場 期間2ヶ月以内 掛払い・損料・基本料・修理費共	40.2	m ²	690.	27,738.	
計					27,738.	
災害防止	防災Ⅱ類 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料含む	1	式		132,000.	別紙 00-0035
養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 60日賃料 修理費 基本料含む	150.	m ²	880.	132,000.	
計					132,000.	

建築工事 別紙明細

長瀬地区（老朽化その他改修）		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬	枠組足場・安全手摺・脚立足場	1	式		51,824.	別紙 00-0036
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	150.	m ²	300.	45,000.	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	44.2	m	68.	3,005.	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	40.2	m ²	95.	3,819.	
計					51,824.	
養生		1	式		45,150.	別紙 00-0037
養生(外壁改修)		129.	m ²	350.	45,150.	
計					45,150.	
整理清掃後片付け		1	式		296,700.	別紙 00-0038
整理清掃後片付け (外壁改修)		129.	m ²	1,520.	196,080.	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	129.	m ²	780.	100,620.	
計					296,700.	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【仮設トイレ】 藤津地区	4ヵ月 入庫整備費、搬入・搬出費共 水洗接続共					
大便器	水洗 洋式 材のみ	2.	台	56,000.	112,000.	
小便器	水洗 材のみ	1.	台	40,000.	40,000.	
接続工事費	施工手間	1.	回	120,000.	120,000.	
撤去工事費	施工手間	1.	回	26,800.	26,800.	
搬入搬出費	施工手間	2.	回	9,600.	19,200.	
小計					318,000.	
【仮設トイレ】 浅津地区	4ヵ月 入庫整備費、搬入・搬出費共 水洗接続共					
大便器	水洗 洋式 材のみ	2.	台	56,000.	112,000.	
小便器	水洗 材のみ	1.	台	40,000.	40,000.	
接続工事費	施工手間	1.	回	164,000.	164,000.	
撤去工事費	施工手間	1.	回	38,500.	38,500.	
搬入搬出費	施工手間	2.	回	9,600.	19,200.	
【単管ハリケート】 浅津地区	賃貸料 4ヶ月	40.	台	2,340.	93,600.	
小計					467,300.	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【仮設トイレ】 長瀬地区	4ヵ月 入庫整備費、搬入・搬出費共 水洗接続共					
大便器	軽水洗 洋式	2.	台	56,000.	112,000.	
小便器	非水洗	1.	台	40,000.	40,000.	
接続工事費	施工手間	1.	回	104,000.	104,000.	
撤去工事費	施工手間	1.	回	21,600.	21,600.	
搬入搬出費	施工手間	2.	回	9,600.	19,200.	
小計					296,800.	
情報共有システム使用 料		4.	ヵ月	10,000.	40,000.	
小計					40,000.	
共通仮設費 (率計上分)		1	式			
計						

[illegible]

一般管理費等(積上) 明細

[illegible]