工 事 設 計 書

施　工　年　度	令和　０８　年度
事　業　区　分	単県
路　線　名 河　川　名　等	北谷川
工　事　名	北谷川小規模砂防工事（４工区）
施　工　位　置	西伯郡伯耆町岩立
設　計　金　額	￥　　24,116,400　円
工　事　概　要	施工延長　L=32.3m ブロック積工　　A＝89m2 垂直壁工　　V＝33m3 側壁工　　V＝20m3 水叩き工　　V＝11m3 法面保護工　　A＝49m2

総 括 情 報 表

事務所	24 米子県土整備局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00003-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	37 伯耆町（旧溝口町）
単価適用日	00-08.10.10(0)
諸経費体系	1　公共

	当　世　代	前　世　代		当　世　代	前　世　代
工種	07　砂防，地すべり				
現場環境改善費	01　率計上する（地方部）				
施工地域	19　補正なし				
契約保証区分	01　金銭保証（０．０４％）				
豪雪割増	01　豪雪割増あり				
工事価格端数処理	00　千円止め（土木）				
工期算定区分	01　算出する				
週休二日補正係数	01　週休二日補正なし				
労務価格合計	2,959,208		法定福利費相当額(事業主負担分)	483,830	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
事　業　費	24,116,400		
工　事　費	24,116,400		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	21,924,000	2,192,400	24,116,400
費目合計			24,116,400

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
本工事費				
流路				(ﾚﾍﾞﾙ1)
		一式	7,957,133	
流路護岸工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	4,825,533	
作業土工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	1,117,240	
床掘り				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	377,080	
掘削(砂防) 土砂 小規模				
	110	m3	211,420	081010
掘削(砂防) 軟岩 機械走行面より5m以内				
	70	m3	114,100	081010
基面整正				
	30	m2	10,920	081010
岩盤清掃				
	40	m2	40,640	081010

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
埋戻し				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	740,160	
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)				
	150	m3	484,800	081010
山土 ＣＢＲ≧１２				
	60	ｍ３	255,360	081010
法面整形工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	26,126	
法面整形(切土部)				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	19,868	
法面整形 切土部　現場制約無し 軟岩I				
	20	m2	19,868	081010
法面整形(盛土部)				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	6,258	
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土				
	10	m2	6,258	081010
残土処理工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	318,640	

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
土砂等運搬				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	318,640	
土砂等運搬 標準 軟岩 DID区間無し 距離13.5km以下(10.0km超)				
	70	m3	199,640	081010
残土処分費 ㈲小倉興産				
	70	m3	119,000	081010
ブロック積擁壁工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	3,245,083	
コンクリートブロック積				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	2,323,790	
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック（リサイクル製品） 18-8-40BB				
	89	m2	2,323,790	081010
胴込・裏込材(砕石)				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	443,940	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40				
	42	m3	443,940	081010
場所打基礎				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m	172,560	

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
ブロック積基礎 BW5				
	30	m	172,560	081010
天端コンクリート				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	145,173	
天端コンクリート BW5　t=10cm				
	31	m	145,173	081010
端止工				(ﾚﾍﾞﾙ4)
			159,620	
4号端止工				
	2	箇所	104,400	081010
10号端止工				
	1	箇所	55,220	081010
石積擁壁工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	118,444	
石積				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	118,444	
石積(練石)(複合) 雑割石 直高2.5mを超え3.0m以下 18-8-40BB RC-40				
	4	m2	106,160	081010

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
石材採取				
	4	m2	12,284	081010
床固め工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	3,131,600	
垂直壁工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	1,641,705	
コンクリート				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	981,090	
一般部コンクリート打設 1日当り打設量_30m3/日以上80m3/日未満 -				
	33	m3	981,090	081010
型枠				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	622,200	
型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業				
	60	m2	622,200	081010
足場				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		掛m2	38,415	
足場設置及び撤去				
	15	m	38,415	081010

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
側壁工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	1,150,545	
コンクリート				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	617,000	
一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満 -				
	20	m3	617,000	081010
水抜パイプ				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m	2,240	
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ５０				
	4	m	2,240	081010
型枠				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	518,500	
型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業				
	50	m2	518,500	081010
足場				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		掛m2	12,805	
足場設置及び撤去				
	5	m	12,805	081010

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
水叩工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	339,350	
コンクリート				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	339,350	
一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満 -				
	11	m3	339,350	081010
斜面対策				(ﾚﾍﾞﾙ1)
		一式	2,859,330	
砂防土工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	54,627	
掘削工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	1,126	
掘削				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	1,126	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準				
	1	m3	1,126	081010
埋戻し工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	14,976	

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
埋戻し				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	14,976	
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)				
	2	m3	6,464	081010
山土 ＣＢＲ≧１２				
	2	ｍ３	8,512	081010
法面整形工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	38,525	
法面整形(切土部)				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	38,525	
法面整形 切土部　現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土				
	50	m2	38,525	081010
法面工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	848,411	
法面保護工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
			807,860	
法面保護工				(ﾚﾍﾞﾙ4)
			807,860	

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
布製型枠				
	49	m2	801,640	081010
滑動防止アンカー				
	2	本	6,220	081010
排水構造物工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	40,551	
山腹排水				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m	40,551	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 管材料(各種)				
	11	m	33,704	081010
暗渠排水管 据付・撤去 直管 50～150㎜ 管材料(各種)				
	14	m	6,847	081010
仮設工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	1,956,292	
工事用道路工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	176,484	
土のう				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		袋	176,484	

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	112	袋	99,008	081010
大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	40	袋	72,400	081010
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離31.5km以下(27.5km超)	0.2	t	2,976	081010
廃プラスチック処分費 ㈱山陰クリエート	0.3	m3	2,100	081010
仮水路工		一式	149,624	(ﾚﾍﾞﾙ3)
暗渠排水管		m	149,624	(ﾚﾍﾞﾙ4)
暗渠排水管 撤去 波状管 700～1,000mm	60	m	56,274	081010
暗渠排水管 据付 波状管 700～1,000mm 管材料(各種)	50	m	93,350	081010
水替工		一式	758,910	(ﾚﾍﾞﾙ3)

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
ポンプ排水				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		日	758,910	
排水ポンプ設置・撤去工				
	1	箇所	75,060	081010
ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 作業時排水				
	47	日	683,850	081010
汚濁防止工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	121,520	
濁水処理設備				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		箇所	121,520	
鋼製沈砂池設置・撤去工				
	1	箇所	13,520	081010
水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽 容量10m3				
	90	供用日	108,000	081010
敷鉄板				(ﾚﾍﾞﾙ3)
			231,749	
敷鉄板				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	231,749	

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
敷鉄板設置				
	139	m2	26,549	081010
敷鉄板撤去				
	139	m2	25,020	081010
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間119日				
	30	枚	180,180	081010
工事用道路 （斜面部）				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	518,005	
工事用道路工				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	148,295	
工事用道路盛土 土砂 小規模(標準)				
	70	m3	69,475	081010
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準				
	70	m3	78,820	081010
土砂等運搬				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	369,710	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)				
	110	m3	182,710	081010

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
残土処分費 ㈲小倉興産				
	110	m3	187,000	081010
＊＊直接工事費＊＊				
			10,816,463	
運搬費				
			298,358	
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 18.5km 製品長 12m以内				
	1	一式	298,358	081010
安全費				
			59,500	
自記雨量計賃料 転倒ます型				
	119	日	59,500	081010
現場環境改善費				
			130,000	
共通仮設費				
			1,427,000	
＊＊共通仮設費計＊＊				
			1,914,858	

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊			12,731,321	
現場管理費			5,200,000	
＊＊工事原価＊＊			17,931,321	
一般管理費率分			3,985,507	
契約保証費			7,172	
一般管理費計			3,992,679	
＊＊工事価格＊＊			21,924,000	
＊＊消費税相当額＊＊			2,192,400	
＊＊工事費計＊＊			24,116,400	

施 工 単 価 表

掘削(砂防)　　SPK26040220　　単第0 -0001　表

土砂 小規模　　1　m3　当り

機械構成比：　38.42%　労務構成比：　48.61%　材料構成比：　12.97%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,240.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒・排3 バケット容量0.5m3	38.42%	16,300	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排3 バケット容量0.5m3	16,400	MTPC00138 MTPT00138
特殊運転手	48.61%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	12.97%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,922	積算単価	0	EP001
A=1　土砂			B=3　小規模		
【補正式】 1,921.0301 = 2,240.1000 * { 《機械》 ([38.420/100*16,300/16,400]) * [38.420/38.420]					
《労務》 + ([48.610/100*21,600/30,500]) * [48.610/48.610]					
《材料》 + ([12.970/100*150/148]) * [12.970/12.970]					
《最終補正率》 + [100-38.420-48.610-12.970]/100 }					

施 工 単 価 表

掘削(砂防)　　SPK26040220　　単第0 -0002　表

軟岩　　機械走行面より5m以内　　1　m3　当り

機械構成比：　47.22%　労務構成比：　38.02%　材料構成比：　14.76%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,729.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 バケット容量0.8m3	26.75%	18,400	バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) バケット容量0.8m3	17,400	MTPC00014 MTPT00014
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 通称1300kg級	16.18%	13,000	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 通称1,300kg級	10,900	MTPC00039 MTPT00039
その他(機械)		82.22	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	34.57%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		42.24	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	13.42%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		23.48	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,630	積算単価	0	EP001
A=3　軟岩			D=1　機械走行面より5m以内		

施 工 単 価 表

掘削(砂防)　　SPK26040220　　単第0 -0002　表

軟岩　　機械走行面より5m以内　　1　m3　当り

機械構成比：　47.22%　労務構成比：　38.02%　材料構成比：　14.76%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,729.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00014　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 1,520 * (690 / 180) + (12,650.0) = 18,400 ［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00039　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 9,170 * (70 / 130) + (8,393.0) = 13,000					
【補正式】 1,629.2416 = 1,729.1000 * { 《機械》 ([26.750/100*18,400/17,400] + [16.180/100 * 13,000/10,900]) * [47.220/(26.750+16.180)]					
《労務》 + ([34.570/100*21,600/30,500]) * [38.020/34.570] 《材料》 + ([13.420/100*150/148]) * [14.760/13.420]					
《最終補正率》 + [100-47.220-38.020-14.760]/100 }					

基面整正　　SPK26040016

施 工 単 価 表

単第0 -0003　表

1　　m2　　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　536

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
積算単価		364.0	積算単価	0	EP001
【補正式】 364.0000 = 536.0000 * { 《労務》 + ([100.000/100*18,200/26,800]) * [100.000/100.000] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

岩盤清掃　　S2030067

施 工 単 価 表

単第0 -0004　表

10　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.100	人	26,900	2,690	RTPC00009 9
特殊作業員	0.100	人	23,600	2,360	RTPC00001 9
普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	RTPC00002 9
諸雑費	17	%	8,690	1,470	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m2		10,160	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2		1,016	

施 工 単 価 表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0005　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　m3　当り

機械構成比：　9.23%　労務構成比：　86.75%　材料構成比：　4.02%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　4,309.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%	9,350	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	9,400	MTPC00189 MTPT00189
タンパ及びランマ 通称60～80kg級	0.56%	786	ランマ 通称質量60～80kg級	535	MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%	23,600	特殊作業員	29,900	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.69%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.17%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー　スタンド	0.85%	152	ガソリンレギュラースタンド	165	TTPC00014 TTPT00014
積算単価		3,232	積算単価	0	EP001
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

施 工 単 価 表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0005　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　9.23%　　労務構成比：　86.75%　　材料構成比：　4.02%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　4,309.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00048　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 447 * (90 / 120) + (427.9) = 786 【補正式】 3,231.7897 = 4,309.4000 * {					
《機械》 ([8.670/100*9,350/9,400] + [0.560/100 * 786/535]) * [9.230/(8.670+0.560)] 《労務》 + ([49.780/100*18,200/26,800] + [19.280/100 * 23,600/29,900] + [17.690/100 * 21,600/30,500]) * [86.750/(49.780+19.280+17.690)]					
《材料》 + ([3.170/100*150/148] + [0.850/100 * 152/165]) * [4.020/(3.170+0.850)] 《最終補正率》 + [100-9.230-86.750-4.020]/100 }					

施 工 単 価 表

法面整形　　SPK26040024　　単第0 -0006　表

切土部　現場制約無し　　軟岩I　　1　m2　当り

機械構成比：　7.90%　労務構成比：　83.41%　材料構成比：　8.69%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,257

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3 排1～3,2011,2014	7.90%	11,000	バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	42.66%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	20.62%	26,900	土木一般世話役	32,400	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	20.13%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.69%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		993.4	積算単価	0	EP001
A=2　切土部 D=4　軟岩I			C=2　現場制約無し E=1　-(全ての費用)		
【補正式】 993.3910 = 1,257.0000 * { 《機械》 ([7.900/100*11,000/8,800]) * [7.900/7.900]					
《労務》 + ([42.660/100*18,200/26,800] + [20.620/100 * 26,900/32,400] + [20.130/100 * 21,600/30,500]) * [83.410/(42.660+20.620+20.130)] 《材料》 + ([8.690/100*150/148]) * [8.690/8.690]					

施 工 単 価 表

法面整形　　SPK26040024　　単第0 -0006　表

切土部　現場制約無し　　軟岩I　　1　　m2　　当り

機械構成比：　7.90%　　労務構成比：　83.41%　　材料構成比：　8.69%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　1,257

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《最終補正率》 + [100-7.900-83.410-8.690]/100 }					

施 工 単 価 表

法面整形　　SPK26040024　　単第0 -0007　表

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比：　11.09%　　労務構成比：　76.70%　　材料構成比：　12.21%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　765.84

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3 排1～3,2011,2014	11.09%	11,000	バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	31.51%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	28.27%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.92%	26,900	土木一般世話役	32,400	RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	12.21%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		625.8	積算単価	0	EP001
A=1　盛土部 C=2　現場制約無し E=1　-(全ての費用)			B=1　法面締固め有り D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		
【補正式】 625.7263 = 765.8400 * { 《機械》 ([11.090/100*11,000/8,800]) * [11.090/11.090]					
《労務》 + ([31.510/100*18,200/26,800] + [28.270/100 * 21,600/30,500] + [16.920/100 * 26,900/32,400]) * [76.700/(31.510+28.270+16.920)] 《材料》 + ([12.210/100*150/148]) * [12.210/12.210]					

施 工 単 価 表

法面整形　　SPK26040024　　単第0 -0007　表

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比：　11.09%　　労務構成比：　76.70%　　材料構成比：　12.21%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　765.84

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《最終補正率》 + [100-11.090-76.700-12.210]/100 }					

施 工 単 価 表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0008　表

標準 軟岩　　DID区間無し 距離13.5km以下(10.0km超)　　1　m3　当り

機械構成比：　42.89%　労務構成比：　41.78%　材料構成比：　15.33%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,817.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.89%	25,969	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	41.78%	19,600	運転手(一般)	25,400	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	15.33%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		2,852	積算単価	0	EP001
A=1　標準 C=2　軟岩 E=36　距離13.5km以下(10.0km超)			B=3　バックホウ B容量0.45m3 D=1　DID区間無し		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,750 * (810 / 190) + (17,710.0) + 769 = 25,969 【補正式】 2,851.8471 = 2,817.9000 * {					
《機械》 ([42.890/100*25,969/20,847]) * [42.890/42.890] 《労務》 + ([41.780/100*19,600/25,400]) * [41.780/41.780]					
《材料》 + ([15.330/100*150/148]) * [15.330/15.330] 《最終補正率》 + [100-42.890-41.780-15.330]/100 }					

施 工 単 価 表

コンクリートブロック積工(練積)　SDT00039　単第0 -0009　表

滑面ブロック（リサイクル製品）　18-8-40BB　1　m2　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし	1.000	m2	11,776	11,776	TDT001609
コンクリート積ブロック 滑面　150kg/個未満　JISタイプ リサイクル製品　鳥取県認定グリーン商品	1.000	㎡	8,200	8,200	TTM0162
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.246	m3	24,900	6,125	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		9	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2		26,110	

A=1	昼間施工	B=2	裏込コンクリートを施工しない場合
C=1	18-8-40BB	E=1	-
I=1	滑面ブロック（リサイクル製品）	L=1	時間的制約なし

設計単価 = 12,800 * 0.92
= 11,776 (円) 小数第1位切り捨て整数止め

胴込コンクリート使用量 = 0.22*1*1.12
= 0.246 (m3/m2) 小数第4位四捨五入小数第3位止め

施 工 単 価 表

胴込・裏込材(砕石)　　SPK26040045　　単第0 -0010　表

間知・平・連節・緑化ブロック　　RC-40　　1　　m3　　当り

機械構成比：　8.99%　　労務構成比：　68.98%　　材料構成比：　22.03%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　7,441.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	8.99%	11,800	バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	36.04%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	20.09%	23,600	特殊作業員	29,900	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	12.29%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		29.86	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	17.76%	5,100	再生クラッシャーラン RC-40	1,170	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	4.27%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		10,570	積算単価	0	EP001
A=1　　間知・平・連節・緑化ブロック			B=1　　RC-40		

施 工 単 価 表

胴込・裏込材(砕石)　SPK26040045　単第0 -0010　表

間知・平・連節・緑化ブロック　RC-40　1　m3　当り

機械構成比：　8.99%　労務構成比：　68.98%　材料構成比：　22.03%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　7,441.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】 10,563.5852 = 7,441.2000 * { 《機械》 ([8.990/100*11,800/9,840]) * [8.990/8.990] 《労務》 + ([36.040/100*18,200/26,800] + [20.090/100 * 23,600/29,900] + [12.290/100 * 21,600/30,500]) * [68.980/(36.040+20.090+12.290)] 《材料》 + ([17.760/100*5,100/1,170] + [4.270/100 * 150/148]) * [22.030/(17.760+4.270)] 《最終補正率》 + [100-8.990-68.980-22.030]/100 }					

ブロック積基礎　　V0001

施 工 単 価 表

単第0 -0011　表

BW5　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石無し	0.83	m3	69,300	57,519	SPK26040049　単第0-0012　表
諸雑費	1	式		1	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m		57,520	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		5,752	

施 工 単 価 表

現場打基礎コンクリート　　SPK26040049　　単第0 -0012　表

18-8-40BB　　基礎砕石無し　　1　m3　当り

機械構成比：　1.61%　労務構成比：　67.53%　材料構成比：　30.86%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　74,772

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.61%	11,800	バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
型わく工	20.82%	27,900	型わく工	31,700	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	16.47%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.40%	26,900	土木一般世話役	32,400	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.59%	23,600	特殊作業員	29,900	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		6,116.45	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	29.69%	24,900	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	20,750	TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.99%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		160.69	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

現場打基礎コンクリート　　SPK26040049　　単第0 -0012　表

18-8-40BB　　基礎砕石無し　　1　m3　当り

機械構成比：　1.61%　労務構成比：　67.53%　材料構成比：　30.86%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　74,772

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		69,300	積算単価	0	E9999
A=2　18-8-40BB D=1　一般養生・特殊養生(練炭)			C=2　基礎砕石無し E=1　-		
【補正式】 69,291.3136 = 74,772.0000 * { 《機械》 ([1.610/100*11,800/9,840]) * [1.610/1.610] 《労務》 + ([20.820/100*27,900/31,700] + [16.470/100 * 18,200/26,800] + [10.400/100 * 26,900/32,400] + [9.590/100 * 23,600/29,900]) * [67.530/(20.820+16.470+10.400+9.590)] 《材料》 + ([29.690/100*24,900/20,750] + [0.990/100 * 150/148]) * [30.860/(29.690+0.990)] 《最終補正率》 + [100-1.610-67.530-30.860]/100 }					

施 工 単 価 表

天端コンクリート　　V0002　　単第0 -0013　表

BW5　t=10cm　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	0.71	m3	65,580	46,561	SPK26040052　単第0-0014　表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.07	m2	3,815	267	SPK26040118　単第0-0015　表
諸雑費	1	式		2	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m		46,830	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		4,683	

施 工 単 価 表

現場打天端コンクリート　SPK26040052　単第0 -0014　表

18-8-25(20)BB　一般養生　1　m3　当り

機械構成比：　2.31%　労務構成比：　64.12%　材料構成比：　33.57%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　69,240

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	2.31%	11,800	バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
型わく工	22.02%	27,900	型わく工	31,700	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.17%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.66%	26,900	土木一般世話役	32,400	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.34%	23,600	特殊作業員	29,900	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		4,966.02	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	32.06%	25,180	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	20,750	TTPC00003 TTPT00003
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.51%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		65,580	積算単価	0	E9999

施 工 単 価 表

現場打天端コンクリート　　SPK26040052　　単第0 -0014　表

18-8-25(20)BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比：　2.31%　労務構成比：　64.12%　材料構成比：　33.57%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　69,240

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1　18-8-25(20)BB D=1　-			C=1　一般養生		
【補正式】 65,572.7812 = 69,240.0000 * { 《機械》 ([2.310/100*11,800/9,840]) * [2.310/2.310]					
《労務》 + ([22.020/100*27,900/31,700] + [15.170/100 * 18,200/26,800] + [10.660/100 * 26,900/32,400] + [7.340/100 * 23,600/29,900]) * [64.120/(22.020+15.170+10.660+7.340)] 《材料》					
+ ([32.060/100*25,180/20,750] + [1.510/100 * 150/148]) * [33.570/(32.060+1.510)] 《最終補正率》 + [100-2.310-64.120-33.570]/100 }					

施 工 単 価 表

目地板　　SPK26040118　　単第0 -0015　表

1工事当り使用量30m2未満　　瀝青繊維質目地板t=10mm　　1　m2　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　64.44%　材料構成比：　35.56%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　4,288.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	47.50%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.62%	26,900	土木一般世話役	32,400	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		9.85	その他(労務)	0	ER009
目地板 瀝青繊維質板 厚10mm	35.56%	1,500	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	1,250	TTPC00199 TTPT00199
積算単価		3,815	積算単価	0	EP001
A=1　1工事当り使用量30m2未満			B=1　瀝青繊維質目地板t=10mm		
【補正式】 3,814.7866 = 4,288.3000 * { 《労務》 + ([47.500/100*18,200/26,800] + [16.620/100 * 26,900/32,400]) * [64.440/(47.500+16.620)]					
《材料》 + ([35.560/100*1,500/1,250]) * [35.560/35.560] 《最終補正率》 + [100-64.440-35.560]/100 }					

4号端止工　　V0003

施 工 単 価 表

単第0 -0016　表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.743	m3	70,250	52,195	SPK26040050　単第0-0017　表
諸雑費	1	式		5	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		52,200	

施 工 単 価 表

現場打小口止コンクリート　SPK26040050　単第0 -0017　表

18-8-40BB　一般養生　1　m3　当り

機械構成比：　1.74%　労務構成比：　68.26%　材料構成比：　30.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　76,553

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.74%	11,800	バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	21.82%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.53%	27,900	型わく工	31,700	RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.49%	26,900	土木一般世話役	32,400	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.85%	23,600	特殊作業員	29,900	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		5,176.13	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	29.00%	24,900	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	20,750	TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.00%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		70,250	積算単価	0	E9999

施 工 単 価 表

現場打小口止コンクリート　　SPK26040050　　単第0 -0017　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比：　1.74%　労務構成比：　68.26%　材料構成比：　30.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　76,553

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2　18-8-40BB D=1　-			C=1　一般養生		
【補正式】 70,241.5602 = 76,553.0000 * { 《機械》 ([1.740/100*11,800/9,840]) * [1.740/1.740] 《労務》 + ([21.820/100*18,200/26,800] + [21.530/100 * 27,900/31,700] + [10.490/100 * 26,900/32,400] + [5.850/100 * 23,600/29,900]) * [68.260/(21.820+21.530+10.490+5.850)] 《材料》 + ([29.000/100*24,900/20,750] + [1.000/100 * 150/148]) * [30.000/(29.000+1.000)] 《最終補正率》 + [100-1.740-68.260-30.000]/100 }					

10号端止工　　V0004

施 工 単 価 表

単第0 -0018　表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.786	m3	70,250	55,216	SPK26040050　単第0-0017　表
諸雑費	1	式		4	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		55,220	

施 工 単 価 表

石積(練石)(複合)　SPK26040061　単第0 -0019　表

雑割石 直高2.5mを超え3.0m以下　18-8-40BB RC-40　1　m2　当り

機械構成比： 4.36%　労務構成比： 66.69%　材料構成比： 28.95%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価： 27,902

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	4.36%	6,820	バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	5,810	KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	34.86%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	17.22%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
石工	8.22%	33,800	石工	32,800	RTPC00017 RTPT00017
特殊作業員	3.67%	23,600	特殊作業員	29,900	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		560.4	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	24.67%	24,900	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	20,750	TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.25%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	2.03%	5,100	再生クラッシャーラン RC-40	1,170	TTPC00008 TTPT00008

施 工 単 価 表

石積(練石)(複合)　SPK26040061　単第0 -0019　表

雑割石 直高2.5mを超え3.0m以下　18-8-40BB RC-40　1　m2　当り

機械構成比：　4.36%　労務構成比：　66.69%　材料構成比：　28.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　27,902

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		26,540	積算単価	0	E9999
A=2　雑割石 C=2　18-8-40BB G=1　-			B=4　直高2.5mを超え3.0m以下 E=1　RC-40		
【補正式】 26,533.5725 = 27,902.0000 * { 《機械》 ([4.360/100*6,820/5,810]) * [4.360/4.360] 《労務》 + ([34.860/100*18,200/26,800] + [17.220/100 * 21,600/30,500] + [8.220/100 * 33,800/32,800] + [3.670/100 * 23,600/29,900]) * [66.690/(34.860+17.220+8.220+3.670)] 《材料》 + ([24.670/100*24,900/20,750] + [2.250/100 * 150/148] + [2.030/100 * 5,100/1,170]) * [28.950/(24.670+2.250+2.030)] 《最終補正率》 + [100-4.360-66.690-28.950]/100 }					

石材採取　　V0005

施 工 単 価 表

単第0 -0020　表

10　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
石材現地採取	2.41	m3	12,740	30,703	V0006　　単第0-0021　表
諸雑費	1	式		7	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m2		30,710	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2		3,071	

石材現地採取　V0006

施 工 単 価 表

単第0 -0021　表

100　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	70	人	18,200	1,274,000	RTPC00002
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3		1,274,000	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3		12,740	

施 工 単 価 表

一般部コンクリート打設　　S2030061　　単第0 -0022　表

1日当り打設量_30m3/日以上80m3/日未満　　-　　100　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	1.800	人	26,900	48,420	RTPC00009 9
特殊作業員	4.000	人	23,600	94,400	RTPC00001 9
普通作業員	4.800	人	18,200	87,360	RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	104.000	m3	24,900	2,589,600	TTPCD0010
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25t吊,オペレータ付	1.600	日	73,000	116,800	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	16	%	230,180	36,420	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3		2,973,000	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3		29,730	
A=3　1日当り打設量_30m3/日以上80m3/日未満 C=2　18-8-40BB			B=1　- E=1　-		
コンクリートの使用数量=設計数量(m3)*(1+K)=100*(1+0.04)=104.000(m3)　小数第4位四捨五入小数第3位止め					

型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業　S2030037

施工単価表

単第0 -0023　表

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.900	人	26,900	104,910	RTPC00009 9
型わく工	14.900	人	27,900	415,710	RTPC00010 9
特殊作業員	0.850	人	23,600	20,060	RTPC00001 9
普通作業員	8.500	人	18,200	154,700	RTPC00002 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25t吊,オペレータ付	2.300	日	73,000	167,900	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	25	%	695,380	173,720	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2		1,037,000	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2		10,370	

足場設置及び撤去　　S2030039

施工単価表

単第0 -0024　表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.100	人	26,900	2,690	RTPC00009 9
とび工	0.400	人	28,000	11,200	RTPC00004 9
普通作業員	0.400	人	18,200	7,280	RTPC00002 9
諸雑費	21	%	21,170	4,440	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m		25,610	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		2,561	

施 工 単 価 表

一般部コンクリート打設　　S2030061　　単第0 -0025　表

1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満　　-　　100　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	2.800	人	26,900	75,320	RTPC00009 9
特殊作業員	5.300	人	23,600	125,080	RTPC00001 9
普通作業員	6.100	人	18,200	111,020	RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C60%以下	104.000	m3	24,770	2,576,080	T1030061
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25t吊,オペレータ付	2.200	日	73,000	160,600	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	12	%	311,420	36,900	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3		3,085,000	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3		30,850	
A=2　1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満 C=1　18-5-40BB			B=1　- E=1　-		
コンクリートの使用数量=設計数量(m3)*(1+K)=100*(1+0.04)=104.000(m3)　小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

掘削　　SPK26040001　　単第0 -0026　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比：　27.65%　　労務構成比：　61.34%　　材料構成比：　11.01%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　1,342.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%	9,150	バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3	8,650	MTPC00185 MTPT00185
特殊運転手	61.34%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	11.01%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,126	積算単価	0	EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00185　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 756 * (690 / 180) + (6,281.0) = 9,150 【補正式】 1,125.8249 = 1,342.7000 * {					
《機械》 ([27.650/100*9,150/8,650]) * [27.650/27.650] 《労務》 + ([61.340/100*21,600/30,500]) * [61.340/61.340]					
《材料》 + ([11.010/100*150/148]) * [11.010/11.010] 《最終補正率》 + [100-27.650-61.340-11.010]/100 }					

施 工 単 価 表

法面整形　　SPK26040024　　単第0 -0027　表

切土部　現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　m2　当り

機械構成比：　8.80%　労務構成比：　81.51%　材料構成比：　9.69%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　964.64

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3 排1～3,2011,2014	8.80%	11,000	バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.92%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	22.44%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.15%	26,900	土木一般世話役	32,400	RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	9.69%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		770.5	積算単価	0	EP001
A=2　切土部 D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2　現場制約無し E=1　-(全ての費用)		
【補正式】 770.4878 = 964.6400 * { 《機械》 ([8.800/100*11,000/8,800]) * [8.800/8.800]					
《労務》 + ([38.920/100*18,200/26,800] + [22.440/100 * 21,600/30,500] + [20.150/100 * 26,900/32,400]) * [81.510/(38.920+22.440+20.150)] 《材料》 + ([9.690/100*150/148]) * [9.690/9.690]					

法面整形　　SPK26040024

施 工 単 価 表

単第0 -0027　表

切土部　現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　m2　当り

機械構成比：　8.80%　労務構成比：　81.51%　材料構成比：　9.69%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　964.64

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《最終補正率》 + [100-8.800-81.510-9.690]/100 }					

布製型枠　　V0007

施 工 単 価 表

単第0 -0028　表

見積　　40　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
マット 　ベルテールマットGP65同等品	40	m2	4,850	194,000	W0001 見積　4850円/m2　　9
注入モルタル 　配合1：3	3.12	m3	26,380	82,305	W0001 26,380円/m3　　9
布製型枠世話人	1.0	人	40,500	40,500	W0001 見積　40,500円/人
特殊作業員	1.0	人	23,600	23,600	RTPC00001
普通作業員	2.0	人	18,200	36,400	RTPC00002
法面工	4.0	人	28,000	112,000	RTPC00003
コンクリートポンプ車 　55～60m3/h　スクイーズ式	1.0	日	130,000	130,000	W0001 130,000円/日
小型揚水ポンプ 　マット水洗い用	1.0	日	8,000	8,000	W0001 見積　8,000円/日
雑材料	10	%	276,305	27,595	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	40	m2		654,400	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2		16,360	

滑動防止アンカー　V0008

施工単価表

単第0 -0029　表

見積　100　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アンカーピン D22×L850	100	本	2,000	200,000	W0001 見積　2,000円/本
土木一般世話役	0.7	人	26,900	18,830	RTPC00009 9
法面工	2.8	人	28,000	78,400	RTPC00003 9
普通作業員	0.7	人	18,200	12,740	RTPC00002 9
雑材料	1	%	109,970	1,030	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	本		311,000	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本		3,110	

施 工 単 価 表

暗渠排水管　　SPK26040093　　単第0 -0030　表

据付 波状管 200～400㎜　　管材料(各種)　　暗渠排水管設置を準用　　1　m　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　7.92%　材料構成比：　92.08%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　5,354.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	5.50%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.42%	26,900	土木一般世話役	32,400	RTPC00009 RTPT00009
暗渠排水管 Φ300 4830円/m÷2（半分）=2415円/m 建設物価P388	92.08%	2,415	暗渠排水管 波状管 呼び径300㎜ 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	4,320	F0000000002 TTPT00191
積算単価		3,064	積算単価	0	E9999
A=1　据付 C=2　200～400㎜ E=2　【F】管材料(m) G=1　-			B=3　波状管 D=97　管材料(各種) F=1　継手材料費要 I=1　-(全ての費用)		
【補正式】 3,063.9924 = 5,354.8000 * { 《労務》 + ([5.500/100*18,200/26,800] + [2.420/100 * 26,900/32,400]) * [7.920/(5.500+2.420)]					
《材料》 + ([92.080/100*2,415/4,320]) * [92.080/92.080] 《最終補正率》 + [100-7.920-92.080]/100 }					

施 工 単 価 表

暗渠排水管　SPK26040093　単第0 -0031　表

据付・撤去 直管 50～150mm　管材料(各種)　暗渠排水管撤去・設置を準用　手間のみ　1　m　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　61.20%　材料構成比：　38.80%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,106.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	43.63%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.57%	26,900	土木一般世話役	32,400	RTPC00009 RTPT00009
既設塩ビ管	38.80%	0	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	425	F0000000003 TTPT00188
積算単価		489.1	積算単価	0	E9999
A=3　据付・撤去 C=1　50～150mm E=3　【F】管材料(m) I=1　-(全ての費用)			B=1　直管 D=97　管材料(各種) G=2　期間1ヶ月未満(損料率0.3)		
【補正式】 489.0816 = 1,106.1000 * { 《労務》 + ([43.630/100*18,200/26,800] + [17.570/100 * 26,900/32,400]) * [61.200/(43.630+17.570)]					
《材料》 + ([38.800/100*0/425]) * [38.800/38.800] 《最終補正率》 + [100-61.200-38.800]/100 }					
【管材料単価】 管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施 工 単 価 表

大型土のう撤去　　S1050057　　単第0 -0032　表

設置作業半径_6m以下　　設置面高さ_-3m≦H≦2m　　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.087	人	26,900	2,340	RTPC00009 9
特殊作業員	0.087	人	23,600	2,053	RTPC00001 9
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.087	日	51,030	4,439	S9035　単第0-0033　表
諸雑費	0.4	%	4,393	8	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	袋		8,840	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	袋		884	
A=1　設置作業半径_6m以下			B=1　設置面高さ_-3m≦H≦2m		
土木一般世話役 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 115 = 0.087(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 115 = 0.087(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め バックホウ(クローラ型)運転 = 10 / D = 10 / 115 = 0.087(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0033　表
クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	101.00	L	150	15,150	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.21	供用日	11,800	14,278	KTPC00006
諸雑費	1	一式		2	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		51,030	
A=5　クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=101　軽油消費量(L/日) D=1.21　機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

大型土のう移設(撤去・再設置)　S1050061　単第0 -0034　表

設置作業半径_6m以下　設置面高さ_-3m≦H≦2m　10　袋　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.145	人	26,900	3,900	RTPC00009 9
特殊作業員	0.145	人	23,600	3,422	RTPC00001 9
普通作業員	0.145	人	18,200	2,639	RTPC00002 9
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.145	日	56,040	8,125	S9035 単第0-0035 表
諸雑費	0.2	%	9,961	14	#09
＊＊＊ 合計 ＊＊＊	10	袋		18,100	
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	袋		1,810	
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_-3m≦H≦2m		
土木一般世話役 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 69 = 0.145(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 69 = 0.145(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 69 = 0.145(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ(クローラ型)運転 = 10 / D = 10 / 69 = 0.145(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0035　表
クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	110.00	L	150	16,500	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.52	供用日	11,800	17,936	KTPC00006
諸雑費	1	一式		4	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		56,040	
A=5　クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=110　軽油消費量(L/日) D=1.52　機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

現場発生品及び支給品運搬　　SPK26040410　　単第0 -0036　表

クレーン装置付 通称2t積2.9t吊　　片道運搬距離31.5km以下(27.5km超)　　1　　t　　当り

機械構成比：　13.14%　　労務構成比：　83.98%　　材料構成比：　2.88%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　18,342

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t	13.14%	8,980	トラック クレーン装置付 通称2t積級 吊能力2.9t	7,690	MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.42%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.56%	23,600	特殊作業員	29,900	RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.88%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		14,880	積算単価	0	EP001
A=1　クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 C=21　片道運搬距離31.5km以下(27.5km超)			B=2　DID区間有り		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00154　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 553 * (750 / 170) + (6,545.0) = 8,980 【補正式】 14,876.8428 = 18,342.0000 * ｛					
《機械》 ([13.140/100*8,980/7,690]) * [13.140/13.140] 《労務》 + ([42.420/100*21,600/30,500] + [41.560/100 * 23,600/29,900]) * [83.980/(42.420+41.560)]					
《材料》 + ([2.880/100*150/148]) * [2.880/2.880] 《最終補正率》 + [100-13.140-83.980-2.880]/100 ｝					

暗渠排水管　　SPK26040093　　# 施 工 単 価 表　　単第0 -0037　表

撤去 波状管 700～1,000mm　　1　m　当り

機械構成比：　17.98%　労務構成比：　76.62%　材料構成比：　5.40%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,175.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	17.98%	24,200	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	21,100	MTPC00175 MTPT00175
普通作業員	50.21%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	17.20%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.08%	23,600	特殊作業員	29,900	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.13%	26,900	土木一般世話役	32,400	RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.40%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		937.9	積算単価	0	E9999
A=2　撤去 C=4　700～1,000mm			B=3　波状管 I=1　-(全ての費用)		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00175　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) = 2,000 * (690 / 180) + (16,610.0)			+ (⑪欄 * 1.1) = 24,200		

【補正式】
937.8702 = 1,175.1000 * {

暗渠排水管　　SPK26040093　　# 施 工 単 価 表　　単第0 -0037　表

撤去 波状管 700～1,000㎜　　1　m　当り

機械構成比：　17.98%　労務構成比：　76.62%　材料構成比：　5.40%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,175.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《機械》 ([17.980/100*24,200/21,100]) * [17.980/17.980] 《労務》 + ([50.210/100*18,200/26,800] + [17.200/100 * 21,600/30,500] + [5.080/100 * 23,600/29,900] + [4.130/100 * 26,900/32,400]) * [76.620/(50.210+17.200+5.080+4.130)] 《材料》 + ([5.400/100*150/148]) * [5.400/5.400] 《最終補正率》 + [100-17.980-76.620-5.400]/100 }					

施 工 単 価 表

暗渠排水管　　SPK26040093　　単第0 -0038　表

据付 波状管 700～1,000mm　　管材料(各種)　　1　m　当り

機械構成比：　1.22%　労務構成比：　5.21%　材料構成比：　93.57%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　34,468

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	1.22%	24,200	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	21,100	MTPC00175 MTPT00175
普通作業員	3.42%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	1.17%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	0.34%	23,600	特殊作業員	29,900	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.28%	26,900	土木一般世話役	32,400	RTPC00009 RTPT00009
暗渠排水管 Φ1000、現場内再利用	93.21%	0	暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 呼び径800mm	31,800	F0000000004 TTPT00398
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.36%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,867	積算単価	0	E9999
A=1　据付 C=4　700～1,000mm E=4　【F】管材料(m) G=1　-			B=3　波状管 D=97　管材料(各種) F=2　継手材料費不要 I=1　-(全ての費用)		

施 工 単 価 表

暗渠排水管　　SPK26040093　　単第0 -0038　表

据付 波状管 700～1,000㎜　　管材料(各種)　　1　m　当り

機械構成比：　1.22%　労務構成比：　5.21%　材料構成比：　93.57%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　34,468

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00175　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 2,000 * (690 / 180) + (16,610.0) = 24,200 【補正式】 1,866.8090 = 34,468.0000 * {					
《機械》 ([1.220/100*24,200/21,100]) * [1.220/1.220] 《労務》 + ([3.420/100*18,200/26,800] + [1.170/100 * 21,600/30,500] + [0.340/100 * 23,600/29,900] + [0.280/100 * 26,900/32,400]) * [5.210/(3.420+1.170+0.340+0.280)] 《材料》 + ([93.210/100*0/31,800] + [0.360/100 * 150/148]) * [93.570/(93.210+0.360)] 《最終補正率》 + [100-1.220-5.210-93.570]/100 }					

排水ポンプ設置・撤去工　　S0812

施 工 単 価 表

単第0 -0039　表

1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.500	人	26,900	13,450	RTPC00009
特殊作業員	0.100	人	23,600	2,360	RTPC00001
普通作業員	2.000	人	18,200	36,400	RTPC00002
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.500	日	45,700	22,850	S9035　単第0-0040　表
諸雑費	1	一式		0	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		75,060	

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0040　表
クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	45.00	L	150	6,750	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.47	供用日	11,800	17,346	KTPC00006
諸雑費	1	一式		4	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		45,700	
A=12　クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=45　軽油消費量(L/日) D=1.47　機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

ポンプ運転　　S1050053　　単第0 -0041　表

排水量_0以上120未満(m3/h)　　全揚程_10m 作業時排水　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.140	人	23,600	3,304	RTPC00001 9
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径200mm,揚程10m 11.0kw	1.000	日	624	624	S9000045　単第0-0042　表 9
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型3次基準	1.000	日	9,936	9,936	S9469　単第0-0043　表 9
諸雑費	5	%	13,864	686	#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		14,550	
A=1　排水量_0以上120未満(m3/h) C=1　作業時排水			B=1　全揚程_10m		

施 工 単 価 表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転　S9000045　単第0 -0042　表

口径200㎜,揚程10m　11.0kw　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
<賃>工事用水中ポンプ φ200㎜ 出力11.0kW 揚程10m程度	1.20	供用日	520	624	KR0912
諸雑費	1	一式		0	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		624	
A=4　口径200㎜,揚程10m			B=1.2　機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

機-16_発動発電機運転　　S9469　　単第0 -0043　表

ディーゼル45kVA　　排出ガス対策型3次基準　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	46.00	L	150	6,900	TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力45kVA 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.20	供用日	2,530	3,036	KTPC00032
諸雑費	1	一式		0	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		9,936	
A=8　ディーゼル45kVA C=1.2　機械賃料数量(供用日/日)			B=46　燃料消費量(L/日) D=4　排出ガス対策型3次基準		

鋼製沈砂池設置・撤去工　V0009

施 工 単 価 表

単第0 -0044 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付・撤去 基礎砕石無し 製品質量(kg/基)1200kgを超え1600kg以下	1	基	13,520	13,520	SPK26040096 単第0-0045 表
諸雑費	1	式		0	#91
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	箇所		13,520	

施 工 単 価 表

プレキャスト集水桝　　SPK26040096　　単第0 -0045　表

据付・撤去 基礎砕石無し　　製品質量(kg/基)1200kgを超え1600kg以下　　1　基　当り

機械構成比：　8.80%　労務構成比：　87.80%　材料構成比：　3.40%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　17,477

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	8.31%	7,730	バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	6,720	KTPC00038 KTPT00038
その他(機械)		98.5	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	32.24%	18,200	普通作業員	26,800	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	28.79%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.68%	26,900	土木一般世話役	32,400	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.13%	23,600	特殊作業員	29,900	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		629.74	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.21%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		33.65	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

プレキャスト集水桝　　SPK26040096　　単第0 -0045　表

据付・撤去 基礎砕石無し　　製品質量(kg/基)1200kgを超え1600kg以下　　1　基　当り

機械構成比：　8.80%　労務構成比：　87.80%　材料構成比：　3.40%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　17,477

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		13,520	積算単価	0	EP001
A=3　据付・撤去 C=2　基礎砕石無し			B=7　製品質量(kg/基)1200kgを超え1600kg以下 D=1　-(全ての費用)		
【補正式】 13,518.9475 = 17,477.0000 * { 《機械》 ([8.310/100*7,730/6,720]) * [8.800/8.310] 《労務》 + ([32.240/100*18,200/26,800] + [28.790/100 * 21,600/30,500] + [16.680/100 * 26,900/32,400] + [5.130/100 * 23,600/29,900]) * [87.800/(32.240+28.790+16.680+5.130)] 《材料》 + ([3.210/100*150/148]) * [3.400/3.210] 《最終補正率》 + [100-8.800-87.800-3.400]/100 }					

敷鉄板設置　　S1050041

施 工 単 価 表

単第0 -0046　表

100　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.152	人	26,900	4,088	RTPC00009 9
とび工	0.152	人	28,000	4,256	RTPC00004 9
普通作業員	0.152	人	18,200	2,766	RTPC00002 9
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.152	日	51,960	7,897	S9035　単第0-0047　表 9
諸雑費	1	%	19,007	93	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2		19,100	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2		191	
土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 656 = 0.152(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0047　表
クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	119.00	L	150	17,850	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.06	供用日	11,800	12,508	KTPC00006
諸雑費	1	一式		2	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		51,960	
A=19　クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=119　軽油消費量(L/日) D=1.06　機械賃料数量(供用日/日)		

敷鉄板撤去　　S1050043

施 工 単 価 表

単第0 -0048　表

100　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.143	人	26,900	3,846	RTPC00009 9
とび工	0.143	人	28,000	4,004	RTPC00004 9
普通作業員	0.143	人	18,200	2,602	RTPC00002 9
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.143	日	51,960	7,430	S9035　単第0-0047　表 9
諸雑費	1	%	17,882	118	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2		18,000	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2		180	
土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 701 = 0.143(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

敷鉄板賃料　　S1050029　　単第0 -0049　表

22×1524×3048,802kg/枚　　賃貸期間119日　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鉄板 22×1524×3048,802kg/枚 180日以内	119.000	枚・日	44	5,236	K0100067
(賃料)鉄板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1.000	枚	770	770	K0100073
諸雑費	1	一式		0	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚		6,006	
A=3　22×1524×3048,802kg/枚 C=119　敷鉄板賃貸期間（日）			B=1　賃料 D=2　整備費有り		

施 工 単 価 表

工事用道路盛土　　SPK26040007　　単第0 -0050　表

土砂　　小規模(標準)　　積込(ルーズ)を準用　　1　m3　当り

機械構成比：　27.65%　労務構成比：　61.34%　材料構成比：　11.01%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,183.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%	9,150	バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3	8,650	MTPC00185 MTPT00185
特殊運転手	61.34%	21,600	運転手(特殊)	30,500	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	11.01%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		992.5	積算単価	0	EP001
A=1　土砂			B=4　小規模(標準)		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00185　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 756 * (690 / 180) + (6,281.0) = 9,150					
【補正式】 992.4229 = 1,183.6000 * {					
《機械》 ([27.650/100*9,150/8,650]) * [27.650/27.650]					
《労務》 + ([61.340/100*21,600/30,500]) * [61.340/61.340]					
《材料》 + ([11.010/100*150/148]) * [11.010/11.010]					
《最終補正率》 + [100-27.650-61.340-11.010]/100 }					

施 工 単 価 表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0051　表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)　　1　m3　当り

機械構成比：　42.89%　労務構成比：　41.78%　材料構成比：　15.33%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,641.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.89%	25,969	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	41.78%	19,600	運転手(一般)	25,400	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	15.33%	150	軽油パトロール給油	148	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,661	積算単価	0	EP001
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=23　距離7.5km以下(6.0km超)			B=3　バックホウ B容量0.45m3 D=1　DID区間無し		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,750 * (810 / 190) + (17,710.0) + 769 = 25,969 【補正式】 1,660.8703 = 1,641.1000 * {					
《機械》 ([42.890/100*25,969/20,847]) * [42.890/42.890] 《労務》 + ([41.780/100*19,600/25,400]) * [41.780/41.780]					
《材料》 + ([15.330/100*150/148]) * [15.330/15.330] 《最終補正率》 + [100-42.890-41.780-15.330]/100 }					

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬　S1000007　単第0 -0052 表

運搬距離 18.5km　製品長 12m以内　1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 18.5km 製品長 12m以内 運搬質量 24.1t	1.000	一式	113,029	113,029	S1000009 単第0-0053 表
往復			113,029	226,058	+00 113029*2
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式	72,300	72,300	S1000009 単第0-0054 表
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	一式		298,358	
A=18.5 運搬距離(km) C=1 - E=24.1 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1 -		

施 工 単 価 表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0053　表

運搬距離 18.5km　　製品長 12m以内 運搬質量 24.1t　　1　式　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	一式	4,690	4,690	JU001
t当り基本運賃	24.100	t	4,690	113,029	E0001
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	一式		113,029	
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=18.5 運搬距離(km) D=24.1 運搬質量(t)		

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009

施 工 単 価 表

単第0 -0054　表

1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材積込み費（基地）	24.100	t	750	18,075	KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	24.100	t	750	18,075	KR00E009
仮設材積込み費（現場）	24.100	t	750	18,075	KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	24.100	t	750	18,075	KR00E007
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		72,300	
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=24.1　運搬質量(t)		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X1000	本工事費			
Y1D02	流路	式	7,957,133	
Y1D0203	流路護岸工	式	4,825,533	
Y1D020301	作業土工	式	1,117,240	
Y1D02030101	床掘り	m3	377,080	
SPK26040220	掘削(砂防) 土砂 小規模	110 m3	1,922 211,420	A=1,B=3 A=土砂,B=小規模
SPK26040220	掘削(砂防) 軟岩	70 m3	1,630 114,100	A=3,D=1 A=軟岩,D=機械走行面より5m以内
SPK26040016	基面整正	30 m2	364 10,920	
S2030067	岩盤清掃	40 m2	1,016 40,640	
Y1D02030103	埋戻し	m3	740,160	
SPK26040019	埋戻し 土砂	150 m3	3,232 484,800	A=5,B=1,D=1 A=上記以外(小規模),B=土砂,D=-(全ての費用)
TTM0052	山土 ＣＢＲ≧１２	60 ｍ３	4,256 255,360	
Y1D020107	法面整形工	式	26,126	
Y1D02010701	法面整形(切土部)	m2	19,868	
SPK26040024	法面整形 切土部　現場制約無し	20 m2	993.4 19,868	A=2,C=2,D=4,E=1 A=切土部,C=現場制約無し,D=軟岩I,E=-(全ての費用)
Y1D02010702	法面整形(盛土部)	m2	6,258	
SPK26040024	法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し	10 m2	625.8 6,258	A=1,B=1,C=2,D=2,E=1 A=盛土部,B=法面締固め有り,C=現場制約無し,D=レキ質土,砂及び砂質土,粘性土,E=-(全ての費用)

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y1D020109	残土処理工	式	318,640	
Y1D02010902	土砂等運搬	m3	318,640	
SPK26040002	土砂等運搬 標準 軟岩	70 m3	2,852 199,640	A=1,B=3,C=2,D=1,E=36 A=標準,B=バックホウ B容量0.45m3,C=軟岩,D=DID区間無し,E=距離
				13.5km以下(10.0km超)
#0041	投棄料	式	119,000	C=1 C=投棄料
F0001	残土処分費 ㈲小倉興産	70 m3	1,700 119,000	
Y1D020304	ブロック積擁壁工	式	3,245,083	
Y1D02030401	コンクリートブロック積	m2	2,323,790	
SDT00039	コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック（リサイクル製品）	89 m2	26,110 2,323,790	A=1,B=2,C=1,E=1,I=1,L=1 A=昼間施工,B=裏込コンクリートを施工しない場合,C=18-8-40BB,E
				=-,I=滑面ブロック（リサイクル製品）,L=時間的制約なし
Y1D02030404	胴込・裏込材(砕石)	m3	443,940	
SPK26040045	胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	42 m3	10,570 443,940	A=1,B=1 A=間知・平・連節・緑化ブロック,B=RC-40
Y1D02030201	場所打基礎	m	172,560	
V0001	ブロック積基礎 BW5	30 m	5,752 172,560	
Y1D02030409	天端コンクリート	m3	145,173	
V0002	天端コンクリート BW5　t=10cm	31 m	4,683 145,173	
Y4999	端止工		159,620	
V0003	4号端止工	2 箇所	52,200 104,400	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
V0004	10号端止工	1 箇所	55,220 55,220	
Y1D020306	石積擁壁工	式	118,444	
Y1D02030601	石積	m2	118,444	
SPK26040061	石積(練石)(複合) 雑割石 直高2.5mを超え3.0m以下	4 m2	26,540 106,160	A=2,B=4,C=2,E=1,G=1 A=雑割石,B=直高2.5mを超え3.0m以下,C=18-8-40BB,E=RC-40,G=-
V0005	石材採取	4 m2	3,071 12,284	
Y1D0204	床固め工	式	3,131,600	
Y1D020403	垂直壁工	式	1,641,705	
Y1D02040301	コンクリート	m3	981,090	
S2030061	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_30m3/日以上80m3/日未満	33 m3	29,730 981,090	A=3,B=1,C=2,E=1 A=1日当り打設量_30m3/日以上80m3/日未満,B=-,C=18-8-40BB,E=-
Y1D02040308	型枠	m2	622,200	
S2030037	型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業	60 m2	10,370 622,200	
Y1D02040309	足場	掛m2	38,415	
S2030039	足場設置及び撤去	15 m	2,561 38,415	
Y1D020404	側壁工	式	1,150,545	
Y1D02040402	コンクリート	m3	617,000	
S2030061	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満	20 m3	30,850 617,000	A=2,B=1,C=1,E=1 A=1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満,B=-,C=18-5-40BB,E=-
Y1D02040406	水抜パイプ	m	2,240	
TTPCD0391	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ５０	4 m	560 2,240	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y1D02040408	型枠	m2	518,500	
S2030037	型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業	50 m2	10,370 518,500	
Y1D02040412	足場	掛m2	12,805	
S2030039	足場設置及び撤去	5 m	2,561 12,805	
Y1D020405	水叩工	式	339,350	
Y1D02040502	コンクリート	m3	339,350	
S2030061	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満	11 m3	30,850 339,350	A=2,B=1,C=1,E=1 A=1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満,B=-,C=18-5-40BB,E=-
Y1D03	斜面対策	式	2,859,330	
Y1D0301	砂防土工	式	54,627	
Y1D030101	掘削工	式	1,126	
Y1D03010101	掘削	m3	1,126	
SPK26040001	掘削 土砂 上記以外(小規模)	1 m3	1,126 1,126	A=1,B=5,E=7 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=標準
Y1D030103	埋戻し工	式	14,976	
Y1D03010301	埋戻し	m3	14,976	
SPK26040019	埋戻し 土砂	2 m3	3,232 6,464	A=5,B=1,D=1 A=上記以外(小規模),B=土砂,D=-(全ての費用)
TTM0052	山土 ＣＢＲ≧１２	2 ｍ３	4,256 8,512	
Y1D030107	法面整形工	式	38,525	
Y1D03010701	法面整形(切土部)	m2	38,525	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
SPK26040024	法面整形 切土部　現場制約無し	50 m2	770.5 38,525	A=2,C=2,D=2,E=1 A=切土部,C=現場制約無し,D=レキ質土,砂及び砂質土,粘性土,E=-(全ての費用)
Y1D0303	法面工	式	848,411	
Y3999	法面保護工		807,860	
Y4999	法面保護工		807,860	
V0007	布製型枠	49 m2	16,360 801,640	
V0008	滑動防止アンカー	2 本	3,110 6,220	
Y1D030503	排水構造物工	式	40,551	
Y1D03050301	山腹排水	m	40,551	
SPK26040093	暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm	11 m	3,064 33,704	A=1,B=3,C=2,D=97,E=2,F=1,G=1,I=1 A=据付,B=波状管,C=200～400mm,D=管材料(各種),E=【F】管材料(m),F=継手材料費要,G=-,I=-(全ての費用)
SPK26040093	暗渠排水管 据付・撤去 直管 50～150mm	14 m	489.1 6,847	A=3,B=1,C=1,D=97,E=3,G=2,I=1 A=据付・撤去,B=直管,C=50～150mm,D=管材料(各種),E=【F】管材料(m),G=期間1ヶ月未満(損料率0.3),I=-(全ての費用)
Y1D0310	仮設工	式	1,956,292	
Y1D031001	工事用道路工	式	176,484	
Y1D03100419	土のう	袋	176,484	
S1050057	大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下	112 袋	884 99,008	A=1,B=1 A=設置作業半径_6m以下,B=設置面高さ_-3m≦H≦2m
S1050061	大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径_6m以下	40 袋	1,810 72,400	A=1,B=1 A=設置作業半径_6m以下,B=設置面高さ_-3m≦H≦2m

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
SPK26040410	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊	0.2 t	14,880 2,976	A=1,B=2,C=21 A=クレーン装置付 通称2t積2.9t吊,B=DID区間有り,C=片道運搬距離31.5km以下(27.5km超)
#0041	投棄料	式	2,100	C=1 C=投棄料
F0002	廃プラスチック処分費 ㈱山陰クリエート	0.3 m3	7,000 2,100	
Y1D031008	仮水路工	式	149,624	
Y1D03100803	暗渠排水管	m	149,624	
SPK26040093	暗渠排水管 撤去 波状管 700～1,000mm	60 m	937.9 56,274	A=2,B=3,C=4,I=1 A=撤去,B=波状管,C=700～1,000mm,I=-(全ての費用)
SPK26040093	暗渠排水管 据付 波状管 700～1,000mm	50 m	1,867 93,350	A=1,B=3,C=4,D=97,E=4,F=2,G=1,I=1 A=据付,B=波状管,C=700～1,000mm,D=管材料(各種),E=【F】管材料(m),F=継手材料費不要,G=-,I=-(全ての費用)
Y1D031006	水替工	式	758,910	
Y1D03100601	ポンプ排水	日	758,910	
S0812	排水ポンプ設置・撤去工	1 箇所	75,060 75,060	
S1050053	ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h)	47 日	14,550 683,850	A=1,B=1,C=1 A=排水量_0以上120未満(m3/h),B=全揚程_10m,C=作業時排水
Y1D031015	汚濁防止工	式	121,520	
Y1D03101502	濁水処理設備	箇所	121,520	
V0009	鋼製沈砂池設置・撤去工	1 箇所	13,520 13,520	
M3930	水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽	90 供用日	1,200 108,000	
Y3999	敷鉄板		231,749	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y1D03100104	敷鉄板	m2	231,749	
S1050041	敷鉄板設置	139 m2	191 26,549	
S1050043	敷鉄板撤去	139 m2	180 25,020	
S1050029	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚	30 枚	6,006 180,180	A=3,B=1,C=119,D=2 A=22×1524×3048,802kg/枚,B=賃料,C=敷鉄板賃貸期間（日),D=整備費有り
Y1D030109	工事用道路 （斜面部）	式	518,005	
Y1D03100101	工事用道路工	m3	148,295	
SPK26040007	工事用道路盛土 土砂	70 m3	992.5 69,475	A=1,B=4 A=土砂,B=小規模(標準)
SPK26040001	掘削 土砂 上記以外(小規模)	70 m3	1,126 78,820	A=1,B=5,E=7 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=標準
Y1D03010902	土砂等運搬	m3	369,710	
SPK26040002	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	110 m3	1,661 182,710	A=1,B=3,C=1,D=1,E=23 A=標準,B=バックホウ B容量0.45m3,C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間無し,E=距離7.5km以下(6.0km超)
#0041	投棄料	式	187,000	C=1 C=投棄料
F0001	残土処分費 ㈲小倉興産	110 m3	1,700 187,000	
G0000	＊＊直接工事費＊＊		10,816,463	
Z0004	運搬費		298,358	
S1000007	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 18.5km	1 式	298,358 298,358	A=18.5,B=1,C=1,D=1,E=24.1,F=1,H=1,J=1,L=1 A=運搬距離(km),B=12m以内,C=-,D=-,E=運搬質量(t),F=-,H=-,J=-,L=基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件名称	条件値
Z0009	安全費		59,500		
F0000000009	自記雨量計賃料 転倒ます型	119 日	500 59,500		
Z0012	現場環境改善費		130,000	対象額…… 率……	10,508,363 0.0124
				率参照額……	10,508,363 130,000
				計算情報……130000=10508363*0.0124	
Z0050	共通仮設費		1,427,000	対象額…… 率……	10,816,463 0.1320
				率参照額……	10,816,463 1.0000
				計算情報……1427000=10816463*0.1320 ﾘﾂ(0.1320*1.0)	1,427,000
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊		1,914,858		
G2000	＊＊純工事費＊＊		12,731,321		
Z0020	現場管理費		5,200,000	対象額…… 率……	12,731,321 0.4085
				率参照額……	12,731,321 1.0000
				計算情報……5200000=12731321*0.4085 ﾘﾂ(0.4085+1.0000+0.0000)	5,200,000
G4000	＊＊工事原価＊＊		17,931,321		
Z0030	一般管理費率分		3,985,507	対象額…… 率……	17,931,321 0.2223
				率参照額…… 前払補正率…	17,931,321 1.0000
				計算情報……3986132=17931321*0.2223 ﾘﾂ(0.2223*1.0000)	3,986,132
Z0031	契約保証費		7,172	対象額…… 率……	17,931,321 0.0004

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件名／条件値
				当初請対額 24,116,400
				当初対象額 17,931,321
				計算情報……7172=17931321*0.0004
G4100	一般管理費計		3,992,679	
G4800	＊＊工事価格＊＊		21,924,000	
Z0038	＊＊消費税相当額＊＊		2,192,400	対象額…… 21,924,000 率…… 0.1000
				率参照額…… 21,924,000 計算情報……2192400=21924000*0.100
G6000	＊＊工事費計＊＊		24,116,400	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
SPK26040220	0 -0001	掘削(砂防) 土砂 小規模	m3	1	1,922	A=1,B=3
SPK26040220	0 -0002	掘削(砂防) 軟岩 機械走行面より5m以内	m3	1	1,630	A=3,D=1
SPK26040016	0 -0003	基面整正	m2	1	364	
S2030067	0 -0004	岩盤清掃	m2	10	10,160	
SPK26040019	0 -0005	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	3,232	A=5,B=1,D=1
SPK26040024	0 -0006	法面整形 切土部　現場制約無し 軟岩I	m2	1	993	A=2,C=2,D=4,E=1
SPK26040024	0 -0007	法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2	1	626	A=1,B=1,C=2,D=2,E=1
SPK26040002	0 -0008	土砂等運搬 標準 軟岩 DID区間無し 距離13.5km以下(10.0km超)	m3	1	2,852	A=1,B=3,C=2,D=1,E=36
SDT00039	0 -0009	コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック（リサイクル製品） 18-8-40BB	m2	1	26,110	A=1,B=2,C=1,E=1,I=1,L=1
SPK26040045	0 -0010	胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	m3	1	10,570	A=1,B=1
V0001	0 -0011	ブロック積基礎 BW5	m	10	57,520	
SPK26040049	0 -0012	現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石無し	m3	1	69,300	A=2,C=2,D=1,E=1

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
V0002	0 -0013	天端コンクリート BW5　t=10cm	m	10	46,830	
SPK26040052	0 -0014	現場打天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	m3	1	65,580	A=1,C=1,D=1
SPK26040118	0 -0015	目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	1	3,815	A=1,B=1
V0003	0 -0016	4号端止工	箇所	1	52,200	
SPK26040050	0 -0017	現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	m3	1	70,250	A=2,C=1,D=1
V0004	0 -0018	10号端止工	箇所	1	55,220	
SPK26040061	0 -0019	石積(練石)(複合) 雑割石 直高2.5mを超え3.0m以下 18-8-40BB RC-40	m2	1	26,540	A=2,B=4,C=2,E=1,G=1
V0005	0 -0020	石材採取	m2	10	30,710	
V0006	0 -0021	石材現地採取	m3	100	1,274,000	
S2030061	0 -0022	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_30m3/日以上80m3/日未満 -	m3	100	2,973,000	A=3,B=1,C=2,E=1
S2030037	0 -0023	型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業	m2	100	1,037,000	
S2030039	0 -0024	足場設置及び撤去	m	10	25,610	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
S2030061	0 -0025	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満 -	m3	100	3,085,000	A=2,B=1,C=1,E=1
SPK26040001	0 -0026	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	m3	1	1,126	A=1,B=5,E=7
SPK26040024	0 -0027	法面整形 切土部　現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2	1	771	A=2,C=2,D=2,E=1
V0007	0 -0028	布製型枠	m2	40	654,400	
V0008	0 -0029	滑動防止アンカー	本	100	311,000	
SPK26040093	0 -0030	暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm 管材料(各種)	m	1	3,064	A=1,B=3,C=2,D=97,E=2,F=1,G=1,I=1
SPK26040093	0 -0031	暗渠排水管 据付・撤去 直管 50～150mm 管材料(各種)	m	1	489	A=3,B=1,C=1,D=97,E=3,G=2,I=1
S1050057	0 -0032	大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	袋	10	8,840	A=1,B=1
S9035	0 -0033	機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	日	1	51,030	A=5,B=101,C=1,D=1.21
S1050061	0 -0034	大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	袋	10	18,100	A=1,B=1
S9035	0 -0035	機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	日	1	56,040	A=5,B=110,C=1,D=1.52
SPK26040410	0 -0036	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離31.5km以下(27.5km超)	t	1	14,880	A=1,B=2,C=21

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
SPK26040093	0 -0037	暗渠排水管 撤去 波状管 700～1,000mm	m	1	938	A=2,B=3,C=4,I=1
SPK26040093	0 -0038	暗渠排水管 据付 波状管 700～1,000mm 管材料(各種)	m	1	1,867	A=1,B=3,C=4,D=97,E=4,F=2,G=1,I=1
S0812	0 -0039	排水ポンプ設置・撤去工	箇所	1	75,060	
S9035	0 -0040	機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	日	1	45,700	A=12,B=45,C=1,D=1.47
S1050053	0 -0041	ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 作業時排水	日	1	14,550	A=1,B=1,C=1
S9000045	0 -0042	建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径200mm,揚程10m 11.0kw	日	1	624	A=4,B=1.2
S9469	0 -0043	機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型3次基準	日	1	9,936	A=8,B=46,C=1.2,D=4
V0009	0 -0044	鋼製沈砂池設置・撤去工	箇所	1	13,520	
SPK26040096	0 -0045	プレキャスト集水桝 据付・撤去 基礎砕石無し 製品質量(kg/基)1200kgを超え1600kg以下	基	1	13,520	A=3,B=7,C=2,D=1
S1050041	0 -0046	敷鉄板設置	m2	100	19,100	
S9035	0 -0047	機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	日	1	51,960	A=19,B=119,C=1,D=1.06
S1050043	0 -0048	敷鉄板撤去	m2	100	18,000	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
S1050029	0 -0049	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間119日	枚	1	6,006	A=3,B=1,C=119,D=2
SPK26040007	0 -0050	工事用道路盛土 土砂 小規模(標準)	m3	1	993	A=1,B=4
SPK26040002	0 -0051	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	m3	1	1,661	A=1,B=3,C=1,D=1,E=23
S1000007	0 -0052	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 18.5km 製品長 12m以内	式	1	298,358	A=18.5,B=1,C=1,D=1,E=24.1,F=1,H=1,J=1,L=1
S1000009	0 -0053	基本運賃 運搬距離 18.5km 製品長 12m以内 運搬質量 24.1t	式	1	113,029	A=1,B=18.5,C=1,D=24.1
S1000009	0 -0054	積込み,取卸しに要する費用	式	1	72,300	A=5,D=24.1,K=1

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0．4．8)	単　価 (1．5．9)	単　価 (2．6)	単　価 (3．7)	特殊集計	集計区分
F0001	残土処分費 ㈲小倉興産	m3	1,700		摘要:県単価P149-2			
F0002	廃プラスチック処分費 ㈱山陰クリエート	m3	7,000		摘要:県単価P187			
F0000000002	暗渠排水管 Φ300 4830円/m÷2（半分）=2415円/m	m	2,415		摘要:建設物価P388			
F0000000003	既設塩ビ管	m	0		摘要:			
F0000000004	暗渠排水管 Φ1000、現場内再利用	m	0		摘要:			
F0000000009	自記雨量計賃料 転倒ます型	日	500		摘要:県単価10月P147			999

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１	規格２・摘要	単　位	単　　価	特殊集計	集計区分	出現位置
W0001	アンカーピン D22×L850	見積　2,000円/本	本	2,000			特単
W0001	コンクリートポンプ車 55～60m3/ｈ　スクイーズ式	130,000円/日	日	130,000			特単
W0001	マット ベルテールマットGP65同等品	見積　4850円/m2	m2	4,850			特単
W0001	小型揚水ポンプ マット水洗い用	見積　8,000円/日	日	8,000			特単
W0001	注入モルタル 配合1：3	26,380円/m3	m3	26,380			特単
W0001	布製型枠世話人	見積　40,500円/人	人	40,500			特単

機労材集計表

項番	単価コード	集計区分		数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
1	F0000000009	999		119.0000	日	自記雨量計賃料	
2	K0100067	999		3,570.0000	枚・日	(賃料)鉄板	
3	K0100073	999		30.0000	枚	(賃料)鉄板	
4	KR00E006	999		24.1000	t	仮設材積込み費（基地）	
5	KR00E007	999		24.1000	t	仮設材取卸し費（基地）	
6	KR00E008	999		24.1000	t	仮設材積込み費（現場）	
7	KR00E009	999		24.1000	t	仮設材取卸し費（現場）	
8	KR0912	999		56.4000	日	<賃>工事用水中ポンプ	
9	KTPC00006	999		7.0563	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
10	KTPC00014	999		3.7400	日	<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	
11	KTPC00018	999		0.8080	日	<賃>バックホウ(クローラ型)	
12	KTPC00019	999		0.8376	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
13	KTPC00032	999		56.4000	日	<賃>発動発電機(ディーゼル発電機)	
14	KTPC00038	999		0.2161	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
15	M3930	720		90.0000	供用日	水槽(一般工事用)	
16	MTPC00014	H00		1.8620	時間	バックホウ(クローラ型)	
17	MTPC00039	706		1.7990	日	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)	
18	MTPC00048	708		6.8552	日	タンパ及びランマ	
19	MTPC00138	H00		5.7750	時間	バックホウ(クローラ型)	
20	MTPC00154	703		0.0627	時間	トラック	
21	MTPC00175	H00		1.5950	時間	バックホウ(クローラ型)	
22	MTPC00185	H00		5.6919	時間	バックホウ(クローラ型)	
23	MTPC00189	H00		6.0496	時間	バックホウ(クローラ型)	
24	RTPC00001	999		21.9278	人	特殊作業員	
25	RTPC00002	999		47.7175	人	普通作業員	
26	RTPC00003	999		4.9560	人	法面工	
27	RTPC00004	999		1.2100	人	とび工	
28	RTPC00006	999		18.9005	人	特殊運転手	
29	RTPC00007	999		6.2180	人	一般運転手	
30	RTPC00009	999		11.4554	人	土木一般世話役	
31	RTPC00010	999		19.8527	人	型わく工	
32	RTPC00017	999		0.2796	人	石工	
33	T1030061	999		32.2400	m3	レディーミクストコンクリート	
34	TDT001609	999		89.0000	m2	昼間_ブロック積工【手間のみ】	
35	TTM0052	999		62.0000	ｍ３	山土	

機労材集計表

項番	単価コード	集計区分		数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
36	TTM0162	999		89.0000	㎡	コンクリート積ブロック	
37	TTPC00003	999		2.3546	m3	レディーミクストコンクリート	
38	TTPC00008	999		49.3754	m3	再生クラッシャーラン	
39	TTPC00013	999		3,657.0668	L	軽油	
40	TTPC00014	999		33.7440	L	ガソリン	
41	TTPC00199	999		0.2647	m2	目地板	
42	TTPCD0010	999		62.6357	m3	レディーミクストコンクリート	
43	TTPCD0391	999		4.0000	m	硬質ポリ塩化ビニル管	

使 用 機 械 一 覧 表

項番	データコード	重機コード	使用重機名称・規格
1	M3930		M3930　　水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
Y1D02		流路	式		7,957,133	2,073,893	
Y1D0203		流路護岸工	式				
Y1D020301		作業土工	式				
Y1D02030101		床掘り	m3				
SPK26040220	0-0001	掘削(砂防) 土砂 小規模	m3	110	211,420	84,810	
SPK26040220	0-0002	掘削(砂防) 軟岩 機械走行面より5m以内	m3	70	114,100	29,610	
SPK26040016	0-0003	基面整正	m2	30	10,920	10,920	
S2030067	0-0004	岩盤清掃	m2	40	40,640	34,760	
Y1D02030103		埋戻し	m3				
SPK26040019	0-0005	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	150	484,800	397,950	
TTM0052		山土 ＣＢＲ≧１２	ｍ３	60	255,360	0	
Y1D020107		法面整形工	式				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
Y1D02010701		法面整形(切土部)	m2				
SPK26040024	0-0006	法面整形 切土部　現場制約無し 軟岩I	m2	20	19,868	15,160	
Y1D02010702		法面整形(盛土部)	m2				
SPK26040024	0-0007	法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土 砂及び砂質土 粘性土	m2	10	6,258	4,230	
Y1D020109		残土処理工	式				
Y1D02010902		土砂等運搬	m3				
SPK26040002	0-0008	土砂等運搬 標準 軟岩 DID区間無し 距離13.5km以下(10.0km超)	m3	70	199,640	63,630	
#0041		投棄料	式	1	119,000	0	
F0001		残土処分費 ㈲小倉興産	m3	70	119,000	0	県単価P149-2
Y1D020304		ブロック積擁壁工	式				
Y1D02030401		コンクリートブロック積	m2				
SDT00039	0-0009	コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック（リサイクル製品） 18-8-40BB	m2	89	2,323,790	0	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
Y1D02030404		胴込・裏込材(砕石)	m3				
SPK26040045	0-0010	胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	m3	42	443,940	153,258	
Y1D02030201		場所打基礎	m				
V0001	0-0011	ブロック積基礎 BW5	m	30	172,560	85,080	
Y1D02030409		天端コンクリート	m3				
V0002	0-0013	天端コンクリート BW5　t=10cm	m	31	145,173	67,952	
Y4999		端止工					
V0003	0-0016	4号端止工	箇所	2	104,400	53,572	
V0004	0-0018	10号端止工	箇所	1	55,220	28,336	
Y1D020306		石積擁壁工	式				
Y1D02030601		石積	m2				
SPK26040061	0-0019	石積(練石)(複合) 雑割石 直高2.5mを超え3.0m以下 18-8-40BB RC-40	m2	4	106,160	52,708	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
V0005	0-0020	石材採取	m2	4	12,284	12,280	
Y1D0204		床固め工	式				
Y1D020403		垂直壁工	式				
Y1D02040301		コンクリート	m3				
S2030061	0-0022	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_30m3/日以上80m3/日未満 -	m3	33	981,090	75,933	
Y1D02040308		型枠	m2				
S2030037	0-0023	型枠設置・撤去 ケレンはく離剤塗布作業	m2	60	622,200	417,180	
Y1D02040309		足場	掛m2				
S2030039	0-0024	足場設置及び撤去	m	15	38,415	31,755	
Y1D020404		側壁工	式				
Y1D02040402		コンクリート	m3				
S2030061	0-0025	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満 -	m3	20	617,000	62,280	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
Y1D02040406		水抜パイプ	m				
TTPCD0391		硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ５０	m	4	2,240	0	
Y1D02040408		型枠	m2				
S2030037	0-0023	型枠設置・撤去 ケレンはく離剤塗布作業	m2	50	518,500	347,650	
Y1D02040412		足場	掛m2				
S2030039	0-0024	足場設置及び撤去	m	5	12,805	10,585	
Y1D020405		水叩工	式				
Y1D02040502		コンクリート	m3				
S2030061	0-0025	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満 -	m3	11	339,350	34,254	
Y1D03		斜面対策	式		2,859,330	885,315	
Y1D0301		砂防土工	式				
Y1D030101		掘削工	式				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
Y1D03010101		掘削	m3				
SPK26040001	0-0026	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	m3	1	1,126	583	
Y1D030103		埋戻し工	式				
Y1D03010301		埋戻し	m3				
SPK26040019	0-0005	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	2	6,464	5,306	
TTM0052		山土 ＣＢＲ≧１２	ｍ３	2	8,512	0	
Y1D030107		法面整形工	式				
Y1D03010701		法面整形(切土部)	m2				
SPK26040024	0-0027	法面整形 切土部　現場制約無し レキ質土 砂及び砂質土 粘性土	m2	50	38,525	28,400	
Y1D0303		法面工	式				
Y3999		法面保護工					
Y4999		法面保護工					

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
V0007	0-0028	布製型枠	m2	49	801,640	210,700	見積
V0008	0-0029	滑動防止アンカー	本	2	6,220	2,198	見積
Y1D030503		排水構造物工	式				
Y1D03050301		山腹排水	m				
SPK26040093	0-0030	暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm 管材料(各種)	m	11	33,704	3,377	暗渠排水管設置を準用
SPK26040093	0-0031	暗渠排水管 据付・撤去 直管 50～150mm 管材料(各種)	m	14	6,847	6,832	暗渠排水管撤去・設置を準用
Y1D0310		仮設工	式				
Y1D031001		工事用道路工	式				
Y1D03100419		土のう	袋				
S1050057	0-0032	大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	袋	112	99,008	70,224	
S1050061	0-0034	大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	袋	40	72,400	52,360	
SPK26040410	0-0036	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離31.5km以下(27.5km超)	t	0.2	2,976	2,305	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
#0041		投棄料	式	1	2,100	0	
F0002		廃プラスチック処分費 ㈱山陰クリエート	m3	0.3	2,100	0	県単価P187
Y1D031008		仮水路工	式				
Y1D03100803		暗渠排水管	m				
SPK26040093	0-0037	暗渠排水管 撤去 波状管 700～1 000mm	m	60	56,274	37,740	
SPK26040093	0-0038	暗渠排水管 据付 波状管 700～1 000mm 管材料(各種)	m	50	93,350	62,850	
Y1D031006		水替工	式				
Y1D03100601		ポンプ排水	日				
S0812	0-0039	排水ポンプ設置・撤去工	箇所	1	75,060	63,010	
S1050053	0-0041	ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 作業時排水	日	47	683,850	155,288	
Y1D031015		汚濁防止工	式				
Y1D03101502		濁水処理設備	箇所				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
V0009	0-0044	鋼製沈砂池設置・撤去工	箇所	1	13,520	10,520	
M3930		水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽 容量10m3	供用日	90	108,000	0	
Y3999		敷鉄板					
Y1D03100104		敷鉄板	m2				
S1050041	0-0046	敷鉄板設置	m2	139	26,549	19,877	
S1050043	0-0048	敷鉄板撤去	m2	139	25,020	18,765	
S1050029	0-0049	敷鉄板賃料 22×1524×3048 802kg/枚 賃貸期間119日	枚	30	180,180	0	
Y1D030109		工事用道路 （斜面部）	式				
Y1D03100101		工事用道路工	m3				
SPK26040007	0-0050	工事用道路盛土 土砂 小規模(標準)	m3	70	69,475	35,980	積込(ルーズ)を準用
SPK26040001	0-0026	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	m3	70	78,820	40,810	工事用道路撤去
Y1D03010902		土砂等運搬	m3				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
SPK26040002	0-0051	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	m3	110	182,710	58,190	
#0041		投棄料	式	1	187,000	0	
F0001		残土処分費 ㈲小倉興産	m3	110	187,000	0	県単価P149-2
Z0004		運搬費			298,358	0	
S1000007	0-0052	仮設材等(鋼矢板 H鋼 覆工板 敷鉄板等)運搬 運搬距離 18.5km 製品長 12m以内	式	1	298,358	0	
Z0009		安全費			59,500	0	
F0000000009		自記雨量計賃料 転倒ます型	日	119	59,500	0	県単価10月P147