

施 工 箇 所 点 在 調 整 表

頁0-0001

地区名		計	施工箇所点在調整計			備 考
ファイル名 設計書番号 費目名	08-043576-10002-1-0 08-04357610002-10	【R8				
	本工事費					
直接工事費	15,537,440	18,157,695	18,157,695			
現場環境改善費	0	0	0			
共通仮設費	833,000	896,000	884,000			
共通仮設費計	833,000	1,627,904	1,615,904			
純工事費	16,370,440	19,785,599	19,773,599			
現場管理費	4,046,000	4,678,000	4,526,000			
工事原価	20,416,440	24,463,599	24,299,599			
一般管理費	3,295,653	3,851,498	3,852,059			
契約保証費	5,907	6,903	6,903			
一般管理費計	3,301,560	3,858,401	3,858,962			
工事価格	23,718,000	28,322,000				
消費税相当額	2,371,800	2,832,200				
* * 合 計 * *	26,089,800	31,154,200				

工事設計書

施 工 年 度	令和 0 8 年度
事 業 区 分	単県 起工
路 線 名 等 河 川 名 等	一級河川千代川水系 八東川
工 事 名	八東川樹木伐採・河道掘削等緊急対策工事（万代寺 1 工区外）（単県）
施 工 位 置	八頭郡八頭町万代寺外
設 計 金 額	¥ 26,089,800 円
工 事 概 要	【万代寺工区】 施工延長 L=150m 河道掘削 V=4,000m³

直接工事費			
	材料費（支給品等）	無・有（ ）	
	労務費（割増賃金）	無・有（ ）	
	直接経費（特許使用料等）	無・有（深夜・時間外・時間的制約）	
	処分費等	無・有（ ）	
間接工事費		工 種 区 分	施工地域・工事箇所区分（補正係数・補正率）
	共通仮設費	河川維持	補正なし （ 1.000 ）
	現場管理費	〃	〃 （ 1.000 ）
一般管理費			
	前払金補正率	0.000	
	契約保証に係わる補正率	+ 0.04 %	
工期（日）			

総括情報表

頁0-0004

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	22 八頭県土整備事務所 設計書 当初 08-*****-10002-10 0 1 実施単価 11 八頭町 (旧郡家町) 00-08.07.10(0) 1 公共 08-043576-10002-1-0 【R8起工】八東川樹木伐採・河道掘削等緊急対策工事(万代寺1工区)(単県)				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 ICT施工有無 週休二日補正係数	14 河川維持 00 率計上しない 19 補正なし 00 通常工事 0 % 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 02 算出しない 00 ICT施工を使用しない 01 週休二日補正なし				
労務価格合計	3,796,694		法定福利費相当額(事業主負担分)	620,759	

総括情報表

	金額		金額
事業費	26,089,800		
工事費	26,089,800		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	23,718,000	2,371,800	26,089,800
費目合計			26,089,800

諸 経 費 計 算 表

頁0-0006

諸経費調整結果	対象 08-*****-1000 2-10 費目 1	対象 08-*****-1000 1-10 費目 1	合計				備 考
直接工事費	15,537,440	2,620,255	18,157,695				
対象額	10,417,563	698,862	11,116,425				
事業損失防止施設費	0	0	0				
役務費	0	0	0				
回航費	0	0	0				
運搬費	0	0	0				
準備費	0	731,904	731,904				
技術管理費	0	0	0				
営繕費	0	0	0				
現場環境改善費	0	0	0				
水雷保険料	0	0	0				
安全費	0	0	0				
共通仮設費（率分）	833,000	63,000	896,000				
共通仮設費計	833,000	794,904	1,627,904				
純工事費	16,370,440	3,415,159	19,785,599				
現場管理費対象額	11,250,563	1,493,766	12,744,329				
現場管理費	4,046,000	632,000	4,678,000				
現場管理費（積上分）	0	0	0				
工事一時中止増加費用	0	0	0				
工事原価	20,416,440	4,047,159	24,463,599				
一般管理費率分	3,295,653	555,845	3,851,498				
契約保証費	5,907	996	6,903				
一般管理費計	3,301,560	556,841	3,858,401				
工事価格	23,718,000	4,604,000	28,322,000				
消費税相当額	2,371,800	460,400	2,832,200				
工事費	26,089,800	5,064,400	31,154,200				

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
河川維持										Y1B01	(レ^\ Ⅱ1)
					一式			15,537,440			
河道掘削										Y2999	(レ^\ Ⅱ2)
								14,933,940			
河道掘削工										Y3999	(レ^\ Ⅱ3)
								14,933,940			
掘削										Y4999	(レ^\ Ⅱ4)
								1,070,400			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満										SPK25040001 00 A=1,B=1,C=2,D=1,E=4	
		4,000		m3		267.6		1,070,400		単第0 -0001 表	080710
土砂運搬										Y4999	(レ^\ Ⅱ4)
								13,863,540			
不整地運搬車 5,000m3以上 BH(クローラ型) 山積0.8/平積0.6m3										S1010005 00 A=2,B=1,C=5	
		3,990		m3		314		1,252,860		単第0 -0002 表	080710
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満										SPK25040007 00 A=1,B=1	
		4,000		m3		228		912,000		単第0 -0004 表	080710

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)						SPK25040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=28
	3,990	m3		1,532	6,112,680	単第0 -0005 表 080710
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式		5,586,000	
建設残土処分料 地山						F0000000001 00
						080710
県単価R8.7月	3,990	m 3		1,400	5,586,000	
仮設工						Y1B0112 (レ^\ Ⅱ2)
			一式		603,500	
工事用道路工						Y1B011201 (レ^\ Ⅲ3)
			一式		165,500	
工事用道路盛土						Y1B01120101 (レ^\ Ⅳ4)
			m3		165,500	
工事用道路設置・撤去						V0002 00
	1		一式	165,500	165,500	単第0 -0006 表 080710
交通管理工						Y1B011221 (レ^\ Ⅲ3)
			一式		438,000	
交通誘導警備員						Y1B01122101 (レ^\ Ⅳ4)
			人		438,000	

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						R0369 00
		30	人	14,600	438,000	080710 1
* * 直接工事費 * *						
					15,537,440	
共通仮設費	計算情報....833000=10417563*0.0800 リツ(0.0800*1.0)					
	対象額.....10,417,563					
	率.....0.0800			1.0000	833,000	
* * 共通仮設費計 * *						
					833,000	
* * 純工事費 * *						
					16,370,440	
現場管理費	計算情報....4046000=11250563*0.3597 リツ(0.3597+1.0000+0.0000)					
	対象額.....11,250,563					
	率.....0.3597			1.0000	4,046,000	
* * 工事原価 * *						
					20,416,440	
一般管理費率分	計算情報....3296186=3852059*15537440/18157695					
					3,295,653	
契約保証費	計算情報....5907=6903*15537440/18157695					
	当初請対額	26,089,800		契約保証費計6,903 直工計.....18,157,695		
					5,907	

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費計							
						3,301,560	
* * 工事価格 * *							
						23,718,000	
* * 消費税相計算情報....2371800=23718000*0.100							
当額 * *	対象額.....23,718,000						
	率.....0.1000						
	率参照額....18,839,000					2,371,800	
* * 工事費計 * *							
						26,089,800	

頁0-0011

SPK25040001

單第0 -0001 表

障害無し 5,000m³以上10,000m³未満

1

m3 当り

勞務構成比：

37.91%

材料構成比： 19.37%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

282.04

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m ³	42.72%	21,400	バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m ³	20,100	MTPC00128 MTPT00128
特殊運転手	37.91%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19.37%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		267.6	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=4 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00128	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
【補正式】 267.5754 = 282.0400 * {	= 1,740 * (700 / 180) + (14,630.0)	= 21,400			
《機械》 ([42.720/100*21,400/20,100]) * [42.720/42.720]					
《労務》 + ([37.910/100*21,600/28,900]) * [37.910/37.910]					
《材料》 + ([19.370/100*150/138]) * [19.370/19.370]					
《最終補正率》 + [100-42.720-37.910-19.370]/100 }					

施工単価表

頁0-0012

不整地運搬車
5,000m3以上

S1010005

BH(クローラ型) 山積0.8/平積0.6m3

単第0 -0002 表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機-28 不整地運搬車運転 クローラ型 ダンプ 全旋回式 10～11t積 排出ガス対策型2014年規制	0.327	日	96,170	31,447	S9021 単第0-0003 表 100/306
諸雑費	1	一式		3	#91
*** 合計 ***	100	m3		31,450	
*** 単位当たり ***	1	m3		314	
A=2 5,000m3以上 C=5 80以下			B=1 BH(クローラ型) 山積0.8/平積0.6m3		
日当り運搬量 D = 306(m3/日)					

施工単価表

頁0-0013

機-28_不整地運搬車運転
クローラ型 ダンプ 全旋回式 10～11t積

S9021
排出ガス対策型2014年規制

単第0 -0003 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	147.00	L	150	22,050	TTPC00013
<賃>不整地運搬車(クローラ型油圧式) 積載質量10.0～11.0t 全旋回式	1.54	供用日	34,100	52,514	KR080007
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	日		96,170	
A=12 クローラ型 ダンプ 全旋回式 10～11t積 C=147 軽油消費量 (L/日) E=6 排出ガス対策型2014年規制			B=1 運転労務数量 (人/日) D=1.54 機械賃料数量 (供用日/日)		

1

240.9

SPK25040007

土量50,000m³未満

機械構成比： 42.39%

勞務構成比：

38.74%

材料構成比： 18.87%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

240.9

鳥取県

SPK25040002

單第0 -0005 表

DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)

1

m3 当り

勞務構成比：

40.44%

材料構成比： 14.89%

市場單價構成比：

0.00%

標準単価：

1,575.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	40.44%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.89%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,532	積算単価	0	EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=28 距離9.5km以下(7.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) D=1 DID区間無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0)			+ (欄 * 1.1) + 損耗費 + 747 = 22,147		
【補正式】 1,531.7976 = 1,575.5000 * {					
《機械》 ([44.670/100*22,147/20,847]) * [44.670/44.670]					
《労務》 + ([40.440/100*19,600/23,600]) * [40.440/40.440]					
《材料》 + ([14.890/100*150/138]) * [14.890/14.890]					
《最終補正率》 + [100-44.670-40.440-14.890]/100 }					

施工単価表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	362.8	m3	228	82,718	SPK25040007 単第0-0004 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	362.8	m3	228	82,718	SPK25040007 単第0-0004 表
諸雑費	1	式		64	#91
*** 単位当たり ***	1	一式		165,500	

入力データ一覧表

頁0-0017

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
X1000	本工事費			
Y1B01	河川維持	式	15,537,440	
Y2999	河道掘削		14,933,940	
Y3999	河道掘削工		14,933,940	
Y4999	掘削		1,070,400	
SPK25040001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し	4,000 m3	267.6 1,070,400	A=1, B=1, C=2, D=1, E=4 A=土砂, B=オープンカット, C=押土無し, D=障害無し, E=5,000m3以上 10,000m3未満
Y4999	土砂運搬		13,863,540	
S1010005	不整地運搬車 5,000m3以上	3,990 m3	314 1,252,860	A=2, B=1, C=5 A=5,000m3以上, B=BH(クローラ型) 山積0.8/平積0.6m3, C=80以下
SPK25040007	積込(ルーズ) 土砂	4,000 m3	228 912,000	A=1, B=1 A=土砂, B=土量50,000m3未満
SPK25040002	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	3,990 m3	1,532 6,112,680	A=1, B=1, C=1, D=1, E=28 A=標準, B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間無し, E=距離9.5km以下(7.5km超)
#0041	投棄料	式	5,586,000	C=1 C=投棄料
F0000000001	建設残土処分料 地山	3,990 m3	1,400 5,586,000	
Y1B0112	仮設工	式	603,500	
Y1B011201	工事用道路工	式	165,500	
Y1B01120101	工事用道路盛土	m3	165,500	
V0002	工事用道路設置・撤去	1 式	165,500 165,500	

入力データ一覧表

頁0-0018

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名	値 称
Y1B011221	交通管理工				
		式	438,000		
Y1B01122101	交通誘導警備員				
		人	438,000		
R0369	交通誘導警備員 B	30	14,600		
		人	438,000		
G0000	* * 直接工事費 * *				
			15,537,440		
Z0050	共通仮設費			対象額.....	10,417,563
			833,000	率.....	0.0800
				率参照額.....	10,417,563
					1.0000
					833,000
				計算情報.....	833000=10417563*0.0800 リツ(0.0800*1.0)
G1000	* * 共通仮設費計 * *				
			833,000		
G2000	* * 純工事費 * *				
			16,370,440		
Z0020	現場管理費			対象額.....	11,250,563
			4,046,000	率.....	0.3597
				率参照額.....	11,250,563
					1.0000
					4,046,000
				計算情報.....	4046000=11250563*0.3597 リツ(0.3597+1.0000+0.0000)
G4000	* * 工事原価 * *				
			20,416,440		
Z0030	一般管理费率分			計算情報.....	3296186=3852059*15537440/18157695
			3,295,653		
Z0031	契約保証費			当初請対額	26,089,800
			5,907	計算情報.....	5907=6903*15537440/18157695
G4100	一般管理費計				
			3,301,560		
G4800	* * 工事価格 * *				
			23,718,000		
Z0038	* * 消費税相当額 * *			対象額.....	23,718,000
			2,371,800	率.....	0.1000

入力データ一覧表

頁0-0019

[illegible]

施 工 一 覧 表

頁0-0020

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040001	0 -0001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	268	A=1,B=1,C=2,D=1,E=4
S1010005	0 -0002	不整地運搬車 5,000m3以上 BH(クローラ型) 山積0.8/平積0.6m3	m3	100	31,450	A=2,B=1,C=5
S9021	0 -0003	機-28_不整地運搬車運転 クローラ型 ダンプ 全旋回式 10~11t積 排出ガス対策型2014年規制	日	1	96,170	A=12,B=1,C=147,D=1.54,E=6
SPK25040007	0 -0004	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	A=1,B=1
SPK25040002	0 -0005	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)	m3	1	1,532	A=1,B=1,C=1,D=1,E=28
V0002	0 -0006	工事用道路設置・撤去	式	1	165,500	

登録単価一覧表

頁0-0021

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0000000001	建設残土処分料 地山	m 3	1,400		摘要:県単価R8.7月		

機 労 材 集 計 表

頁0-0022

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	KR080007	999		20.0928	日	<賃>不整地運搬車(クローラ型油圧式)	
2	MTPC00128	H00		24.0000	時間	バックホウ(クローラ型)	
3	MTPC00153	H00		22.6829	時間	バックホウ(クローラ型)	
4	R0369	999		30.0000	人	交通誘導警備員 B	
5	RTPC00006	999		42.9692	人	特殊運転手	
6	RTPC00007	999		107.7300	人	一般運転手	
7	TTPC00013	999		11,840.7667	L	軽油	

工事設計書

施 工 年 度	令和 0 8 年度
事 業 区 分	単県 起工
路 線 名 等 河 川 名 等	一級河川千代川水系 八東川
工 事 名	八東川樹木伐採・河道掘削等緊急対策工事（万代寺 1 工区外）（単県）
施 工 位 置	八頭郡八頭町万代寺外
設 計 金 額	¥ 5,064,400 円
工 事 概 要	【久能寺工区】 河川維持 堆積物撤去工 一式

直接工事費			
材料費（支給品等）	無・有（	）	
労務費（割増賃金）	無・有（	）	
直接経費（特許使用料等）	無・有（深夜・時間外・時間的制約）		
処分費等	無・有（	）	
間接工事費		工 種 区 分	施工地域・工事箇所区分（補正係数・補正率）
共通仮設費	河川維持		補正なし（ 1.000 ）
現場管理費	〃		〃（ 1.000 ）
一般管理費			
前払金補正率	0.000		
契約保証に係わる補正率	+ 0.04 %		
工期（日）			

総括情報表

頁0-0003

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	22 八頭県土整備事務所 設計書 当初 08-*****-10001-10 0 1 実施単価 11 八頭町 (旧郡家町) 00-08.07.10(0) 1 公共 08-043576-10001-1-0 【R8起工】久能寺工区河川維持工事 (単県)				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 ICT施工有無 週休二日補正係数	14 河川維持 00 率計上しない 19 補正なし 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0 . 0 4 %) 01 豪雪割増あり 02 算出しない 00 ICT施工を使用しない 01 週休二日補正なし				

総括情報表

	金額		金額
事業費	5,064,400		
工事費	5,064,400		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
久能寺工区	4,604,000	460,400	5,064,400
費目合計			5,064,400

諸 経 費 計 算 表

頁0-0005

諸経費調整結果	対象 08-*****-1000 2-10 費目 1	対象 08-*****-1000 1-10 費目 1	合計				備 考
直接工事費	15,537,440	2,620,255	18,157,695				
対象額	10,417,563	698,862	11,116,425				
事業損失防止施設費	0	0	0				
役務費	0	0	0				
回航費	0	0	0				
運搬費	0	0	0				
準備費	0	731,904	731,904				
技術管理費	0	0	0				
営繕費	0	0	0				
現場環境改善費	0	0	0				
水雷保険料	0	0	0				
安全費	0	0	0				
共通仮設費（率分）	833,000	63,000	896,000				
共通仮設費計	833,000	794,904	1,627,904				
純工事費	16,370,440	3,415,159	19,785,599				
現場管理費対象額	11,250,563	1,493,766	12,744,329				
現場管理費	4,046,000	632,000	4,678,000				
現場管理費（積上分）	0	0	0				
工事一時中止増加費用	0	0	0				
工事原価	20,416,440	4,047,159	24,463,599				
一般管理費率分	3,295,653	555,845	3,851,498				
契約保証費	5,907	996	6,903				
一般管理費計	3,301,560	556,841	3,858,401				
工事価格	23,718,000	4,604,000	28,322,000				
消費税相当額	2,371,800	460,400	2,832,200				
工事費	26,089,800	5,064,400	31,154,200				

久能寺工区 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
久能寺工区										X1000	
河川維持										Y1B01	(レベル1)
		1		一式		2,620,255		2,620,255		明第0001	表
* * 直接工事費 * *											
								2,620,255			
準備費										Z0005	
								731,904			
	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬									S1000007	00
	運搬距離 13.5km									A=13.5,B=1,C=1,D=1,E=72.18,F=1,H=1,J=1,L=1	
	製品長 12m以内										
	県庁 現場 (L=13.5km)	1		一式		731,904		731,904		単第0 -0007	表 080710
共通仮設費	計算情報....63000=698862*0.0905 ヲ(0.0905*1.0)										
	対象額.....698,862										
	率.....0.0905										
								63,000			
* * 共通仮設費計 * *											
								794,904			
* * 純工事費 * *											
								3,415,159			
現場管理費	計算情報....632000=1493766*0.4235 ヲ(0.4235+1.0000+0.0000)										
	対象額.....1,493,766										
	率.....0.4235					1.0000					
								632,000			

久能寺工区 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
						4,047,159	
一般管理費率計算情報....555873=3852059*2620255/18157695 分 対象額.....1,352,159							
						555,845	
契約保証費 計算情報....996=6903*2620255/18157695 当初請対額 5,064,400				契約保証費計6,903 直工計.....18,157,695			
						996	
一般管理費計							
						556,841	
工事価格							
						4,604,000	
消費税相計算情報....460400=4604000*0.100 当額 対象額.....4,604,000 率.....0.1000 率参照額....3,909,000							
						460,400	
工事費計							
						5,064,400	

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
堆積物撤去工					Y2999 (レ^\ Ⅱ2)
				2,247,506	
堆積物撤去工					Y3999 (レ^\ Ⅲ3)
				2,247,506	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊					SPK25040412 00 A=2
	14	t	8,605	120,470	単第0 -0001 表
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)					SPK25040411 00 A=2, B=1, C=16
	14	t	9,074	127,036	単第0 -0002 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式		2,000,000	
処分費 混合廃棄物 D 前回工事実績 50,000円/m3					F0001 00
	40	m3	50,000	2,000,000	
仮設工					Y1A0206 (レ^\ Ⅱ2)
		一式		372,749	
工事用道路工					Y1A011501 (レ^\ Ⅲ3)
		一式		343,549	
敷鉄板					Y1B01120104 (レ^\ Ⅳ4)
		m2		343,549	

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置					S1050041 00
	419	m2	191	80,029	単第0 -0003 表
敷鉄板撤去					S1050043 00
	419	m2	180	75,420	単第0 -0005 表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間30日					S1050029 00 A=3,B=1,C=30,D=2
	90	枚	2,090	188,100	単第0 -0006 表
交通管理工					Y1A011521 (レ^\J3)
		一式		29,200	
交通誘導警備員					Y1A01152101 (レ^\J4)
		人		29,200	
交通誘導警備員 B					R0369 00
	2	人	14,600	29,200	1
*** 単位当たり ***					
	1	式		2,620,255	

施工単価表

SPK25040412

単第0 -0001 表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊

機械構成比： 17.23% 労務構成比： 78.98% 材料構成比： 3.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,110 1 t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.23%	11,000	トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	10,200	MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	39.73%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	38.87%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		30.35	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.79%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		8,605	積算単価	0	EP001
A=2 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊					
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00021 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 634 * (750 / 160) + (7,975.0) = 11,000					
【補正式】 8,604.6374 = 10,110.0000 * {					
《機械》 ([17.230/100*11,000/10,200]) * [17.230/17.230] 《労務》 + ([39.730/100*21,600/28,900] + [38.870/100 * 23,600/28,300]) * [78.980/(39.730+38.870)]					

施 工 単 価 表

SPK25040412

単第0 -0001 表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊

機械構成比： 17.23% 労務構成比： 78.98% 材料構成比： 3.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,110

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《材料》 + ([3.790/100*150/138]) * [3.790/3.790] 《最終補正率》 + [100-17.230-78.980-3.790]/100 }					

施工単価表

頁0-0012

現場発生品及び支給品運搬

SPK25040411

単第0 -0002 表

クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊

片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)

1 t 当り

機械構成比： 17.30% 労務構成比： 78.90%

材料構成比： 3.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 10,658

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.30%	11,000	トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	10,200	MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	39.87%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	39.03%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.80%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		9,074	積算単価	0	EP001
A=2 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 C=16 片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)			B=1 DID区間無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00021 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 634 * (750 / 160) + (7,975.0) = 11,000					
【補正式】 9,073.6152 = 10,658.0000 * {					
《機械》 ([17.300/100*11,000/10,200]) * [17.300/17.300]					
《労務》 + ([39.870/100*21,600/28,900] + [39.030/100 * 23,600/28,300]) * [78.900/(39.870+39.030)]					
《材料》 + ([3.800/100*150/138]) * [3.800/3.800]					
《最終補正率》 + [100-17.300-78.900-3.800]/100 }					

敷鉄板設置

S1050041

施工単価表

単第0 -0003 表

頁0-0013

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.152	人	26,900	4,088	RTPC00009
とび工	0.152	人	28,000	4,256	RTPC00004
普通作業員	0.152	人	18,200	2,766	RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.152	日	51,960	7,897	S9035 単第0-0004 表
諸雑費	1	%	19,007	93	#09
*** 合計 ***	100	m2		19,100	
*** 単位当たり ***	1	m2		191	
土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 656 = 0.152(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28 バックハウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

単第0 -0004 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	119.00	L	150	17,850	TTPC00013
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.06	供用日	11,800	12,508	KTPC00006
諸雑費	1	一式		2	#91
*** 単位当たり ***	1	日		51,960	
A=19 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=119 軽油消費量(L/日) D=1.06 機械賃料数量(供用日/日)		

敷鉄板撤去

S1050043

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

頁0-0015

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.143	人	26,900	3,846	RTPC00009
とび工	0.143	人	28,000	4,004	RTPC00004
普通作業員	0.143	人	18,200	2,602	RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.143	日	51,960	7,430	S9035 単第0-0004 表
諸雑費	1	%	17,882	118	#09
*** 合計 ***	100	m2		18,000	
*** 単位当たり ***	1	m2		180	
土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 701 = 0.143(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

単第0 -0006 表

敷鉄板賃料

S1050029

22×1524×3048,802kg/枚

賃貸期間30日

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(賃料)鉄板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	30.000	枚・日	44	1,320	K0100065
(賃料)鉄板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1.000	枚	770	770	K0100073
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		2,090	
A=3 22×1524×3048,802kg/枚 C=30 敷鉄板賃貸期間(日)			B=1 賃料 D=2 整備費有り		

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 13.5km 製品長 12m以内

単第0 -0007 表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 13.5km 製品長 12m以内 運搬質量 72.18t	1.000	一式	257,682	257,682	S1000009 単第0-0008 表
往復			257,682	515,364	+00 257682*2
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式	216,540	216,540	S1000009 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	一式		731,904	
A=13.5 運搬距離(km) C=1 - E=72.18 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

S1000009

1

式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 72.18t

[illegible]

施 工 単 価 表

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0009 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積込み費（基地）	72.180	t	750	54,135	KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	72.180	t	750	54,135	KR00E009
仮設材積込み費（現場）	72.180	t	750	54,135	KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	72.180	t	750	54,135	KR00E007
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	一式		216,540	
A=5 積込み,取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=72.18 運搬質量(t)		

入力データ一覧表

頁0-0020

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
X1000	久能寺工区			
Y1B01	河川維持	1 式	2,620,255 2,620,255	
Y2999	堆積物撤去工		2,247,506	
Y3999	堆積物撤去工		2,247,506	
SPK25040412	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊	14 t	8,605 120,470	A=2 A=クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊
SPK25040411	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊	14 t	9,074 127,036	A=2, B=1, C=16 A=クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊, B=DID区間無し, C=片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)
#0041	投棄料	式	2,000,000	C=1 C=投棄料
F0001	処分費 混合廃棄物D	40 m3	50,000 2,000,000	
Y1A0206	仮設工	式	372,749	
Y1A011501	工事用道路工	式	343,549	
Y1B01120104	敷鉄板	m2	343,549	
S1050041	敷鉄板設置	419 m2	191 80,029	
S1050043	敷鉄板撤去	419 m2	180 75,420	
S1050029	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚	90 枚	2,090 188,100	A=3, B=1, C=30, D=2 A=22×1524×3048,802kg/枚, B=賃料, C=敷鉄板賃貸期間(日), D=整備費有り
Y1A011521	交通管理工	式	29,200	
Y1A01152101	交通誘導警備員	人	29,200	

入力データ一覧表

頁0-0021

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
R0369	交通誘導警備員 B	2 人	14,600 29,200	
G0000	* * 直接工事費 * *		2,620,255	
Z0005	準備費		731,904	
S1000007	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 13.5km	1 式	731,904 731,904	A=13.5,B=1,C=1,D=1,E=72.18,F=1,H=1,J=1,L=1 A=運搬距離(km),B=12m以内,C=-,D=-,E=運搬質量(t),F=-,H=-,J=-, L=基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し
Z0050	共通仮設費		63,000	対象額..... 698,862 率..... 0.0905 率参照額..... 698,862 63,000 計算情報.....63000=698862*0.0905 ヲ(0.0905*1.0)
G1000	* * 共通仮設費計 * *		794,904	
G2000	* * 純工事費 * *		3,415,159	
Z0020	現場管理費		632,000	対象額..... 1,493,766 率..... 0.4235 率参照額..... 1,493,766 1.0000 632,000 計算情報.....632000=1493766*0.4235 ヲ(0.4235+1.0000+0.0000)
G4000	* * 工事原価 * *		4,047,159	
Z0030	一般管理费率分		555,845	対象額..... 1,352,159 率参照額..... 1,352,159 計算情報.....555873=3852059*2620255/18157695
Z0031	契約保証費		996	当初請対額 5,064,400 計算情報.....996=6903*2620255/18157695
G4100	一般管理費計		556,841	

入力データ一覧表

頁0-0022

[illegible]

施 工 一 覧 表

頁0-0023

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040412	0 -0001	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊	t	1	8,605	A=2
SPK25040411	0 -0002	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)	t	1	9,074	A=2,B=1,C=16
S1050041	0 -0003	敷鉄板設置	m2	100	19,100	
S9035	0 -0004	機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	日	1	51,960	A=19,B=119,C=1,D=1.06
S1050043	0 -0005	敷鉄板撤去	m2	100	18,000	
S1050029	0 -0006	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間30日	枚	1	2,090	A=3,B=1,C=30,D=2
S1000007	0 -0007	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 13.5km 製品長 12m以内	式	1	731,904	A=13.5,B=1,C=1,D=1,E=72.18,F=1,H=1,J=1,L=1
S1000009	0 -0008	基本運賃 運搬距離 13.5km 製品長 12m以内 運搬質量 72.18t	式	1	257,682	A=1,B=13.5,C=1,D=72.18
S1000009	0 -0009	積込み,取卸しに要する費用	式	1	216,540	A=5,D=72.18,K=1

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分	
F0001	処分費 混合廃棄物D	m3	50,000					
					摘要: 前回工事実績	50,000円/m3		

機 労 材 集 計 表

頁0-0025

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K0100065	999		2,700.0000	枚・日	(賃料)鉄板	
2	K0100073	999		90.0000	枚	(賃料)鉄板	
3	KR00E006	999		72.1800	t	仮設材積み込み費(基地)	
4	KR00E007	999		72.1800	t	仮設材取卸し費(基地)	
5	KR00E008	999		72.1800	t	仮設材積み込み費(現場)	
6	KR00E009	999		72.1800	t	仮設材取卸し費(現場)	
7	KTPC00006	999		1.3102	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
8	MTPC00021	703		4.9224	時間	トラック	
9	R0369	999		2.0000	人	交通誘導警備員 B	
10	RTPC00001	999		4.0026	人	特殊作業員	
11	RTPC00002	999		1.2360	人	普通作業員	
12	RTPC00004	999		1.2360	人	とび工	
13	RTPC00006	999		5.2400	人	特殊運転手	
14	RTPC00009	999		1.2360	人	土木一般世話役	
15	TTPC00013	999		227.0496	L	軽油	

諸 経 費 分 割 情 報 表

全 体 額 指 定				
固 定 設 計 書 対 象 設 計 書				
	* 08-*****-10002-10	08-043576-10001-1-0	【R8起工】久能寺工	
	08-*****-10001-10	08-043576-10001-1-0	【R8起工】久能寺工	