

工事設計書

施工年度	令和 07 年度
事業区分	公共
路線名等 河川名等	県道名和岸本線
工事名	県道名和岸本線（久古工区）歩道設置工事「用地測量等調査算定業務委託」（補助）
施工位置	西伯郡伯耆町久古
設計金額	¥ 9,138,800 円
工事概要	測量業務 路線測量 L = 0.27 k m 用地測量 A = 0.84万m ² 用地調査 建物調査 一式 附帯工作物調査 一式

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	24 米子県土整備局 設計書 当初 07-*****-11111-10 0 1 実施単価 34 伯耆町 (旧岸本町) 00-07.11.10(0) 5 委託:H23.10以降		
発注区分 業務区分 工事価格端数処理	当 世 代 41 一般 (建設) 01 土木 00 千円止め	前 世 代	

総括情報表

	金額	金額
事業費	9,138,800	
委託費	9,138,800	
測量業務委託費	6,400,900	
地質調査委託費		
設計業務委託費		
用地調査委託費	2,737,900	
解析等業務委託費		
工損調査委託費		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
測量業務委託費	5,819,000	581,900	6,400,900
用地調査委託費	2,489,000	248,900	2,737,900
費目合計			9,138,800

* 測量業務委託費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
測量業務委託費				
路線測量				(レベル1)
		一式	193,779	
路線測量(用地幅杭設置測量) 耕地/平地				
	0.27	km	193,779	071110
用地測量				(レベル1)
		一式	2,747,776	
作業計画(用地測量)				
	1	業務	151,200	071110
現地踏査(用地測量) 耕地(森林)				
	1	業務	160,900	071110
復元測量(用地測量) 耕地(森林)				
	0.84	万m2	317,772	071110
境界確認(用地測量) 耕地(森林)				
	0.84	万m2	223,188	071110
土地境界確認書作成(用地測量) 耕地(森林)				
	0.84	万m2	77,750	071110

* 測量業務委託費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
補助基準点の設置(用地測量) 耕地(森林)								
	0.84		万	m2	169,008			071110
用地境界仮杭設置(用地測量) 耕地(森林)								
	0.83		万	m2	147,076			071110
用地境界杭設置(用地測量)								
	14			本	294,280			071110
境界点間測量(用地測量) 耕地(森林)								
	0.84		万	m2	187,068			071110
面積計算(用地測量) 耕地(森林)								
	0.84		万	m2	253,680			071110
用地実測図原図作成 縮尺:1/500								
	0.84		万	m2	177,156			071110
用地平面図作成 縮尺:1/500								
	0.84		万	m2	85,344			071110
土地調書作成(用地測量) 耕地(森林)								
	0.06		万	m2	4,104			071110
土地調書添付図作成 一部買収								
	10			筆	102,600			071110

* 測量業務委託費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
土地現地調査書作成費								
	10			筆		226,950		071110
登記引照点設置								
	5			点		169,700		071110
共通							(レベル1)	
				一式		163,700		
打合せ								
	1			業務		163,700		071110
直接測量費（人件費、材料費、機械経費）								
						3,105,255		
旅費交通費								
						16,012		
旅費交通費（測量） 調査・計画業務以外								
	1			一式		16,012		071110
電子成果品作成費・業務成果品費								
				一式		76,000		
直接経費								
						92,012		

* 測量業務委託費 *

内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
直接測量費									
							3,197,267		
諸経費									
							2,621,733		
業務価格									
							5,819,000		
消費税相当額									
							581,900		
業務委託費									
							6,400,900		

* 用地調査委託費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
用地調査委託費								
用地調査								(レハ ^ノ Ⅱ1)
共通				一式		994,160		(レハ ^ノ Ⅱ2)
打合せ協議				一式		310,570		
作業計画書の作成	1			業務		262,500		071110
現地調査	1			業務		48,070		071110
現地踏査 (建物等の調査)				一式		683,590		(レハ ^ノ Ⅱ2)
附帯工作物の調査及び算定 住宅敷地A -	1			業務		87,500		071110
附帯工作物の調査及び算定 独立工作物 -	1			戸		92,038		071110
	4			箇所		327,356		071110

* 用地調査委託費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
独立工作物の見積					
	1		箇所	35,090	071110
動産に関する調査及び算定 倉庫 50㎡未満 床面積 50㎡未満					
	2		事業所	43,054	071110
その他通損に関する算定					
	4		所有者	98,552	071110
直接人件費					
				994,160	
材料費					
				69,591	
旅費交通費					
				18,988	
旅費交通費(用地)					
	1		一式	18,988	071110
作業費					
				0	
直接経費					
				88,579	

* 用地調査委託費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
直接原価				1,082,739	
その他原価				535,355	
業務原価				1,618,094	
一般管理費等				870,906	
業務価格				2,489,000	
消費税相当額				248,900	
業務委託費				2,737,900	
業務費計				9,138,800	

施工単価表

路線測量(用地幅杭設置測量)
耕地/平地

SC080

単第0 -0001 表

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	3.4	人	52,300	177,820	R0930 外業 1
測量技師補 (外業)	3.4	人	41,100	139,740	R0940 外業 1
測量助手 (外業)	3.4	人	34,900	118,660	R0950 外業 1
測量技師 (内業)	1.7	人	52,300	88,910	R0720 内業 1
測量技師補 (内業)	3.1	人	41,100	127,410	R0730 内業 1
直接人件費計			652,540	652,540	+00 652540*1
機械経費	4.0	%	652,540	26,101	#01 直接人件費×率
材料費	6.0	%	652,540	39,152	#01 直接人件費×率
変化率			717,793	717,793	+00 717793*1
*** 単位当たり ***	1	km		717,700	
A=5 耕地/平地			C=3 交通量	0~1,000台未満/12時間	
地形による変化率 = 0.000 交通量による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 (内業)	0.80	人	60,600	48,480	R0710
測量技師 (内業)	1.10	人	52,300	57,530	R0720
測量技師補 (内業)	1.10	人	41,100	45,210	R0730
*** 単位当たり ***	1	業務		151,200	

施工単価表

現地踏査(用地測量)
耕地(森林)

SF102

単第0 -0003 表

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 (外業)	1.0	人	60,600	60,600	R0920 1
測量技師 (外業)	1.0	人	52,300	52,300	R0930 1
測量技師補 (外業)	1.0	人	41,100	41,100	R0940 1
機械経費	1.0	%	154,000	1,540	#01 直接人件費×率
材料費	3.5	%	154,000	5,390	#01 直接人件費×率
小計			160,930	160,930	+00 160930*1
変化率			160,930	160,930	+00 160930*1
*** 単位当たり ***	1	業務		160,900	
A=5 耕地(森林)					
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = 0.000 変化率 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

復元測量(用地測量)
耕地(森林)

SF132

単第0 -0004 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	1.7	人	52,300	88,910	R0930 12
測量技師補 (外業)	1.7	人	41,100	69,870	R0940 12
測量助手 (外業)	1.7	人	34,900	59,330	R0950 12
測量補助員 外業	1.7	人	28,700	48,790	R0000009 12
測量技師 (内業)	0.5	人	52,300	26,150	R0720 12
測量技師補 (内業)	0.5	人	41,100	20,550	R0730 12
測量助手 (内業)	0.5	人	34,900	17,450	R0740 12
機械経費	4.0	%	331,050	13,242	#01 直接人件費×率 2
材料費	3.0	%	331,050	9,931	#01 直接人件費×率
精度管理費	7	%	344,292	24,100	#02 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率			378,323	378,323	+00 378323*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		378,300	

施工単価表

境界確認(用地測量)
耕地(森林)

SF110

単第0 -0005 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 (外業)	1.0	人	60,600	60,600	R0920 1
測量技師 (外業)	1.0	人	52,300	52,300	R0930 1
測量技師補 (外業)	1.0	人	41,100	41,100	R0940 1
測量助手 (外業)	1.0	人	34,900	34,900	R0950 1
測量技師 (内業)	0.7	人	52,300	36,610	R0720 1
測量技師補 (内業)	0.7	人	41,100	28,770	R0730 1
機械経費	0.5	%	254,280	1,271	#01 直接人件費×率
材料費	4.0	%	254,280	10,171	#01 直接人件費×率
変化率			265,722	265,722	+00 265722*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		265,700	
A=5 耕地(森林)					
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

土地境界確認書作成(用地測量)
耕地(森林)

SF111

単第0 -0006 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 (外業)	0.8	人	41,100	32,880	R0940 1
測量助手 (外業)	0.8	人	34,900	27,920	R0950 1
測量技師補 (内業)	0.4	人	41,100	16,440	R0730 1
測量助手 (内業)	0.4	人	34,900	13,960	R0740 1
機械経費	1.0	%	91,200	912	#01 直接人件費×率
材料費	0.5	%	91,200	456	#01 直接人件費×率
変化率			92,568	92,568	+00 92568*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		92,560	
A=5 耕地(森林)					
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

補助基準点の設置(用地測量)
耕地(森林)

SF112

単第0 -0007 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	0.8	人	52,300	41,840	R0930 12
測量技師補 (外業)	0.8	人	41,100	32,880	R0940 12
測量助手 (外業)	0.8	人	34,900	27,920	R0950 12
測量補助員 外業	0.8	人	28,700	22,960	R0000009 12
測量技師 (内業)	0.4	人	52,300	20,920	R0720 12
測量技師補 (内業)	0.4	人	41,100	16,440	R0730 12
測量助手 (内業)	0.4	人	34,900	13,960	R0740 12
機械経費	3.5	%	176,920	6,192	#01 直接人件費×率 2
材料費	3.0	%	176,920	5,307	#01 直接人件費×率
精度管理費	7	%	183,112	12,817	#02 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率			201,236	201,236	+00 201236*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		201,200	

施工単価表

用地境界仮杭設置(用地測量)
耕地(森林)

SF119

単第0 -0008 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	0.8	人	52,300	41,840	R0930 1
測量技師補 (外業)	0.8	人	41,100	32,880	R0940 1
測量助手 (外業)	0.8	人	34,900	27,920	R0950 1
測量補助員 外業	0.8	人	28,700	22,960	R0000009 1
測量技師 (内業)	0.3	人	52,300	15,690	R0720 1
測量技師補 (内業)	0.3	人	41,100	12,330	R0730 1
測量助手 (内業)	0.3	人	34,900	10,470	R0740 1
機械経費	3.5	%	164,090	5,743	#01 直接人件費×率
材料費	4.5	%	164,090	7,384	#01 直接人件費×率
変化率			177,217	177,217	+00 177217*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		177,200	
A=5 耕地(森林)					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 (外業)	1.20	人	41,100	49,320	R0940 1
測量助手 (外業)	1.20	人	34,900	41,880	R0950 1
測量補助員 外業	1.20	人	28,700	34,440	R0000009 1
測量技師補 (内業)	0.50	人	41,100	20,550	R0730 1
測量助手 (内業)	0.50	人	34,900	17,450	R0740 1
機械経費	5.5	%	163,640	9,000	#01 直接人件費×率
材料費	23.0	%	163,640	37,637	#01 直接人件費×率
*** 合計 ***	10	本		210,277	
*** 単位当たり ***	1	本		21,020	

施工単価表

境界点間測量(用地測量)
耕地(森林)

SF117

単第0 -0010 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	1.2	人	52,300	62,760	R0930 12
測量技師補 (外業)	1.2	人	41,100	49,320	R0940 12
測量助手 (外業)	1.2	人	34,900	41,880	R0950 12
測量技師 (内業)	0.2	人	52,300	10,460	R0720 12
測量技師補 (内業)	0.4	人	41,100	16,440	R0730 12
測量助手 (内業)	0.4	人	34,900	13,960	R0740 12
機械経費	4.5	%	194,820	8,766	#01 直接人件費×率 2
材料費	2.5	%	194,820	4,870	#01 直接人件費×率
精度管理費	7	%	203,586	14,251	#02 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率			222,707	222,707	+00 222707*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		222,700	
A=5 耕地(森林)					

施工単価表

面積計算(用地測量)
耕地(森林)

SF120

単第0 -0011 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (内業)	2.2	人	52,300	115,060	R0720 2
測量技師補 (内業)	2.2	人	41,100	90,420	R0730 2
測量助手 (内業)	2.2	人	34,900	76,780	R0740 2
精度管理費	7	%	282,260	19,758	#02 直接人件費×係数
変化率			302,018	302,018	+00 302018*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		302,000	
A=5 耕地(森林)					
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

用地実測図原図作成
縮尺:1/500

SF123

単第0 -0012 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (内業)	1.3	人	52,300	67,990	R0720 12
測量技師補 (内業)	1.7	人	41,100	69,870	R0730 12
測量助手 (内業)	1.7	人	34,900	59,330	R0740 12
精度管理費	7	%	197,190	13,803	#02 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率			210,993	210,993	+00 210993*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		210,900	
A=1 用地実測図 (原図)			B=2 縮尺:1/500		
(変化率の計算) 縮尺区分による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

単第0 -0013 表

用地平面図作成
縮尺:1/500

SF123

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (内業)	0.5	人	52,300	26,150	R0720 12
測量技師補 (内業)	0.9	人	41,100	36,990	R0730 12
測量助手 (内業)	0.9	人	34,900	31,410	R0740 12
材料費	0.5	%	94,550	472	#01 直接人件費×率
精度管理費	7	%	94,550	6,618	#02 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率			101,640	101,640	+00 101640*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		101,600	
A=2 用地平面図			B=2 縮尺:1/500		
(変化率の計算) 縮尺区分による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

土地調書作成(用地測量)
耕地(森林)

SF124

単第0 -0014 表

1 万m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 (内業)	0.9	人	41,100	36,990	R0730
測量助手 (内業)	0.9	人	34,900	31,410	R0740
変化率			68,400	68,400	+00 68400*1
*** 単位当たり ***	1	万m2		68,400	
A=5 耕地(森林)					
(変化率の計算) 地物区分による変化率 = 0.000 変化率 = 1 + 0.000 = 1.000					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (内業)	0.30	人	52,300	15,690	R0720 1
測量技師補 (内業)	1.20	人	41,100	49,320	R0730 1
測量助手 (内業)	1.00	人	34,900	34,900	R0740 1
機械経費	1.20	%	99,910	1,198	#01
材料費	1.50	%	99,910	1,498	#01
*** 合計 ***	10	筆		102,606	
*** 単位当たり ***	1	筆		10,260	

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 (外業)	1.000	人	60,600	60,600	R0920 123
測量技師 (外業)	2.500	人	52,300	130,750	R0930 123
測量技師補 (外業)	2.500	人	41,100	102,750	R0940 123
測量助手 (外業)	1.000	人	34,900	34,900	R0950 123
測量技師 (内業)	5.500	人	52,300	287,650	R0720 123
測量技師補 (内業)	5.500	人	41,100	226,050	R0730 123
測量助手 (内業)	7.000	人	34,900	244,300	R0740 123
機械経費	3.0	%	1,087,000	32,610	#01 直接人件費×率
材料費	3.3	%	1,087,000	35,871	#02 直接人件費×率
通信運搬費等	3.0	%	1,087,000	32,610	#03 直接人件費×率
*** 合計 ***	35	点		1,188,091	
*** 単位当たり ***	1	点		33,940	

打合せ

SC010100010

施工単価表

単第0 -0018 表

頁0-0032

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 (内業)	1.5	人	60,600	90,900	R0710
測量技師 (内業)	1.0	人	52,300	52,300	R0720
測量技師補 (内業)	0.5	人	41,100	20,550	R0730
*** 単位当たり ***	1	業務		163,700	
A=1 中間打合せ回数					
測量主任技師 = 0.5 + 0.5 * 1 + 0.5 = 1.5 測量技師 = 0.5 + 0.5 = 1.0 測量技師補 = 0.5 * 1 = 0.5					

施工単価表

旅費交通費（測量）
調査・計画業務以外

STM03001X1

単第0 -0019 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費	1.00	一式	16,012	16,012	E0001
*** 単位当たり ***	1	一式		16,012	
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合			C=0		往復旅行時間にかかる直接人件費（円）
[対象額] 直接人件費 = 2,859,403 円					
[率分額] 16,012 円 = 2,859,403 円 × 0.56 %					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 (外業)	1.50	人	66,900	100,350	R0870
技師(A) (外業)	1.50	人	59,600	89,400	R0880
技師(B) (外業)	1.50	人	48,500	72,750	R0890
*** 単位当たり ***	1	業務		262,500	
A=1 中間打合せ回数					
主任技師 = 0.50 + 0.50 * 1 + 0.50 = 1.50 技師(A) = 0.50 + 0.50 * 1 + 0.50 = 1.50 技師(B) = 0.50 + 0.50 * 1 + 0.50 = 1.50					

施工単価表

附帯工作物の調査及び算定
住宅敷地A -

SF000187

単第0 -0023 表

1 戸 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
調査 住宅敷地A -	1	戸	29,680	29,680	SF000189 単第0-0024 表
図面等 住宅敷地A -	1	戸	34,170	34,170	SF000189 単第0-0025 表
算定 住宅敷地A -	1	戸	28,188	28,188	SF000189 単第0-0026 表
1戸当り		戸	92,038	92,038	+00 92038*1
*** 単位当たり ***	1	戸		92,038	
A=1 住宅敷地A D=1 [有]調査 F=1 [有]算定			B=1 - E=1 [有]図面等		

施工単価表

単第0 -0024 表

SF000189

調査

住宅敷地A

1

戸 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (外業)	0.20	人	59,600	11,920	R0880
技師 (B) (外業)	0.20	人	48,500	9,700	R0890
技師 (C) (外業)	0.20	人	40,300	8,060	R0900
1戸当り		戸	29,680	29,680	+00 29680*1
*** 単位当たり ***	1	戸		29,680	
A=1 調査 C=1 -			B=1 住宅敷地A		

施工単価表

単第0 -0025 表

SF000189

図面等
住宅敷地A

1 戸 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(A) (内業)	0.10	人	59,600	5,960	R0620
技師(C) (内業)	0.70	人	40,300	28,210	R0640
1戸当り		戸	34,170	34,170	+00 34170*1
*** 単位当たり ***	1	戸		34,170	
A=2 図面等 C=1 -			B=1 住宅敷地A		

施工単価表

単第0 -0026 表

SF000189

算定

住宅敷地A

1

戸 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (内業)	0.06	人	59,600	3,576	R0620
技師 (B) (内業)	0.28	人	48,500	13,580	R0630
技師 (C) (内業)	0.22	人	40,300	8,866	R0640
技師 (D) (技術員) (内業)	0.06	人	36,100	2,166	R0645
1戸当り		戸	28,188	28,188	+00 28188*1
*** 単位当たり ***	1	戸		28,188	
A=3 算定 C=1 -			B=1 住宅敷地A		

施工単価表

附帯工作物の調査及び算定
独立工作物 -

SF000187

単第0 -0027 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
調査 独立工作物 -	1	箇所	19,292	19,292	SF000189 単第0-0028 表
図面等 独立工作物 -	1	箇所	31,735	31,735	SF000189 単第0-0029 表
算定 独立工作物 -	1	箇所	30,812	30,812	SF000189 単第0-0030 表
1箇所当り		箇所	81,839	81,839	+00 81839*1
*** 単位当たり ***	1	箇所		81,839	
A=7 独立工作物 D=1 [有]調査 F=1 [有]算定			B=1 - E=1 [有]図面等		

施工単価表

単第0 -0028 表

SF000189

調査
独立工作物

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (外業)	0.13	人	59,600	7,748	R0880
技師 (B) (外業)	0.13	人	48,500	6,305	R0890
技師 (C) (外業)	0.13	人	40,300	5,239	R0900
1箇所当り		箇所	19,292	19,292	+00 19292*1
*** 単位当たり ***	1	箇所		19,292	
A=1 調査 C=1 -			B=7 独立工作物		

施工単価表

単第0 -0029 表

SF000189

図面等
独立工作物

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (内業)	0.12	人	59,600	7,152	R0620
技師 (C) (内業)	0.61	人	40,300	24,583	R0640
1箇所当り		箇所	31,735	31,735	+00 31735*1
*** 単位当り ***	1	箇所		31,735	
A=2 図面等 C=1 -			B=7 独立工作物		

施工単価表

単第0 -0030 表

SF000189

算定
独立工作物

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (内業)	0.12	人	59,600	7,152	R0620
技師 (B) (内業)	0.21	人	48,500	10,185	R0630
技師 (C) (内業)	0.20	人	40,300	8,060	R0640
技師 (D) (技術員) (内業)	0.15	人	36,100	5,415	R0645
1箇所当り		箇所	30,812	30,812	+00 30812*1
*** 単位当たり ***	1	箇所		30,812	
A=3 算定 C=1 -			B=7 独立工作物		

施工単価表

SF060603021

単第0 -0032 表

図面等

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (内業)	0.09	人	59,600	5,364	R0620
技師 (C) (内業)	0.22	人	40,300	8,866	R0640
*** 単位当たり ***	1	箇所		14,230	
A=1 図面等			B=1 -		
技師A = 0.09 * 1.0 = 0.09(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師C = 0.22 * 1.0 = 0.22(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め					

施工単価表

動産に関する調査及び算定
倉庫 50m²未満

SF402
床面積 50m²未満

単第0 -0034 表

1 事業所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現地調査 倉庫 床面積 50m ² 未満	1	事業所	10,656	10,656	SF403 単第0-0035 表
図面等作成 倉庫 床面積 50m ² 未満	1	事業所	5,485	5,485	SF403 単第0-0036 表
算定 倉庫 床面積 50m ² 未満	1	事業所	5,386	5,386	SF403 単第0-0037 表
小計			21,527	21,527	+00 21527*1
1事業所当り		事業所	21,527	21,527	+00 21527*1
*** 単位当たり ***	1	事業所		21,527	
A=6 倉庫 C=1 現地調査を行う E=1 算定を行う			B=1 床面積 50m ² 未満 D=1 図面等を作成する		

施工単価表

単第0 -0035 表

現地調査
倉庫

SF403
床面積 50m2未満

1 事業所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B) (外業)	0.12	人	48,500	5,820	R0890
技師 (C) (外業)	0.12	人	40,300	4,836	R0900
1事業所当り		事業所	10,656	10,656	+00 10656*1
*** 単位当たり ***	1	事業所		10,656	
A=1 現地調査 C=1 床面積 50m2未満			B=6 倉庫		
床面積による補正率 = 0.80 技師B = 0.15 * 0.80 = 0.12(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師C = 0.15 * 0.80 = 0.12(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め					

施工単価表

単第0 -0036 表

図面等作成
倉庫

SF403
床面積 50m2未満

1 事業所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B) (内業)	0.03	人	48,500	1,455	R0630
技師 (C) (内業)	0.10	人	40,300	4,030	R0640
1事業所当り		事業所	5,485	5,485	+00 5485*1
*** 単位当たり ***	1	事業所		5,485	
A=2 図面等作成 C=1 床面積 50m2未満			B=6 倉庫		
床面積による補正率 = 0.80 技師B = 0.04 * 0.80 = 0.03(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師C = 0.13 * 0.80 = 0.10(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め					

施工単価表

単第0 -0037 表

算定
倉庫

SF403
床面積 50m2未満

1 事業所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (内業)	0.01	人	59,600	596	R0620
技師 (B) (内業)	0.02	人	48,500	970	R0630
技師 (C) (内業)	0.05	人	40,300	2,015	R0640
技師 (D) (技術員) (内業)	0.05	人	36,100	1,805	R0645
1事業所当り		事業所	5,386	5,386	+00 5386*1
*** 単位当たり ***	1	事業所		5,386	
A=3 算定 C=1 床面積 50m2未満			B=6 倉庫		
床面積による補正率 = 0.80 技師A = 0.02 * 0.80 = 0.01(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師B = 0.03 * 0.80 = 0.02(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師C = 0.07 * 0.80 = 0.05(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め 技師D = 0.07 * 0.80 = 0.05(人) 小数第3位切り捨て小数第2位止め					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
算定 移転雑費	1	所有者	24,638	24,638	SF070800011 単第0-0039 表
小計			24,638	24,638	+00 24638*1
1所有者当り		所有者	24,638	24,638	+00 24638*1
*** 単位当たり ***	1	所有者		24,638	
A=3 移転雑費			B=1	移転雑費単位:所有者	

施工単価表

SF070800011

単第0 -0039 表

算定
移転雑費

1 所有者 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (内業)	0.04	人	59,600	2,384	R0620
技師 (B) (内業)	0.06	人	48,500	2,910	R0630
技師 (C) (内業)	0.48	人	40,300	19,344	R0640
小計			24,638	24,638	+00 24638*1
1所有者当り		所有者	24,638	24,638	+00 24638*1
*** 単位当たり ***	1	所有者		24,638	
A=2 算定 C=1 移転雑費単位:所有者			B=3 移転雑費		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/ 単位	単 価 額	条 件 名 称 値 称
X1000	測量業務委託費			
Y1999	路線測量	式	193,779	
SC080	路線測量(用地幅杭設置測量) 耕地/平地	0.27 km	717,700 193,779	A=5,C=3 A=耕地/平地,C=交通量 0~1,000台未満/12時間
Y1999	用地測量	式	2,747,776	
SF100	作業計画(用地測量)	1 業務	151,200 151,200	
SF102	現地踏査(用地測量) 耕地(森林)	1 業務	160,900 160,900	A=5 A=耕地(森林)
SF132	復元測量(用地測量) 耕地(森林)	0.84 万m2	378,300 317,772	A=5 A=耕地(森林)
SF110	境界確認(用地測量) 耕地(森林)	0.84 万m2	265,700 223,188	A=5 A=耕地(森林)
SF111	土地境界確認書作成(用地測量) 耕地(森林)	0.84 万m2	92,560 77,750	A=5 A=耕地(森林)
SF112	補助基準点の設置(用地測量) 耕地(森林)	0.84 万m2	201,200 169,008	A=5 A=耕地(森林)
SF119	用地境界仮杭設置(用地測量) 耕地(森林)	0.83 万m2	177,200 147,076	A=5 A=耕地(森林)
SF130	用地境界杭設置(用地測量)	14 本	21,020 294,280	
SF117	境界点間測量(用地測量) 耕地(森林)	0.84 万m2	222,700 187,068	A=5 A=耕地(森林)
SF120	面積計算(用地測量) 耕地(森林)	0.84 万m2	302,000 253,680	A=5 A=耕地(森林)
SF123	用地実測図原図作成 縮尺:1/500	0.84 万m2	210,900 177,156	A=1,B=2 A=用地実測図(原図),B=縮尺:1/500
SF123	用地平面図作成 縮尺:1/500	0.84 万m2	101,600 85,344	A=2,B=2 A=用地平面図,B=縮尺:1/500
SF124	土地調書作成(用地測量) 耕地(森林)	0.06 万m2	68,400 4,104	A=5 A=耕地(森林)
STA07018	土地調書添付図作成 一部買取	10 筆	10,260 102,600	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/単位	単価 金額	条件名	値称
STG05001	土地現地調査書作成費	10 筆	22,695 226,950		
STG05002	登記引照点設置	5 点	33,940 169,700		
Y1999	共通				
SC010100010	打合せ	1 業務	163,700 163,700	A=1 A=中間打合せ回数	
G0000	直接測量費（人件費、材料費、機械経費）				
Z0045	旅費交通費				
STM03001X1	旅費交通費（測量） 調査・計画業務以外	1 式	16,012 16,012	A=1 A=宿泊，滞在を伴わない業務の場合	
Z0011	電子成果品作成費・業務成果品費				計算情報.....76000=2.3*(2859**0.44)*1000
G1000	直接経費				
G4100	直接測量費				
Z0020	諸経費				
					対象額..... 3,197,267
					率..... 0.8200
					率参照額..... 3,197,267
					2,621,759
					計算情報.....2621759=3197267*0.8200 リョ0.8200
G4800	業務価格				
Z0038	消費税相当額				
					対象額..... 5,819,000
					率..... 0.1000
					率参照額..... 5,819,000
					計算情報.....581900=5819000*0.100
G5000	業務委託費				
X4000	用地調査委託費				

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/単位	単価額	条件名	値称
Y1999	用地調査	式	994,160		
Y2999	共通	式	310,570		
SF000177	打合せ協議	1 業務	262,500 262,500	A=1 A=中間打合せ回数	
SF040200010	作業計画書の作成	1 業務	48,070 48,070		
Y2999	現地調査	式	683,590		
SF000005	現地踏査（建物等の調査）	1 業務	87,500 87,500		
SF000187	附帯工作物の調査及び算定 住宅敷地A -	1 戸	92,038 92,038	A=1, B=1, D=1, E=1, F=1 A=住宅敷地A, B=-, D=[有]調査, E=[有]図面等, F=[有]算定	
SF000187	附帯工作物の調査及び算定 独立工作物 -	4 箇所	81,839 327,356	A=7, B=1, D=1, E=1, F=1 A=独立工作物, B=-, D=[有]調査, E=[有]図面等, F=[有]算定	
SF060603020	独立工作物の見積	1 箇所	35,090 35,090	A=1, B=1, C=1 A=-, B=[有]図面等, C=[有]算定	
SF402	動産に関する調査及び算定 倉庫 5 0 m ² 未満	2 事業所	21,527 43,054	A=6, B=1, C=1, D=1, E=1 A=倉庫, B=床面積 50m ² 未満, C=現地調査を行う, D=図面等を作成する, E=算定を行う	
SF070800010	その他通損に関する算定	4 所有者	24,638 98,552	A=3, B=1 A=移転雑費, B=移転雑費単位:所有者	
G0000	直接人件費		994,160		
Z0018	材料費		69,591	対象額..... 率.....	994,160 0.0700
				計算情報.....69591=994160*0.07	
Z0045	旅費交通費		18,988		
STM03001X4	旅費交通費（用地）	1 式	18,988 18,988	A=1 A=宿泊, 滞在を伴わない業務の場合	
Z0046	作業費		0		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/単位	単価額	条件名	値称
G1300	直接経費		88,579		
G2400	直接原価		1,082,739		
Z0057	その他原価		535,355	計算情報.....535355=994160*0.35/0.65	
G4700	業務原価		1,618,094		
Z0030	一般管理費等		870,906	計算情報.....871343=1618094*0.35/0.65	
G4800	業務価格		2,489,000		
Z0038	消費税相当額		248,900	対象額.....	2,489,000
				率.....	0.1000
				率参照額.....	2,489,000
				計算情報.....248900=2489000*0.100	
G5000	業務委託費		2,737,900		
G6000	業務費計		9,138,800		

施工一覽表

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数	金 額	条 件
SC080	0 -0001	路線測量(用地幅杭設置測量) 耕地/平地	km	1	717,793	A=5,C=3
SF100	0 -0002	作業計画(用地測量)	業務	1	151,220	
SF102	0 -0003	現地踏査(用地測量) 耕地(森林)	業務	1	160,930	A=5
SF132	0 -0004	復元測量(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	378,323	A=5
SF110	0 -0005	境界確認(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	265,722	A=5
SF111	0 -0006	土地境界確認書作成(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	92,568	A=5
SF112	0 -0007	補助基準点の設置(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	201,236	A=5
SF119	0 -0008	用地境界仮杭設置(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	177,217	A=5
SF130	0 -0009	用地境界杭設置(用地測量)	本	10	210,277	
SF117	0 -0010	境界点間測量(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	222,707	A=5
SF120	0 -0011	面積計算(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	302,018	A=5
SF123	0 -0012	用地実測図原図作成 縮尺:1/500	万m2	1	210,993	A=1,B=2

施工一覧表

頁0-0060

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	単位数量	金額	条件
SF123	0 -0013	用地平面図作成 縮尺:1/500	万m2	1	101,640	A=2,B=2
SF124	0 -0014	土地調書作成(用地測量) 耕地(森林)	万m2	1	68,400	A=5
STA07018	0 -0015	土地調書添付図作成 一部買収	筆	10	102,606	
STG05001	0 -0016	土地現地調査書作成費	筆	10	226,950	
STG05002	0 -0017	登記引照点設置	点	35	1,188,091	
SC010100010	0 -0018	打合せ	業務	1	163,750	A=1
STM03001X1	0 -0019	旅費交通費(測量) 調査・計画業務以外	式	1	16,012	A=1,C=0
SF000177	0 -0020	打合せ協議	業務	1	262,500	A=1
SF040200010	0 -0021	作業計画書の作成	業務	1	48,070	
SF000005	0 -0022	現地踏査(建物等の調査)	業務	1	87,500	
SF000187	0 -0023	附帯工作物の調査及び算定 住宅敷地A -	戸	1	92,038	A=1,B=1,D=1,E=1,F=1
SF000189	0 -0024	調査 住宅敷地A -	戸	1	29,680	A=1,B=1,C=1

施工一覧表

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	単位数量	金額	条件
SF000189	0 -0025	図面等 住宅敷地A -	戸	1	34,170	A=2, B=1, C=1
SF000189	0 -0026	算定 住宅敷地A -	戸	1	28,188	A=3, B=1, C=1
SF000187	0 -0027	附帯工作物の調査及び算定 独立工作物 -	箇所	1	81,839	A=7, B=1, D=1, E=1, F=1
SF000189	0 -0028	調査 独立工作物 -	箇所	1	19,292	A=1, B=7, C=1
SF000189	0 -0029	図面等 独立工作物 -	箇所	1	31,735	A=2, B=7, C=1
SF000189	0 -0030	算定 独立工作物 -	箇所	1	30,812	A=3, B=7, C=1
SF060603020	0 -0031	独立工作物の見積	箇所	1	35,090	A=1, B=1, C=1
SF060603021	0 -0032	図面等	箇所	1	14,230	A=1, B=1
SF060603021	0 -0033	算定	箇所	1	20,860	A=2, B=1
SF402	0 -0034	動産に関する調査及び算定 倉庫 50 m ² 未満 床面積 50m ² 未満	事業所	1	21,527	A=6, B=1, C=1, D=1, E=1
SF403	0 -0035	現地調査 倉庫 床面積 50m ² 未満	事業所	1	10,656	A=1, B=6, C=1
SF403	0 -0036	図面等作成 倉庫 床面積 50m ² 未満	事業所	1	5,485	A=2, B=6, C=1

機 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	R000009	999	28,700	4.4440	人	測量補助員	
2	R0610	999	66,900	0.3800	人	主任技師	
3	R0620	999	59,600	2.1200	人	技師 (A)	
4	R0630	999	48,500	1.4600	人	技師 (B)	
5	R0640	999	40,300	6.6000	人	技師 (C)	
6	R0645	999	36,100	0.7600	人	技師 (D) (技術員)	
7	R0710	999	60,600	3.4000	人	測量主任技師	
8	R0720	999	52,300	8.7657	人	測量技師	
9	R0730	999	41,100	15.3737	人	測量技師補	
10	R0740	999	34,900	8.4630	人	測量助手	
11	R0870	999	66,900	2.0000	人	主任技師	
12	R0880	999	59,600	2.7200	人	技師 (A)	
13	R0890	999	48,500	2.9600	人	技師 (B)	
14	R0900	999	40,300	0.9600	人	技師 (C)	
15	R0920	999	60,600	1.9829	人	測量主任技師	
16	R0930	999	52,300	6.8871	人	測量技師	
17	R0940	999	41,100	9.2391	人	測量技師補	
18	R0950	999	34,900	8.0249	人	測量助手	

工種別労務費一覽表

【測量業務委託費】

頁0-0064

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	数量	金額	うち労務価格	備考
Y1999		路線測量	式		193,779	0	
SC080	0-0001	路線測量(用地幅杭設置測量) 耕地/平地	km	0.27	193,779	0	
Y1999		用地測量	式		2,747,776	0	
SF100	0-0002	作業計画(用地測量)	業務	1	151,200	0	
SF102	0-0003	現地踏査(用地測量) 耕地(森林)	業務	1	160,900	0	
SF132	0-0004	復元測量(用地測量) 耕地(森林)	万m2	0.84	317,772	0	
SF110	0-0005	境界確認(用地測量) 耕地(森林)	万m2	0.84	223,188	0	
SF111	0-0006	土地境界確認書作成(用地測量) 耕地(森林)	万m2	0.84	77,750	0	
SF112	0-0007	補助基準点の設置(用地測量) 耕地(森林)	万m2	0.84	169,008	0	
SF119	0-0008	用地境界仮杭設置(用地測量) 耕地(森林)	万m2	0.83	147,076	0	
SF130	0-0009	用地境界杭設置(用地測量)	本	14	294,280	0	
SF117	0-0010	境界点間測量(用地測量) 耕地(森林)	万m2	0.84	187,068	0	

工種別労務費一覽表

【測量業務委託費】

頁0-0065

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	数量	金額	うち労務価格	備考
SF120	0-0011	面積計算(用地測量) 耕地(森林)	万m2	0.84	253,680	0	
SF123	0-0012	用地実測図原図作成 縮尺:1/500	万m2	0.84	177,156	0	
SF123	0-0013	用地平面図作成 縮尺:1/500	万m2	0.84	85,344	0	
SF124	0-0014	土地調書作成(用地測量) 耕地(森林)	万m2	0.06	4,104	0	
STA07018	0-0015	土地調書添付図作成 一部買収	筆	10	102,600	0	
STG05001	0-0016	土地現地調査書作成費	筆	10	226,950	0	
STG05002	0-0017	登記引照点設置	点	5	169,700	0	
Y1999		共通	式		163,700	0	
SC010100010	0-0018	打合せ	業務	1	163,700	0	
Z0045		旅費交通費			16,012	0	
STM03001X1	0-0019	旅費交通費(測量) 調査・計画業務以外	式	1	16,012	0	

工種別労務費一覧表

【用地調査委託費】

頁0-0066

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	数量	金額	うち労務価格	備考
Y1999		用地調査	式		994,160	0	
Y2999		共通	式				
SF000177	0-0020	打合せ協議	業務	1	262,500	0	
SF040200010	0-0021	作業計画書の作成	業務	1	48,070	0	
Y2999		現地調査	式				
SF000005	0-0022	現地踏査（建物等の調査）	業務	1	87,500	0	
SF000187	0-0023	附帯工作物の調査及び算定 住宅敷地A -	戸	1	92,038	0	
SF000187	0-0027	附帯工作物の調査及び算定 独立工作物 -	箇所	4	327,356	0	
SF060603020	0-0031	独立工作物の見積	箇所	1	35,090	0	
SF402	0-0034	動産に関する調査及び算定 倉庫 50m ² 未満 床面積 50m ² 未満	事業所	2	43,054	0	
SF070800010	0-0038	その他通損に関する算定	所有者	4	98,552	0	
Z0045		旅費交通費			18,988	0	

