処理日時　：2026／ 8／21

公表設計書

事務所名　：その他

路線・河川：網代地区

工事名　　：網代地区イワガキ増殖礁撤去工事（その１）

施工位置名：岩美郡岩美町大谷

08-******-11111-1-0

工 事 設 計 書

施　工　年　度	令和　０８　年度
事　業　区　分	補助
路　線　名 河　川　名　等	網代地区
工　事　名	網代地区イワガキ増殖礁撤去工事（その１）
施　工　位　置	岩美郡岩美町大谷
設　計　金　額	￥　　27,742,000　円
工　事　概　要	イワガキ増殖礁撤去 異形ブロック撤去　N=80基 異形ブロック清掃　N=80基

総 括 情 報 表

事務所	99 その他
設計書名	設計書　　当初　　08-******-11111-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	01 岩美町
単価適用日	00-08.08.10(0)
諸経費体系	1　公共

	当　世　代	前　世　代		当　世　代	前　世　代
工種	19　港湾構造物工事				
現場環境改善費	01　率計上する（地方部）				
施工地域	24　地方港湾・一般交通影響無				
契約保証区分	01　金銭保証（０．０４％）				
豪雪割増	01　豪雪割増あり				
工事価格端数処理	01　万円止め（港湾・漁港）				
係数ランク	04　係数ランク４				
工期算定区分	01　算出する				
週休二日補正係数	12　月単位の週休２日				
消費税率（%）	10				
労務価格合計	4,303,480		法定福利費相当額(事業主負担分)	703,618	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
事　業　費	27,742,000		
工　事　費	27,742,000		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	25,220,000	2,522,000	27,742,000
費目合計			27,742,000

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
本工事費				
増殖礁				(ﾚﾍﾞﾙ1)
		一式	9,038,480	
増殖礁工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	9,038,480	
着底基質撤去工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	7,597,680	
着底基質撤去 網代地区（仮置地：網代漁港内用地）				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		個	7,597,680	
着定基質撤去運搬（陸海一貫方式） ブロック質量11.514t				
	80	個	7,597,680	080810
着定基質清掃工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	1,440,800	
着定基質清掃				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		個	1,440,800	
着定基質清掃				
	80	個	1,440,800	080810

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				
			9,038,480	
回航費				
			6,139,738	
回航費 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 被回航方式 回航距離89㎞				
	2	回	5,807,538	080810
回航費 潜水士船 D270PS型 3～5t吊(単独潜水方式) 自力回航方式 回航距離89㎞				
	2	回	332,200	080810
安全費				
			573,907	
安全監視船 4日				
	1	一式	573,907	080810
現場環境改善費				
			154,000	
共通仮設費				
			682,000	
＊＊共通仮設費計＊＊				
			7,549,645	

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				
			16,588,125	
現場管理費				
			4,098,000	
＊＊工事原価＊＊				
			20,686,125	
一般管理費率分				
			4,525,601	
契約保証費				
			8,274	
一般管理費計				
			4,533,875	
＊＊工事価格＊＊				
			25,220,000	
＊＊消費税相当額＊＊				
			2,522,000	
＊＊工事費計＊＊				
			27,742,000	

着定基質撤去運搬（陸海一貫方式）　VS52741011

施工単価表

単第0 -0001　表

ブロック質量11.514t　　1　個　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50t吊 オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.3	日	126,000	37,800	KTPC00017 長期割引適用外　6
トレーラ運転 25t積　235kW 就業8時間	1	日	80,042	80,042	S9810　単第0-0002　表 6
起重機船(非航旋回) 鋼D　120t吊　353kW 運転1日(就業8時間)	1	日	1,386,512	1,386,512	S9724　単第0-0003　表 6
引船 鋼D　700ps型　515kW 運転1日就業8時間	1	日	351,045	351,045	S9736　単第0-0004　表 6
潜水士船 運転1日(就業8時間) D270ps型_3～5t_199kW	0.8	日	309,212	247,369	S9738　単第0-0005　表 6
とび工	2	人	28,000	56,000	RTPC00004 6
普通作業員	6	人	18,200	109,200	RTPC00002 6
雑材料	0.5	%	2,267,968	11,339	#06
小計（1日当り）		日	2,279,307	2,279,307	+00 2279307*1
1個当り		個	2,279,307	94,971	+00 2279307/24
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	個		94,971	
Cm1 = 8.5 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 0.70 = 6.0 (分／個) Cm2 = 8.5 * 1.20 * 1.00 * 1.00 * 0.70 = 7.1 (分／個) Cm3 = 8.5 * 0.90 * 1.00 * 0.90 * 0.70 = 4.8 (分／個)					

着定基質撤去運搬（陸海一貫方式）　VS52741011　# 施工単価表　単第0 -0001 表

ブロック質量11.514t　1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
１日当り施工量Ｎｘ = Ｎ * ｎ * 0.95 =60 * 0.42 * 0.95 = 24 (個／日) １日当りの航海数ｎ = Ｔｓ / (Ｎ * (Ｃｍ１ + Ｃｍ２) / 60 + 2 * ｄ１ / ｖ１ + ｔ) = 6 / (60 * (6.0 + 7.1) / 60 + 2 * 1 / 5.5 + 0.58) = 0.42 (回／日)					
ｎ２ = (24 / 2 * (2 * (6.0 + 4.8) / 60 + 2 * 0.100 / 12)) / 6.3 = 1 (台／日)					

施 工 単 価 表

トレーラ運転　　S9810　　単第0 -0002　表

25t積　235kW　　就業8時間　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	113.0	L	150	16,950	TTPC00013
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
トレーラ セミ 25t積	6.30	時間	1,640	10,332	M0379 運転1時間当り損料
損料(供用)	1.90	日	16,400	31,160	供用1日当損料
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		80,042	
A=3　　25t積　235kW					

施 工 単 価 表

起重機船(非航旋回)　　S9724　　単第0 -0003　表

鋼D　120t吊　353kW　　運転1日(就業8時間)　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
重油 A重油　1種2号	40.4	１０Ｌ	1,180	47,672	T0205 404/10
船団長	1.80	人	31,900	57,420	R0255 1*1.8
高級船員	1.80	人	31,900	57,420	R0260 1*1.8
普通船員	9.00	人	25,800	232,200	R0270 5*1.8
起重機船 旋回・ディーゼル式 120t吊D	6	時間	37,800	226,800	M4248 運転時間当り損料
損料(供用)	2.55	日	300,000	765,000	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		1,386,512	
A=7　鋼D　120t吊　353kW C=3　運転6h			B=1　運転1日(就業8時間)		

施 工 単 価 表

引船　　S9736　　単第0 -0004　表

鋼D　700ps型　　515kW　　運転1日就業8時間　　1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
重油 Ａ重油　１種２号	16.0	１０Ｌ	1,180	18,880	T0205 160/10
高級船員	3.60	人	31,900	114,840	R0260 2*1.8
普通船員	1.80	人	25,800	46,440	R0270 1*1.8
引船 鋼製 D700PS型60GT	2	時間9欄	6,010	12,020	M4390 運転1時間当り損料
損料(供用)	2.55	日11欄	62,300	158,865	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		351,045	
A=9　鋼D　700ps型　515kW C=1　運転2h			B=1　運転1日 D=1　就業8時間		

施 工 単 価 表

潜水士船　　S9738　　単第0 -0005　表

運転1日(就業8時間)　　D270ps型_3～5t_199kW　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 １．２号（船舶用）	12.9	１０Ｌ	1,200	15,480	T0203 129/10
潜水世話役	0.36	人	48,700	17,532	R0420 0.2*1.8
潜水士	1.80	人	48,700	87,660	RTPC00014 1*1.8
潜水連絡員	1.80	人	36,200	65,160	RTPC00015 1*1.8
潜水送気員	1.80	人	35,200	63,360	RTPC00016 1*1.8
潜水士船 潜水士船 D270PS型3～5t吊7.3GT	1	日	13,100	13,100	M1310007 運転日当り損料
損料(供用)	2.55	日	18,400	46,920	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		309,212	
A=1　運転1日(就業8時間)			B=1　単独潜水方式		

着定基質清掃　　V00010

施 工 単 価 表

単第0 -0006　表

歩掛見積り　　12　個　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	5	人	18,200	91,000	RTPC00002 9
エアーコンプレッサー エアホース、エアタンク含む	2	台	11,000	22,000	F0000000100 見積り：11,000円/台　9
エアーケレンマシーン ノミ先含む	4	台	7,370	29,480	F0000000110 見積り：7,370円/台　9
４tユニック コンプレッサー運搬等	2	台	36,300	72,600	F0000000120 見積り：36,300円/台　9
雑材料	0.5	%	215,080	1,040	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	12	個		216,120	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	個		18,010	

施 工 単 価 表

回航費　　S5501001　　単第0 -0007　表

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊　　被回航方式 回航距離89㎞　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
回航用引船運転 鋼D 1,500PS型	1	回	610,360	610,360	S5501003　単第0-0008　表
被回航船舶 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	1	回	1,016,760	1,016,760	S5501005　単第0-0009　表
回航艤装費（境港～網代漁港） 非航旋回起重機船鋼D120t吊 通常回航	1	一式	1,117,500	1,117,500	F0000000031
回航保険料（境港～網代漁港） 非航旋回起重機船鋼D120t吊	1	一式	41,449	41,449	F0000000034
回航旅費等（境港～網代漁港） 非航旋回起重機船鋼D120t吊	1	一式	117,700	117,700	F0000000036
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	回		2,903,769	

A=1	被回航方式	B=44	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊
D=2	標準組み合わせの引船(自動選択)	H=89	回航距離(㎞)
I=0	独航距離(㎞)	J=0.5625	割増賃金率
K=2	保安要員有り	L=2	艤装費計上あり
M=31	【F】艤装費(式)	N=2	回航保険料計上あり
O=34	【F】回航保険料(式)	P=1	検査料計上なし
R=2	旅費等計上あり	S=36	【F】旅費等(式)

回航船
運転時間 = 89.000 / 9.3 + 0.000 / 18.5 = 10(時間) 小数第1位切り上げ整数止め
運転日数 = 10 / 16 = 0.6(日) 小数第2位四捨五入小数第1位止め
供用日数 = 0.6 * 1.30　1.0(日) 0.5日単位
被回航船、自力回航船
運転時間 = 89.000 / 9.3 = 10(時間) 小数第1位切り上げ整数止め
運転日数 = 10 / 16 = 0.6(日) 小数第2位四捨五入小数第1位止め
供用日数 = 運転日数 × 1.30 ＋ 艤装日数
= 0.6 * 1.30 + 2　3.0(日) 0.5日単位

回航用引船運転　　S5501003

施 工 単 価 表

単第0 -0008　表

鋼D 1,500PS型　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
重油 A重油　1種2号	171.0	10L	1,180	201,780	T0205 17.1*10
高級船員	3.00	人	44,880	134,640	R0260 3*1
普通船員	1.00	人	35,940	35,940	R0270 1*1
引船 鋼製 D1500PS型130GT	1	一式	238,000	238,000	M4394
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	回		610,360	
A=8　鋼D 1,500PS型 C=1　供用日数			B=10　運転時間 D=0.5625　割増賃金率		
高級船員労務費 T = 割増対象賃金比×割増賃金率(γ) = 0.723 * 0.56250000 = 0.407 小数第4位四捨五入小数第3位止め 労務単価 = 31,900 + 31,900 * 0.407 = 44,880(円) 1の位四捨五入					
普通船員労務費 T = 割増対象賃金比×割増賃金率(γ) = 0.698 * 0.56250000 = 0.393 小数第4位四捨五入小数第3位止め 労務単価 = 25,800 + 25,800 * 0.393 = 35,940(円) 1の位四捨五入					
損料 = [11,700 * 10] + [121,000 * 1.0] = 238,000(円) []内は小数第1位切り捨て整数止め					

被回航船舶　　S5501005

施 工 単 価 表

単第0 -0009　表

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊　　1　回　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上乗費	1	一式	116,760	116,760	E0020
起重機船 旋回・ディーゼル式 120t吊D	1	一式	900,000	900,000	M4248
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	回		1,016,760	
A=44　起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 D=3　供用日数 H=0.5625　割増賃金率			C=0.6　運転日数 G=2　保安要員有り		
船団長労務費 T = 割増対象賃金比×割増賃金率(γ) = 0.723 * 0.562500000 = 0.407 小数第4位四捨五入小数第3位止め 労務単価 = 31,900 + 31,900 * 0.407 = 44,880(円) 1の位四捨五入					
普通船員労務費 T = 割増対象賃金比×割増賃金率(γ) = 0.698 * 0.562500000 = 0.393 小数第4位四捨五入小数第3位止め 労務単価 = 25,800 + 25,800 * 0.393 = 35,940(円) 1の位四捨五入					
賃金 (44,880 * 1 + 35,940 * 2) * 1.0 = 116,760(円) 小数第1位四捨五入整数止め 損料 = 300,000 * 3.0 = 900,000(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

回航費　S5501001　単第0 -0010　表

潜水士船 D270PS型 3～5t吊(単独潜水方式)　自力回航方式 回航距離89㎞　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
自力回航船舶 潜水士船 D270PS型 3～5t吊(単独潜水方式)	1	回	159,080	159,080	S5501007　単第0-0011　表
回航艤装費（境港～網代漁港） 潜水士船D270PS型	1	一式	3,960	3,960	F0000000051
回航保険料（境港～網代漁港） 潜水士船D270PS型	1	一式	3,060	3,060	F0000000054
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	回		166,100	
A=2　自力回航方式 H=89　回航距離(㎞) L=2　艤装費計上あり			E=36　潜水士船 D270PS型 3～5t吊(単独潜水方式) J=0.5625　割増賃金率 M=51　【F】艤装費(式)		
N=2　回航保険料計上あり P=1　検査料計上なし			O=54　【F】回航保険料(式) R=1　旅費等計上なし		
被回航船、自力回航船 運転時間 = 89.000 / 18.5 = 5(時間) 小数第1位切り上げ整数止め 運転日数 = 5 / 16 = 0.3(日) 小数第2位四捨五入小数第1位止め 供用日数 = 運転日数 × 1.30 ＋ 艤装日数 = 0.3 * 1.30 + 2　2.5(日) 0.5日単位					

自力回航船舶　　S5501007

施 工 単 価 表

単第0 -0011　表

潜水士船 D270PS型 3～5t吊(単独潜水方式)　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 １．２号（船舶用）	10.8	１０Ｌ	1,200	12,960	T0203 2.15*5
潜水世話役	0.10	人	71,300	7,130	E0040 0.2*0.5
潜水士	0.50	人	71,300	35,650	E0050 1*0.5
潜水連絡員	0.50	人	54,410	27,205	E0060 1*0.5
潜水送気員	0.50	人	52,410	26,205	E0070 1*0.5
潜水士船 潜水士船 D270PS型3～5t吊7.3GT	1	一式	49,930	49,930	M1310007
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	回		159,080	
A=36　潜水士船 D270PS型 3～5t吊(単独潜水方式) C=2.5　供用日数			B=5　運転時間 D=0.5625　割増賃金率		
労務費算出時の供用日数N1計算 運転時間 = 5 運転日数 = 5 / 16 = 0.3(日) 小数第2位四捨五入小数第1位止め					
供用日数N1(艤装日を含まない) = 0.3 * 1.30　0.5(日) 0.5日単位 燃料消費量 = 機関出力(kW) * 燃料消費率(L/kW･h) = 199 * 0.108 = 21.5(L/ｈ) 小数第2位四捨五入小数第1位止め					
潜水世話役労務費 T = 割増対象賃金比×割増賃金率(γ) = 0.824 * 0.562500000 = 0.464 小数第4位四捨五入小数第3位止め 労務単価 = 48,700 + 48,700 * 0.464 = 71,300(円) 1の位四捨五入					
潜水士労務費 T = 割増対象賃金比×割増賃金率(γ) = 0.824 * 0.562500000 = 0.464 小数第4位四捨五入小数第3位止め 労務単価 = 48,700 + 48,700 * 0.464 = 71,300(円) 1の位四捨五入					

自力回航船舶　　S5501007

施 工 単 価 表

単第0 -0011　表

潜水土船 D270PS型 3～5t吊(単独潜水方式)　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
潜水連絡員労務費 T = 割増対象賃金比×割増賃金率(γ) = 0.894 * 0.562500000 = 0.503 小数第4位四捨五入小数第3位止め 労務単価 = 36,200 + 36,200 * 0.503 = 54,410(円) 1の位四捨五入					
潜水送気員労務費 T = 割増対象賃金比×割増賃金率(γ) = 0.870 * 0.562500000 = 0.489 小数第4位四捨五入小数第3位止め 労務単価 = 35,200 + 35,200 * 0.489 = 52,410(円) 1の位四捨五入					
損料 = [13,100 * 0.3] + [18,400 * 2.5] = 49,930(円) []内は小数第1位切り捨て整数止め					

安全監視船　　V00031

施 工 単 価 表

単第0 -0012　表

4日　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
安全監視船運転 FRP D 180PS型 10.0t 132kW 就業8時間	4	日	142,763	571,052	S9740　単第0-0013　表 1
雑材料	0.5	%	571,052	2,855	#01
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		573,907	

施 工 単 価 表

安全監視船運転　　S9740　　単第0 -0013　表

FRP D 180PS型 10.0t 132kW　　就業8時間　　1　日　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油 A重油　1種2号	3.7	１０Ｌ	1,180	4,366	T0205 37/10
高級船員	1.80	人	31,900	57,420	R0260 1*1.8
普通船員	1.80	人	25,800	46,440	R0270 1*1.8
交通船 FRP製 D180PS型10.0GT	1	日	9,420	9,420	M4429 運転1日当り損料
損料（供用）	2.55	日	9,850	25,117	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		142,763	
A=1　運転1日（就業8時間）			B=1　FRP D 180PS型 10.0t 132kW		

08-******-11111-10　　鳥 取 県

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X1000	本工事費			
Y1J02	増殖礁	式	9,038,480	J=4 J=係数ランク４
Y1J0215	増殖礁工	式	9,038,480	
Y1J021502	着底基質撤去工	式	7,597,680	
Y1J02150202	着底基質撤去 網代地区（仮置地：網代漁港内用地）	個	7,597,680	
VS52741011	着定基質撤去運搬（陸海一貫方式） ブロック質量11.514t	80 個	94,971 7,597,680	
Y1J021502	着定基質清掃工	式	1,440,800	
Y1J02150202	着定基質清掃	個	1,440,800	
V00010	着定基質清掃	80 個	18,010 1,440,800	
G0000	＊＊直接工事費＊＊		9,038,480	
Z0010	回航費		6,139,738	
S5501001	回航費 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	2 回	2,903,769 5,807,538	A=1,B=44,D=2,H=89,I=0,J=0.5625,K=2,L=2,M=31,N=2,O=34,P=1,R=2,S=36
				A=被回航方式,B=起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊,D=標準組み合わせの引船(自動選択),H=回航距離(km),I=独航距離(km),J=割増賃金率,K=保安要員有り,L=艤装費計上あり,M=【F】艤装費(式),N=回航保険料計上あり,O=【F】回航保険料(式),P=検査料計上なし,R=旅費等計上あり,S=【F】旅費等(式)
S5501001	回航費 潜水士船 D270PS型 3～5t吊(単独潜水方式)	2 回	166,100 332,200	A=2,E=36,H=89,J=0.5625,L=2,M=51,N=2,O=54,P=1,R=1 A=自力回航方式,E=潜水士船 D270PS型 3～5t吊(単独潜水方式),H=回航距離(km),J=割増賃金率,L=艤装費計上あり,M=【F】艤装費(式),N=回航保険料計上あり,O=【F】回航保険料(式),P=検査料計上なし,R=旅費等計上なし

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Z0009	安全費		573,907	
V00031	安全監視船 4日	1 式	573,907 573,907	
Z0012	現場環境改善費		154,000	対象額……　9,038,480 率……　0.0171
				率参照額……　9,038,480 154,000
				計算情報……154000=9038480*0.0171
Z0050	共通仮設費		682,000	対象額……　9,038,480 率……　0.0740
				率参照額……　9,038,480 682,000
				計算情報……682000=9038480*0.0755 ﾘﾂ(0.0740+0.0000) ﾘﾂ(0.0740*1.02)
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊		7,549,645	
G2000	＊＊純工事費＊＊		16,588,125	
Z0020	現場管理費		4,098,000	対象額……　16,588,125 率……　0.2399
				率参照額……　16,588,125 4,098,000
				計算情報……4098000=16588125*0.2471 ﾘﾂ(0.2399+0.0000+0.0000) ﾘﾂ(0.2399*1.03)
G4000	＊＊工事原価＊＊		20,686,125	
Z0030	一般管理費率分		4,525,601	対象額……　20,686,125 率……　0.2191
				率参照額……　20,686,125 前払補正率…　1.0000
				4,532,329 計算情報……4532329=20686125*0.2191 ﾘﾂ(0.2191*1.0000)
Z0031	契約保証費		8,274	対象額……　20,686,125 率……　0.0004

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件名	条件値
				当初請対額	27,742,000
				当初対象額	20,686,125
				計算情報……8274=20686125*0.0004	
G4100	一般管理費計		4,533,875		
G4800	＊＊工事価格＊＊		25,220,000		
Z0038	＊＊消費税相当額＊＊		2,522,000	対象額……	25,220,000
				率……	0.1000
				率参照額……	25,220,000
				計算情報……2522000=25220000*0.100	
G6000	＊＊工事費計＊＊		27,742,000		

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
VS52741011	0 -0001	着定基質撤去運搬 (陸海一貫方式) ブロック質量11.514t	個	1	94,971	
S9810	0 -0002	トレーラ運転 25t積　235kW 就業8時間	日	1	80,042	A=3
S9724	0 -0003	起重機船(非航旋回) 鋼D　120t吊　353kW 運転1日(就業8時間)	日	1	1,386,512	A=7,B=1,C=3
S9736	0 -0004	引船 鋼D　700ps型　　515kW 運転1日就業8時間	日	1	351,045	A=9,B=1,C=1,D=1
S9738	0 -0005	潜水士船 運転1日(就業8時間) D270ps型_3～5t_199kW	日	1	309,212	A=1,B=1
V00010	0 -0006	着定基質清掃	個	12	216,120	
S5501001	0 -0007	回航費 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 被回航方式 回航距離89km	回	1	2,903,769	A=1,B=44,D=2,H=89,I=0,J=0.5625,K=2,L=2,M=31,N=2,O=34,P=1,R=2,S=36
S5501003	0 -0008	回航用引船運転 鋼D 1,500PS型	回	1	610,360	A=8,B=10,C=1,D=0.5625
S5501005	0 -0009	被回航船舶 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	回	1	1,016,760	A=44,C=0.6,D=3,G=2,H=0.5625
S5501001	0 -0010	回航費 潜水士船 D270PS型 3～5t吊(単独潜水方式) 自力回航方式 回航距離89km	回	1	166,100	A=2,E=36,H=89,J=0.5625,L=2,M=51,N=2,O=54,P=1,R=1
S5501007	0 -0011	自力回航船舶 潜水士船 D270PS型 3～5t吊(単独潜水方式)	回	1	159,080	A=36,B=5,C=2.5,D=0.5625
V00031	0 -0012	安全監視船 4日	式	1	573,907	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
S9740	0 -0013	安全監視船運転 FRP D 180PS型 10.0t 132kW 就業8時間	日	1	142,763	A=1,B=1

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　　価 (0．4．8)	単　　価 (1．5．9)	単　　価 (2．6)	単　　価 (3．7)	特殊集計	集計区分
F0000000031	回航艤装費（境港～網代漁港） 非航旋回起重機船鋼D120t吊 通常回航	式	1,117,500		摘要:			
F0000000034	回航保険料（境港～網代漁港） 非航旋回起重機船鋼D120t吊	式	41,449		摘要:			
F0000000036	回航旅費等（境港～網代漁港） 非航旋回起重機船鋼D120t吊	式	117,700		摘要:			
F0000000051	回航艤装費（境港～網代漁港） 潜水士船D270PS型	式	3,960		摘要:			
F0000000054	回航保険料（境港～網代漁港） 潜水士船D270PS型	式	3,060		摘要:			
F0000000100	エアーコンプレッサー エアホース、エアタンク含む	台	11,000		摘要:見積り：11,000円/台			
F0000000110	エアーケレンマシーン ノミ先含む	台	7,370		摘要:見積り：7,370円/台			
F0000000120	４tユニック コンプレッサー運搬等	台	36,300		摘要:見積り：36,300円/台			

機労材集計表

項番	単価コード	集計区分		数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
1	KTPC00017	999		1.0000	日	<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	
2	M0379	703		21.0000	時間	トレーラ	
3	M1310007	H00		2.6667	日	潜水士船	
4	M1310007	H00		2.0000	日	潜水士船	
5	M4248	730		20.0000	時間	起重機船	
6	M4248	730		2.0000	時間	起重機船	
7	M4390	731		6.6667	時間	引船	
8	M4394	731		2.0000	時間	引船	
9	M4429	731		4.0000	日	交通船	
10	R0255	999		6.0000	人	船団長	
11	R0260	999		25.2000	人	高級船員	
12	R0260	999		6.0000	人	高級船員	
13	R0270	999		43.2000	人	普通船員	
14	R0270	999		2.0000	人	普通船員	
15	R0420	999		0.9600	人	潜水世話役	
16	RTPC00002	999		53.3333	人	普通作業員	
17	RTPC00004	999		6.6667	人	とび工	
18	RTPC00006	999		3.3333	人	特殊運転手	
19	RTPC00014	999		4.8000	人	潜水士	
20	RTPC00015	999		4.8000	人	潜水連絡員	
21	RTPC00016	999		4.8000	人	潜水送気員	
22	T0203	999		56.0000	１０Ｌ	軽油	
23	T0205	999		544.8000	１０Ｌ	重油	
24	TTPC00013	999		376.6667	L	軽油	

使 用 機 械 一 覧 表

項番	データコード	重機コード	使用重機名称・規格
1	VS52741011		M0379 トレーラ セミ M4248 起重機船 旋回・ディーゼル式 M4390 引船 鋼製 M1310007 潜水士船 潜水士船
2	S5501001		M4394 引船 鋼製 M4248 起重機船 旋回・ディーゼル式
3	S5501001		M1310007 潜水士船 潜水士船
4	V00031		M4429 交通船 FRP製

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
Y1J02		増殖礁	式		9,038,480	3,546,880	
Y1J0215		増殖礁工	式				
Y1J021502		着底基質撤去工	式				
Y1J02150202		着底基質撤去 網代地区（仮置地：網代漁港内用地）	個				
VS52741011	0-0001	着定基質撤去運搬（陸海一貫方式） ブロック質量11.514t	個	80	7,597,680	2,940,240	
Y1J021502		着定基質清掃工	式				
Y1J02150202		着定基質清掃	個				
V00010	0-0006	着定基質清掃	個	80	1,440,800	606,640	歩掛見積り
Z0010		回航費			6,139,738	341,160	
S5501001	0-0007	回航費 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 被回航方式 回航距離89㎞	回	2	5,807,538	341,160	
S5501001	0-0010	回航費 潜水士船 D270PS型 3～5t吊(単独潜水方式) 自力回航方式 回航距離89㎞	回	2	332,200	0	
Z0009		安全費			573,907	415,440	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
V00031	0-0012	安全監視船 4日	式	1	573,907	415,440	