工 事 設 計 書

施　工　年　度	令和　０７　年度
事　業　区　分	交付金（通常砂防事業）
路　線　名 河　川　名　等	山根谷川
工　事　名	山根谷川砂防堰堤工事「地質調査業務委託（管理用道路）」
施　工　位　置	日野郡　日南町　上石見
設　計　金　額	￥　　5,630,900　円
工　事　概　要	【地質調査業務】 機械ボーリング　Ｎ＝２箇所 【解析等業務】 総合解析とりまとめ　Ｎ＝１業務

総 括 情 報 表

事務所	25 日野県土整備局
設計書名	設計書　　当初　　07-******-00005-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	40 日南町
単価適用日	00-08.02.10(0)
諸経費体系	5　委託:H23.10以降

	当　世　代	前　世　代
発注区分	41　一般（建設）	
業務区分	01　土木	
工事価格端数処理	00　千円止め	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
事　業　費	5,630,900		
委　託　費	5,630,900		
測量業務委託費			
地質調査委託費	3,722,400		
設計業務委託費			
用地調査委託費			
解析等業務委託費	1,908,500		
工損調査委託費			

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
地質調査委託費	3,384,000	338,400	3,722,400
解析等調査委託費	1,735,000	173,500	1,908,500
費目合計			5,630,900

＊地質調査委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
地質調査委託費				
機械ボーリング				(ﾚﾍﾞﾙ1)
		一式	416,800	
土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66㎜ 粘性土・シルト	2	m	32,800	080210
土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66㎜ 砂・砂質土	4	m	82,800	080210
土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66㎜ 礫混じり土砂	4	m	160,000	080210
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66㎜ 軟岩	4	m	141,200	080210
サウンディング及び原位置試験				(ﾚﾍﾞﾙ1)
			231,600	
標準貫入試験 砂・砂質土	4	回	46,000	080210
標準貫入試験 礫混じり土砂	4	回	64,400	080210

＊地質調査委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
標準貫入試験 軟岩	6	回	121,200	080210
共通			477,680	(ﾚﾍﾞﾙ1)
打合せ 地質調査	1	業務	299,600	080210
資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務	89,040	080210
断面図等の作成(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務	89,040	080210
電子成果品作成費			69,000	(ﾚﾍﾞﾙ1)
電子成果品作成費(調査) 機械ボーリング	1	一式	69,000	080210
直接調査費			1,195,080	
運搬費			74,608	

＊地質調査委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
資機材運搬 ３ｔ車２．９ｔ吊りクレーン付き	2	日	32,238	080210
特装車運搬(クローラ) 総運搬距離100m以下	1.9	t	42,370	080210
準備費			308,640	
準備及び跡片付け	1	業務	290,000	080210
調査孔閉塞	2	箇所	18,640	080210
仮設費			288,000	
平坦足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超) Br深度50m以下	2	箇所	288,000	080210
旅費交通費			25,574	
旅費交通費（地質）	1	一式	25,574	080210

＊地質調査委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
施工管理費			8,365	
間接調査費			705,187	
純調査費			1,900,267	
諸経費				1,479,733
諸経費対象外経費			4,000	
国土地盤情報データベース検定費	2	本	4,000	080210
業務価格			3,384,000	
消費税相当額			338,400	
業務委託費			3,722,400	

＊解析等調査委託費＊　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
解析等調査委託費				
解析等調査		一式	693,710	(ﾚﾍﾞﾙ1)
既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務	97,180	080210
資料整理とりまとめ(直接人件費) 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務	75,600	080210
断面図等の作成(直接人件費) 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務	73,830	080210
総合解析とりまとめ 試験種目 0～3種	1	業務	447,100	080210
直接人件費			693,710	
電子成果品作成費			61,000	
電子成果品作成費(解析) 解析等調査	1	一式	61,000	080210

＊解析等調査委託費＊　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
直接経費			61,000	
直接原価			754,710	
その他原価			373,562	
業務原価			1,128,272	
一般管理費等			606,728	
業務価格			1,735,000	
消費税相当額			173,500	
業務委託費			1,908,500	
業務費計			5,630,900	

施 工 単 価 表

土質ボーリング(オールコアボーリング)　SSE001　単第0 -0001　表

孔径 φ66㎜　粘性土・シルト　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱ　深度５０m以下） φ６６㎜　粘性土・シルト	1	m	16,400	16,400	TSE00001
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		16,400	
A=2　土質ボーリング(オールコアボーリング) C=1　粘性土・シルト E=1　せん孔方向 鉛直下方			B=1　孔径 φ66㎜ D=1　深度 50m以下		

施 工 単 価 表

土質ボーリング(オールコアボーリング)　SSE001　単第0 -0002　表

孔径 φ66㎜　砂・砂質土　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱ　深度５０m以下） φ６６㎜　砂・砂質土	1	m	20,700	20,700	TSE00002
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		20,700	
A=2　土質ボーリング(オールコアボーリング) C=2　砂・砂質土 E=1　せん孔方向 鉛直下方			B=1　孔径 φ66㎜ D=1　深度 50m以下		

施 工 単 価 表

土質ボーリング(オールコアボーリング)　SSE001　単第0 -0003　表

孔径 φ66㎜　礫混じり土砂　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱ　深度５０m以下） φ６６㎜　礫混じり土砂	1	m	40,000	40,000	TSE00003
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		40,000	
A=2　土質ボーリング(オールコアボーリング) C=3　礫混じり土砂 E=1　せん孔方向 鉛直下方			B=1　孔径 φ66㎜ D=1　深度 50m以下		

施 工 単 価 表

岩盤ボーリング(オールコアボーリング)　SSE003　単第0 -0004　表

孔径 φ66mm　軟岩　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
岩盤ボーリング 径６６mm　軟岩	1	m	35,300	35,300	TSE016
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		35,300	
A=1　孔径 φ66mm C=1　深度 50m以下			B=1　軟岩 D=1　せん孔方向 鉛直下方		

標準貫入試験
砂・砂質土

SSE007

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準貫入試験 砂・砂質土	1.00	回	11,500	11,500	TSE032
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	回		11,500	
A=2 砂・砂質土					

標準貫入試験
礫混じり土砂

SSE007

施 工 単 価 表

単第0 -0006 表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 礫混じり土砂	1.00	回	16,100	16,100	TSE033
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	回		16,100	
A=3 礫混じり土砂					

標準貫入試験
軟岩

SSE007

施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 軟岩	1.00	回	20,200	20,200	TSE036
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	回		20,200	
A=6 軟岩					

打合せ　　SE000015

施工単価表

単第0 -0008　表

地質調査　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 (内業)	2.5	人	66,900	167,250	R0610
技師（A） (内業)	1.0	人	59,600	59,600	R0620
技師（B） (内業)	1.5	人	48,500	72,750	R0630
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務		299,600	
A=3　　中間打合せ回数					
主任技師 = 0.5 + 0.5 * 3 + 0.5 = 2.5 技師(A) = 0.5 + 0.5 = 1.0 技師(B) = 0.5 * 3 = 1.5					

施 工 単 価 表

資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費　SSE052　単第0 -0009　表

土質ボーリング2本　岩盤ボーリング0本　1　業務　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分）	1	業務	106,000	106,000	TSE081
補正係数			106,000	89,040	+00 106000*0.84
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務		89,040	
A=2　土質ボーリング本数(本)			B=0　岩盤ボーリング本数(本)		
(換算土質ボーリング本数) 2 + (3 * 0) = 2 本					
(補正係数) 補正係数 = 0.040 * 2 + 0.76 = 0.840					

施 工 単 価 表

断面図等の作成(直接人件費)直接調査費　SSE054　単第0 -0010　表

土質ボーリング2本　岩盤ボーリング0本　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
断面図等の作成 直接人件費（直接調査費分）	1	業務	106,000	106,000	TSE082
補正係数			106,000	89,040	+00 106000*0.84
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務		89,040	
A=2　土質ボーリング本数(本)			B=0　岩盤ボーリング本数(本)		
(換算土質ボーリング本数) 2 + (3 * 0) = 2 本					
(補正係数) 補正係数 = 0.040 * 2 + 0.76 = 0.840					

電子成果品作成費(調査)　STM02018X2

施 工 単 価 表

単第0 -0011　表

機械ボーリング　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費	1.00	一式	69,000	69,000	E0001
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		69,000	
A=1　機械ボーリング					
［率分額］ 69,000 = (4.7 * 1,195 ^ 0.38) * 1,000 [対象額内訳]					
直接調査費= 1,195,080					

資機材運搬　　V0001

施 工 単 価 表

単第0 -0012　表

３ｔ車２．９ｔ吊りクレーン付き　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	10.6	L	142	1,505	TTPC00013
特殊運転手	0.34	人	20,900	7,106	RTPC00006
トラック損料 ３ｔ車（２．９ｔ吊クレーン付）	2	時間	559	1,118	F0002 建設機械損料算定表
トラック損料 ３ｔ車（２．９ｔ吊クレーン付）	1	日	6,390	6,390	F0003 建設機械損料算定表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		16,119	

特装車運搬(クローラ)　SSE021

施 工 単 価 表

単第0 -0013　表

総運搬距離100m以下　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特装車運搬（クローラ） 総運搬距離１００m以下	1.00	t	22,300	22,300	TSE052
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t		22,300	
A=1　総運搬距離100m以下					

準備及び跡片付け　SSE039

施 工 単 価 表

単第0 -0014　表

1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
準備及び跡片付け	1.00	業務	290,000	290,000	TSE076
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務		290,000	

調査孔閉塞　SSE045

施 工 単 価 表

単第0 -0015 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
調査孔閉塞	1.00	箇所	9,320	9,320	TSE079
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	箇所		9,320	

施 工 単 価 表

平坦足場　　SSE031　　単第0 -0016　表

嵩上げ足場(高さ0.3m超)　　Br深度50m以下　　1　　箇所　　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平坦足場 嵩上げ足場（0.3m超）	1.00	箇所	144,000	144,000	TSE00029
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		144,000	
A=2　　嵩上げ足場(高さ0.3m超)			B=1　　Br深度50m以下		

旅費交通費（地質）　STM03001X2

施 工 単 価 表

単第0 -0017　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費	1.00	一式	25,574	25,574	E0001
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		25,574	
A=1　宿泊，滞在を伴わない業務の場合			C=0　往復旅行時間にかかる直接人件費（円）		
［対象額］ 直接調査費 ＝ 1,195,080 円 ［率分額］					
25,574 円 ＝ 1,195,080 円 × 2.14 %					

施 工 単 価 表

既存資料の収集・現地調査　SSA050　単第0 -0018　表

土質ボーリング2本　岩盤ボーリング0本　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分）	1	業務	113,000	113,000	TSA080
補正係数			113,000	97,180	+00 113000*0.86
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務		97,180	
A=2　土質ボーリング本数(本)			B=0　岩盤ボーリング本数(本)		
(換算土質ボーリング本数) 2 + 3 * 0 = 2 本					
(補正係数) 補正係数 = 0.035 * 2 + 0.79 = 0.860					

施 工 単 価 表

資料整理とりまとめ(直接人件費)　SSA052　単第0 -0019　表

土質ボーリング2本　岩盤ボーリング0本　1　業務　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1	業務	90,000	90,000	TSA081
補正係数			90,000	75,600	+00 90000*0.84
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務		75,600	
A=2　土質ボーリング本数(本)			B=0　岩盤ボーリング本数(本)		
(換算土質ボーリング本数) 2 + (3 * 0) = 2 本					
(補正係数) 補正係数 = 0.040 * 2 + 0.76 = 0.840					

施 工 単 価 表

断面図等の作成(直接人件費)　SSA054　単第0 -0020　表

土質ボーリング2本　岩盤ボーリング0本　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分）	1	業務	87,900	87,900	TSA082
補正係数			87,900	73,836	+00 87900*0.84
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務		73,830	
A=2　土質ボーリング本数(本)			B=0　岩盤ボーリング本数(本)		
(換算土質ボーリング本数) 2 + (3 * 0) = 2 本					
(補正係数) 補正係数 = 0.040 * 2 + 0.76 = 0.840					

総合解析とりまとめ　SSA056

施 工 単 価 表

単第0 -0021　表

試験種目 0～3種　1　業務　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1	業務	486,000	486,000	TSA083
補正係数			486,000	447,120	+00 486000*0.92
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務		447,100	
A=2　土質ボーリング本数(本) C=1　試験種目 0～3種			B=0　岩盤ボーリング本数(本)		
(換算土質ボーリング本数) 2 + (3 * 0) = 2 本					
(補正係数) ボーリング本数による補正係数 = 0.020 * 2 + 0.88 = 0.920 試験種目数による補正係数 = 1.000					
補正係数 = 0.920 * 1.00 = 0.920					

電子成果品作成費(解析)　STM02018X5

施 工 単 価 表

単第0 -0022　表

解析等調査　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費	1.00	一式	61,000	61,000	E0002
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		61,000	
A=4　解析等調査					
［率分額］ 61,000 = (5.1 * 693 ^ 0.38) * 1,000 [対象額内訳]					
直接人件費= 693,710 直接人件費以外= -0					

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価 金額	条件値 条件名称
X2000	地質調査委託費			
Y1D01	機械ボーリング	式	416,800	E=1 E=(X2000地質) 機械ボーリング
SSE001	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm	2 m	16,400 32,800	A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 A=土質ボーリング(オールコアボーリング),B=孔径 φ66mm,C=粘性
				土・シルト,D=深度 50m以下,E=せん孔方向 鉛直下方
SSE001	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm	4 m	20,700 82,800	A=2,B=1,C=2,D=1,E=1 A=土質ボーリング(オールコアボーリング),B=孔径 φ66mm,C=砂・
				砂質土,D=深度 50m以下,E=せん孔方向 鉛直下方
SSE001	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm	4 m	40,000 160,000	A=2,B=1,C=3,D=1,E=1 A=土質ボーリング(オールコアボーリング),B=孔径 φ66mm,C=礫混
				じり土砂,D=深度 50m以下,E=せん孔方向 鉛直下方
SSE003	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm	4 m	35,300 141,200	A=1,B=1,C=1,D=1 A=孔径 φ66mm,B=軟岩,C=深度 50m以下,D=せん孔方向 鉛直下方
Y1999	サウンディング及び原位置試験		231,600	E=1 E=(X2000地質) 機械ボーリング
SSE007	標準貫入試験 砂・砂質土	4 回	11,500 46,000	A=2 A=砂・砂質土
SSE007	標準貫入試験 礫混じり土砂	4 回	16,100 64,400	A=3 A=礫混じり土砂
SSE007	標準貫入試験 軟岩	6 回	20,200 121,200	A=6 A=軟岩
Y1999	共通		477,680	E=1 E=(X2000地質) 機械ボーリング
SE000015	打合せ 地質調査	1 業務	299,600 299,600	A=3 A=中間打合せ回数
SSE052	資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本	1 業務	89,040 89,040	A=2,B=0 A=土質ボーリング本数(本),B=岩盤ボーリング本数(本)
SSE054	断面図等の作成(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本	1 業務	89,040 89,040	A=2,B=0 A=土質ボーリング本数(本),B=岩盤ボーリング本数(本)
Y1999	電子成果品作成費		69,000	E=1 E=(X2000地質) 機械ボーリング

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
STM02018X2	電子成果品作成費(調査) 機械ボーリング	1 式	69,000 69,000	A=1 A=機械ボーリング
G0000	直接調査費		1,195,080	
Z0013	運搬費		74,608	
V0001	資機材運搬 ３ｔ車２．９ｔ吊りクレーン付き	2 日	16,119 32,238	
SSE021	特装車運搬(クローラ) 総運搬距離100m以下	1.9 t	22,300 42,370	A=1 A=総運搬距離100m以下
Z0001	準備費		308,640	
SSE039	準備及び跡片付け	1 業務	290,000 290,000	
SSE045	調査孔閉塞	2 箇所	9,320 18,640	
Z0005	仮設費		288,000	
SSE031	平坦足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	2 箇所	144,000 288,000	A=2,B=1 A=嵩上げ足場(高さ0.3m超),B=Br深度50m以下
Z0045	旅費交通費		25,574	
STM03001X2	旅費交通費（地質）	1 式	25,574 25,574	A=1,C=0 A=宿泊，滞在を伴わない業務の場合,C=往復旅行時間にかかる直接
				人件費（円）
Z0015	施工管理費		8,365	対象額……　1,195,080 率……　0.0070
				率参照額……　1,195,080 計算情報……8365=1195080*0.007
G1200	間接調査費		705,187	
G4200	純調査費		1,900,267	
Z0021	諸経費		1,479,733	対象額……　1,900,267 率……　0.7790

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価 金額	条件値 条件名称
				率参照額……　1,900,267 1,480,308
				計算情報……1480308=1900267*0.7790　ﾘﾂ0.7790
Z0048	諸経費対象外経費		4,000	
F0001	国土地盤情報データベース検定費	2 本	2,000 4,000	
G4800	業務価格		3,384,000	
Z0038	消費税相当額		338,400	対象額……　3,384,000 率……　0.1000
				率参照額……　3,384,000 計算情報……338400=3384000*0.100
G5000	業務委託費		3,722,400	
X5000	解析等調査委託費			
Y1D01	解析等調査	式	693,710	E=4 E=(X5000解析) 解析等調査
SSA050	既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング2本	1 業務	97,180 97,180	A=2,B=0 A=土質ボーリング本数(本),B=岩盤ボーリング本数(本)
SSA052	資料整理とりまとめ(直接人件費) 土質ボーリング2本	1 業務	75,600 75,600	A=2,B=0 A=土質ボーリング本数(本),B=岩盤ボーリング本数(本)
SSA054	断面図等の作成(直接人件費) 土質ボーリング2本	1 業務	73,830 73,830	A=2,B=0 A=土質ボーリング本数(本),B=岩盤ボーリング本数(本)
SSA056	総合解析とりまとめ 試験種目 0～3種	1 業務	447,100 447,100	A=2,B=0,C=1 A=土質ボーリング本数(本),B=岩盤ボーリング本数(本),C=試験種目
				0～3種
G0000	直接人件費		693,710	
Z0047	電子成果品作成費		61,000	
STM02018X5	電子成果品作成費(解析) 解析等調査	1 式	61,000 61,000	A=4 A=解析等調査

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価 金額	条件値 条件名称
G1300	直接経費		61,000	
G2400	直接原価		754,710	
Z0057	その他原価		373,562	計算情報……373562=693710*0.35/0.65
G4700	業務原価		1,128,272	
Z0030	一般管理費等		606,728	計算情報……607574=1128272*0.35/0.65
G4800	業務価格		1,735,000	
Z0038	消費税相当額		173,500	対象額……1,735,000 率……0.1000
				率参照額……1,735,000 計算情報……173500=1735000*0.100
G5000	業務委託費		1,908,500	
G6000	業務費計		5,630,900	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
SSE001	0 -0001	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 粘性土・シルト	m	1	16,400	A=2,B=1,C=1,D=1,E=1
SSE001	0 -0002	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 砂・砂質土	m	1	20,700	A=2,B=1,C=2,D=1,E=1
SSE001	0 -0003	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 礫混じり土砂	m	1	40,000	A=2,B=1,C=3,D=1,E=1
SSE003	0 -0004	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 軟岩	m	1	35,300	A=1,B=1,C=1,D=1
SSE007	0 -0005	標準貫入試験 砂・砂質土	回	1	11,500	A=2
SSE007	0 -0006	標準貫入試験 礫混じり土砂	回	1	16,100	A=3
SSE007	0 -0007	標準貫入試験 軟岩	回	1	20,200	A=6
SE000015	0 -0008	打合せ 地質調査	業務	1	299,600	A=3
SSE052	0 -0009	資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	89,040	A=2,B=0
SSE054	0 -0010	断面図等の作成(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	89,040	A=2,B=0
STM02018X2	0 -0011	電子成果品作成費(調査) 機械ボーリング	式	1	69,000	A=1
V0001	0 -0012	資機材運搬 ３ｔ車２．９ｔ吊りクレーン付き	日	1	16,119	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
SSE021	0 -0013	特装車運搬(クローラ) 総運搬距離100m以下	t	1	22,300	A=1
SSE039	0 -0014	準備及び跡片付け	業務	1	290,000	
SSE045	0 -0015	調査孔閉塞	箇所	1	9,320	
SSE031	0 -0016	平坦足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超) Br深度50m以下	箇所	1	144,000	A=2,B=1
STM03001X2	0 -0017	旅費交通費（地質）	式	1	25,574	A=1,C=0
SSA050	0 -0018	既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	97,180	A=2,B=0
SSA052	0 -0019	資料整理とりまとめ(直接人件費) 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	75,600	A=2,B=0
SSA054	0 -0020	断面図等の作成(直接人件費) 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	73,836	A=2,B=0
SSA056	0 -0021	総合解析とりまとめ 試験種目 0～3種	業務	1	447,120	A=2,B=0,C=1
STM02018X5	0 -0022	電子成果品作成費(解析) 解析等調査	式	1	61,000	A=4

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　　価 (0．4．8)	単　　価 (1．5．9)	単　　価 (2．6)	単　　価 (3．7)	特殊集計	集計区分
F0001	国土地盤情報データベース検定費	本	2,000	2,000	摘要:			
F0002	トラック損料 ３ｔ車（２．９ｔ吊クレーン付）	時間	559	559	摘要:建設機械損料算定表			
F0003	トラック損料 ３ｔ車（２．９ｔ吊クレーン付）	日	6,390	6,390	摘要:建設機械損料算定表			

機 労 材 集 計 表

項番	単価コード	集計区分	単価値	数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
1	R0610	999	66,900	2.5000	人	主任技師	
2	R0620	999	59,600	1.0000	人	技師（A）	
3	R0630	999	48,500	1.5000	人	技師（B）	
4	RTPC00006	999	20,900	0.6800	人	特殊運転手	
5	TSA080	999	113,000	0.8600	業務	既存資料の収集・現地調査	
6	TSA081	999	90,000	0.8400	業務	資料整理とりまとめ	
7	TSA082	999	87,900	0.8400	業務	断面図等の作成	
8	TSA083	999	486,000	0.9200	業務	総合解析とりまとめ	
9	TSE00001	999	16,400	2.0000	m	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱ　深度５０m以下）	
10	TSE00002	999	20,700	4.0000	m	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱ　深度５０m以下）	
11	TSE00003	999	40,000	4.0000	m	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱ　深度５０m以下）	
12	TSE00029	999	144,000	2.0000	箇所	平坦足場	
13	TSE016	999	35,300	4.0000	m	岩盤ボーリング	
14	TSE032	999	11,500	4.0000	回	標準貫入試験	
15	TSE033	999	16,100	4.0000	回	標準貫入試験	
16	TSE036	999	20,200	6.0000	回	標準貫入試験	
17	TSE052	999	22,300	1.9000	t	特装車運搬（クローラ）	
18	TSE076	999	290,000	1.0000	業務	準備及び跡片付け	
19	TSE079	999	9,320	2.0000	箇所	調査孔閉塞	
20	TSE081	999	106,000	0.8400	業務	資料整理とりまとめ	
21	TSE082	999	106,000	0.8400	業務	断面図等の作成	
22	TTPC00013	999	142	21.2000	L	軽油	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【地質調査委託費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
Y1D01		機械ボーリング	式		416,800	0	
SSE001	0-0001	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 粘性土・シルト	m	2	32,800	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE001	0-0002	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 砂・砂質土	m	4	82,800	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE001	0-0003	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 礫混じり土砂	m	4	160,000	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE003	0-0004	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 軟岩	m	4	141,200	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1999		サウンディング及び原位置試験			231,600	0	
SSE007	0-0005	標準貫入試験 砂・砂質土	回	4	46,000	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE007	0-0006	標準貫入試験 礫混じり土砂	回	4	64,400	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE007	0-0007	標準貫入試験 軟岩	回	6	121,200	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1999		共通			477,680	0	
SE000015	0-0008	打合せ 地質調査	業務	1	299,600	0	
SSE052	0-0009	資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	89,040	-	市場単価につき労務費算定不可

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【地質調査委託費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
SSE054	0-0010	断面図等の作成(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	89,040	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1999		電子成果品作成費			69,000	0	
STM02018X2	0-0011	電子成果品作成費(調査) 機械ボーリング	式	1	69,000	0	
Z0013		運搬費			74,608	0	
V0001	0-0012	資機材運搬 ３ｔ車２．９ｔ吊りクレーン付き	日	2	32,238	0	
SSE021	0-0013	特装車運搬(クローラ) 総運搬距離100m以下	t	1.9	42,370	-	市場単価につき労務費算定不可
Z0001		準備費			308,640	0	
SSE039	0-0014	準備及び跡片付け	業務	1	290,000	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE045	0-0015	調査孔閉塞	箇所	2	18,640	-	市場単価につき労務費算定不可
Z0005		仮設費			288,000	0	
SSE031	0-0016	平坦足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超) Br深度50m以下	箇所	2	288,000	-	市場単価につき労務費算定不可
Z0045		旅費交通費			25,574	0	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【地質調査委託費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
STM03001X2	0-0017	旅費交通費（地質）	式	1	25,574	0	
Z0048		諸経費対象外経費			4,000	0	
F0001		国土地盤情報データベース検定費	本	2	4,000	0	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【解析等調査委託費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
Y1D01		解析等調査	式		693,710	0	
SSA050	0-0018	既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	97,180	-	市場単価につき労務費算定不可
SSA052	0-0019	資料整理とりまとめ(直接人件費) 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	75,600	-	市場単価につき労務費算定不可
SSA054	0-0020	断面図等の作成(直接人件費) 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	73,830	-	市場単価につき労務費算定不可
SSA056	0-0021	総合解析とりまとめ 試験種目 0～3種	業務	1	447,100	-	市場単価につき労務費算定不可
Z0047		電子成果品作成費			61,000	0	
STM02018X5	0-0022	電子成果品作成費(解析) 解析等調査	式	1	61,000	0	