工 事 設 計 書

施　工　年　度	令和　０８　年度
事　業　区　分	単県
路　線　名 河　川　名　等	小川尻川
工　事　名	小川尻川小規模砂防工事（３工区）
施　工　位　置	日野郡日野町榎市
設　計　金　額	￥　　24,988,700　円
工　事　概　要	1-3 コンクリートブロック積工　A＝54m2 仮設工　一式 1-4 コンクリートブロック積工　A＝19m2 床固工　N＝１基 仮設工　一式

総 括 情 報 表

事務所	25 日野県土整備局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00003-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	39 日野町
単価適用日	00-08.08.10(0)
諸経費体系	1　公共

	当　世　代	前　世　代		当　世　代	前　世　代
工種	07　砂防，地すべり				
現場環境改善費	01　率計上する（地方部）				
施工地域	19　補正なし				
契約保証区分	01　金銭保証（０．０４％）				
豪雪割増	01　豪雪割増あり				
工期算定区分	01　算出する				
週休二日補正係数	01　週休二日補正なし				
労務価格合計	3,446,156		法定福利費相当額(事業主負担分)	563,446	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
事　業　費			
	24,988,700		
工　事　費			
	24,988,700		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
1-3			
	8,766,000	876,600	9,642,600
1-4			
	13,951,000	1,395,100	15,346,100
費目合計			
			24,988,700

1-3　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
1-3				
流路				(ﾚﾍﾞﾙ1)
		一式	4,462,423	
砂防土工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	575,926	
掘削工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	115,620	
掘削(砂防)				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	115,620	
掘削(砂防) 土砂 小規模				
	60	m3	115,620	080810
盛土工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	10,006	
盛土(流用土)				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	10,006	
路床盛土 施工幅員2.5m未満				
	2	m3	10,006	080810

1-3　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
法面整形工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	3,100	
法面整形(盛土部)				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	3,100	
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土				
	8	m2	3,100	080810
残土処理工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	447,200	
残土等処分				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	447,200	
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離19.0km以下(13.0km超)				
	80	m3	309,600	080810
土砂処分 美保テクノス				
	80	m３	137,600	
法面工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
			10,368	
植生工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
			10,368	

1-3　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
盛土法面				(ﾚﾍﾞﾙ4)
			10,368	
植生シート工 肥料袋無_標準品 [規]250m2未満				
	8	m2	10,368	080810
流路護岸工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	3,280,506	
作業土工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	64,980	
床掘り(掘削(砂防))				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	55,350	
床掘り 土砂　上記以外(小規模)				
	30	m3	55,350	080810
埋戻し				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	9,630	
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)				
	3	m3	9,630	080810
ブロック積擁壁工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	2,402,506	

1-3　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
コンクリートブロック積				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	2,402,506	
コンクリートブロック積工(練積) 粗面ブロック（リサイクル製品） 18-8-40BB				
	54	m2	1,409,940	080810
石積(練石)(複合) 雑割石 直高1.5mを超え2.0m以下 18-8-25(20)BB RC-40				
	13	m2	338,260	080810
裏込砕石 RC-40				
	30	m3	308,100	080810
1号天端コンクリート				
	26	m	121,524	080810
2号天端コンクリート				
	8	m	24,632	080810
1号基礎コンクリート				
	26	m	149,994	080810
2号基礎コンクリート				
	8	m	50,056	080810
護岸付属物工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	31,220	

1-3　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
5号小口止工				
	1	箇所	31,220	080810
底張工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
			781,800	
底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設				
	14	m3	546,000	080810
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設				
	6	m3	235,800	080810
根固め・水制工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	61,520	
かご工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	61,520	
ふとんかご				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m	61,520	
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm				
	4	m	61,520	080810
仮設工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	534,103	

1-3　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
工事用道路工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	17,593	
土のう				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		袋	17,593	
大型土のう設置(再設置含む) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m				
	7	袋	10,899	080810
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m				
	7	袋	6,188	080810
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離46.5km以下(41.0km超)				
	0.01	t	216	080810
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊				
	0.01	t	80	080810
廃プラ処分 山陰クリエート				
	0.03	m3	210	
水替工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	336,490	
ポンプ排水				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		日	336,490	

1-3　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 作業時排水				
	13	日	189,150	080810
排水ポンプ設置・撤去工				
	1	箇所	75,060	080810
沈殿用タンク				
	1	一式	72,280	080810
仮水路工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	161,036	
暗渠排水管				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m	161,036	
暗渠排水管 再据付・撤去 波状管 200～400mm 1-4から流用				
	43	m	19,835	080810
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm				
	29	m	141,201	080810
表土剥ぎ取り				(ﾚﾍﾞﾙ3)
			18,984	
表土剥ぎ取り				(ﾚﾍﾞﾙ4)
			18,984	

1-3　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
耕土剥ぎ取り				
	168	㎡	9,408	080810
耕土埋戻				
	168	㎡	9,576	080810
＊＊直接工事費＊＊				
			4,462,423	
役務費				
			6,123	
借地料 期間3ヶ月				
	1	式	6,123	
準備費				
			5,275	
運搬（伐開・除根・除草） 運搬距離8.8ｋｍ				
	1	空m3	975	080810
木くず 赤松産業				
	1	空ｍ３	4,300	
現場環境改善費				
			52,000	

1-3　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
共通仮設費				
			580,000	
＊＊共通仮設費計＊＊				
			643,398	
＊＊純工事費＊＊				
			5,105,821	
現場管理費				
			2,069,000	
＊＊工事原価＊＊				
			7,174,821	
一般管理費率分				
			1,588,310	
契約保証費				
			2,869	
一般管理費計				
			1,591,179	
＊＊工事価格＊＊				
			8,766,000	

1-3　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊消費税相当額＊＊			876,600	
＊＊工事費＊＊			9,642,600	

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
1-4				
流路				(ﾚﾍﾞﾙ1)
		一式	7,115,124	
砂防土工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	418,379	
掘削工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	17,343	
掘削(砂防)				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	17,343	
掘削(砂防) 土砂 小規模				
	9	m3	17,343	080810
盛土工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	98,280	
盛土(流用土)				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	98,280	
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満				
	20	m3	98,280	080810

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
法面整形工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	23,256	
法面整形(盛土部)				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	23,256	
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土				
	60	m2	23,256	080810
残土処理工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	279,500	
土砂等運搬				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	193,500	
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離19.0km以下(13.0km超)				
	50	m3	193,500	080810
残土等処分				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	86,000	
残土処分 美保テクノス				
	50	m3	86,000	
法面工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
			77,760	

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
植生工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
			77,760	
盛土法面				(ﾚﾍﾞﾙ4)
			77,760	
植生シート工 肥料袋無_標準品 [規]250m2未満				
	60	m2	77,760	080810
流路護岸工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	971,132	
作業土工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	19,815	
床掘り				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	16,605	
床掘り 土砂　上記以外(小規模)				
	9	m3	16,605	080810
埋戻し				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	3,210	
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)				
	1	m3	3,210	080810

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
ブロック積擁壁工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	757,798	
コンクリートブロック積				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	757,798	
コンクリートブロック積工(練積) 粗面ブロック（リサイクル製品） 18-8-40BB				
	19	m2	496,090	080810
裏込砕石 RC-40				
	9	m3	92,430	080810
1号天端コンクリート				
	14	m	65,436	080810
1号基礎コンクリート				
	18	m	103,842	080810
護岸付属物工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	58,979	
階段工				
	1	箇所	57,820	080810
張りコンクリート				
	0.5	㎡	1,159	080810

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
底張工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
			134,540	
底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設				
	3	m3	100,680	080810
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設				
	1	m3	33,860	080810
床固め工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	4,470,749	
作業土工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	175,885	
床掘り(掘削(砂防))				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	172,675	
掘削(砂防) 土砂 小規模				
	40	m3	77,080	080810
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満				
	30	m3	21,795	080810
床掘り 土砂 上記以外(小規模)				
	40	m3	73,800	080810

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
埋戻し				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	3,210	
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)				
	1	m3	3,210	080810
床固め本体工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	1,706,766	
コンクリート				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	1,110,600	
一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満 -				
	36	m3	1,110,600	080810
型枠				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	549,610	
型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業				
	53	m2	549,610	080810
足場				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		掛m2	46,556	
足場設置及び撤去				
	16	m	40,976	080810

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径100mm	3	m	5,541	080810
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	0.04	m2	39	080810
垂直壁工	一式		1,101,451	(ﾚﾍﾞﾙ3)
コンクリート	m3		617,000	(ﾚﾍﾞﾙ4)
一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満 -	20	m3	617,000	080810
型枠	m2		456,280	(ﾚﾍﾞﾙ4)
型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業	44	m2	456,280	080810
足場	掛m2		28,171	(ﾚﾍﾞﾙ4)
足場設置及び撤去	11	m	28,171	080810

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
側壁工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	951,186	
コンクリート				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	418,730	
一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日未満 -				
	13	m3	418,730	080810
型枠				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	394,060	
型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業				
	38	m2	394,060	080810
足場				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		掛m2	138,396	
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管傾斜足場				
	38	掛m2	138,396	080810
水叩工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	257,680	
コンクリート				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	257,680	

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日未満 -	8	m3	257,680	080810
取水工			13,197	(ﾚﾍﾞﾙ3)
作業土工			13,197	(ﾚﾍﾞﾙ4)
掘削 土砂　上記以外(小規模) 標準以外	3	m3	6,777	080810
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3	6,420	080810
取水工			250,720	(ﾚﾍﾞﾙ3)
取水工	1	箇所	108,900	080810
ヒューム管(B形管) 据付　管径300mm 固定基礎90°巻き 基礎砕石有り　外圧管1種	3	m	59,280	080810
管渠工	3	m	43,080	080810

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
集水桝工				
	1	箇所	39,460	080810
撤去工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
			13,864	
ヒューム管(B形管) 撤去 管径300mm				
	5	m	12,715	080810
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離34.3km以下(28.4km超)				
	0.2	m3	749	080810
殻処分 Co殻（無筋） 創環				
	0.4	t	400	
仮設工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	1,177,104	
工事用道路工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	536,897	
土のう				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		袋	536,897	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)				
	7	m3	10,787	080810

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離19.0km以下(13.0km超)	7	m3	27,090	080810
大型土のう製作・設置	8	袋	387,280	080810
大型土のう撤去(再利用) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	7	袋	4,998	080810
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	1	袋	884	080810
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下	12	t	9,649	080810
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	12	t	96,108	080810
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離46.5km以下(41.0km超)	0.002	t	43	080810
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	0.002	t	16	080810
廃プラ処分費 山陰クリエート	0.006	m３	42	

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
水替工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	430,840	
ポンプ排水				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		日	430,840	
ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 作業時排水				
	18	日	261,900	080810
排水ポンプ設置・撤去工				
	1	箇所	75,060	080810
沈殿用タンク				
	1	一式	93,880	080810
仮水路工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	209,367	
暗渠排水管				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m	209,367	
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm				
	43	m	209,367	080810
＊＊直接工事費＊＊				
			7,115,124	

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
現場環境改善費				
			86,000	
共通仮設費				
			924,000	
＊＊共通仮設費計＊＊				
			1,010,000	
＊＊純工事費＊＊				
			8,125,124	
現場管理費				
			3,293,000	
＊＊工事原価＊＊				
			11,418,124	
一般管理費率分				
			2,528,309	
契約保証費				
			4,567	
一般管理費計				
			2,532,876	

1-4　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				
			13,951,000	
＊＊消費税相当額＊＊				
			1,395,100	
＊＊工事費＊＊				
			15,346,100	
＊＊工事費計＊＊				
			24,988,700	

施 工 単 価 表

掘削(砂防)　　SPK25040223　　単第0 -0001　表

土砂 小規模　　1　m3　当り

機械構成比：　39.78%　労務構成比：　47.70%　材料構成比：　12.52%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,163.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒・排3 山積0.5/平積0.4m3	39.78%	16,400	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒・排3 山積0.5/平積0.4m3	16,400	MTPC00138 MTPT00138
特殊運転手	47.70%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	12.52%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,927	積算単価	0	EP001
A=1　土砂			B=3　小規模		
【補正式】 1,926.2003 = 2,163.3000 * { 《機械》 ([39.780/100*16,400/16,400]) * [39.780/39.780]					
《労務》 + ([47.700/100*21,600/28,900]) * [47.700/47.700] 《材料》 + ([12.520/100*150/138]) * [12.520/12.520]					
《最終補正率》 + [100-39.780-47.700-12.520]/100 }					

施 工 単 価 表

路床盛土　　SPK25040005　　単第0 -0002　表

施工幅員2.5m未満　　1　m3　当り

機械構成比：　0.76%　労務構成比：　98.98%　材料構成比：　0.26%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　6,824.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.76%	1,980	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	1,560	KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.34%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.64%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.26%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		5,003	積算単価	0	EP001
A=1　施工幅員2.5m未満					
【補正式】 5,002.6814 = 6,824.8000 * { 《機械》 ([0.760/100*1,980/1,560]) * [0.760/0.760]					
《労務》 + ([89.340/100*18,200/25,400] + [9.640/100 * 23,600/28,300]) * [98.980/(89.340+9.640)]					
《材料》 + ([0.260/100*150/138]) * [0.260/0.260]					
《最終補正率》 + [100-0.760-98.980-0.260]/100 }					

施 工 単 価 表

法面整形　　SPK25040025　　単第0 -0003　表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比：　11.87%　　労務構成比：　75.95%　　材料構成比：　12.18%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　453.58

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	11.87%	11,000	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	28.67%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	12.18%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		387.6	積算単価	0	EP001
A=1　盛土部 C=2　現場制約無し E=1　-(全ての費用)			B=2　法面締固め無し D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		
【補正式】 387.5750 = 453.5800 * { 《機械》 ([11.870/100*11,000/8,800]) * [11.870/11.870]					
《労務》 + ([33.620/100*18,200/25,400] + [28.670/100 * 21,600/28,900] + [13.660/100 * 26,900/31,000]) * [75.950/(33.620+28.670+13.660)] 《材料》 + ([12.180/100*150/138]) * [12.180/12.180]					

施 工 単 価 表

法面整形　　SPK25040025　　単第0 -0003　表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比：　11.87%　　労務構成比：　75.95%　　材料構成比：　12.18%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　453.58

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《最終補正率》 + [100-11.870-75.950-12.180]/100 }					

施 工 単 価 表

土砂等運搬　　SPK25040002　　単第0 -0004　表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間無し　距離19.0km以下(13.0km超)　　1　m3　当り

機械構成比：　26.52%　労務構成比：　61.90%　材料構成比：　11.58%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　4,194.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%	9,131	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	8,571	MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.90%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	11.58%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		3,870	積算単価	0	EP001
A=2　小規模 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=52　距離19.0km以下(13.0km超)			B=5　バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1　DID区間無し		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00017T1　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) + 損耗費 = 572 * (830 / 180) + (6,237.0) + 261 = 9,131 【補正式】 3,869.1644 = 4,194.3000 * ｛					
《機械》 ([26.520/100*9,131/8,571]) * [26.520/26.520] 《労務》 + ([61.900/100*19,600/23,600]) * [61.900/61.900]					
《材料》 + ([11.580/100*150/138]) * [11.580/11.580] 《最終補正率》 + [100-26.520-61.900-11.580]/100 ｝					

施 工 単 価 表

植生シート工　　SS000279　　単第0 -0005　表

肥料袋無_標準品　　[規]250m2未満　　1　m2　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工　人力施工による植生工 植生シート工　肥料袋無し　標準品	1.000	㎡	1,296	1,296	TS292
諸雑費	1	一式		0	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2		1,296	
A=1　肥料袋無_標準品			B=4　[規]250m2未満		
設計単価 = 960*(1+35/100)*1.00 = 1,296 (円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

床掘り　　SPK25040015　　単第0 -0006　表

土砂 上記以外(小規模)　　1　m3　当り

機械構成比：　18.73%　労務構成比：　74.16%　材料構成比：　7.11%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,247.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%	9,020	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,460	MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	40.26%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.11%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,845	積算単価	0	EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00083　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 733 * (700 / 180) + (6,160.0) = 9,020					
【補正式】 1,844.6466 = 2,247.4000 * {					
《機械》 ([18.730/100*9,020/8,460]) * [18.730/18.730]					
《労務》 + ([40.260/100*21,600/28,900] + [33.900/100 * 18,200/25,400]) * [74.160/(40.260+33.900)]					
《材料》 + ([7.110/100*150/138]) * [7.110/7.110]					
《最終補正率》 + [100-18.730-74.160-7.110]/100 }					

施 工 単 価 表

埋戻し　　SPK25040020　　単第0 -0007　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　m3　当り

機械構成比：　8.87%　労務構成比：　87.15%　材料構成比：　3.98%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　4,063.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%	9,020	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,460	MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.60%	581	タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	535	MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.77%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.14%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー　スタンド	0.84%	152	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
積算単価		3,210	積算単価	0	EP001
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

施 工 単 価 表

埋戻し　　SPK25040020　　単第0 -0007　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　8.87%　　労務構成比：　87.15%　　材料構成比：　3.98%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　4,063.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00083　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 733 * (700 / 180) + (6,160.0) = 9,020 ［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00048　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 330 * (90 / 120) + (316.8) = 581					
【補正式】 3,209.4752 = 4,063.8000 * ｛ 《機械》 ([8.270/100*9,020/8,460] + [0.600/100 * 581/535]) * [8.870/(8.270+0.600)] 《労務》 + ([50.030/100*18,200/25,400] + [19.350/100 * 23,600/28,300] + [17.770/100 * 21,600/28,900]) * [87.150/(50.030+19.350+17.770)] 《材料》 + ([3.140/100*150/138] + [0.840/100 * 152/154]) * [3.980/(3.140+0.840)] 《最終補正率》 + [100-8.870-87.150-3.980]/100 ｝					

施 工 単 価 表

コンクリートブロック積工(練積)　SDT00039　単第0 -0008　表

粗面ブロック（リサイクル製品）　18-8-40BB　1　m2　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし	1.000	m2	11,776	11,776	TDT001609
粗面ブロック 控３５ｃｍ　JISタイプ リサイクル製品　鳥取県認定グリーン商品	1.000	㎡	8,200	8,200	TTM0150
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.246	m3	24,900	6,125	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		9	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2		26,110	
A=1　昼間施工 C=1　18-8-40BB I=2　粗面ブロック（リサイクル製品）			B=2　裏込コンクリートを施工しない場合 E=1　- L=1　時間的制約なし		
設計単価 = 12,800 * 0.92 = 11,776 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
胴込コンクリート使用量 = 0.22*1*1.12 = 0.246 (m3/m2) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

石積(練石)(複合)　SPK25040062　単第0 -0009　表

雑割石 直高1.5mを超え2.0m以下　18-8-25(20)BB RC-40　1　m2　当り

機械構成比：　4.51%　労務構成比：　66.10%　材料構成比：　29.39%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　26,208

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	4.51%	6,820	バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	5,810	KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	34.31%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	16.89%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
石工	8.38%	33,800	石工	31,400	RTPC00017 RTPT00017
特殊作業員	3.77%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		561.69	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	25.43%	25,180	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,700	TTPC00003 TTPT00003
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.17%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	1.79%	5,100	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008

施 工 単 価 表

石積(練石)(複合)　SPK25040062　単第0 -0009　表

雑割石 直高1.5mを超え2.0m以下　18-8-25(20)BB RC-40　1　m2　当り

機械構成比：　4.51%　労務構成比：　66.10%　材料構成比：　29.39%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　26,208

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		26,020	積算単価	0	E9999
A=2 雑割石 C=1 18-8-25(20)BB G=1 -			B=2 直高1.5mを超え2.0m以下 E=1 RC-40		
【補正式】 26,019.2414 = 26,208.0000 * { 《機械》 ([4.510/100*6,820/5,810]) * [4.510/4.510] 《労務》 + ([34.310/100*18,200/25,400] + [16.890/100 * 21,600/28,900] + [8.380/100 * 33,800/31,400] + [3.770/100 * 23,600/28,300]) * [66.100/(34.310+16.890+8.380+3.770)] 《材料》 + ([25.430/100*25,180/19,700] + [2.170/100 * 150/138] + [1.790/100 * 5,100/1,200]) * [29.390/(25.430+2.170+1.790)] 《最終補正率》 + [100-4.510-66.100-29.390]/100 }					

施 工 単 価 表

裏込砕石　　SPK25040035　　単第0 -0010　表

RC-40　　1　　m3　　当り

機械構成比：　4.22%　　労務構成比：　69.23%　　材料構成比：　26.55%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　6,546.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	4.20%	11,000	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)		1.63	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	33.72%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.78%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	11.61%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.71%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		20.56	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	21.99%	5,100	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	4.54%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

裏込砕石　　SPK25040035　　単第0 -0010　表

RC-40　　1　　m3　　当り

機械構成比：　4.22%　　労務構成比：　69.23%　　材料構成比：　26.55%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　6,546.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		4.85	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		10,270	積算単価	0	EP001
A=1　RC-40			C=1　-(全ての費用)		
【補正式】 10,263.4653 = 6,546.5000 * { 《機械》 ([4.200/100*11,000/8,800]) * [4.220/4.200]					
《労務》 + ([33.720/100*18,200/25,400] + [14.780/100 * 23,600/28,300] + [11.610/100 * 21,600/28,900] + [8.710/100 * 26,900/31,000]) * [69.230/(33.720+14.780+11.610+8.710)]					
《材料》 + ([21.990/100*5,100/1,200] + [4.540/100 * 150/138]) * [26.550/(21.990+4.540)]					
《最終補正率》 + [100-4.220-69.230-26.550]/100 }					

1号天端コンクリート　V0001

施工単価表

単第0 -0011　表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	0.712	m3	65,640	46,735	SPK25040053　単第0-0012　表
諸雑費	1	式		5	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m		46,740	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		4,674	

施 工 単 価 表

現場打天端コンクリート　SPK25040053　単第0 -0012　表

18-8-25(20)BB　一般養生　1　m3　当り

機械構成比：　2.43%　労務構成比：　63.99%　材料構成比：　33.58%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　65,822

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	2.43%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.93%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.12%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.73%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.30%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		4,964.73	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	32.10%	25,180	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,700	TTPC00003 TTPT00003
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.48%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		65,640	積算単価	0	E9999

施 工 単 価 表

現場打天端コンクリート　　SPK25040053　　単第0 -0012　表

18-8-25(20)BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比：　2.43%　労務構成比：　63.99%　材料構成比：　33.58%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　65,822

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1　18-8-25(20)BB D=1　-			C=1　一般養生		
【補正式】 65,639.1136 = 65,822.0000 * { 《機械》 ([2.430/100*11,800/9,840]) * [2.430/2.430]					
《労務》 + ([21.930/100*27,900/30,000] + [15.120/100 * 18,200/25,400] + [10.730/100 * 26,900/31,000] + [7.300/100 * 23,600/28,300]) * [63.990/(21.930+15.120+10.730+7.300)] 《材料》					
+ ([32.100/100*25,180/19,700] + [1.480/100 * 150/138]) * [33.580/(32.100+1.480)] 《最終補正率》 + [100-2.430-63.990-33.580]/100 }					

２号天端コンクリート　V0010

施 工 単 価 表

単第0 -0013　表

10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	0.469	m3	65,640	30,785	SPK25040053　単第0-0012　表
諸雑費	1	式		5	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m		30,790	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		3,079	

1号基礎コンクリート　V0002

施工単価表

単第0 -0014　表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎砕石無し	0.828	m3	69,670	57,686	SPK25040050　単第0-0015　表
諸雑費	1	式		4	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m		57,690	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		5,769	

施 工 単 価 表

現場打基礎コンクリート　SPK25040050　単第0 -0015　表

18-8-25(20)BB　基礎砕石無し　1　m3　当り

機械構成比：　1.69%　労務構成比：　67.42%　材料構成比：　30.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　71,052

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.69%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
型わく工	20.75%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	16.42%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.47%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.55%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		6,114.87	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	29.74%	25,180	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,700	TTPC00003 TTPT00003
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.97%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		162.69	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

現場打基礎コンクリート　　SPK25040050　　単第0 -0015　表

18-8-25(20)BB　　基礎砕石無し　　1　m3　当り

機械構成比：　1.69%　労務構成比：　67.42%　材料構成比：　30.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　71,052

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		69,670	積算単価	0	E9999
A=1　18-8-25(20)BB D=1　一般養生・特殊養生(練炭)			C=2　基礎砕石無し E=1　-		
【補正式】 69,660.2543 = 71,052.0000 * { 《機械》 ([1.690/100*11,800/9,840]) * [1.690/1.690] 《労務》 + ([20.750/100*27,900/30,000] + [16.420/100 * 18,200/25,400] + [10.470/100 * 26,900/31,000] + [9.550/100 * 23,600/28,300]) * [67.420/(20.750+16.420+10.470+9.550)] 《材料》 + ([29.740/100*25,180/19,700] + [0.970/100 * 150/138]) * [30.890/(29.740+0.970)] 《最終補正率》 + [100-1.690-67.420-30.890]/100 }					

２号基礎コンクリート　V0011

施 工 単 価 表

単第0 -0016　表

10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎砕石無し	0.898	m3	69,670	62,563	SPK25040050　単第0-0015　表
諸雑費	1	式		7	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m		62,570	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		6,257	

５号小口止工　　V0012

施 工 単 価 表

単第0 -0017　表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.444	m3	70,310	31,217	SPK25040051　単第0-0018　表
諸雑費	1	式		3	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		31,220	

施 工 単 価 表

現場打小口止コンクリート　SPK25040051　単第0 -0018　表

18-8-40BB　一般養生　1　m3　当り

機械構成比：　1.83%　労務構成比：　68.15%　材料構成比：　30.02%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　72,749

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.83%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	21.77%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.44%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.56%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.83%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		5,172.57	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	29.04%	24,900	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,700	TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.98%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		70,310	積算単価	0	E9999

施 工 単 価 表

現場打小口止コンクリート　　SPK25040051　　単第0 -0018　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　　m3　　当り

機械構成比：　1.83%　　労務構成比：　68.15%　　材料構成比：　30.02%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　72,749

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2　18-8-40BB D=1　-			C=1　一般養生		
【補正式】 70,303.6001 = 72,749.0000 * { 《機械》 ([1.830/100*11,800/9,840]) * [1.830/1.830] 《労務》 + ([21.770/100*18,200/25,400] + [21.440/100 * 27,900/30,000] + [10.560/100 * 26,900/31,000] + [5.830/100 * 23,600/28,300]) * [68.150/(21.770+21.440+10.560+5.830)] 《材料》 + ([29.040/100*24,900/19,700] + [0.980/100 * 150/138]) * [30.020/(29.040+0.980)] 《最終補正率》 + [100-1.830-68.150-30.020]/100 }					

施 工 単 価 表

底張コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0019　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.50%　労務構成比：　34.96%　材料構成比：　61.54%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　36,531

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.31%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		83.23	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	10.07%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.40%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		598.03	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	59.80%	24,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.65%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

底張コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0019　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.50%　労務構成比：　34.96%　材料構成比：　61.54%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　36,531

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		40.01	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		39,000	積算単価	0	E9999
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=2　18-8-40BB J=1　-			B=2　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2　一般養生 K=1　-(全ての費用)		
【補正式】 38,992.9660 = 36,531.0000 * { 《機械》 ([3.310/100*11,800/9,840]) * [3.500/3.310]					
《労務》 + ([10.070/100*23,600/28,300] + [9.380/100 * 18,200/25,400] + [7.040/100 * 26,900/31,000] + [6.400/100 * 21,600/28,900]) * [34.960/(10.070+9.380+7.040+6.400)]					
《材料》 + ([59.800/100*24,900/20,400] + [1.650/100 * 150/138]) * [61.540/(59.800+1.650)]					
《最終補正率》 + [100-3.500-34.960-61.540]/100 }					

施 工 単 価 表

均しコンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0020　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.50%　労務構成比：　34.96%　材料構成比：　61.54%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　36,531

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.31%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		83.23	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	10.07%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.40%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		598.03	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	59.80%	25,180	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPC00003 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.65%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

均しコンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0020　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.50%　労務構成比：　34.96%　材料構成比：　61.54%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　36,531

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		40.45	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		39,300	積算単価	0	E9999
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=3　18-8-25(20)BB J=1　-			B=2　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2　一般養生 K=1　-(全ての費用)		
【補正式】 39,293.2458 = 36,531.0000 * { 《機械》 ([3.310/100*11,800/9,840]) * [3.500/3.310]					
《労務》 + ([10.070/100*23,600/28,300] + [9.380/100 * 18,200/25,400] + [7.040/100 * 26,900/31,000] + [6.400/100 * 21,600/28,900]) * [34.960/(10.070+9.380+7.040+6.400)]					
《材料》 + ([59.800/100*25,180/20,400] + [1.650/100 * 150/138]) * [61.540/(59.800+1.650)]					
《最終補正率》 + [100-3.500-34.960-61.540]/100 }					

施 工 単 価 表

ふとんかご　SPK25040131　単第0 -0021　表

設置　スロープ式 高さ50cm×幅120cm　1　m　当り

機械構成比：　5.01%　労務構成比：　31.52%　材料構成比：　63.47%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　15,802

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.01%	20,600	バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	19,300	MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	16.07%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.29%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.19%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	4.97%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	30.67%	5,630	ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm	4,840	TTPC00036 TTPT00036
割詰石 １５０mm	24.70%	6,500	詰石割栗石 150-200mm	6,850	TTPC00007 TTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.09%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		1,014.58	その他(材料)	0	EZ009

ふとんかご　　SPK25040131　**施工単価表**　　単第0 -0021　表

設置　　スロープ式 高さ50cm×幅120cm　　1　m　当り

機械構成比：　5.01%　労務構成比：　31.52%　材料構成比：　63.47%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　15,802

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		15,380	積算単価	0	EP001
A=1　設置 C=2　高さ50cm×幅120cm			B=1　スロープ式		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00152　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 1,670 * (700 / 180) + (14,080.0) = 20,600 【補正式】 15,375.5924 = 15,802.0000 * ｛ 《機械》 ([5.010/100*20,600/19,300]) * [5.010/5.010] 《労務》 + ([16.070/100*18,200/25,400] + [5.290/100 * 26,900/31,000] + [5.190/100 * 23,600/28,300] + [4.970/100 * 21,600/28,900]) * [31.520/(16.070+5.290+5.190+4.970)] 《材料》 + ([30.670/100*5,630/4,840] + [24.700/100 * 6,500/6,850] + [2.090/100 * 150/138]) * [63.470/(30.670+24.700+2.090)] 《最終補正率》 + [100-5.010-31.520-63.470]/100 ｝					

施 工 単 価 表

大型土のう設置(再設置含む)　S1050055　単第0 -0022　表

設置作業半径_6m以下　設置面高さ_-3m≦H≦2m　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.130	人	26,900	3,497	RTPC00009 9
特殊作業員	0.130	人	23,600	3,068	RTPC00001 9
普通作業員	0.130	人	18,200	2,366	RTPC00002 9
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.130	日	50,970	6,626	S9035　単第0-0023　表
諸雑費	0.2	%	8,931	13	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	袋		15,570	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	袋		1,557	
A=1　設置作業半径_6m以下			B=1　設置面高さ_-3m≦H≦2m		
土木一般世話役 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 77 = 0.130(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 77 = 0.130(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 77 = 0.130(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ(クローラ型)運転 = 10 / D = 10 / 77 = 0.130(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ運転(賃料)　S9035　単第0 -0023　表
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	99.00	L	150	14,850	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.23	供用日	11,800	14,514	KTPC00006
諸雑費	1	一式		6	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		50,970	
A=5　クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=99　軽油消費量(L/日) D=1.23　機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

大型土のう撤去　　S1050057　　単第0 -0024　表

設置作業半径_6m以下　　設置面高さ_-3m≦H≦2m　　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.087	人	26,900	2,340	RTPC00009 9
特殊作業員	0.087	人	23,600	2,053	RTPC00001 9
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.087	日	51,030	4,439	S9035　単第0-0025　表
諸雑費	0.4	%	4,393	8	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	袋		8,840	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	袋		884	
A=1　設置作業半径_6m以下			B=1　設置面高さ_-3m≦H≦2m		
土木一般世話役 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 115 = 0.087(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 115 = 0.087(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め バックホウ(クローラ型)運転 = 10 / D = 10 / 115 = 0.087(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ運転(賃料)　S9035　単第0 -0025　表
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	101.00	L	150	15,150	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.21	供用日	11,800	14,278	KTPC00006
諸雑費	1	一式		2	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		51,030	
A=5　クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=101　軽油消費量(L/日) D=1.21　機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

現場発生品及び支給品運搬　　SPK25040411　　単第0 -0026　表

クレーン装置付BT2t積2.9t吊　　片道運搬距離46.5km以下(41.0km超)　　1　　t　　当り

機械構成比：　13.79%　　労務構成比：　83.40%　　材料構成比：　2.81%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　25,790

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%	8,240	トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	7,690	MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.81%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		21,600	積算単価	0	EP001
A=1　クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=27　片道運搬距離46.5km以下(41.0km超)			B=2　DID区間有り		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00154　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 477 * (750 / 160) + (5,995.0) = 8,240 【補正式】 21,594.7500 = 25,790.0000 * ｛					
《機械》 ([13.790/100*8,240/7,690]) * [13.790/13.790] 《労務》 + ([42.150/100*21,600/28,900] + [41.250/100 * 23,600/28,300]) * [83.400/(42.150+41.250)] 《材料》 + ([2.810/100*150/138]) * [2.810/2.810] 《最終補正率》 + [100-13.790-83.400-2.810]/100 ｝					

施 工 単 価 表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　　SPK25040412　　単第0 -0027　表

クレーン装置付BT2t積2.9t吊　　1　　t　　当り

機械構成比：　13.73%　　労務構成比：　83.47%　　材料構成比：　2.80%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　9,566.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.73%	8,240	トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	7,690	MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	41.98%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.08%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		30.99	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.80%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		8,009	積算単価	0	EP001
A=1　　クレーン装置付BT2t積2.9t吊					
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00154　　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 477 * (750 / 160) + (5,995.0) = 8,240					
【補正式】 8,008.4906 = 9,566.6000 * {					
《機械》 ([13.730/100*8,240/7,690]) * [13.730/13.730] 《労務》 + ([41.980/100*21,600/28,900] + [41.080/100 * 23,600/28,300]) * [83.470/(41.980+41.080)]					

施 工 単 価 表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　　SPK25040412　　単第0 -0027　表

クレーン装置付BT2t積2.9t吊　　1　t　当り

機械構成比：　13.73%　労務構成比：　83.47%　材料構成比：　2.80%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　9,566.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《材料》 + ([2.800/100*150/138]) * [2.800/2.800] 《最終補正率》 + [100-13.730-83.470-2.800]/100 }					

施 工 単 価 表

ポンプ運転　　S1050053　　単第0 -0028　表

排水量_0以上120未満(m3/h)　　全揚程_10m 作業時排水　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.140	人	23,600	3,304	RTPC00001 9
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径200mm,揚程10m 11.0kw	1.000	日	624	624	S9000045　単第0-0029　表 9
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型3次基準	1.000	日	9,936	9,936	S9469　単第0-0030　表 9
諸雑費	5	%	13,864	686	#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		14,550	
A=1　排水量_0以上120未満(m3/h) C=1　作業時排水			B=1　全揚程_10m		

施 工 単 価 表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転　S9000045　単第0 -0029 表

口径200㎜,揚程10m　11.0kw　1　日　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<賃>工事用水中ポンプ φ200㎜ 出力11.0kW 揚程10m程度	1.20	供用日	520	624	KR0912
諸雑費	1	一式		0	#91
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	日		624	
A=4 口径200㎜,揚程10m			B=1.2 機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

機-16_発動発電機運転　　S9469　　単第0 -0030　表

ディーゼル45kVA　　排出ガス対策型3次基準　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	46.00	L	150	6,900	TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力45kVA 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.20	供用日	2,530	3,036	KTPC00032
諸雑費	1	一式		0	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		9,936	
A=8　ディーゼル45kVA C=1.2　機械賃料数量(供用日/日)			B=46　燃料消費量(L/日) D=4　排出ガス対策型3次基準		

排水ポンプ設置・撤去工　S0812

施工単価表

単第0 -0031　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人	26,900	13,450	RTPC00009
特殊作業員	0.100	人	23,600	2,360	RTPC00001
普通作業員	2.000	人	18,200	36,400	RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.500	日	45,700	22,850	S9035　単第0-0032　表
諸雑費	1	一式		0	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		75,060	

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ運転(賃料)　S9035　単第0 -0032　表
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	45.00	L	150	6,750	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.47	供用日	11,800	17,346	KTPC00006
諸雑費	1	一式		4	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		45,700	
A=12　クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=45　軽油消費量(L/日) D=1.47　機械賃料数量(供用日/日)		

沈殿用タンク　　V0008

施 工 単 価 表

単第0 -0033　表

1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
プレキャスト集水桝 　据付・撤去 基礎砕石無し 　製品質量(kg/基)600kgを超え800kg以下	1	基	9,671	9,671	SPK25040096　　単第0-0034　表
ノッチタンク（賃料） 　3m3	24	日	2,400	57,600	F0000000007 県単価
ノッチタンク（整備費）	1	基	5,000	5,000	F0000000008 県単価
諸雑費	1	式		9	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		72,280	

施 工 単 価 表

プレキャスト集水桝　　SPK25040096　　単第0 -0034　表

据付・撤去 基礎砕石無し　　製品質量(kg/基)600kgを超え800kg以下　　1　基　当り

機械構成比：　9.08%　労務構成比：　88.46%　材料構成比：　2.46%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　11,981

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	8.57%	6,820	バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	5,810	KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)		71.72	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	32.60%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.80%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	15.52%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.54%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		456.29	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.33%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		16.92	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

プレキャスト集水桝　　SPK25040096　　単第0 -0034 表

据付・撤去 基礎砕石無し　　製品質量(kg/基)600kgを超え800kg以下　　1 基 当り

機械構成比： 9.08%　労務構成比： 88.46%　材料構成比： 2.46%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価： 11,981

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		9,671	積算単価	0	EP001
A=3 据付・撤去 C=2 基礎砕石無し			B=5 製品質量(kg/基)600kgを超え800kg以下 D=1 -(全ての費用)		
【補正式】 9,670.0423 = 11,981.0000 * { 《機械》 ([8.570/100*6,820/5,810]) * [9.080/8.570]					
《労務》 + ([32.600/100*21,600/28,900] + [31.800/100 * 18,200/25,400] + [15.520/100 * 26,900/31,000] + [3.540/100 * 23,600/28,300]) * [88.460/(32.600+31.800+15.520+3.540)] 《材料》					
+ ([2.330/100*150/138]) * [2.460/2.330] 《最終補正率》 + [100-9.080-88.460-2.460]/100 }					

施 工 単 価 表

暗渠排水管　　SPK25040093　　単第0 -0035　表

再据付・撤去 波状管 200～400mm　　1-4から流用　　1　m　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　11.39%　材料構成比：　88.61%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　5,307.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	7.89%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.50%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
暗渠排水管 φ400　シングル 流用品	88.61%	0	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	4,120	F0000000005 TTPT00191
積算単価		461.3	積算単価	0	E9999
A=3　据付・撤去 C=2　200～400mm E=5　【F】管材料(m) G=3　期間1～3ヶ月未満(損料率0.45)			B=3　波状管 D=97　管材料(各種) F=1　継手材料費要 I=1　-(全ての費用)		
【補正式】 461.2341 = 5,307.3000 * { 《労務》 + ([7.890/100*18,200/25,400] + [3.500/100 * 26,900/31,000]) * [11.390/(7.890+3.500)]					
《材料》 + ([88.610/100*0/4,120]) * [88.610/88.610] 《最終補正率》 + [100-11.390-88.610]/100 }					
【管材料単価】 管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施 工 単 価 表

暗渠排水管　　SPK25040093　　単第0 -0036　表

据付・撤去 波状管 200～400mm　　シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm　　1　m　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　11.39%　材料構成比：　88.61%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　5,307.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	7.89%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.50%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
暗渠排水管(波状管) 呼び径400mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 物価版　388頁	88.61%	3,861	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	4,120	TTPCD0274 TTPT00191
積算単価		4,869	積算単価	0	E9999
A=3　据付・撤去 C=2　200～400mm F=1　継手材料費要 I=1　-(全ての費用)			B=3　波状管 D=43　シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm G=3　期間1～3ヶ月未満(損料率0.45)		
【補正式】 4,868.3956 = 5,307.3000 * { 《労務》 + ([7.890/100*18,200/25,400] + [3.500/100 * 26,900/31,000]) * [11.390/(7.890+3.500)]					
《材料》 + ([88.610/100*3,861/4,120]) * [88.610/88.610] 《最終補正率》 + [100-11.390-88.610]/100 }					
【管材料単価】 管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

耕土剥ぎ取り　　V0013

施 工 単 価 表

単第0 -0037　表

100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
機-28_バックホウ運転(賃料) クローラ型山積0.8m3	0.113	日	50,090	5,660	S9035　単第0-0038　表
諸雑費	1	式		0	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	㎡		5,660	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	㎡		56	

施工単価表

機-28_バックホウ運転(賃料)　S9035　単第0 -0038　表

クローラ型山積0.8m3　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	88.00	L	150	13,200	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	1.39	供用日	11,000	15,290	KTPC00018
諸雑費	1	一式		0	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		50,090	
A=7　クローラ型山積0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=88　軽油消費量(L/日) D=1.39　機械賃料数量(供用日/日)		

耕土埋戻　　V0014

施 工 単 価 表

単第0 -0039　表

100　　㎡　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機-28_バックホウ運転(賃料) クローラ型山積0.8m3	0.119	日	48,370	5,756	S9035　　単第0-0040　表
諸雑費	1	式		0	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	㎡		5,756	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	㎡		57	

機-28_バックホウ運転(賃料)　S9035

施工単価表

単第0 -0040　表

クローラ型山積0.8m3　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	78.00	L	150	11,700	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	1.37	供用日	11,000	15,070	KTPC00018
諸雑費	1	一式		0	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		48,370	
A=7　クローラ型山積0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=78　軽油消費量(L/日) D=1.37　機械賃料数量(供用日/日)		

運搬（伐開・除根・除草）　STA07009

施 工 単 価 表

単第0 -0041　表

運搬距離8.8ｋｍ　100　空m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・10t積級 岩石工損料割増　無し	1.70	日	57,400	97,580	S9050　単第0-0042　表
諸雑費	1	一式		0	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	空m3		97,580	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	空m3		975	
A=8.8　運搬距離（ｋｍ）			B=1　路面状況：良好		

施 工 単 価 表

ダンプトラック運転　　S9050　　単第0 -0042　表

オンロード・ディーゼル・10t積級　　岩石工損料割増　無し　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	60.00	L	150	9,000	TTPC00013
一般運転手	1.00	人	19,600	19,600	RTPC00007
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級	1.30	供用日	21,400	27,820	MTPC00018
タイヤ損耗費 ダンプトラック１０ｔ　良好	1.30	供用日	747	971	K1028
諸雑費	1	一式		9	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		57,400	
A=5　オンロード・ディーゼル・10t積級 C=60　軽油消費量（L/日） E=1　路面状況:良好 G=0　労務単価の夜間等割増率			B=1　運転労務数量（人/日） D=1.3　機械損料数量（供用日/日） F=1　岩石工損料割増　無し		
［参考］豪雪割増ありの場合　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) 損料表⑮欄 = 21,400					

施 工 単 価 表

SPK25040004　　単第0 -0043　表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満　　1　m3　当り
機械構成比：　0.66%　労務構成比：　99.11%　材料構成比：　0.23%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　6,722.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.66%	1,980	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	1,560	KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.70%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.41%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.23%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		4,914	積算単価	0	EP001
A=1　施工幅員2.5m未満					
【補正式】 4,913.6713 = 6,722.7000 * { 《機械》 ([0.660/100*1,980/1,560]) * [0.660/0.660]					
《労務》 + ([90.700/100*18,200/25,400] + [8.410/100 * 23,600/28,300]) * [99.110/(90.700+8.410)]					
《材料》 + ([0.230/100*150/138]) * [0.230/0.230]					
《最終補正率》 + [100-0.660-99.110-0.230]/100 }					

階段工　　V0015

施工単価表

単第0 -0044　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.011	m3	39,300	39,732	SPK25040157　単第0-0045　表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.090	m2	8,653	18,084	SPK25040159　単第0-0046　表
諸雑費	1	式		4	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		57,820	

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0045　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.50%　労務構成比：　34.96%　材料構成比：　61.54%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　36,531

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.31%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		83.23	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	10.07%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.40%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		598.03	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	59.80%	25,180	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPC00003 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.65%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0045　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.50%　労務構成比：　34.96%　材料構成比：　61.54%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　36,531

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		40.45	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		39,300	積算単価	0	E9999
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=3　18-8-25(20)BB J=1　-			B=2　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2　一般養生 K=1　-(全ての費用)		
【補正式】 39,293.2458 = 36,531.0000 * { 《機械》 ([3.310/100*11,800/9,840]) * [3.500/3.310] 《労務》 + ([10.070/100*23,600/28,300] + [9.380/100 * 18,200/25,400] + [7.040/100 * 26,900/31,000] + [6.400/100 * 21,600/28,900]) * [34.960/(10.070+9.380+7.040+6.400)] 《材料》 + ([59.800/100*25,180/20,400] + [1.650/100 * 150/138]) * [61.540/(59.800+1.650)] 《最終補正率》 + [100-3.500-34.960-61.540]/100 }					

施 工 単 価 表

型枠　　SPK25040159　　単第0 -0046　表

一般型枠　　鉄筋・無筋構造物　　1　m2　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　10,100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.66%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		1,617.21	その他(労務)	0	ER009
積算単価		8,653	積算単価	0	EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=1　鉄筋・無筋構造物		
【補正式】 8,652.8500 = 10,100.0000 * { 《労務》 + ([46.660/100*27,900/30,000] + [25.140/100 * 18,200/25,400] + [9.510/100 * 26,900/31,000]) * [100.000/(46.660+25.140+9.510)]					
《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

張りコンクリート　V0019

施工単価表

単第0 -0047　表

100　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	7	m3	33,120	231,840	SPK25040157　単第0-0048　表
諸雑費	1	式		60	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	㎡		231,900	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	㎡		2,319	

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0048　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　26.35%　材料構成比：　73.65%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　29,644

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	11.13%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.54%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	5.96%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		402.32	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	73.65%	25,180	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPC00003 TTPT00343
積算単価		33,120	積算単価	0	E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=1 養生工無し J=1 -		
【補正式】 33,112.0351 = 29,644.0000 * {					
《労務》 + ([11.130/100*18,200/25,400] + [7.540/100 * 23,600/28,300] + [5.960/100 * 26,900/31,000]) * [26.350/(11.130+7.540+5.960)]					
《材料》 + ([73.650/100*25,180/20,400]) * [73.650/73.650]					
《最終補正率》 + [100-26.350-73.650]/100 }					

施 工 単 価 表

底張コンクリート　SPK25040157　単第0 -0049　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　人力打設　1　m3　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　28.68%　材料構成比：　71.32%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　30,615

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		469.12	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	71.32%	24,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPCD0010 TTPT00343
積算単価		33,560	積算単価	0	E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		
【補正式】 33,550.8402 = 30,615.0000 * {					
《労務》 + ([12.850/100*18,200/25,400] + [7.300/100 * 23,600/28,300] + [6.580/100 * 26,900/31,000]) * [28.680/(12.850+7.300+6.580)]					
《材料》 + ([71.320/100*24,900/20,400]) * [71.320/71.320]					
《最終補正率》 + [100-28.680-71.320]/100 }					

施 工 単 価 表

均しコンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0050　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　28.68%　材料構成比：　71.32%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　30,615

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		469.12	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	71.32%	25,180	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPC00003 TTPT00343
積算単価		33,860	積算単価	0	E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		
【補正式】 33,850.5310 = 30,615.0000 * {					
《労務》 + ([12.850/100*18,200/25,400] + [7.300/100 * 23,600/28,300] + [6.580/100 * 26,900/31,000]) * [28.680/(12.850+7.300+6.580)]					
《材料》 + ([71.320/100*25,180/20,400]) * [71.320/71.320]					
《最終補正率》 + [100-28.680-71.320]/100 }					

施 工 単 価 表

路体(築堤)盛土　　SPK25040004　　単第0 -0051　表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　m3　当り

機械構成比：　15.30%　労務構成比：　76.16%　材料構成比：　8.54%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　857.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	8.01%	6,820	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	5,650	KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	7.29%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
特殊運転手	67.28%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.54%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		726.5	積算単価	0	EP001
A=2　施工幅員2.5m以上4.0m未満					
【補正式】 726.4022 = 857.6000 * { 《機械》 ([8.010/100*6,820/5,650] + [7.290/100 * 4,420/3,540]) * [15.300/(8.010+7.290)]					
《労務》 + ([67.280/100*21,600/28,900] + [8.880/100 * 18,200/25,400]) * [76.160/(67.280+8.880)] 《材料》 + ([8.540/100*150/138]) * [8.540/8.540]					

施 工 単 価 表

路体(築堤)盛土　　SPK25040004　　単第0 -0051　表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　m3　当り

機械構成比：　15.30%　労務構成比：　76.16%　材料構成比：　8.54%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　857.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《最終補正率》 + [100-15.300-76.160-8.540]/100 }					

施 工 単 価 表

一般部コンクリート打設　　S2030061　　単第0 -0052　表

1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満　　-　　100　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	2.800	人	26,900	75,320	RTPC00009 9
特殊作業員	5.300	人	23,600	125,080	RTPC00001 9
普通作業員	6.100	人	18,200	111,020	RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C60%以下	104.000	m3	24,770	2,576,080	T1030061
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.200	日	73,000	160,600	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	12	%	311,420	36,900	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3		3,085,000	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3		30,850	
A=2　1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満 C=1　18-5-40BB			B=1　- E=1　-		
コンクリートの使用数量=設計数量(m3)*(1+K)=100*(1+0.04)=104.000(m3)　小数第4位四捨五入小数第3位止め					

型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業　S2030037

施工単価表

単第0 -0053　表

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.900	人	26,900	104,910	RTPC00009 9
型わく工	14.900	人	27,900	415,710	RTPC00010 9
特殊作業員	0.850	人	23,600	20,060	RTPC00001 9
普通作業員	8.500	人	18,200	154,700	RTPC00002 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.300	日	73,000	167,900	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	25	%	695,380	173,720	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2		1,037,000	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2		10,370	

足場設置及び撤去　　S2030039

施 工 単 価 表

単第0 -0054　表

10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.100	人	26,900	2,690	RTPC00009 9
とび工	0.400	人	28,000	11,200	RTPC00004 9
普通作業員	0.400	人	18,200	7,280	RTPC00002 9
諸雑費	21	%	21,170	4,440	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m		25,610	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		2,561	

施 工 単 価 表

暗渠排水管　　SPK25040093　　単第0 -0055　表

据付 直管 50～150mm　　硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径100mm　　1　m　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　51.18%　材料構成比：　48.82%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　837.85

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	36.39%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.79%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ１００	48.82%	1,505	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	405	TTPCD0394 TTPT00188
積算単価		1,847	積算単価	0	E9999
A=1　据付 C=1　50～150mm G=1　-			B=1　直管 D=54　硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径100mm I=1　-(全ての費用)		
【補正式】 1,846.0027 = 837.8500 * { 《労務》 + ([36.390/100*18,200/25,400] + [14.790/100 * 26,900/31,000]) * [51.180/(36.390+14.790)]					
《材料》 + ([48.820/100*1,505/405]) * [48.820/48.820] 《最終補正率》 + [100-51.180-48.820]/100 }					

施 工 単 価 表

吸出し防止材設置　　SPK25040117　　単第0 -0056　表

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m　　1　m2　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　22.12%　材料構成比：　77.88%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,026.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	18.80%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.32%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
吸出防止材 厚１０mm　１ｔｆ／m以上	77.88%	760	不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m	740	TTPC00048 TTPT00048
積算単価		988.8	積算単価	0	EP001
A=1　合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m					
【補正式】 988.7028 = 1,026.3000 * { 《労務》 + ([18.800/100*18,200/25,400] + [3.320/100 * 26,900/31,000]) * [22.120/(18.800+3.320)]					
《材料》 + ([77.880/100*760/740]) * [77.880/77.880] 《最終補正率》 + [100-22.120-77.880]/100 }					

施 工 単 価 表

一般部コンクリート打設　　S2030061　　単第0 -0057　表

1日当り打設量_10m3/日未満　　-　　100　m3　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.200	人	26,900	86,080	RTPC00009 9
特殊作業員	7.400	人	23,600	174,640	RTPC00001 9
普通作業員	7.700	人	18,200	140,140	RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C60%以下	104.000	m3	24,770	2,576,080	T1030061
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.800	日	73,000	204,400	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	10	%	400,860	39,660	#09
＊＊＊ 合計 ＊＊＊	100	m3		3,221,000	
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m3		32,210	
A=1 1日当り打設量_10m3/日未満 C=1 18-5-40BB			B=1 - E=1 -		
コンクリートの使用数量=設計数量(m3)*(1+K)=100*(1+0.04)=104.000(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場　　S0380

施 工 単 価 表

単第0 -0058　表

単管傾斜足場　　100　　掛m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	1.500	人	26,900	40,350	RTPC00009 9
とび工	4.500	人	28,000	126,000	RTPC00004 9
普通作業員	2.700	人	18,200	49,140	RTPC00002 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.800	日	73,000	58,400	KTPC00014 長期割引適用外　9
諸雑費	33	%	273,890	90,310	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	掛m2		364,200	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	掛m2		3,642	
A=3　単管傾斜足場 C=0　潮待割増			B=1　安全ネットを設置しない		
潮待作業割増なし					

施 工 単 価 表

掘削　　SPK25040001　　単第0 -0059　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準以外　　1　　m3　　当り

機械構成比：　20.13%　　労務構成比：　71.97%　　材料構成比：　7.90%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　2,678.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%	6,630	小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	6,080	MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	71.97%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.90%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		2,259	積算単価	0	EP001
A=1　土砂 E=8　標準以外			B=5　上記以外(小規模)		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00077　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 3,490 * (90 / 160) + (4,532.0) = 6,630					
【補正式】 2,258.9116 = 2,678.7000 * {					
《機械》 ([20.130/100*6,630/6,080]) * [20.130/20.130]					
《労務》 + ([71.970/100*21,600/28,900]) * [71.970/71.970]					
《材料》 + ([7.900/100*150/138]) * [7.900/7.900]					
《最終補正率》 + [100-20.130-71.970-7.900]/100 }					

取水工　　V0016

施 工 単 価 表

単第0 -0060　表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.417	m3	39,000	16,263	SPK25040157　単第0-0061　表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.757	m2	8,653	23,856	SPK25040159　単第0-0046　表
用水調整器 φ300	1	基	68,700	68,700	F0000000004 県単価
諸雑費	1	式		81	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		108,900	

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0061　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.50%　労務構成比：　34.96%　材料構成比：　61.54%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　36,531

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.31%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		83.23	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	10.07%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.40%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		598.03	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	59.80%	24,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.65%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0061　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.50%　労務構成比：　34.96%　材料構成比：　61.54%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　36,531

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		40.01	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		39,000	積算単価	0	E9999
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=2　18-8-40BB J=1　-			B=2　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2　一般養生 K=1　-(全ての費用)		
【補正式】 38,992.9660 = 36,531.0000 * { 《機械》 ([3.310/100*11,800/9,840]) * [3.500/3.310]					
《労務》 + ([10.070/100*23,600/28,300] + [9.380/100 * 18,200/25,400] + [7.040/100 * 26,900/31,000] + [6.400/100 * 21,600/28,900]) * [34.960/(10.070+9.380+7.040+6.400)]					
《材料》 + ([59.800/100*24,900/20,400] + [1.650/100 * 150/138]) * [61.540/(59.800+1.650)]					
《最終補正率》 + [100-3.500-34.960-61.540]/100 }					

施 工 単 価 表

ヒューム管(B形管)　SPK25040091　単第0 -0062　表

据付 管径300mm 固定基礎90°巻き　基礎砕石有り 外圧管1種　1　m　当り

機械構成比：　2.22%　労務構成比：　57.97%　材料構成比：　39.81%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　20,056

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	1.99%	8,320	バックホウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	7,050	KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)		54.43	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	18.25%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.72%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
型わく工	7.71%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
特殊運転手	5.76%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		2,944.74	その他(労務)	0	ER009
ヒューム管（外圧管1種） B形 300×30×2000 建設物価P311	31.16%	15,700	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	12,500	TTPC00109 TTPT00109
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	7.18%	25,180	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,700	TTPC00003 TTPT00003

施 工 単 価 表

ヒューム管(B形管)　　SPK25040091　　単第0 -0062　表

据付 管径300㎜ 固定基礎90°巻き　　基礎砕石有り 外圧管1種　　1　m　当り

機械構成比：　2.22%　労務構成比：　57.97%　材料構成比：　39.81%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　20,056

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.32%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		37.73	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		19,760	積算単価	0	E9999
A=1 据付 C=1 固定基礎90°巻き E=1 外圧管1種 H=1 -			B=3 管径300㎜ D=1 基礎砕石有り G=2 18-8-25(20)BB I=1 -(全ての費用)		
【補正式】 19,753.3170 = 20,056.0000 * { 《機械》 ([1.990/100*8,320/7,050]) * [2.220/1.990]					
《労務》 + ([18.250/100*18,200/25,400] + [7.720/100 * 26,900/31,000] + [7.710/100 * 27,900/30,000] + [5.760/100 * 21,600/28,900]) * [57.970/(18.250+7.720+7.710+5.760)]					
《材料》 + ([31.160/100*15,700/12,500] + [7.180/100 * 25,180/19,700] + [1.320/100 * 150/138]) * [39.810/(31.160+7.180+1.320)]					
《最終補正率》 + [100-2.220-57.970-39.810]/100 }					

管渠工　　V0017

施 工 単 価 表

単第0 -0063　表

10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ヒューム管（外圧管1種）　B形 300×30×2000	5	本	15,700	78,500	TTPC00109 建設物価P311
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.688	m3	39,930	27,471	SPK25040157　単第0-0064　表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.2	m2	7,738	24,761	SPK25040159　単第0-0065　表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	7	m2	1,829	12,803	SPK25040034　単第0-0066　表
諸雑費	1	式		65	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m		143,600	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m		14,360	

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0064　表

小型構造物 18-8-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.42%　労務構成比：　37.14%　材料構成比：　59.44%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　37,478

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.23%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		85.39	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	10.97%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.24%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		718.33	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	57.74%	25,180	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPC00003 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.61%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0064　表

小型構造物 18-8-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.42%　労務構成比：　37.14%　材料構成比：　59.44%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　37,478

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		41.49	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		39,930	積算単価	0	E9999
A=2　小型構造物 C=3　18-8-25(20)BB J=1　-			B=2　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2　一般養生 K=1　-(全ての費用)		
【補正式】 39,923.7489 = 37,478.0000 * { 《機械》 ([3.230/100*11,800/9,840]) * [3.420/3.230]					
《労務》 + ([10.970/100*18,200/25,400] + [9.810/100 * 23,600/28,300] + [7.690/100 * 26,900/31,000] + [6.240/100 * 21,600/28,900]) * [37.140/(10.970+9.810+7.690+6.240)]					
《材料》 + ([57.740/100*25,180/20,400] + [1.610/100 * 150/138]) * [59.440/(57.740+1.610)]					
《最終補正率》 + [100-3.420-37.140-59.440]/100 }					

型枠　　SPK25040159

施 工 単 価 表

単第0 -0065　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　9,147.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		1,008.97	その他(労務)	0	ER009
積算単価		7,738	積算単価	0	EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		
【補正式】 7,737.5316 = 9,147.6000 * { 《労務》 + ([44.280/100*27,900/30,000] + [30.820/100 * 18,200/25,400] + [11.860/100 * 26,900/31,000]) * [100.000/(44.280+30.820+11.860)] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

施 工 単 価 表

基礎砕石　　SPK25040034　　単第0 -0066　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比：　5.04%　　労務構成比：　74.10%　　材料構成比：　20.86%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　1,335.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.01%	11,000	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)		0.5	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	35.62%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.95%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		5.2	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	16.17%	5,100	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	4.66%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

基礎砕石　　SPK25040034　　単第0 -0066　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比：　5.04%　　労務構成比：　74.10%　　材料構成比：　20.86%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　1,335.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		1.41	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,829	積算単価	0	EP001
A=3　砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		
【補正式】 1,828.0070 = 1,335.6000 * { 《機械》 ([5.010/100*11,000/8,800]) * [5.040/5.010] 《労務》 + ([35.620/100*18,200/25,400] + [15.040/100 * 23,600/28,300] + [13.950/100 * 21,600/28,900] + [8.980/100 * 26,900/31,000]) * [74.100/(35.620+15.040+13.950+8.980)] 《材料》 + ([16.170/100*5,100/1,200] + [4.660/100 * 150/138]) * [20.860/(16.170+4.660)] 《最終補正率》 + [100-5.040-74.100-20.860]/100 }					

集水桝工　　V0018

施 工 単 価 表

単第0 -0067　表

1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.291	m3	40,630	11,823	SPK25040157　単第0-0068　表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.38	m2	7,738	26,154	SPK25040159　単第0-0065　表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.81	m2	1,829	1,481	SPK25040034　単第0-0066　表
諸雑費	1	式		2	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		39,460	

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0068　表

小型構造物 24-12-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.42%　労務構成比：　37.14%　材料構成比：　59.44%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　37,478

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.23%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		85.39	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	10.97%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.24%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		718.33	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C55%以下	57.74%	25,840	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPC00343 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.61%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0068　表

小型構造物 24-12-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.42%　労務構成比：　37.14%　材料構成比：　59.44%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　37,478

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		42.56	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		40,630	積算単価	0	E9999
A=2 小型構造物 C=1 24-12-25(20)BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		
【補正式】 40,624.9217 = 37,478.0000 * { 《機械》 ([3.230/100*11,800/9,840]) * [3.420/3.230]					
《労務》 + ([10.970/100*18,200/25,400] + [9.810/100 * 23,600/28,300] + [7.690/100 * 26,900/31,000] + [6.240/100 * 21,600/28,900]) * [37.140/(10.970+9.810+7.690+6.240)]					
《材料》 + ([57.740/100*25,840/20,400] + [1.610/100 * 150/138]) * [59.440/(57.740+1.610)]					
《最終補正率》 + [100-3.420-37.140-59.440]/100 }					

施 工 単 価 表

ヒューム管(B形管)　　SPK25040091　　単第0 -0069　表

撤去 管径300mm　　1　m　当り

機械構成比：　7.14%　労務構成比：　88.14%　材料構成比：　4.72%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　3,137.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	6.38%	8,320	バックホウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	7,050	KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)		28.14	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	36.47%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	18.41%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	14.81%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.01%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		226.79	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	4.22%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		17.05	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

ヒューム管(B形管)　　SPK25040091　　単第0 -0069　表

撤去 管径300mm　　1　m　当り

機械構成比：　7.14%　労務構成比：　88.14%　材料構成比：　4.72%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　3,137.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		2,543	積算単価	0	E9999
A=2　撤去 I=1　-(全ての費用)			B=3　管径300mm		
【補正式】 2,542.9872 = 3,137.9000 * { 《機械》 ([6.380/100*8,320/7,050]) * [7.140/6.380] 《労務》 + ([36.470/100*18,200/25,400] + [18.410/100 * 21,600/28,900] + [14.810/100 * 26,900/31,000] + [9.010/100 * 23,600/28,300]) * [88.140/(36.470+18.410+14.810+9.010)] 《材料》 + ([4.220/100*150/138]) * [4.720/4.220] 《最終補正率》 + [100-7.140-88.140-4.720]/100 }					

施 工 単 価 表

殻運搬　　SPK25040155　　単第0 -0070　表

Co(無筋)構造物とりこわし　　DID区間無し 運搬距離34.3km以下(28.4km超)　　1　m3　当り

機械構成比：　40.77%　労務構成比：　44.82%　材料構成比：　14.41%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　3,897

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	14.41%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		3,749	積算単価	0	EP001
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=67　運搬距離34.3km以下(28.4km超)		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147 【補正式】 3,748.8677 = 3,897.0000 * {					
《機械》 ([40.770/100*22,147/20,847]) * [40.770/40.770] 《労務》 + ([44.820/100*19,600/23,600]) * [44.820/44.820]					
《材料》 + ([14.410/100*150/138]) * [14.410/14.410] 《最終補正率》 + [100-40.770-44.820-14.410]/100 }					

積込(ルーズ)　　SPK25040007

施 工 単 価 表

単第0 -0071　表

土砂　　小規模(標準以外)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　20.13%　　労務構成比：　71.97%　　材料構成比：　7.90%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　1,827.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%	6,630	小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	6,080	MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	71.97%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.90%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,541	積算単価	0	EP001
A=1　　土砂			B=5　　小規模(標準以外)		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00077　　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 3,490 * (90 / 160) + (4,532.0) = 6,630					
【補正式】 1,540.9374 = 1,827.3000 * {					
《機械》 ([20.130/100*6,630/6,080]) * [20.130/20.130]					
《労務》 + ([71.970/100*21,600/28,900]) * [71.970/71.970]					
《材料》 + ([7.900/100*150/138]) * [7.900/7.900]					
《最終補正率》 + [100-20.130-71.970-7.900]/100 }					

大型土のう製作・設置　V0007

施工単価表

単第0 -0072　表

1　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう製作・設置 バックホウによる設置	7	袋	6,915	48,405	S1050019　単第0-0073　表
流用土	5.83	m3	0	0	F0000000006 0円
諸雑費	1	式		5	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	袋		48,410	

大型土のう製作・設置　　S1050019

施工単価表

単第0 -0073　表

バックホウによる設置　　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.294	人	26,900	7,908	RTPC00009 9
特殊作業員	0.294	人	23,600	6,938	RTPC00001 9
普通作業員	0.294	人	18,200	5,350	RTPC00002 9
耐候性土のう	10	袋	3,650	36,500	F0000000001 県単価
土砂計算用	10	m3	0	0	F0000000100 0円
機-28_バックホウ運転(賃料) C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型	0.294	日	41,700	12,259	S9035　単第0-0074　表
諸雑費	1	%	20,196	195	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	袋		69,150	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	袋		6,915	
A=1　バックホウによる設置 C=100　【F】土砂(m3)			B=1　【F】大型土のう(袋)		
土木一般世話役 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 34 = 0.294 (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 34 = 0.294 (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 34 = 0.294 (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ運転 = 10 / D = 10 / 34 = 0.294 (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ運転(賃料)　S9035　単第0 -0074　表

C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	63.00	L	150	9,450	TTPC00013
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	1.28	供用日	8,320	10,649	KTPC00067
諸雑費	1	一式		1	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		41,700	
A=23　C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型 C=1　運転労務数量(人/日)			B=63　軽油消費量(L/日) D=1.28　機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

大型土のう撤去(再利用)　S1050059　単第0 -0075　表

設置作業半径_6m以下　設置面高さ_-3m≦H≦2m　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.068	人	26,900	1,829	RTPC00009 9
特殊作業員	0.068	人	23,600	1,604	RTPC00001 9
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.068	日	54,390	3,698	S9035　単第0-0076　表
諸雑費	0.5	%	3,433	9	#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	袋		7,140	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	袋		714	
A=1　設置作業半径_6m以下			B=1　設置面高さ_-3m≦H≦2m		
土木一般世話役 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 147 = 0.068(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 147 = 0.068(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め バックホウ(クローラ型)運転 = 10 / D = 10 / 147 = 0.068(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ運転(賃料)　S9035　単第0 -0076　表
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	110.00	L	150	16,500	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.38	供用日	11,800	16,284	KTPC00006
諸雑費	1	一式		6	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		54,390	
A=5　クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=110　軽油消費量(L/日) D=1.38　機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

現場発生品及び支給品運搬　　SPK25040411　　単第0 -0077　表

クレーン装置付BT2t積2.9t吊　　片道運搬距離2.0km以下　　1-3へ流用　　1　　t　　当り

機械構成比：　13.79%　　労務構成比：　83.40%　　材料構成比：　2.81%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　960.27

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%	8,240	トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	7,690	MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.81%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		804.1	積算単価	0	EP001
A=1　クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=2　片道運搬距離2.0km以下			B=1　DID区間無し		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00154　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 477 * (750 / 160) + (5,995.0) = 8,240					
【補正式】 804.0632 = 960.2700 * ｛					
《機械》 ([13.790/100*8,240/7,690]) * [13.790/13.790]					
《労務》 + ([42.150/100*21,600/28,900] + [41.250/100 * 23,600/28,300]) * [83.400/(42.150+41.250)]					
《材料》 + ([2.810/100*150/138]) * [2.810/2.810]					
《最終補正率》 + [100-13.790-83.400-2.810]/100 ｝					

沈殿用タンク　　V0020

施 工 単 価 表

単第0 -0078　表

1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
プレキャスト集水桝 　据付・撤去 基礎砕石無し 　製品質量(kg/基)600kgを超え800kg以下	1	基	9,671	9,671	SPK25040096　　単第0-0034　表
ノッチタンク（賃料） 　3m3	33	日	2,400	79,200	F0000000007 県単価
ノッチタンク（整備費）	1	基	5,000	5,000	F0000000008 県単価
諸雑費	1	式		9	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		93,880	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X2000	1-3			
Y1D02	流路	式	4,462,423	
Y1D0201	砂防土工	式	575,926	
Y1D020101	掘削工	式	115,620	
Y1D02010102	掘削(砂防)	m3	115,620	
SPK25040223	掘削(砂防) 土砂 小規模	60 m3	1,927 115,620	A=1,B=3 A=土砂,B=小規模
Y1D020104	盛土工	式	10,006	
Y1D02010401	盛土(流用土)	m3	10,006	
SPK25040005	路床盛土 施工幅員2.5m未満	2 m3	5,003 10,006	A=1 A=施工幅員2.5m未満
Y1D020107	法面整形工	式	3,100	
Y1D02010702	法面整形(盛土部)	m2	3,100	
SPK25040025	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し	8 m2	387.6 3,100	A=1,B=2,C=2,D=2,E=1 A=盛土部,B=法面締固め無し,C=現場制約無し,D=レキ質土,砂及び砂質土,粘性土,E=-(全ての費用)
Y1D020109	残土処理工	式	447,200	
Y1D02010903	残土等処分	m3	447,200	
SPK25040002	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	80 m3	3,870 309,600	A=2,B=5,C=1,D=1,F=52 A=小規模,B=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間無し,F=距離19.0km以下(13.0km超)
#0041	投棄料	式	137,600	C=1 C=投棄料

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
W0001	土砂処分	80	1,720	A=1720,B=0,C=
	美保テクノス	m3	137,600	A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
Y2999	法面工		10,368	
Y3999	植生工		10,368	
Y4999	盛土法面		10,368	
SS000279	植生シート工	8	1,296	A=1,B=4
	肥料袋無_標準品	m2	10,368	A=肥料袋無_標準品,B=[規]250m2未満
Y1D0203	流路護岸工	式	3,280,506	
Y1D020301	作業土工	式	64,980	
Y1D02030102	床掘り(掘削(砂防))	m3	55,350	
SPK25040015	床掘り	30	1,845	A=1,B=5,E=1
	土砂 上記以外(小規模)	m3	55,350	A=土砂,B=上記以外(小規模),E=-(全ての費用)
Y1D02030103	埋戻し	m3	9,630	
SPK25040020	埋戻し	3	3,210	A=5,B=1,D=1
	土砂	m3	9,630	A=上記以外(小規模),B=土砂,D=-(全ての費用)
Y1D020304	ブロック積擁壁工	式	2,402,506	
Y1D02030401	コンクリートブロック積	m2	2,402,506	
SDT00039	コンクリートブロック積工(練積)	54	26,110	A=1,B=2,C=1,E=1,I=2,L=1
	粗面ブロック（リサイクル製品）	m2	1,409,940	A=昼間施工,B=裏込コンクリートを施工しない場合,C=18-8-40BB,E=-,I=粗面ブロック（リサイクル製品）,L=時間的制約なし
SPK25040062	石積(練石)(複合)	13	26,020	A=2,B=2,C=1,E=1,G=1
	雑割石 直高1.5mを超え2.0m以下	m2	338,260	A=雑割石,B=直高1.5mを超え2.0m以下,C=18-8-25(20)BB,E=RC-40,G=-
SPK25040035	裏込砕石	30	10,270	A=1,C=1
	RC-40	m3	308,100	A=RC-40,C=-(全ての費用)

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
V0001	１号天端コンクリート	26 m	4,674 121,524	
V0010	２号天端コンクリート	8 m	3,079 24,632	
V0002	１号基礎コンクリート	26 m	5,769 149,994	
V0011	２号基礎コンクリート	8 m	6,257 50,056	
Y1D020307	護岸付属物工	式	31,220	
V0012	５号小口止工	1 箇所	31,220 31,220	
Y3999	底張工		781,800	
SPK25040157	底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	14 m3	39,000 546,000	A=1,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1 A=無筋・鉄筋構造物,B=バックホウ(クレーン機能付)打設,C=18-8-40BB,F=一般養生,J=-,K=-(全ての費用)
SPK25040157	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB	6 m3	39,300 235,800	A=1,B=2,C=3,F=2,J=1,K=1 A=無筋・鉄筋構造物,B=バックホウ(クレーン機能付)打設,C=18-8-25(20)BB,F=一般養生,J=-,K=-(全ての費用)
Y1D0205	根固め・水制工	式	61,520	
Y1D020505	かご工	式	61,520	
Y1D02050502	ふとんかご	m	61,520	
SPK25040131	ふとんかご 設置	4 m	15,380 61,520	A=1,B=1,C=2 A=設置,B=スロープ式,C=高さ50cm×幅120cm
Y1D0207	仮設工	式	534,103	
Y1D020701	工事用道路工	式	17,593	
Y1D02070111	土のう	袋	17,593	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
S1050055	大型土のう設置(再設置含む) 設置作業半径_6m以下	7 袋	1,557 10,899	A=1,B=1 A=設置作業半径_6m以下,B=設置面高さ_-3m≦H≦2m
S1050057	大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下	7 袋	884 6,188	A=1,B=1 A=設置作業半径_6m以下,B=設置面高さ_-3m≦H≦2m
SPK25040411	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊	0.01 t	21,600 216	A=1,B=2,C=27 A=クレーン装置付BT2t積2.9t吊,B=DID区間有り,C=片道運搬距離46.5km以下(41.0km超)
SPK25040412	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	0.01 t	8,009 80	A=1 A=クレーン装置付BT2t積2.9t吊
#0041	投棄料	式	210	C=1 C=投棄料
W0001	廃プラ処分 山陰クリエート	0.03 ｍ３	7,000 210	A=7000,B=0,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
Y1D020706	水替工	式	336,490	
Y1D02070601	ポンプ排水	日	336,490	
S1050053	ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h)	13 日	14,550 189,150	A=1,B=1,C=1 A=排水量_0以上120未満(m3/h),B=全揚程_10m,C=作業時排水
S0812	排水ポンプ設置・撤去工	1 箇所	75,060 75,060	
V0008	沈殿用タンク	1 式	72,280 72,280	
Y1D020708	仮水路工	式	161,036	
Y1D02070803	暗渠排水管	m	161,036	
SPK25040093	暗渠排水管 再据付・撤去 波状管 200～400mm	43 m	461.3 19,835	A=3,B=3,C=2,D=97,E=5,F=1,G=3,I=1 A=据付・撤去,B=波状管,C=200～400mm,D=管材料(各種),E=【F】管材料(m),F=継手材料費要,G=期間1～3ヶ月未満(損料率0.45),I=-(全ての費用)
SPK25040093	暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400mm	29 m	4,869 141,201	A=3,B=3,C=2,D=43,F=1,G=3,I=1 A=据付・撤去,B=波状管,C=200～400mm,D=シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm,F=継手材料費要,G=期間1～3ヶ月未満(損料率0.45),I=-(全ての費用)

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y3999	表土剥ぎ取り		18,984	
Y4999	表土剥ぎ取り		18,984	
V0013	耕土剥ぎ取り	168 ㎡	56 9,408	
V0014	耕土埋戻	168 ㎡	57 9,576	
G0000	＊＊直接工事費＊＊		4,462,423	
Z0003	役務費		6,123	
W0001	借地料 期間3ヶ月	1 式	6,123 6,123	A=6123,B=0,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
Z0005	準備費		5,275	
STA07009	運搬（伐開・除根・除草） 運搬距離8.8ｋｍ	1 空m3	975 975	A=8.8,B=1 A=運搬距離（ｋｍ）,B=路面状況：良好
W0001	木くず 赤松産業	1 空ｍ３	4,300 4,300	A=4300,B=9,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
Z0012	現場環境改善費		52,000	対象額……　4,324,613 率……　0.0122 率参照額……　11,353,295 52,000 計算情報……52000=4324613*0.0122
Z0050	共通仮設費		580,000	対象額……　4,466,723 率……　0.1299 率参照額……　11,581,847 1.0000 580,000 計算情報……580000=4466723*0.1299 ﾘﾂ(0.1299*1.0)
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊		643,398	
G2000	＊＊純工事費＊＊		5,105,821	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件名／条件値
Z0020	現場管理費		2,069,000	対象額……　5,105,821 率……　0.4053
				率参照額……　13,230,945 1.0000
				2,069,000 計算情報……2069000=5105821*0.4053 ﾘﾂ(0.4053+1.0000+0.0000)
G4000	＊＊工事原価＊＊		7,174,821	
Z0030	一般管理費率分		1,588,310	対象額……　7,174,821 率……　0.2215
				率参照額……　18,592,945 前払補正率…　1.0000
				1,589,222 計算情報……1589222=7174821*0.2215 ﾘﾂ(0.2215*1.0000)
Z0031	契約保証費		2,869	対象額……　7,174,821 率……　0.0004
				当初請対額　9,642,600 当初対象額　7,174,821
				計算情報……2869=7174821*0.0004
G4100	一般管理費計		1,591,179	
G4800	＊＊工事価格＊＊		8,766,000	
Z0038	＊＊消費税相当額＊＊		876,600	対象額……　8,766,000 率……　0.1000
				率参照額……　8,766,000 計算情報……876600=8766000*0.100
G5000	＊＊工事費＊＊		9,642,600	
X3000	1-4			
Y1D02	流路	式	7,115,124	
Y1D0201	砂防土工	式	418,379	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y1D020101	掘削工	式	17,343	
Y1D02010102	掘削(砂防)	m3	17,343	
SPK25040223	掘削(砂防) 土砂 小規模	9 m3	1,927 17,343	A=1,B=3 A=土砂,B=小規模
Y1D020104	盛土工	式	98,280	
Y1D02010401	盛土(流用土)	m3	98,280	
SPK25040004	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	20 m3	4,914 98,280	A=1 A=施工幅員2.5m未満
Y1D020107	法面整形工	式	23,256	
Y1D02010702	法面整形(盛土部)	m2	23,256	
SPK25040025	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し	60 m2	387.6 23,256	A=1,B=2,C=2,D=2,E=1 A=盛土部,B=法面締固め無し,C=現場制約無し,D=レキ質土,砂及び砂質土,粘性土,E=-(全ての費用)
Y1D020109	残土処理工	式	279,500	
Y1D02010902	土砂等運搬	m3	193,500	
SPK25040002	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	50 m3	3,870 193,500	A=2,B=5,C=1,D=1,F=52 A=小規模,B=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間無し,F=距離19.0km以下(13.0km超)
Y1D02010903	残土等処分	m3	86,000	
#0041	投棄料	式	86,000	C=1 C=投棄料
W0001	残土処分 美保テクノス	50 ｍ３	1,720 86,000	A=1720,B=0,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
Y2999	法面工		77,760	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y3999	植生工		77,760	
Y4999	盛土法面		77,760	
SS000279	植生シート工 肥料袋無_標準品	60 m2	1,296 77,760	A=1,B=4 A=肥料袋無_標準品,B=[規]250m2未満
Y1D0203	流路護岸工	式	971,132	
Y1D020301	作業土工	式	19,815	
Y1D02030101	床掘り	m3	16,605	
SPK25040015	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	9 m3	1,845 16,605	A=1,B=5,E=1 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=-(全ての費用)
Y1D02030103	埋戻し	m3	3,210	
SPK25040020	埋戻し 土砂	1 m3	3,210 3,210	A=5,B=1,D=1 A=上記以外(小規模),B=土砂,D=-(全ての費用)
Y1D020304	ブロック積擁壁工	式	757,798	
Y1D02030401	コンクリートブロック積	m2	757,798	
SDT00039	コンクリートブロック積工(練積) 粗面ブロック（リサイクル製品）	19 m2	26,110 496,090	A=1,B=2,C=1,E=1,I=2,L=1 A=昼間施工,B=裏込コンクリートを施工しない場合,C=18-8-40BB,E=-,I=粗面ブロック（リサイクル製品）,L=時間的制約なし
SPK25040035	裏込砕石 RC-40	9 m3	10,270 92,430	A=1,C=1 A=RC-40,C=-(全ての費用)
V0001	１号天端コンクリート	14 m	4,674 65,436	
V0002	１号基礎コンクリート	18 m	5,769 103,842	
Y1D020307	護岸付属物工	式	58,979	
V0015	階段工	1 箇所	57,820 57,820	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
V0019	張りコンクリート	0.5 ㎡	2,319 1,159	
Y3999	底張工		134,540	
SPK25040157	底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	3 m3	33,560 100,680	A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1 A=無筋・鉄筋構造物,B=人力打設,C=18-8-40BB,F=一般養生,H=現場内小運搬無し,J=-,K=-(全ての費用)
SPK25040157	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB	1 m3	33,860 33,860	A=1,B=3,C=3,F=2,H=2,J=1,K=1 A=無筋・鉄筋構造物,B=人力打設,C=18-8-25(20)BB,F=一般養生,H=現場内小運搬無し,J=-,K=-(全ての費用)
Y1D0204	床固め工	式	4,470,749	
Y1D020401	作業土工	式	175,885	
Y1D02040102	床掘り(掘削(砂防))	m3	172,675	
SPK25040223	掘削(砂防) 土砂 小規模	40 m3	1,927 77,080	A=1,B=3 A=土砂,B=小規模
SPK25040004	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	30 m3	726.5 21,795	A=2 A=施工幅員2.5m以上4.0m未満
SPK25040015	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	40 m3	1,845 73,800	A=1,B=5,E=1 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=-(全ての費用)
Y1D02040103	埋戻し	m3	3,210	
SPK25040020	埋戻し 土砂	1 m3	3,210 3,210	A=5,B=1,D=1 A=上記以外(小規模),B=土砂,D=-(全ての費用)
Y1D020402	床固め本体工	式	1,706,766	
Y1D02040201	コンクリート	m3	1,110,600	
S2030061	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満	36 m3	30,850 1,110,600	A=2,B=1,C=1,E=1 A=1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満,B=-,C=18-5-40BB,E=-
Y1D02040205	型枠	m2	549,610	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
S2030037	型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業	53 m2	10,370 549,610	
Y1D02040206	足場	掛m2	46,556	
S2030039	足場設置及び撤去	16 m	2,561 40,976	
SPK25040093	暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	3 m	1,847 5,541	A=1,B=1,C=1,D=54,G=1,I=1 A=据付,B=直管,C=50～150mm,D=硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径100mm,G=-,I=-(全ての費用)
SPK25040117	吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	0.04 m2	988.8 39	A=1 A=合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m
Y1D020403	垂直壁工	式	1,101,451	
Y1D02040301	コンクリート	m3	617,000	
S2030061	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満	20 m3	30,850 617,000	A=2,B=1,C=1,E=1 A=1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満,B=-,C=18-5-40BB,E=-
Y1D02040308	型枠	m2	456,280	
S2030037	型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業	44 m2	10,370 456,280	
Y1D02040309	足場	掛m2	28,171	
S2030039	足場設置及び撤去	11 m	2,561 28,171	
Y1D020404	側壁工	式	951,186	
Y1D02040402	コンクリート	m3	418,730	
S2030061	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日未満	13 m3	32,210 418,730	A=1,B=1,C=1,E=1 A=1日当り打設量_10m3/日未満,B=-,C=18-5-40BB,E=-
Y1D02040408	型枠	m2	394,060	
S2030037	型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業	38 m2	10,370 394,060	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y1D02040412	足場	掛m2	138,396	
S0380	手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管傾斜足場	38 掛m2	3,642 138,396	A=3,B=1,C=0 A=単管傾斜足場,B=安全ネットを設置しない,C=潮待割増
Y1D020405	水叩工	式	257,680	
Y1D02040502	コンクリート	m3	257,680	
S2030061	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日未満	8 m3	32,210 257,680	A=1,B=1,C=1,E=1 A=1日当り打設量_10m3/日未満,B=-,C=18-5-40BB,E=-
Y3999	取水工		13,197	
Y4999	作業土工		13,197	
SPK25040001	掘削 土砂 上記以外(小規模)	3 m3	2,259 6,777	A=1,B=5,E=8 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=標準以外
SPK25040020	埋戻し 土砂	2 m3	3,210 6,420	A=5,B=1,D=1 A=上記以外(小規模),B=土砂,D=-(全ての費用)
Y3999	取水工		250,720	
V0016	取水工	1 箇所	108,900 108,900	
SPK25040091	ヒューム管(B形管) 据付 管径300mm 固定基礎90°巻き	3 m	19,760 59,280	A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=2,H=1,I=1 A=据付,B=管径300mm,C=固定基礎90°巻き,D=基礎砕石有り,E=外圧管1種,G=18-8-25(20)BB,H=-,I=-(全ての費用)
V0017	管渠工	3 m	14,360 43,080	
V0018	集水桝工	1 箇所	39,460 39,460	
Y3999	撤去工		13,864	
SPK25040091	ヒューム管(B形管) 撤去 管径300mm	5 m	2,543 12,715	A=2,B=3,I=1 A=撤去,B=管径300mm,I=-(全ての費用)
SPK25040155	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし	0.2 m3	3,749 749	A=1,B=1,C=1,D=67,E=1 A=Co(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区間無し,D=運搬距

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価 金額	条件値 条件名称
				離34.3km以下(28.4km超),E=-(全ての費用)
#0041	投棄料	式	400	C=1 C=投棄料
W0001	殻処分 Co殻（無筋）	0.4 t	1,000 400	A=1000,B=0,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
Y1D0207	仮設工	式	1,177,104	
Y1D020701	工事用道路工	式	536,897	
Y1D02070111	土のう	袋	536,897	
SPK25040007	積込(ルーズ) 土砂	7 m3	1,541 10,787	A=1,B=5 A=土砂,B=小規模(標準以外)
SPK25040002	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	7 m3	3,870 27,090	A=2,B=5,C=1,D=1,F=52 A=小規模,B=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),C=土砂(岩塊・玉石
				混り土含む),D=DID区間無し,F=距離19.0km以下(13.0km超)
V0007	大型土のう製作・設置	8 袋	48,410 387,280	
S1050059	大型土のう撤去(再利用) 設置作業半径_6m以下	7 袋	714 4,998	A=1,B=1 A=設置作業半径_6m以下,B=設置面高さ_-3m≦H≦2m
S1050057	大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下	1 袋	884 884	A=1,B=1 A=設置作業半径_6m以下,B=設置面高さ_-3m≦H≦2m
SPK25040411	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊	12 t	804.1 9,649	A=1,B=1,C=2 A=クレーン装置付BT2t積2.9t吊,B=DID区間無し,C=片道運搬距離2.
				0km以下
SPK25040412	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	12 t	8,009 96,108	A=1 A=クレーン装置付BT2t積2.9t吊
SPK25040411	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊	0.002 t	21,600 43	A=1,B=2,C=27 A=クレーン装置付BT2t積2.9t吊,B=DID区間有り,C=片道運搬距離46
				.5km以下(41.0km超)
SPK25040412	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	0.002 t	8,009 16	A=1 A=クレーン装置付BT2t積2.9t吊

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
#0041	投棄料	式	42	C=1 C=投棄料
W0001	廃プラ処分費 山陰クリエート	0.006 ｍ３	7,000 42	A=7000,B=0,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
Y1D020706	水替工	式	430,840	
Y1D02070601	ポンプ排水	日	430,840	
S1050053	ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h)	18 日	14,550 261,900	A=1,B=1,C=1 A=排水量_0以上120未満(m3/h),B=全揚程_10m,C=作業時排水
S0812	排水ポンプ設置・撤去工	1 箇所	75,060 75,060	
V0020	沈殿用タンク	1 式	93,880 93,880	
Y1D020708	仮水路工	式	209,367	
Y1D02070803	暗渠排水管	m	209,367	
SPK25040093	暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400mm	43 m	4,869 209,367	A=3,B=3,C=2,D=43,F=1,G=3,I=1 A=据付・撤去,B=波状管,C=200～400mm,D=シングル 合成樹脂排水材
				呼び径400mm,F=継手材料費要,G=期間1～3ヶ月未満(損料率0.45), I=-(全ての費用)
G0000	＊＊直接工事費＊＊		7,115,124	
Z0012	現場環境改善費		86,000	対象額……　7,028,682 率……　0.0122
				率参照額……　11,353,295 85,000
				計算情報……85000=7028682*0.0122
Z0050	共通仮設費		924,000	対象額……　7,115,124 率……　0.1299
				率参照額……　11,581,847 1.0000
				924,000 計算情報……924000=7115124*0.1299 ﾘﾂ(0.1299*1.0)

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件名称／条件値
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊		1,010,000	
G2000	＊＊純工事費＊＊		8,125,124	
Z0020	現場管理費		3,293,000	対象額…… 8,125,124 率…… 0.4053
				率参照額…… 13,230,945 1.0000
				3,293,000 計算情報……3293000=8125124*0.4053 ﾘﾂ(0.4053+1.0000+0.0000)
G4000	＊＊工事原価＊＊		11,418,124	
Z0030	一般管理費率分		2,528,309	対象額…… 11,418,124 率…… 0.2215
				率参照額…… 18,592,945 前払補正率… 1.0000
				2,529,114 計算情報……2529115=11418124*0.2215 ﾘﾂ(0.2215*1.0000)
Z0031	契約保証費		4,567	対象額…… 11,418,124 率…… 0.0004
				当初請対額 15,346,100 当初対象額 11,418,124
				計算情報……4567=11418124*0.0004
G4100	一般管理費計		2,532,876	
G4800	＊＊工事価格＊＊		13,951,000	
Z0038	＊＊消費税相当額＊＊		1,395,100	対象額…… 13,951,000 率…… 0.1000
				率参照額…… 13,951,000 計算情報……1395100=13951000*0.100
G5000	＊＊工事費＊＊		15,346,100	
G6000	＊＊工事費計＊＊		24,988,700	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
SPK25040223	0 -0001	掘削(砂防) 土砂 小規模	m3	1	1,927	A=1,B=3
SPK25040005	0 -0002	路床盛土 施工幅員2.5m未満	m3	1	5,003	A=1
SPK25040025	0 -0003	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2	1	388	A=1,B=2,C=2,D=2,E=1
SPK25040002	0 -0004	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離19.0km以下(13.0km超)	m3	1	3,870	A=2,B=5,C=1,D=1,F=52
SS000279	0 -0005	植生シート工 肥料袋無_標準品 [規]250m2未満	m2	1	1,296	A=1,B=4
SPK25040015	0 -0006	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	1,845	A=1,B=5,E=1
SPK25040020	0 -0007	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	3,210	A=5,B=1,D=1
SDT00039	0 -0008	コンクリートブロック積工(練積) 粗面ブロック（リサイクル製品） 18-8-40BB	m2	1	26,110	A=1,B=2,C=1,E=1,I=2,L=1
SPK25040062	0 -0009	石積(練石)(複合) 雑割石 直高1.5mを超え2.0m以下 18-8-25(20)BB RC-40	m2	1	26,020	A=2,B=2,C=1,E=1,G=1
SPK25040035	0 -0010	裏込砕石 RC-40	m3	1	10,270	A=1,C=1
V0001	0 -0011	１号天端コンクリート	m	10	46,740	
SPK25040053	0 -0012	現場打天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	m3	1	65,640	A=1,C=1,D=1

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
V0010	0 -0013	２号天端コンクリート	m	10	30,790	
V0002	0 -0014	１号基礎コンクリート	m	10	57,690	
SPK25040050	0 -0015	現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎砕石無し	m3	1	69,670	A=1,C=2,D=1,E=1
V0011	0 -0016	２号基礎コンクリート	m	10	62,570	
V0012	0 -0017	５号小口止工	箇所	1	31,220	
SPK25040051	0 -0018	現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	m3	1	70,310	A=2,C=1,D=1
SPK25040157	0 -0019	底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	39,000	A=1,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1
SPK25040157	0 -0020	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	39,300	A=1,B=2,C=3,F=2,J=1,K=1
SPK25040131	0 -0021	ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	15,380	A=1,B=1,C=2
S1050055	0 -0022	大型土のう設置(再設置含む) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	袋	10	15,570	A=1,B=1
S9035	0 -0023	機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	日	1	50,970	A=5,B=99,C=1,D=1.23
S1050057	0 -0024	大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	袋	10	8,840	A=1,B=1

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
S9035	0 -0025	機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	日	1	51,030	A=5,B=101,C=1,D=1.21
SPK25040411	0 -0026	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離46.5km以下(41.0km超)	t	1	21,600	A=1,B=2,C=27
SPK25040412	0 -0027	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	t	1	8,009	A=1
S1050053	0 -0028	ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 作業時排水	日	1	14,550	A=1,B=1,C=1
S9000045	0 -0029	建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径200mm,揚程10m 11.0kw	日	1	624	A=4,B=1.2
S9469	0 -0030	機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型3次基準	日	1	9,936	A=8,B=46,C=1.2,D=4
S0812	0 -0031	排水ポンプ設置・撤去工	箇所	1	75,060	
S9035	0 -0032	機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	日	1	45,700	A=12,B=45,C=1,D=1.47
V0008	0 -0033	沈殿用タンク	式	1	72,280	
SPK25040096	0 -0034	プレキャスト集水桝 据付・撤去 基礎砕石無し 製品質量(kg/基)600kgを超え800kg以下	基	1	9,671	A=3,B=5,C=2,D=1
SPK25040093	0 -0035	暗渠排水管 再据付・撤去 波状管 200～400mm 1-4から流用	m	1	461	A=3,B=3,C=2,D=97,E=5,F=1,G=3,I=1
SPK25040093	0 -0036	暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm	m	1	4,869	A=3,B=3,C=2,D=43,F=1,G=3,I=1

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
V0013	0 -0037	耕土剥ぎ取り	㎡	100	5,660	
S9035	0 -0038	機-28_バックホウ運転(賃料) クローラ型山積0.8m3	日	1	50,090	A=7,B=88,C=1,D=1.39
V0014	0 -0039	耕土埋戻	㎡	100	5,756	
S9035	0 -0040	機-28_バックホウ運転(賃料) クローラ型山積0.8m3	日	1	48,370	A=7,B=78,C=1,D=1.37
STA07009	0 -0041	運搬（伐開・除根・除草） 運搬距離8.8ｋｍ	空m3	100	97,580	A=8.8,B=1
S9050	0 -0042	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・10t積級 岩石工損料割増　無し	日	1	57,400	A=5,B=1,C=60,D=1.3,E=1,F=1,G=0
SPK25040004	0 -0043	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	m3	1	4,914	A=1
V0015	0 -0044	階段工	箇所	1	57,820	
SPK25040157	0 -0045	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	39,300	A=1,B=2,C=3,F=2,J=1,K=1
SPK25040159	0 -0046	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,653	A=1,B=1,C=1
V0019	0 -0047	張りコンクリート	㎡	100	231,900	
SPK25040157	0 -0048	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	m3	1	33,120	A=1,B=3,C=3,F=1,H=2,J=1,K=1

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
SPK25040157	0 -0049	底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	m3	1	33,560	A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
SPK25040157	0 -0050	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	m3	1	33,860	A=1,B=3,C=3,F=2,H=2,J=1,K=1
SPK25040004	0 -0051	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1	727	A=2
S2030061	0 -0052	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日以上30m3/日未満 -	m3	100	3,085,000	A=2,B=1,C=1,E=1
S2030037	0 -0053	型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業	m2	100	1,037,000	
S2030039	0 -0054	足場設置及び撤去	m	10	25,610	
SPK25040093	0 -0055	暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径100mm	m	1	1,847	A=1,B=1,C=1,D=54,G=1,I=1
SPK25040117	0 -0056	吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	1	989	A=1
S2030061	0 -0057	一般部コンクリート打設 1日当り打設量_10m3/日未満 -	m3	100	3,221,000	A=1,B=1,C=1,E=1
S0380	0 -0058	手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管傾斜足場	掛m2	100	364,200	A=3,B=1,C=0
SPK25040001	0 -0059	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	m3	1	2,259	A=1,B=5,E=8
V0016	0 -0060	取水工	箇所	1	108,900	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
SPK25040157	0 -0061	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	39,000	A=1,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1
SPK25040091	0 -0062	ヒューム管(B形管) 据付 管径300mm 固定基礎90°巻き 基礎砕石有り 外圧管1種	m	1	19,760	A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=2,H=1,I=1
V0017	0 -0063	管渠工	m	10	143,600	
SPK25040157	0 -0064	コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	39,930	A=2,B=2,C=3,F=2,J=1,K=1
SPK25040159	0 -0065	型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1	7,738	A=1,B=2,C=1
SPK25040034	0 -0066	基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	m2	1	1,829	A=3,B=1,D=1
V0018	0 -0067	集水桝工	箇所	1	39,460	
SPK25040157	0 -0068	コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	40,630	A=2,B=2,C=1,F=2,J=1,K=1
SPK25040091	0 -0069	ヒューム管(B形管) 撤去 管径300mm	m	1	2,543	A=2,B=3,I=1
SPK25040155	0 -0070	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離34.3km以下(28.4km超)	m3	1	3,749	A=1,B=1,C=1,D=67,E=1
SPK25040007	0 -0071	積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	m3	1	1,541	A=1,B=5
V0007	0 -0072	大型土のう製作・設置	袋	1	48,410	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
S1050019	0 -0073	大型土のう製作・設置 バックホウによる設置	袋	10	69,150	A=1,B=1,C=100
S9035	0 -0074	機-28_バックホウ運転(賃料) C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型	日	1	41,700	A=23,B=63,C=1,D=1.28
S1050059	0 -0075	大型土のう撤去(再利用) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	袋	10	7,140	A=1,B=1
S9035	0 -0076	機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	日	1	54,390	A=5,B=110,C=1,D=1.38
SPK25040411	0 -0077	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下	t	1	804	A=1,B=1,C=2
V0020	0 -0078	沈殿用タンク	式	1	93,880	

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　　価 (0．4．8)	単　　価 (1．5．9)	単　　価 (2．6)	単　　価 (3．7)	特殊集計	集計区分
F0000000001	耐候性土のう	袋	3,650		摘要:県単価			
F0000000100	土砂計算用	m3	0		摘要:0円			
F0000000004	用水調整器 φ300	基	68,700		摘要:県単価			
F0000000005	暗渠排水管 φ400　シングル 流用品	m	0		摘要:			
TTPC00109	ヒューム管（外圧管1種）　B形 300×30×2000	本	15,700		摘要:建設物価P311			999
F0000000006	流用土	m3	0		摘要:0円			
F0000000007	ノッチタンク（賃料） 3m3	日	2,400		摘要:県単価			
F0000000008	ノッチタンク（整備費）	基	5,000		摘要:県単価			
TTPCD0274	暗渠排水管(波状管) 呼び径400㎜ 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	8,580		摘要:物価版　388頁			999

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１	規格２・摘要	単　位	単　　価	特殊集計	集計区分	出現位置
W0001	殻処分 Co殻（無筋）	創環 県単価	t	1,000			工事内訳
W0001	残土処分 美保テクノス	 県単価	ｍ３	1,720			工事内訳
W0001	借地料 期間3ヶ月	 6123円	式	6,123			工事内訳
W0001	土砂処分 美保テクノス	 県単価	ｍ３	1,720			工事内訳
W0001	廃プラ処分 山陰クリエート	 県単価	ｍ３	7,000			工事内訳
W0001	廃プラ処分費 山陰クリエート	 県単価	ｍ３	7,000			工事内訳
W0001	木くず 赤松産業	 県単価	空ｍ３	4,300	9		工事内訳

機労材集計表

項番	単価コード	集計区分		数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
1	K1028	999		0.0221	供用日	タイヤ損耗費	
2	KR0912	999		37.2000	日	<賃>工事用水中ポンプ	
3	KTPC00006	999		5.5428	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
4	KTPC00008	999		0.6346	日	<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)	
5	KTPC00009	999		0.5310	日	<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	
6	KTPC00014	999		5.2290	日	<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	
7	KTPC00018	999		2.1915	日	<賃>バックホウ(クローラ型)	
8	KTPC00019	999		2.9976	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
9	KTPC00032	999		37.2000	日	<賃>発動発電機(ディーゼル発電機)	
10	KTPC00054	999		0.3660	日	<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	
11	KTPC00067	999		2.4192	日	<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	
12	MTPC00018	703		0.0221	時間	ダンプトラック	
13	MTPC00048	708		0.3192	日	タンパ及びランマ	
14	MTPC00077	H00		0.6896	日	小型バックホウ(クローラ型)	
15	MTPC00083	H00		4.2121	時間	バックホウ(クローラ型)	
16	MTPC00138	H00		5.7225	時間	バックホウ(クローラ型)	
17	MTPC00152	H00		0.1640	時間	バックホウ(クローラ型)	
18	MTPC00154	703		2.2636	時間	トラック	
19	RTPC00001	999		21.3792	人	特殊作業員	
20	RTPC00002	999		52.5034	人	普通作業員	
21	RTPC00004	999		2.7900	人	とび工	
22	RTPC00006	999		18.4593	人	特殊運転手	
23	RTPC00007	999		15.1018	人	一般運転手	
24	RTPC00009	999		17.4996	人	土木一般世話役	
25	RTPC00010	999		25.5420	人	型わく工	
26	RTPC00017	999		0.9087	人	石工	
27	T1030061	999		80.0800	m3	レディーミクストコンクリート	
28	TDT001609	999		73.0000	m2	昼間_ブロック積工【手間のみ】	
29	TS292	999		68.0000	㎡	法面工　人力施工による植生工	
30	TTM0150	999		73.0000	㎡	粗面ブロック	
31	TTPC00003	999		21.5871	m3	レディーミクストコンクリート	
32	TTPC00007	999		2.2792	m3	割詰石	
33	TTPC00008	999		52.3938	m3	再生クラッシャーラン	
34	TTPC00013	999		2,813.1377	L	軽油	
35	TTPC00014	999		1.5519	L	ガソリン	

機労材集計表

項番	単価コード	集計区分		数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
36	TTPC00036	999		4.0052	m	角形じゃかごパネルタイプ	
37	TTPC00048	999		0.0432	m2	吸出防止材	
38	TTPC00109	999		3.0000	本	ヒューム管（外圧管1種） B形	
39	TTPC00343	999		0.3087	m3	レディーミクストコンクリート	
40	TTPCD0010	999		37.0842	m3	レディーミクストコンクリート	
41	TTPCD0274	999		82.1880	m	暗渠排水管(波状管)	
42	TTPCD0394	999		3.0300	m	硬質ポリ塩化ビニル管	

使 用 機 械 一 覧 表

項番	データコード	重機コード	使用重機名称・規格
1	STA07009		MTPC00018　ダンプトラック オンロード・ディーゼル