

工事設計書

施 工 年 度	令和 0 8 年度
事 業 区 分	防災安全交付金 起工
路 線 名 等 河 川 名 等	県道西伯根雨線
工 事 名	県道西伯根雨線（中工区）改良工事（5工区）（防災安全交付金）
施 工 位 置	西伯郡南部町中
設 計 金 額	¥ 95,418,400 円
工 事 概 要	道路区間 河川土工 一式 床止工 取付擁壁工 $V = 545\text{ m}^3$ 護床工 根固ブロック $N = 210\text{ 個}$ 仮設工 仮橋移設 一式 河川区間 河川土工 一式 法覆護岸工 ブロック積工 $A = 102\text{ m}^2$ 護床工 根固ブロック $N = 42\text{ 個}$ 仮設工 一式

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	24 米子県土整備局 設計書 当初 08-*****-00902-10 0 1 実施単価 36 南部町 (旧西伯町) 00-08.07.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	02 河川道路構造物 01 率計上する (地方部) 19 補正なし 01 金銭保証 (0 . 0 4 %) 01 豪雪割増あり 01 算出する 01 週休二日補正なし				
労務価格合計	15,981,749		法定福利費相当額(事業主負担分)	2,613,015	

総括情報表

	金額		金額
事業費			
	95,418,400		
工事費			
	95,418,400		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費（道路事			
	75,067,000	7,506,700	82,573,700
本工事費（河川事			
	11,677,000	1,167,700	12,844,700
費目合計			95,418,400

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費（道路事業区間）					
床止め・床固め					(レベル1)
			一式	42,049,554	
河川土工					(レベル2)
			一式	1,137,436	
掘削工					(レベル3)
			一式	189,882	
掘削					(レベル4)
			m3	164,802	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	170	m3		53,482	080710
掘削 土砂 片切掘削	110	m3		111,320	080710
積込(ルーズ)					(レベル4)
			m3	25,080	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	110	m3		25,080	080710

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
盛土工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	10,460	
路体(築堤)盛土					(レ^\ Ⅱ4)
			m3	10,460	
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	50		m3	10,460	080710
法面整形工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	51,158	
法面整形(切土部)					(レ^\ Ⅱ4)
			m2	770	
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	1		m2	770	080710
法面整形(盛土部)					(レ^\ Ⅱ4)
			m2	50,388	
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	130		m2	50,388	080710
残土処理工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	885,936	

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					(レベル4)
			m3	268,872	
土砂等運搬 標準 軟岩 DID区間無し 距離0.3km以下					
	32		m3	14,400	080710
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下					
	690		m3	254,472	080710
積込(ルーズ)					(レベル4)
			m3	165,232	
積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満					
	28		m3	7,912	080710
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					
	690		m3	157,320	080710
土砂等運搬					(レベル4)
			m3	267,072	
土砂等運搬 標準 軟岩 DID区間無し 距離0.3km以下					
	28		m3	12,600	080710
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下					
	690		m3	254,472	080710

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					(レ^\ Ⅱ4)
			m3	184,760	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離49.5km以下(22.5km超)					
	50		m3	178,750	080710
整地 残土受入れ地での処理					
	50		m3	6,010	080710
法面工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	157,200	
植生工					(レ^\ Ⅲ3)
			一式	157,200	
人工張芝					(レ^\ Ⅳ4)
			m2	157,200	
人工張芝 芝(各種)					
	160		m2	157,200	080710
床止め工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	24,730,073	
作業土工					(レ^\ Ⅲ3)
			一式	259,573	

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り					(レベル4)
			m3	106,553	
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	220		m3	50,534	080710
掘削 軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	32		m3	46,976	080710
積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満	32		m3	9,043	080710
埋戻し					(レベル4)
			m3	102,060	
埋戻し 土砂 土量50,000m3未満	100		m3	22,800	080710
埋戻しコンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	2		m3	79,260	080710
基面整正					(レベル4)
			m2	50,960	
基面整正	140		m2	50,960	080710

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
取付擁壁工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	24,470,500	
もたれ式擁壁					(レ^\ Ⅱ4)
				24,470,500	
もたれ式擁壁 18-8-40BB 基礎砕石無し 均しCo無し					
	545	m3		24,470,500	080710
床固め工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	6,259,527	
根固めブロック工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	6,210,215	
消波根固めブロック製作					(レ^\ Ⅱ4)
			一式	3,830,075	
消波根固めブロック製作 消波根固めブロック2.5t以下 鋼製型枠10t未満 一般養生					
	152	個		3,681,440	080710
鉄筋工 鉄筋加工 S D 3 4 5 ・ D 1 6 ～ D 2 5					
	0.81	t		148,635	080710
根固めブロック据付					(レ^\ Ⅱ4)
			一式	2,380,140	

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
消波根固めブロック積み 2.5t以下								
	210		個		367,080			080710
消波根固めブロック運搬 2.5t以下 4個/台 積込・据付(層積) 距離0.5km以下								
	210		個		421,260			080710
消波根固めブロック荷卸 2.5t以下								
	210		個		340,410			080710
消波根固めブロック据付け 2.5t以下 据付場所陸上 据付面高さ-3m H 消波根固ブロック10個当り連結金具設置数量								
	210		個		1,251,390			080710
間詰工							(レ^\)Ⅱ3)	
			一式		49,312			
間詰工							(レ^\)Ⅱ4)	
					49,312			
間詰工 土砂 小規模(標準以外)								
	32		m3		49,312			080710
付帯工							(レ^\)Ⅱ2)	
					335,030			
釜場工							(レ^\)Ⅱ3)	
					318,000			

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
釜場					(レ^\ Ⅱ4)
				318,000	
釜場					
	1		箇所	318,000	080710
階段工					(レ^\ Ⅱ3)
				17,030	
現場打階段					(レ^\ Ⅱ4)
				17,030	
現場打階段					
	1		箇所	17,030	080710
構造物撤去工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	93,504	
構造物取壊し工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	61,720	
コンクリート構造物取壊し					(レ^\ Ⅱ4)
			m3	61,720	
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					
	8		m3	61,720	080710

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬処理工					(レバ)Ⅱ3)
			一式	31,784	
殻運搬					(レバ)Ⅱ4)
			m3	13,784	
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	8		m3	13,784	080710
殻処分					(レバ)Ⅱ4)
			m3	18,000	
コンクリート殻処分 無筋	18		t	18,000	080710
仮設工					(レバ)Ⅱ2)
			一式	9,336,784	
工事用道路工					(レバ)Ⅱ3)
			一式	1,277,256	
工事用道路盛土					(レバ)Ⅱ4)
			m3	96,232	
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	460		m3	96,232	080710

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
敷砂利					(レ^\ Ⅱ4)
			m2	153,900	
敷砂利 t=10cm					
	30		m3	153,900	080710
土のう					(レ^\ Ⅱ4)
			袋	1,027,124	
大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_H<-3m, 2m<H					
	362		袋	826,446	080710
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_H<-3m, 2m<H					
	159		袋	184,758	080710
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離28.0km以下(24.0km超)					
	0.4		t	4,620	080710
廃プラ処分費					
	1.13		m3	11,300	080710
仮橋・仮栈橋工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	3,046,212	
床掘り					(レ^\ Ⅱ4)
			m3	55,350	

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)								
	30		m3		55,350			080710
埋戻し							(レベール4)	
			m3		32,110			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)								
	10		m3		32,110			080710
掘削補助機械搬入搬出							(レベール4)	
			回		47,520			
掘削補助機械搬入搬出								
	1		回		47,520			080710
仮橋コンクリート基礎							(レベール4)	
下部工2基			箇所		2,010,454			
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40								
	35		m2		65,450			080710
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設								
	37		m3		1,163,650			080710
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								
	61		m2		527,833			080710

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
円形型枠 φ150								
	10		m		4,400			080710
モルタル練 高炉								
	0.2		m3		16,840			080710
鉄筋工 SD345_D13								
	0.18		t		46,062			080710
鉄筋工 SD345_D16～25								
	0.81		t		186,219			080710
仮橋上部							(レベル4)	
			t		229,472			
上部工撤去工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊								
	10.1		t		78,174			080710
上部工架設工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊								
	10.1		t		151,298			080710
上部工材料費							(レベル4)	
					434,581			
ボルト・ナット								
	1		一式		434,581			080710

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]					(レバ Ⅱ4)
			m2	91,072	
覆工板撤去工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊					
	64		m2	30,592	080710
覆工板設置工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊					
	64		m2	60,480	080710
仮設高欄					(レバ Ⅱ4)
			m	145,653	
高欄撤去工 ガードレール型					
	32		m	49,280	080710
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下					
	1.07		t	860	080710
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊					
	1.07		t	8,569	080710
高欄設置工 ガードレール型					
	32		m	86,944	080710
水替工					(レバ Ⅱ3)
			一式	2,836,020	

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ排水					(レ^\ ll4)
			日	2,836,020	
排水ポンプ設置・撤去工					
	1		箇所	75,060	080710
ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 常時排水					
	96		日	2,760,960	080710
汚濁防止工					(レ^\ ll3)
			一式	45,696	
濁水処理設備					(レ^\ ll4)
			箇所	45,696	
鋼板製簡易水槽 3m3					
	96		日	45,696	080710
交通管理工					(レ^\ ll3)
			一式	2,131,600	
交通誘導警備員					(レ^\ ll4)
			人	2,131,600	
交通誘導警備員 B					
	146		人	2,131,600	080710

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 直接工事費 * *								
						42,049,554		
役務費								
						80,793		
借地料								
								080710
	1		一	式		80,793		
運搬費								
						116,367		
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 0.2km 製品長 12m以内								
	1		一	式		49,591		080710
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 0.2km 製品長 12m以内								
	1		一	式		66,776		080710
現場環境改善費								
						383,000		
共通仮設費								
						5,055,000		
* * 共通仮設費計 * *								
						5,635,160		

本工事費（道路事業区間） 内訳書

頁0-0019

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
** 純工事費 **									
							47,684,714		
現場管理費									
							15,344,000		
** 工事原価 **									
							63,028,714		
一般管理費率分									
							12,013,075		
契約保証費									
							25,211		
一般管理費計									
							12,038,286		
** 工事価格 **									
							75,067,000		
** 消費税相当額 **									
							7,506,700		
** 工事費 **									
							82,573,700		

本工事費（河川事業区間） 内訳書

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費（河川事業区間）					
築堤・護岸					(レ^\ Ⅱ1)
			一式	6,569,658	
河川土工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	825,611	
掘削工					(レ^\ Ⅲ3)
			一式	72,358	
掘削					(レ^\ Ⅳ4)
			m3	72,358	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	230		m3	72,358	080710
盛土工					(レ^\ Ⅲ3)
			一式	87,180	
路体(築堤)盛土					(レ^\ Ⅳ4)
			m3	87,180	
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	120		m3	87,180	080710

本工事費（河川事業区間） 内訳書

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形工					(レ^\ル3)
			一式	34,884	
法面整形(盛土部)					(レ^\ル4)
			m2	34,884	
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	90		m2	34,884	080710
残土処理工					(レ^\ル3)
			一式	631,189	
土砂等運搬					(レ^\ル4)
			m3	62,696	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	170		m3	62,696	080710
積込(ルーズ)					(レ^\ル4)
			m3	40,173	
積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満	5		m3	1,413	080710
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	170		m3	38,760	080710

本工事費（河川事業区間） 内訳書

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					(レ^\ Ⅱ4)
			m3	47,944	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下					
	130		m3	47,944	080710
残土等処分					(レ^\ Ⅱ4)
			m3	480,376	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離49.5km以下(22.5km超)					
	130		m3	464,750	080710
整地 残土受入れ地での処理					
	130		m3	15,626	080710
法面工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	88,425	
植生工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	88,425	
人工張芝					(レ^\ Ⅱ4)
			m2	88,425	
人工張芝 芝(各種)					
	90		m2	88,425	080710

本工事費（河川事業区間） 内訳書

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
法覆護岸工								(レ^\ Ⅱ2)
				一式		3,831,493		
作業土工								(レ^\ Ⅲ3)
				一式		207,030		
床掘り								(レ^\ Ⅳ4)
				m3		110,700		
床掘り 土砂 上記以外(小規模)								
	60			m3		110,700		080710
埋戻し								(レ^\ Ⅳ4)
				m3		96,330		
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)								
	30			m3		96,330		080710
Coブロック工(Coブロック積)								(レ^\ Ⅲ3)
				一式		3,624,463		
コンクリートブロック基礎								(レ^\ Ⅳ4)
				m		149,318		
現場打基礎コンクリート								
	26			m		149,318		080710

本工事費（河川事業区間） 内訳書

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
コンクリートブロック積							(レベル4)	
				m2		2,663,220		
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック(リサイクル製品) 18-8-40BB							080710	
	102			m2		2,663,220		
胴込・裏込材(砕石)							(レベル4)	
				m3		466,100		
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40							080710	
	50			m3		466,100		
天端コンクリート							(レベル4)	
				m3		117,525		
天端コンクリート t=10cm							080710	
	25			m		117,525		
小口止コンクリート							(レベル4)	
				m3		228,300		
端止コンクリート							080710	
	1			箇所		228,300		
根固め工							(レベル2)	
				一式		477,711		

本工事費（河川事業区間） 内訳書

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
根固めブロック工					(レバ) 3)
			一式	476,028	
根固めブロック据付					(レバ) 4)
			一式	476,028	
消波根固めブロック積込み 2.5t以下					
	42	個		73,416	080710
消波根固めブロック運搬 2.5t以下 4個/台 積込・据付(層積) 距離0.5km以下					
	42	個		84,252	080710
消波根固めブロック荷卸 2.5t以下					
	42	個		68,082	080710
消波根固めブロック据付け 2.5t以下 据付場所陸上 据付面高さ-3m H 消波根固ブロック10個当り連結金具設置数量					
	42	個		250,278	080710
間詰工					(レバ) 3)
			一式	1,683	
間詰工					(レバ) 4)
				1,683	
間詰工 破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満					
	5	m3		1,683	080710

本工事費（河川事業区間） 内訳書

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
付帯道路工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	292,410	
碎石舗装工					(レ^\ Ⅲ3)
				292,410	
上置碎石					(レ^\ Ⅳ4)
				292,410	
敷砂利 t=10cm					
	57	m3		292,410	080710
仮設工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	1,054,008	
土留・仮締切工					(レ^\ Ⅲ3)
			一式	102,372	
土のう					(レ^\ Ⅳ4)
			袋	102,372	
大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m					
	38	袋		68,780	080710
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m					
	38	袋		33,592	080710

本工事費（河川事業区間） 内訳書

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
水替工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	535,220	
ポンプ排水					(レ^\ Ⅱ4)
			日	535,220	
排水ポンプ設置・撤去工					
	1		箇所	75,060	080710
ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 常時排水					
	16		日	460,160	080710
汚濁防止工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	7,616	
濁水処理設備					(レ^\ Ⅱ4)
			箇所	7,616	
鋼板製簡易水槽 3m3					
	16		日	7,616	080710
交通管理工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	408,800	
交通誘導警備員					(レ^\ Ⅱ4)
			人	408,800	

本工事費（河川事業区間） 内訳書

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員B								
	28		人		408,800			080710
* * 直接工事費 * *								
					6,569,658			
現場環境改善費								
					59,000			
共通仮設費								
					789,000			
* * 共通仮設費計 * *								
					848,000			
* * 純工事費 * *								
					7,417,658			
現場管理費								
					2,387,000			
* * 工事原価 * *								
					9,804,658			
一般管理費率分								
					1,868,421			

本工事費（河川事業区間） 内訳書

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
契約保証費					
				3,921	
一般管理費計					
				1,872,342	
* * 工事価格 * *					
				11,677,000	
* * 消費税相 当額 * *					
				1,167,700	
* * 工事費 * *					
				12,844,700	
* * 工事費計 * *					
				95,418,400	

1

331.59

SPK25040001
障害無し 5,000m3未満

37.91%

材料構成比： 19.37%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m ³	42.72%	21,400	バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m ³	20,100	MTPC00128 MTPT00128
特殊運転手	37.91%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19.37%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		314.6	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m ³ 未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00128 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 1,740 * (700 / 180) + (14,630.0) = 21,400					
【補正式】 314.5842 = 331.5900 * { 《機械》 ([42.720/100*21,400/20,100]) * [42.720/42.720] 《労務》 + ([37.910/100*21,600/28,900]) * [37.910/37.910] 《材料》 + ([19.370/100*150/138]) * [19.370/19.370] 《最終補正率》 + [100-42.720-37.910-19.370]/100 }					

SPK25040001

單第0 -0002 表

1

m3 当り

機械構成比： 9.34% 労務構成比： 85.54% 材料構成比： 5.12% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,311.8

08-*****-00902-10

1

240.9

SPK25040007

土量50,000m³未満

機械構成比：

42.39%

勞務構成比：

38.74%

材料構成比：

18.87%

市場單價構成比：

0.00%

標準単価：

240.9

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%	22,900	バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	21,500	MTPC00153 MTPT00153
特殊運転手	38.74%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	18.87%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		228.0	積算単価	0	EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00153 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 1,860 * (700 / 180) + (15,620.0) = 22,900 【補正式】 227.9290 = 240.9000 * { 《機械》 ([42.390/100*22,900/21,500]) * [42.390/42.390] 《労務》 + ([38.740/100*21,600/28,900]) * [38.740/38.740] 《材料》 + ([18.870/100*150/138]) * [18.870/18.870] 《最終補正率》 + [100-42.390-38.740-18.870]/100 }					

施工単価表

頁0-0033

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上

SPK25040004

施工数量20,000m3未満 障害無し

単第0 -0004 表

1

m3 当り

機械構成比: 17.31%

労務構成比:

67.71%

材料構成比: 14.98%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

240.29

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ブルドーザ 湿地 7t級	10.87%	7,410	<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	6,010	KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型) 質量11~12t	6.44%	12,900	振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t	11,200	KTPC00058 KTPT00058
特殊運転手	46.57%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.14%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.98%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		209.2	積算単価	0	EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		
【補正式】 209.1878 = 240.2900 * { 《機械》 ([10.870/100*7,410/6,010] + [6.440/100 * 12,900/11,200]) * [17.310/(10.870+6.440)] 《労務》 + ([46.570/100*21,600/28,900] + [21.140/100 * 18,200/25,400]) * [67.710/(46.570+21.140)] 《材料》 + ([14.980/100*150/138]) * [14.980/14.980]					

SPK25040004

施工数量20,000m³未満 障害無し

1

施工幅員4.0m以上

240.29

[illegible]

施工単価表

頁0-0035

法面整形

SPK25040025

単第0 -0005 表

切土部 現場制約無し

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 9.24%

労務構成比:

81.28%

材料構成比: 9.48%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

918.97

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	9.24%	11,000	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.72%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	22.32%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.24%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	9.48%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		770.5	積算単価	0	EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		
【補正式】 770.4991 = 918.9700 * { 《機械》 ([9.240/100*11,000/8,800]) * [9.240/9.240]					
《労務》 + ([38.720/100*18,200/25,400] + [22.320/100 * 21,600/28,900] + [20.240/100 * 26,900/31,000]) * [81.280/(38.720+22.320+20.240)] 《材料》 + ([9.480/100*150/138]) * [9.480/9.480]					

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

機械構成比： 9.24%

勞務構成比：

81.28%

材料構成比： 9.48%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

918.97

[illegible]

施工単価表

頁0-0037

法面整形

SPK25040025

単第0 -0006 表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 11.87% 労務構成比: 75.95%

材料構成比: 12.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

453.58

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	11.87%	11,000	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	28.67%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.18%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		387.6	積算単価	0	EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		
【補正式】 387.5750 = 453.5800 * { 《機械》 ([11.870/100*11,000/8,800]) * [11.870/11.870]					
《労務》 + ([33.620/100*18,200/25,400] + [28.670/100 * 21,600/28,900] + [13.660/100 * 26,900/31,000]) * [75.950/(33.620+28.670+13.660)] 《材料》 + ([12.180/100*150/138]) * [12.180/12.180]					

法面整形

SPK25040025

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

機械構成比： 11.87% 勞務構成比：

75.95%

材料構成比： 12.18%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

453.58

[illegible]

SPK25040002

單第0 -0007 表

DID区間無し 距離0.3km以下

現場内運搬（仮置き：軟岩）

1

m3 当り

勞務構成比：

40.44%

材料構成比： 14.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

462.74

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	40.44%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.89%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		450.0	積算単価	0	EP001
A=1 標準 C=2 軟岩 E=1 距離0.3km以下			B=1 バックハウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		
[参考]豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 【補正式】 449.9041 = 462.7400 * {		欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147			
《機械》 ([44.670/100*22,147/20,847]) * [44.670/44.670]					
《労務》 + ([40.440/100*19,600/23,600]) * [40.440/40.440]					
《材料》 + ([14.890/100*150/138]) * [14.890/14.890]					
《最終補正率》 + [100-44.670-40.440-14.890]/100 }					

施工単価表

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0008 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離0.3km以下

現場内運搬(仮置き:土砂)

1

m3 当り

機械構成比: 44.67%

労務構成比:

40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

379.29

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	40.44%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.89%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		368.8	積算単価	0	EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=1 距離0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147					
【補正式】 368.7689 = 379.2900 * {					
《機械》 ([44.670/100*22,147/20,847]) * [44.670/44.670]					
《労務》 + ([40.440/100*19,600/23,600]) * [40.440/40.440]					
《材料》 + ([14.890/100*150/138]) * [14.890/14.890]					
《最終補正率》 + [100-44.670-40.440-14.890]/100 }					

施工単価表

SPK25040007

単第0 -0009 表

積込(ルーズ)

破碎岩 土量50,000m3未満 仮置場積込(軟岩) 1 m3 当り
機械構成比: 44.36% 労務構成比: 37.42% 材料構成比: 18.22% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 297.32

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	44.36%	22,900	バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	21,500	MTPC00153 MTPT00153
特殊運転手	37.42%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	18.22%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		282.6	積算単価	0	EP001
A=3 破碎岩			B=1 土量50,000m3未満		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00153 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 1,860 * (700 / 180) + (15,620.0) = 22,900					
【補正式】 282.5158 = 297.3200 * {					
《機械》 ([44.360/100*22,900/21,500]) * [44.360/44.360]					
《労務》 + ([37.420/100*21,600/28,900]) * [37.420/37.420]					
《材料》 + ([18.220/100*150/138]) * [18.220/18.220]					
《最終補正率》 + [100-44.360-37.420-18.220]/100 }					

施工単価表

SPK25040002

単第0 -0010 表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67% 労務構成比:

DID区間無し 距離49.5km以下(22.5km超)

40.44% 材料構成比: 14.89%

運搬先: 淀江IC仮置場

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m3 当り
3,676.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	40.44%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.89%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		3,575	積算単価	0	EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=51 距離49.5km以下(22.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147					
【補正式】 3,574.2268 = 3,676.2000 * {					
《機械》 ([44.670/100*22,147/20,847]) * [44.670/44.670]					
《労務》 + ([40.440/100*19,600/23,600]) * [40.440/40.440]					
《材料》 + ([14.890/100*150/138]) * [14.890/14.890]					
《最終補正率》 + [100-44.670-40.440-14.890]/100 }					

施 工 単 価 表

SPK25040003

単第0 -0011 表

整地
残土受入れ地での処理

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 127.07

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	22.45%	11,000	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	52.33%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	25.22%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		120.2	積算単価	0	EP001
A=1 残土受入れ地での処理					
【補正式】 120.1920 = 127.0700 * { 《機械》 ([22.450/100*11,000/8,800]) * [22.450/22.450] 《労務》 + ([52.330/100*21,600/28,900]) * [52.330/52.330] 《材料》 + ([25.220/100*150/138]) * [25.220/25.220] 《最終補正率》 + [100-22.450-52.330-25.220]/100 }					

施工単価表

SPK25040033

単第0 -0012 表

人工張芝

芝(各種)

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 63.35% 材料構成比： 36.65% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 761.95

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	45.05%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.30%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
野芝	36.65%	540	張芝 幅100cm ワラ付	245	F0000000001 TTPT00274
県単価：540円/m2 積算単価		982.5	積算単価	0	EP001
A=2 芝(各種)			B=1 【F】芝(m2)		
【補正式】 982.4521 = 761.9500 * { 《労務》 + ([45.050/100*18,200/25,400] + [18.300/100 * 26,900/31,000]) * [63.350/(45.050+18.300)] 《材料》 + ([36.650/100*540/245]) * [36.650/36.650] 《最終補正率》 + [100-63.350-36.650]/100 }					

施工単価表

頁0-0045

床掘り

土砂 標準

機械構成比：

22.47%

労務構成比：

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

53.87%

材料構成比：

23.66%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0013 表

標準単価：

1

m3 当り

244.12

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	22.47%	11,000	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	53.87%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	23.66%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		229.7	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		
【補正式】 229.6378 = 244.1200 * { 《機械》 ([22.470/100*11,000/8,800]) * [22.470/22.470]					
《労務》 + ([53.870/100*21,600/28,900]) * [53.870/53.870]					
《材料》 + ([23.660/100*150/138]) * [23.660/23.660]					
《最終補正率》 + [100-22.470-53.870-23.660]/100 }					

施工単価表

頁0-0046

掘削
軟岩 オープンカット

SPK25040001

単第0 -0014 表

障害無し 1,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比： 50.40%

労務構成比：

34.01%

材料構成比： 15.59%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,536

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	30.92%	21,400	バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	20,100	MTPC00128 MTPT00128
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級	16.19%	11,300	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級	10,900	MTPC00039 MTPT00039
その他(機械)		53.31	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	31.79%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		25.48	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.57%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		17.02	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,468	積算単価	0	EP001
A=3 軟岩 D=1 障害無し G=1 破砕片除去無し			B=1 オープンカット E=9 1,000m3未満 H=1 集積押土無し		

施 工 単 価 表

頁0-0047

掘削
軟岩 オープンカット

SPK25040001

単第0 -0014 表

障害無し 1,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比： 50.40%

労務構成比：

34.01%

材料構成比： 15.59%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,536

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00128	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 1,740 * (700 / 180) + (14,630.0)	= 21,400			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00039	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 7,970 * (70 / 130) + (7,293.0)	= 11,300			
【補正式】 1,467.4939 = 1,536.0000 * { 《機械》 ([30.920/100*21,400/20,100] + [16.190/100 * 11,300/10,900]) * [50.400/(30.920+16.190)] 《労務》 + ([31.790/100*21,600/28,900]) * [34.010/31.790] 《材料》 + ([14.570/100*150/138]) * [15.590/14.570] 《最終補正率》 + [100-50.400-34.010-15.590]/100 }					

SPK25040007

土砂

機械構成比：

42.39%

勞務構成比：

土量50,000m³未満

38.74%

材料構成比：

18.87%

積込(ルールズ)準用

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：1

m3 当り

240.9

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m ³	42.39%	22,900	バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m ³	21,500	MTPC00153 MTPT00153
特殊運転手	38.74%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	18.87%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		228.0	積算単価	0	EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m ³ 未満		
[参考]豪雪割増ありの場合 MTPC00153 【補正式】 227.9290 = 240.9000 * {	損料表 欄 = = 1,860 * (700 /	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 22,900			
《機械》 ([42.390/100*22,900/21,500]) * [42.390/42.390] 《労務》 + ([38.740/100*21,600/28,900]) * [38.740/38.740]					
《材料》 + ([18.870/100*150/138]) * [18.870/18.870] 《最終補正率》 + [100-42.390-38.740-18.870]/100 }					

施工単価表

頁0-0049

埋戻しコンクリート

SPK25040157

単第0 -0016 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.23%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		85.39	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	10.97%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.24%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		718.33	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	57.74%	24,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.61%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0050

埋戻しコンクリート

SPK25040157

単第0 -0016 表

小型構造物 18-8-40BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.42%

労務構成比： 37.14%

材料構成比： 59.44%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

37,478

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		41.04	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		39,630	積算単価	0	E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		
【補正式】 39,626.2817 = 37,478.0000 * { 《機械》 ([3.230/100*11,800/9,840]) * [3.420/3.230]					
《労務》 + ([10.970/100*18,200/25,400] + [9.810/100 * 23,600/28,300] + [7.690/100 * 26,900/31,000] + [6.240/100 * 21,600/28,900]) * [37.140/(10.970+9.810+7.690+6.240)]					
《材料》 + ([57.740/100*24,900/20,400] + [1.610/100 * 150/138]) * [59.440/(57.740+1.610)]					
《最終補正率》 + [100-3.420-37.140-59.440]/100 }					

基面整正

SPK25040017

施工単価表

単第0 -0017 表

頁0-0051

機械構成比：0.00% 労務構成比：100.00% 材料構成比：0.00% 土砂100、軟岩40 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1 m2 当り 508

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
積算単価		364.0	積算単価	0	EP001
【補正式】 364.0000 = 508.0000 * { 《労務》 + ([100.000/100*18,200/25,400]) * [100.000/100.000] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

施工単価表

頁0-0052

もたれ式擁壁

18-8-40BB

機械構成比： 1.98%

労務構成比：

SPK25040072
基礎砕石無し 均しCo無し

50.88%

材料構成比： 47.14%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0018 表

標準単価： 1

m3 当り

43,795

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	1.53%	52,800	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	52,800	MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)		197.07	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	19.77%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
型わく工	9.59%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	4.95%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
とび工	2.84%	28,000	とび工	31,200	RTPC00004 RTPT00004
その他(労務)		4,844.21	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	46.90%	24,900	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,700	TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.19%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

もたれ式擁壁

18-8-40BB

SPK25040072

基礎碎石無し 均しCo無し

単第0 -0018 表

1

m3 当り

機械構成比： 1.98%

労務構成比：

50.88%

材料構成比： 47.14%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

43,795

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		27.66	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		44,900	積算単価	0	E9999
A=2 18-8-40BB D=1 均しCo無し F=1 圧送管延長距離無し			C=1 基礎碎石無し E=1 一般養生 G=1 -		
【補正式】 44,898.2562 = 43,795.0000 * { 《機械》 ([1.530/100*52,800/52,800]) * [1.980/1.530]					
《労務》 + ([19.770/100*18,200/25,400] + [9.590/100 * 27,900/30,000] + [4.950/100 * 26,900/31,000] + [2.840/100 * 28,000/31,200]) * [50.880/(19.770+9.590+4.950+2.840)]					
《材料》 + ([46.900/100*24,900/19,700] + [0.190/100 * 150/138]) * [47.140/(46.900+0.190)]					
《最終補正率》 + [100-1.980-50.880-47.140]/100 }					

施工単価表

頁0-0054

消波根固めブロック製作
消波根固めブロック2.5t以下

SPK25040164

鋼製型枠10t未満 一般養生

単第0 -0019 表

1

個 当り

機械構成比： 2.29% 労務構成比：

31.60%

材料構成比： 66.11%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

20,851

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	2.29%	11,800	バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	14.49%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.22%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	5.39%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	4.98%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		83.61	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	40.94%	24,900	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	20,100	TTPCD0010 TTPT00065
異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 建設物価2026.7月号P824掲載単価	23.25%	1,870	鋼製型枠 異形ブロック10t未満	1,200	TTPC00374 TTPT00374
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.92%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

消波根固めブロック製作
消波根固めブロック2.5t以下

SPK25040164

鋼製型枠10t未満 一般養生

単第0 -0019 表

1

個 当り

機械構成比： 2.29%

労務構成比：

31.60%

材料構成比：

66.11%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

20,851

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		24,220	積算単価	0	E9999
A=1 消波根固めブロック2.5t以下 C=2 18-8-40BB F=24 3.86m2を超え4.21m2以下 J=1 -			B=1 鋼製型枠10t未満 E=5 0.39m3を超え0.45m3以下 I=1 一般養生		
【補正式】 24,218.6207 = 20,851.0000 * { 《機械》 ([2.290/100*11,800/9,840]) * [2.290/2.290]					
《労務》 + ([14.490/100*18,200/25,400] + [6.220/100 * 23,600/28,300] + [5.390/100 * 26,900/31,000] + [4.980/100 * 21,600/28,900]) * [31.600/(14.490+6.220+5.390+4.980)]					
《材料》 + ([40.940/100*24,900/20,100] + [23.250/100 * 1,870/1,200] + [1.920/100 * 150/138]) * [66.110/(40.940+23.250+1.920)]					
《最終補正率》 + [100-2.290-31.600-66.110]/100 }					

施 工 単 価 表

S1040015

単第0 -0020 表

鉄筋工 鉄筋加工
SD345・D16～D25

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	26,900	2,690	RTPC00009
鉄筋工	1.700	人	29,500	50,150	RTPC00018
普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.040	日	73,000	2,920	KTPC00014
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D16～D25	1.030	t	114,000	117,420	長期割引適用外 TTPCD0072 1*1.03
諸雑費	12	%	56,480	6,680	#09
*** 単位当たり ***	1	t		183,500	
A=1 加工			C=6 SD345・D16～D25		

施 工 単 価 表

消波根固めブロック積込み
2.5t以下

SPK25040166

単第0 -0021 表

機械構成比： 9.33% 労務構成比： 82.92% 材料構成比： 7.75% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 個 当り 2,042.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	9.33%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
土木一般世話役	22.63%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	21.07%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	20.64%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.52%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)		0.97	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.75%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,748	積算単価	0	EP001
A=1 2.5t以下					

施 工 単 価 表

SPK25040166

単第0 -0021 表

消波根固めブロック積込み

2.5t以下

機械構成比： 9.33% 労務構成比： 82.92% 材料構成比： 7.75% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 個 当り 2,042.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】 1,747.1503 = 2,042.8000 * { 《機械》 ([9.330/100*11,800/9,840]) * [9.330/9.330]					
《労務》 + ([22.630/100*26,900/31,000] + [21.070/100 * 21,600/28,900] + [20.640/100 * 23,600/28,300] + [18.520/100 * 18,200/25,400]) * [82.920/(22.630+21.070+20.640+18.520)]					
《材料》 + ([7.750/100*150/138]) * [7.750/7.750] 《最終補正率》 + [100-9.330-82.920-7.750]/100 }					

施工単価表

消波根固めブロック運搬

2.5t以下 4個/台

機械構成比： 44.93% 労務構成比： 38.85%

SPK25040169
積込・据付(層積) 距離0.5km以下

材料構成比： 16.22%

現場内仮置場

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0022 表

標準単価： 1

個 当り
2,041

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック 普通型 10～11t積	44.93%	16,900	トラック 普通型 10～11t積	15,700	MTPC00019 MTPT00019
一般運転手	38.85%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.22%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		2,006	積算単価	0	EP001
A=1 2.5t以下 C=4 4個/台			B=3 積込・据付(層積) D=1 距離0.5km以下		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00019 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 1,120 * (700 / 170) + (12,320.0) = 16,900					
【補正式】 2,005.4831 = 2,041.0000 * {					
《機械》 ([44.930/100*16,900/15,700]) * [44.930/44.930]					
《労務》 + ([38.850/100*19,600/23,600]) * [38.850/38.850]					
《材料》 + ([16.220/100*150/138]) * [16.220/16.220]					
《最終補正率》 + [100-44.930-38.850-16.220]/100 }					

消波根固めブロック荷卸
2.5t以下

SPK25040167

施工単価表

単第0 -0023 表

頁0-0060

機械構成比： 8.61% 労務構成比： 85.09% 材料構成比： 6.30% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,910.7 個 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	8.61%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
土木一般世話役	23.23%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	21.62%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	21.18%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	19.00%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)		0.91	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	6.30%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,621	積算単価	0	EP001
A=1 2.5t以下					

施 工 単 価 表

SPK25040167

単第0 -0023 表

消波根固めブロック荷卸

2.5t以下

機械構成比： 8.61% 労務構成比： 85.09% 材料構成比： 6.30% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,910.7 個 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】 1,620.5354 = 1,910.7000 * { 《機械》 ([8.610/100*11,800/9,840]) * [8.610/8.610]					
《労務》 + ([23.230/100*26,900/31,000] + [21.620/100 * 21,600/28,900] + [21.180/100 * 23,600/28,300] + [19.000/100 * 18,200/25,400]) * [85.090/(23.230+21.620+21.180+19.000)]					
《材料》 + ([6.300/100*150/138]) * [6.300/6.300] 《最終補正率》 + [100-8.610-85.090-6.300]/100 }					

施工単価表

頁0-0062

消波根固めブロック据付け

SPK25040168

単第0 -0024 表

2.5t以下 据付場所陸上 据付面高さ-3m H

消波根固ブロック10個当り連結金具設置数量

1

個 当り

機械構成比： 5.50% 労務構成比：

59.91%

材料構成比： 34.59%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

5,276.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	5.50%	11,800	バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	21.94%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.33%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	12.43%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.17%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		1.64	その他(労務)	0	ER009
連結金具(根固めブロック用) φ16 県単価：1,550円/個	28.42%	27,900	連結金具(根固めブロック用) φ16 【標準数量 10個】	15,000	TTPC00193 TTPT00193
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.17%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		5,959	積算単価	0	E9999

施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

消波根固めブロック据付け

SPK25040168

2.5t以下 据付場所陸上 据付面高さ-3m H 消波根固めブロック10個当り連結金具設置数量

機械構成比： 5.50% 労務構成比： 59.91% 材料構成比： 34.59% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 個 当り 5,276.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 2.5t以下 C=1 ブロック移動距離12m以下 E=18 消波根固めブロック10個当り連結金具設置数量 H=1 連結金具(根固めブロック用)φ16			B=1 据付場所陸上 D=1 据付面高さ-3m H 3m F=2 層積		
【補正式】 5,958.2941 = 5,276.5000 * { 《機械》 ([5.500/100*11,800/9,840]) * [5.500/5.500]					
《労務》 + ([21.940/100*18,200/25,400] + [13.330/100 * 26,900/31,000] + [12.430/100 * 21,600/28,900] + [12.170/100 * 23,600/28,300]) * [59.910/(21.940+13.330+12.430+12.170)] 《材料》 + ([28.420/100*27,900/15,000] + [6.170/100 * 150/138]) * [34.590/(28.420+6.170)]					
《最終補正率》 + [100-5.500-59.910-34.590]/100 } 【連結金具単価計算根拠】 地区単価(円) * 消波根固めブロック10個当り連結金具設置数量(個) 【消波根固めブロック10個当り連結金具設置数量(個)】 18.000(個)					

SPK25040007

單第0 -0025 表

小規模(標準以外)

積込(ルーズ)準用

現場内発生材（軟岩）

1

m3 当り

勞務構成比：

71.97%

材料構成比： 7.90%

市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

1,827.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%	6,630	小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	6,080	MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	71.97%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.90%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,541	積算単価	0	EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00077 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 3,490 * (90 / 160) + (4,532.0) = 6,630 【補正式】 1,540.9374 = 1,827.3000 * {					
《機械》 ([20.130/100*6,630/6,080]) * [20.130/20.130]					
《労務》 + ([71.970/100*21,600/28,900]) * [71.970/71.970]					
《材料》 + ([7.900/100*150/138]) * [7.900/7.900] 《最終補正率》 + [100-20.130-71.970-7.900]/100 }					

釜場

V0006

施工単価表

単第0 -0026 表

頁0-0065

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	5.59	m3	39,000	218,010	SPK25040157 単第0-0027 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11.55	m2	8,653	99,942	SPK25040159 単第0-0028 表
諸雑費	1	式		48	#91
*** 単位当たり ***	1	箇所		318,000	

施工単価表

頁0-0066

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0027 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,531

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.31%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		83.23	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	10.07%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.40%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		598.03	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	59.80%	24,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.65%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0067

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0027 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.50%

労務構成比：

34.96%

材料構成比： 61.54%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

36,531

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		40.01	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		39,000	積算単価	0	E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		
【補正式】 38,992.9660 = 36,531.0000 * { 《機械》 ([3.310/100*11,800/9,840]) * [3.500/3.310]					
《労務》 + ([10.070/100*23,600/28,300] + [9.380/100 * 18,200/25,400] + [7.040/100 * 26,900/31,000] + [6.400/100 * 21,600/28,900]) * [34.960/(10.070+9.380+7.040+6.400)]					
《材料》 + ([59.800/100*24,900/20,400] + [1.650/100 * 150/138]) * [61.540/(59.800+1.650)]					
《最終補正率》 + [100-3.500-34.960-61.540]/100 }					

施工単価表

頁0-0068

型枠

SPK25040159

単第0 -0028 表

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2

当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

10,100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.66%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		1,617.21	その他(労務)	0	ER009
積算単価		8,653	積算単価	0	EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		
【補正式】 8,652.8500 = 10,100.0000 * { 《労務》 + ([46.660/100*27,900/30,000] + [25.140/100 * 18,200/25,400] + [9.510/100 * 26,900/31,000]) * [100.000/(46.660+25.140+9.510)] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

現場打階段

V0007

施 工 単 価 表

単第0 -0029 表

頁0-0069

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	2.2	m2	7,738	17,023	SPK25040159 単第0-0030 表
諸雑費	1	式		7	#91
*** 単位当たり ***	1	箇所		17,030	

施工単価表

頁0-0070

型枠

SPK25040159

単第0 -0030 表

一般型枠

小型構造物

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 9,147.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		1,008.97	その他(労務)	0	ER009
積算単価		7,738	積算単価	0	EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		
【補正式】 7,737.5316 = 9,147.6000 * { 《労務》 + ([44.280/100*27,900/30,000] + [30.820/100 * 18,200/25,400] + [11.860/100 * 26,900/31,000]) * [100.000/(44.280+30.820+11.860)] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0031 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3	7,715	7,715	TDT001561
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m3		7,715	
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		
設計単価 = 7,715 * 1.00 = 7,715 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

頁0-0072

殼運搬

SPK25040155

单第0 -0032 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)

1

m3 当り

機械構成比： 40.77%

勞務構成比：

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1.790.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.41%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,723	積算単価	0	EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		
[参考]豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 【補正式】 $1,722.4397 = 1,790.5000 * \{$		欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147			
《機械》 ([40.770/100*22,147/20,847]) * [40.770/40.770]					
《労務》 + ([44.820/100*19,600/23,600]) * [44.820/44.820]					
《材料》 + ([14.410/100*150/138]) * [14.410/14.410]					
《最終補正率》 + [100-40.770-44.820-14.410]/100 }					

敷砂利
t=10cm

V1001

施 工 単 価 表

単第0 -0033 表

頁0-0073

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	10	m3	209.2	2,092	SPK25040004 単第0-0004 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	12	m3	4,100	49,200	TTPCD0018
諸雑費	1	式		8	#91
*** 合計 ***	10	m3		51,300	
*** 単位当たり ***	1	m3		5,130	

施 工 単 価 表

大型土のう移設(撤去・再設置)
設置作業半径 6m以下

S1050061

設置面高さ H<-3m, 2m<H

単第0 -0034 表

撤去・再設置159袋×2回+44袋

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.161	人	26,900	4,330	RTPC00009
特殊作業員	0.161	人	23,600	3,799	RTPC00001
普通作業員	0.161	人	18,200	2,930	RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.161	日	73,000	11,753	KTPC00014
諸雑費	0.2	%	11,059	18	長期割引適用外 #09
*** 合計 ***	10	袋		22,830	
*** 単位当たり ***	1	袋		2,283	
A=1 設置作業半径_6m以下			B=2 設置面高さ_H<-3m, 2m<H		
土木一般世話役 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 62 = 0.161(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 62 = 0.161(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 62 = 0.161(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン = 10 / D = 10 / 62 = 0.161(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

大型土のう撤去
設置作業半径 6m以下

S1050057

設置面高さ H<-3m, 2m<H

単第0 -0035 表

現場内仮置き（次工事流用）

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.094	人	26,900	2,528	RTPC00009 9
特殊作業員	0.094	人	23,600	2,218	RTPC00001 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.094	日	73,000	6,862	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	0.4	%	4,746	12	#09
*** 合計 ***	10	袋		11,620	
*** 単位当たり ***	1	袋		1,162	
A=1 設置作業半径_6m以下			B=2 設置面高さ_H<-3m, 2m<H		
土木一般世話役 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 106 = 0.094(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 106 = 0.094(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン = 10 / D = 10 / 106 = 0.094(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

SPK25040411

単第0 -0036 表

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

片道運搬距離28.0km以下(24.0km超)

L=26.7km (サクセス想定)

1

t 当り

機械構成比: 13.79%

労務構成比:

83.40%

材料構成比: 2.81%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

13,787

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%	8,240	トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	7,690	MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.81%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		11,550	積算単価	0	EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=20 片道運搬距離28.0km以下(24.0km超)			B=1 DID区間無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00154 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 477 * (750 / 160) + (5,995.0) = 8,240					
【補正式】 11,544.2736 = 13,787.0000 * {					
《機械》 ([13.790/100*8,240/7,690]) * [13.790/13.790] 《労務》 + ([42.150/100*21,600/28,900] + [41.250/100 * 23,600/28,300]) * [83.400/(42.150+41.250)]					
《材料》 + ([2.810/100*150/138]) * [2.810/2.810] 《最終補正率》 + [100-13.790-83.400-2.810]/100 }					

施工単価表

SPK25040015

単第0 -0037 表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%	9,020	バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,460	MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	40.26%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.11%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,845	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 733 * (700 / 180) + (6,160.0) = 9,020					
【補正式】 1,844.6466 = 2,247.4000 * {					
《機械》 ([18.730/100*9,020/8,460]) * [18.730/18.730]					
《労務》 + ([40.260/100*21,600/28,900] + [33.900/100 * 18,200/25,400]) * [74.160/(40.260+33.900)]					
《材料》 + ([7.110/100*150/138]) * [7.110/7.110]					
《最終補正率》 + [100-18.730-74.160-7.110]/100 }					

施工単価表

頁0-0078

埋戻し
土砂

SPK25040020

単第0 -0038 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 8.87% 労務構成比: 87.15% 材料構成比: 3.98% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%	9,020	バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,460	MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.60%	581	タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	535	MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.77%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.14%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%	155	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
積算単価		3,211	積算単価	0	EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0-0079

埋戻し
土砂

SPK25040020

単第0 -0038 表

上記以外(小規模)
機械構成比: 8.87% 労務構成比: 87.15% 材料構成比: 3.98% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 733 * (700 / 180) + (6,160.0) =	9,020			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00048	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 330 * (90 / 120) + (316.8) =	581			
【補正式】 3,210.1401 = 4,063.8000 * { 《機械》 ([8.270/100*9,020/8,460] + [0.600/100 * 581/535]) * [8.870/(8.270+0.600)]					
《労務》 + ([50.030/100*18,200/25,400] + [19.350/100 * 23,600/28,300] + [17.770/100 * 21,600/28,900]) * [87.150/(50.030+19.350+17.770)]					
《材料》 + ([3.140/100*150/138] + [0.840/100 * 155/154]) * [3.980/(3.140+0.840)]					
《最終補正率》 + [100-8.870-87.150-3.980]/100 }					

掘削補助機械搬入搬出

SPK25040016

施工単価表

単第0 -0039 表

頁0-0080

機械構成比： 25.52% 労務構成比： 74.48% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 45,600 1 回 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付 排1～3,2011,2014 長期割引適用外	25.52%	64,000	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]16t吊	38,800	KTPC00023 KTPT00023
特殊作業員	74.48%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
積算単価		47,520	積算単価	0	EP001
【補正式】 47,517.6511 = 45,600.0000 * { 《機械》 ([25.520/100*64,000/38,800]) * [25.520/25.520] 《労務》 + ([74.480/100*23,600/28,300]) * [74.480/74.480] 《最終補正率》 + [100-25.520-74.480]/100 }					

施 工 単 価 表

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0040 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 4.78%

労務構成比： 70.31%

材料構成比： 24.91%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,407.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	4.75%	11,000	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)		0.52	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	33.80%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.27%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.24%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.52%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		5.16	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	20.46%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.42%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

SPK25040034

単第0 -0040 表

基礎碎石

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比： 4.78%

労務構成比： 70.31%

材料構成比： 24.91%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り 1,407.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		1.23	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,870	積算単価	0	EP001
A=4 D=1 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		
【補正式】 1,869.8876 = 1,407.6000 * { 《機械》 ([4.750/100*11,000/8,800]) * [4.780/4.750]					
《労務》 + ([33.800/100*18,200/25,400] + [14.270/100 * 23,600/28,300] + [13.240/100 * 21,600/28,900] + [8.520/100 * 26,900/31,000]) * [70.310/(33.800+14.270+13.240+8.520)]					
《材料》 + ([20.460/100*4,000/1,200] + [4.420/100 * 150/138]) * [24.910/(20.460+4.420)]					
《最終補正率》 + [100-4.780-70.310-24.910]/100 }					

施 工 単 価 表

頁0-0083

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

SPK25040157

コンクリートポンプ車打設

単第0 -0041 表

1

m3 当り

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 27,663

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	3.85%	52,800	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	52,800	MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)		8.29	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	8.53%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.91%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.76%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.75%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		93.45	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	78.96%	24,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.77%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0084

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0041 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.88%

労務構成比：

16.39%

材料構成比： 79.73%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

27,663

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		31,450	積算単価	0	E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB F=2 一般養生 J=1 -			B=1 コンクリートポンプ車打設 E=1 設計日打設量10m3以上100m3未満 G=1 圧送管延長距離延長無し K=1 -(全ての費用)		
【補正式】 31,447.0785 = 27,663.0000 * { 《機械》 ([3.850/100*52,800/52,800]) * [3.880/3.850]					
《労務》 + ([8.530/100*18,200/25,400] + [2.910/100 * 26,900/31,000] + [2.760/100 * 23,600/28,300] + [1.750/100 * 21,600/28,900]) * [16.390/(8.530+2.910+2.760+1.750)]					
《材料》 + ([78.960/100*24,900/20,400] + [0.770/100 * 150/138]) * [79.730/(78.960+0.770)]					
《最終補正率》 + [100-3.880-16.390-79.730]/100 }					

円形型枠
φ150

V1003

施工単価表

単第0 -0042 表

頁0-0085

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形型枠 φ150×3.5×4,000 フジボイド相当品	10	m	440	4,400	F0002
諸雑費	1	式		0	建設物価7月号 P173掲載単価 1m換算 #91
*** 合計 ***	10	m		4,400	
*** 単位当たり ***	1	m		440	

モルタル練
高炉

SPK25040158

施工単価表

単第0 -0043 表

頁0-0086

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 82.04% 材料構成比： 17.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 102,720

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	54.42%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.46%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		126.09	その他(労務)	0	ER009
セメント(高炉B) 25kg袋入	12.48%	25,600	セメント 高炉B 25kg袋入	24,200	TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.48%	5,700	砂 細目(洗い)	5,370	TTPC00066 TTPT00066
積算単価		84,200	積算単価	0	EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		
【補正式】 84,192.9630 = 102,720.0000 * { 《労務》 + ([54.420/100*18,200/25,400] + [27.460/100 * 26,900/31,000]) * [82.040/(54.420+27.460)] 《材料》 + ([12.480/100*25,600/24,200] + [5.480/100 * 5,700/5,370]) * [17.960/(12.480+5.480)] 《最終補正率》 + [100-82.040-17.960]/100 }					

鉄筋工
SD345 D13

V0004

施工単価表

単第0 -0044 表

頁0-0087

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物） S D 3 4 5 ・ D 1 3	100	t	139,900	13,990,000	S1040015 単第0-0045 表
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	100	t	116,000	11,600,000	TTPC00001 県単価 116,000円/t
諸雑費	1	式		0	#91
* * * 合計 * * *	100	t		25,590,000	
* * * 単位当たり * * *	1	t		255,900	

鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物）
S D 3 4 5 ・ D 1 3

S1040015

施 工 単 価 表

単第0 -0045 表

頁0-0088

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	26,900	13,450	RTPC00009
鉄筋工	3.500	人	29,500	103,250	RTPC00018
普通作業員	0.300	人	18,200	5,460	RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.110	日	73,000	8,030	KTPC00014
諸雑費	8	%	122,160	9,710	長期割引適用外 #09
* * * 単位当たり * * *	1	t		139,900	
A=2 組立 C=5 S D 3 4 5 ・ D 1 3			B=1 一般構造物		

施 工 単 価 表

V0005

単第0 -0046 表

100 t 当り

鉄筋工
SD345 D16~25

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物） S D 3 4 5 ・ D 1 6 ~ D 2 5	100	t	115,900	11,590,000	S1040015 単第0-0047 表
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	100	t	114,000	11,400,000	TTPC00056 県単価 114,000円/t
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	100	t		22,990,000	
*** 単位当たり ***	1	t		229,900	

鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物）
S D 3 4 5 ・ D 1 6 ～ D 2 5

S1040015

施 工 単 価 表

単第0 -0047 表

頁0-0090

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人	26,900	10,760	RTPC00009
鉄筋工	2.900	人	29,500	85,550	RTPC00018
普通作業員	0.200	人	18,200	3,640	RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.110	日	73,000	8,030	KTPC00014
諸雑費	8	%	99,950	7,920	長期割引適用外 #09
*** 単位当たり ***	1	t		115,900	
A=2 組立 C=6 S D 3 4 5 ・ D 1 6 ～ D 2 5			B=1 一般構造物		

施 工 単 価 表

S1020

単第0 -0048 表

10 t 当り

上部工撤去工
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.340	人	41,800	14,212	RTPC00021 9
橋りょう特殊工	1.000	人	32,400	32,400	RTPC00020 9
溶接工	0.130	人	29,600	3,848	RTPC00019 9
普通作業員	0.170	人	18,200	3,094	RTPC00002 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.290	日	73,000	21,170	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	5	%	53,554	2,676	#09
*** 合計 ***	10	t		77,400	
*** 単位当たり ***	1	t		7,740	
A=2 撤去			B=1 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊		

施 工 単 価 表

S1020

単第0 -0049 表

10 t 当り

上部工架設工
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.620	人	41,800	25,916	RTPC00021 9
橋りょう特殊工	2.100	人	32,400	68,040	RTPC00020 9
普通作業員	0.410	人	18,200	7,462	RTPC00002 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.580	日	73,000	42,340	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	6	%	101,418	6,042	#09
*** 合計 ***	10	t		149,800	
*** 単位当たり ***	1	t		14,980	
A=1 架設			B=1 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊		

施 工 単 価 表

S1022

単第0 -0050 表

100 m2 当り

覆工板撤去工
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.270	人	26,900	7,263	RTPC00009
とび工	0.800	人	28,000	22,400	RTPC00004
普通作業員	0.120	人	18,200	2,184	RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.210	日	73,000	15,330	KTPC00014
諸雑費	2	%	31,847	623	長期割引適用外 #09
*** 合計 ***	100	m2		47,800	
*** 単位当たり ***	1	m2		478	
A=2 撤去			B=1 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊		

施 工 単 価 表

S1022

単第0 -0051 表

100 m2 当り

覆工板設置工
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.450	人	26,900	12,105	RTPC00009
とび工	1.500	人	28,000	42,000	RTPC00004
普通作業員	0.270	人	18,200	4,914	RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.470	日	73,000	34,310	KTPC00014
諸雑費	2	%	59,019	1,171	長期割引適用外 #09
*** 合計 ***	100	m2		94,500	
*** 単位当たり ***	1	m2		945	
A=1 設置			B=1 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊		

高欄撤去工
ガードレール型

S1024

施工単価表

単第0 -0052 表

頁0-0095

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.870	人	26,900	23,403	RTPC00009
とび工	2.800	人	28,000	78,400	RTPC00004
普通作業員	1.200	人	18,200	21,840	RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.400	日	73,000	29,200	KTPC00014
諸雑費	1	%	123,643	1,157	長期割引適用外 #09
*** 合計 ***	100	m		154,000	
*** 単位当たり ***	1	m		1,540	
A=1 ガードレール型 C=1 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊			B=2 撤去		

頁0-0096

SPK25040411

单第0 -0053 表

片道運搬距離2.0km以下

現場内運搬

1

t 当り

勞務構成比：

83.40%

材料構成比：

2.81%

市場單價構成比：

0.00%

標準単価：

960.27

08-*****-00902-10

鳥取県

施工単価表

SPK25040412

単第0 -0054 表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 t 当り 9,566.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.73%	8,240	トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	7,690	MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	41.98%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.08%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		30.99	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.80%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		8,009	積算単価	0	EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊					
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00154 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 477 * (750 / 160) + (5,995.0) = 8,240					
【補正式】 8,008.4906 = 9,566.6000 * {					
《機械》 ([13.730/100*8,240/7,690]) * [13.730/13.730] 《労務》 + ([41.980/100*21,600/28,900] + [41.080/100 * 23,600/28,300]) * [83.470/(41.980+41.080)]					

施 工 単 価 表

SPK25040412

単第0 -0054 表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 t 当り 9,566.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《材料》 + ([2.800/100*150/138]) * [2.800/2.800] 《最終補正率》 + [100-13.730-83.470-2.800]/100 }					

高欄設置工
ガードレール型

S1024

施工単価表

単第0 -0055 表

頁0-0099

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.400	人	26,900	37,660	RTPC00009
とび工	4.000	人	28,000	112,000	RTPC00004
普通作業員	1.000	人	18,200	18,200	RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	1.400	日	73,000	102,200	KTPC00014
諸雑費	1	%	167,860	1,640	長期割引適用外 #09
*** 合計 ***	100	m		271,700	
*** 単位当たり ***	1	m		2,717	
A=1 ガードレール型 C=1 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊			B=1 設置		

排水ポンプ設置・撤去工

S0812

施工単価表

単第0 -0056 表

頁0-0100

1箇所当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	26,900	13,450	RTPC00009
特殊作業員	0.100	人	23,600	2,360	RTPC00001
普通作業員	2.000	人	18,200	36,400	RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.500	日	45,700	22,850	S9035 単第0-0057 表
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	箇所		75,060	

施 工 単 価 表

機-28 バックハウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

単第0 -0057 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	45.00	L	150	6,750	TTPC00013
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.47	供用日	11,800	17,346	KTPC00006
諸雑費	1	一式		4	#91
*** 単位当たり ***	1	日		45,700	
A=12 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=45 軽油消費量(L/日) D=1.47 機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

頁0-0102

ポンプ運転

S1050053

単第0 -0058 表

排水量 0以上120未満(m3/h)

全揚程 10m 常時排水

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	23,600	4,012	RTPC00001 9
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径200mm,揚程10m 11.0kw	1.000	日	572	572	S9000045 単第0-0059 表 9
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型3次基準	1.000	日	23,340	23,340	S9469 単第0-0060 表 9
諸雑費	3	%	27,924	836	#09
*** 単位当たり ***	1	日		28,760	
A=1 排水量_0以上120未満(m3/h) C=2 常時排水			B=1 全揚程_10m		

施 工 単 価 表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径200mm,揚程10m

S9000045

単第0 -0059 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<賃>工事用水中ポンプ φ 200mm 出力11.0kW 揚程10m程度	1.10	供用日	520	572	KR0912
諸雑費	1	一式		0	#91
* * * 単位当たり * * *	1	日		572	
A=4 口径200mm,揚程10m			B=1.1 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0-0104

機-16 発動発電機運転
ディーゼル45kVA

S9469
排出ガス対策型3次基準

単第0 -0060 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	137.00	L	150	20,550	TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力45kVA 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.10	供用日	2,530	2,783	KTPC00032
諸雑費	1	一式		7	#91
*** 単位当たり ***	1	日		23,340	
A=8 ディーゼル45kVA C=1.1 機械賃料数量(供用日/日)			B=137 燃料消費量(L/日) D=4 排出ガス対策型3次基準		

施 工 単 価 表

鋼板製簡易水槽
3m3

V1002

単第0 -0061 表

建設機械等損料算定表P462-463

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板製簡易水槽 供用 1 日当たり損料	1	供用日	476	476	F0001 建設機械等損料算定表 476円/供用日
諸雑費	1	式		0	#91
* * * 単位当たり * * *	1	日		476	

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 0.2km 製品長 12m以内

単第0 -0062 表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 0.2km 製品長 12m以内 運搬質量 10.1t	1.000	一式	34,441	34,441	S1000009 単第0-0063 表
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式	15,150	15,150	S1000009 単第0-0064 表
*** 単位当たり ***	1	一式		49,591	
A=0.2 運搬距離(km) C=1 - E=10.1 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=4 現場積込み・取卸し			J=1 -		

S1000009

單第0 -0063 表

製品長 12m以内 運搬質量 10.1t

1 式 当り

[illegible]

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0 -0064 表

頁0-0108

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材取卸し費（現場）	10.100	t	750	7,575	KR00E009
仮設材積込み費（現場）	10.100	t	750	7,575	KR00E008
*** 単位当たり ***	1	一式		15,150	
A=5 積込み,取卸しに要する費用 K=4 現場積込み・取卸し			D=10.1 運搬質量(t)		

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 0.2km 製品長 12m以内

単第0 -0065 表
覆工板(上部工)現場内運搬(移設) 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 0.2km 製品長 12m以内 運搬質量 13.6t	1.000	一式	46,376	46,376	S1000009 単第0-0066 表
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式	20,400	20,400	S1000009 単第0-0067 表
*** 単位当たり ***	1	一式		66,776	
A=0.2 運搬距離(km) C=1 - E=13.6 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=4 現場積込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

単第0 -0066 表

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 13.6t

基本運賃

運搬距離 0.2km

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	一式	3,410	3,410	JU001
t当り基本運賃	13.600	t	3,410	46,376	E0001
*** 単位当たり ***	1	一式		46,376	
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=0.2 運搬距離(km) D=13.6 運搬質量(t)		

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0 -0067 表

頁0-0111

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材取卸し費（現場）	13.600	t	750	10,200	KR00E009
仮設材積込み費（現場）	13.600	t	750	10,200	KR00E008
*** 単位当たり ***	1	一式		20,400	
A=5 積込み,取卸しに要する費用 K=4 現場積込み・取卸し			D=13.6 運搬質量(t)		

施工単価表

路体(築堤)盛土
 施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPK25040004

単第0 -0068 表

機械構成比： 15.30% 労務構成比： 76.16% 材料構成比： 8.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 857.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	8.01%	6,820	バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	5,650	KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	7.29%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
特殊運転手	67.28%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.54%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		726.5	積算単価	0	EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					
【補正式】 726.4022 = 857.6000 * { 《機械》 ([8.010/100*6,820/5,650] + [7.290/100 * 4,420/3,540]) * [15.300/(8.010+7.290)] 《労務》 + ([67.280/100*21,600/28,900] + [8.880/100 * 18,200/25,400]) * [76.160/(67.280+8.880)] 《材料》 + ([8.540/100*150/138]) * [8.540/8.540]					

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比： 15.30%

SPK25040004

施 工 単 価 表

単第0 -0068 表

頁0-0113

労務構成比： 76.16%

材料構成比： 8.54%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m3 当り
857.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《最終補正率》 + [100-15.300-76.160-8.540]/100 }					

現場打基礎コンクリート

V0008

施 工 単 価 表

単第0 -0069 表

頁0-0114

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石無し	0.828	m3	69,360	57,430	SPK25040050 単第0-0070 表
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		57,430	
*** 単位当たり ***	1	m		5,743	

施工単価表

現場打基礎コンクリート

18-8-40BB

機械構成比： 1.69% 労務構成比： 67.42%

SPK25040050

基礎砕石無し

材料構成比： 30.89%

単第0 -0070 表

1 m3 当り
標準単価： 71,052

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.69%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
型わく工	20.75%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	16.42%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.47%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.55%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		6,114.87	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	29.74%	24,900	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,700	TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.97%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		160.93	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

単第0 -0070 表

18-8-40BB

基礎碎石無し

1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		69,360	積算単価	0	E9999
A=2 D=1 18-8-40BB 一般養生・特殊養生(練炭)			C=2 E=1 基礎碎石無し -		
【補正式】 69,358.1568 = 71,052.0000 * { 《機械》 ([1.690/100*11,800/9,840]) * [1.690/1.690]					
《労務》 + ([20.750/100*27,900/30,000] + [16.420/100 * 18,200/25,400] + [10.470/100 * 26,900/31,000] + [9.550/100 * 23,600/28,300]) * [67.420/(20.750+16.420+10.470+9.550)]					
《材料》 + ([29.740/100*24,900/19,700] + [0.970/100 * 150/138]) * [30.890/(29.740+0.970)]					
《最終補正率》 + [100-1.690-67.420-30.890]/100 }					

施 工 単 価 表

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック(リサイクル製品)

SDT00039

単第0 -0071 表

18-8-40BB

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし	1.000	m2	11,776	11,776	TDT001609
コンクリート積ブロック 滑面 150kg/個未満 JISタイプ リサイクル製品 鳥取県認定グリーン商品	1.000	m ²	8,200	8,200	TTM0162
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.246	m3	24,900	6,125	TTPCD0010
諸雑費	1	一式		9	#91
*** 単位当たり ***	1	m2		26,110	
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB I=1 滑面ブロック(リサイクル製品)			B=2 裏込コンクリートを施工しない場合 E=1 - L=1 時間的制約なし		
設計単価 = 12,800 * 0.92 = 11,776 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
胴込コンクリート使用量 = 0.22*1*1.12 = 0.246 (m3/m2) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

頁0-0118

胴込・裏込材(砕石)
間知・平・連節・緑化ブロック

SPK25040046

単第0 -0072 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比： 9.31% 労務構成比：

67.69%

材料構成比： 23.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

7,183.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	9.31%	11,800	バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	35.39%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.69%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	12.06%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		29.88	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	18.87%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.13%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		9,322	積算単価	0	EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0-0119

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック

SPK25040046

単第0 -0072 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31% 労務構成比: 67.69% 材料構成比: 23.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 7,183.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】 9,321.2847 = 7,183.4000 * { 《機械》 ([9.310/100*11,800/9,840]) * [9.310/9.310]					
《労務》 + ([35.390/100*18,200/25,400] + [19.690/100 * 23,600/28,300] + [12.060/100 * 21,600/28,900]) * [67.690/(35.390+19.690+12.060)]					
《材料》 + ([18.870/100*4,000/1,200] + [4.130/100 * 150/138]) * [23.000/(18.870+4.130)]					
《最終補正率》 + [100-9.310-67.690-23.000]/100 }					

天端コンクリート
t=10cm

V0003

施工単価表

単第0 -0073 表

頁0-0120

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	0.712	m3	65,640	46,735	SPK25040053 単第0-0074 表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.07	m2	3,815	267	SPK25040118 単第0-0075 表
諸雑費	1	式		8	#91
*** 合計 ***	10	m		47,010	
*** 単位当たり ***	1	m		4,701	

施 工 単 価 表

現場打天端コンクリート

18-8-25(20)BB

SPK25040053

単第0 -0074 表

一般養生 1 m3 当り
機械構成比： 2.43% 労務構成比： 63.99% 材料構成比： 33.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 65,822

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	2.43%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.93%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.12%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.73%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.30%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		4,964.73	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	32.10%	25,180	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,700	TTPC00003 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.48%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		65,640	積算単価	0	E9999

施工単価表

現場打天端コンクリート

SPK25040053

単第0 -0074 表

18-8-25(20)BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比：2.43%		労務構成比：63.99%		材料構成比：33.58%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：65,822	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
A=1 D=1	18-8-25(20)BB -			C=1 一般養生					
【補正式】 65,639.1136 = 65,822.0000 * { 《機械》 ([2.430/100*11,800/9,840]) * [2.430/2.430]									
《労務》 + ([21.930/100*27,900/30,000] + [15.120/100 * 18,200/25,400] + [10.730/100 * 26,900/31,000] + [7.300/100 * 23,600/28,300]) * [63.990/(21.930+15.120+10.730+7.300)]									
《材料》 + ([32.100/100*25,180/19,700] + [1.480/100 * 150/138]) * [33.580/(32.100+1.480)]									
《最終補正率》 + [100-2.430-63.990-33.580]/100 }									

施工単価表

頁0-0123

目地板

SPK25040118

単第0 -0075 表

1工事当り使用量30m2未満

瀝青繊維質目地板 t=10mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

64.40%

材料構成比：

35.60%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

4,077.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	47.36%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.72%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		9.86	その他(労務)	0	ER009
目地板 瀝青繊維質板 厚10mm	35.60%	1,500	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	1,190	TTPC00199 TTPT00199
積算単価		3,815	積算単価	0	EP001
A=1 1工事当り使用量30m2未満			B=1 瀝青繊維質目地板 t=10mm		
【補正式】 3,814.7067 = 4,077.3000 * { 《労務》 + ([47.360/100*18,200/25,400] + [16.720/100 * 26,900/31,000]) * [64.400/(47.360+16.720)] 《材料》 + ([35.600/100*1,500/1,190]) * [35.600/35.600] 《最終補正率》 + [100-64.400-35.600]/100 }					

端止コンクリート

V0002

施 工 単 価 表

単第0 -0076 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	2.75	m3	70,310	193,352	SPK25040051 単第0-0077 表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	9.15	m2	3,815	34,907	SPK25040118 単第0-0075 表
諸雑費	1	式		41	#91
*** 単位当たり ***	1	箇所		228,300	

現場打小口止コンクリート

18-8-40BB

機械構成比： 1.83% 労務構成比：

一般養生

68.15%

SPK25040051

材料構成比： 30.02%

施工単価表

単第0 -0077 表

頁0-0125

1

m3 当り

標準単価：

72,749

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.83%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	21.77%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.44%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.56%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.83%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		5,172.57	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	29.04%	24,900	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,700	TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.98%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		70,310	積算単価	0	E9999

施 工 単 価 表

SPK25040051

単第0 -0077 表

現場打小口止コンクリート

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 D=1 18-8-40BB -			C=1 一般養生		
【補正式】 70,303.6001 = 72,749.0000 * { 《機械》 ([1.830/100*11,800/9,840]) * [1.830/1.830]					
《労務》 + ([21.770/100*18,200/25,400] + [21.440/100 * 27,900/30,000] + [10.560/100 * 26,900/31,000] + [5.830/100 * 23,600/28,300]) * [68.150/(21.770+21.440+10.560+5.830)]					
《材料》 + ([29.040/100*24,900/19,700] + [0.980/100 * 150/138]) * [30.020/(29.040+0.980)]					
《最終補正率》 + [100-1.830-68.150-30.020]/100 }					

施工単価表

間詰工
破碎岩
機械構成比：28.88%
労務構成比：58.32%
材料構成比：12.80%

SPK25040007
平均施工幅1m以上2m未満
積込(ルーズ)準用
現場内発生材(軟岩)
標準単価：381.15

単第0 -0078 表
1
m3
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	28.88%	10,100	バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	9,470	MTPC00010 MTPT00010
特殊運転手	58.32%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.80%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		336.6	積算単価	0	EP001
A=3 破碎岩			B=3 平均施工幅1m以上2m未満		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00010 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 821 * (700 / 180) + (6,897.0) = 10,100					
【補正式】 336.5667 = 381.1500 * {					
《機械》 ([28.880 / 100 * 10,100 / 9,470]) * [28.880 / 28.880]					
《労務》 + ([58.320 / 100 * 21,600 / 28,900]) * [58.320 / 58.320]					
《材料》 + ([12.800 / 100 * 150 / 138]) * [12.800 / 12.800]					
《最終補正率》 + [100 - 28.880 - 58.320 - 12.800] / 100 }					

施 工 単 価 表

大型土のう移設(撤去・再設置)
設置作業半径 6m以下

S1050061
設置面高さ -3m H 2m

単第0 -0079 表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.145	人	26,900	3,900	RTPC00009
特殊作業員	0.145	人	23,600	3,422	RTPC00001
普通作業員	0.145	人	18,200	2,639	RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.145	日	56,040	8,125	S9035 単第0-0080 表
諸雑費	0.2	%	9,961	14	#09
*** 合計 ***	10	袋		18,100	
*** 単位当たり ***	1	袋		1,810	
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_-3m H 2m		
土木一般世話役 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 69 = 0.145(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 69 = 0.145(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 69 = 0.145(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め バックホウ(クローラ型)運転 = 10 / D = 10 / 69 = 0.145(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28 バックハウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

単第0 -0080 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	110.00	L	150	16,500	TTPC00013
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.52	供用日	11,800	17,936	KTPC00006
諸雑費	1	一式		4	#91
*** 単位当たり ***	1	日		56,040	
A=5 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=110 軽油消費量(L/日) D=1.52 機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

大型土のう撤去
設置作業半径 6m以下

S1050057

単第0 -0081 表

設置面高さ -3m H 2m

現場内仮置き（次工事流用）

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人	26,900	2,340	RTPC00009
特殊作業員	0.087	人	23,600	2,053	RTPC00001
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.087	日	51,030	4,439	S9035 単第0-0082 表
諸雑費	0.4	%	4,393	8	#09
*** 合計 ***	10	袋		8,840	
*** 単位当たり ***	1	袋		884	
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_-3m H 2m		
土木一般世話役 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 115 = 0.087(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 115 = 0.087(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め バックホウ(クローラ型)運転 = 10 / D = 10 / 115 = 0.087(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28 バックハウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

単第0 -0082 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	101.00	L	150	15,150	TTPC00013
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.21	供用日	11,800	14,278	KTPC00006
諸雑費	1	一式		2	#91
*** 単位当たり ***	1	日		51,030	
A=5 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=101 軽油消費量(L/日) D=1.21 機械賃料数量(供用日/日)		

入力データ一覧表

頁0-0132

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
X2000	本工事費（道路事業区間）			
Y1A07	床止め・床固め			
		式	42,049,554	
Y1A0701	河川土工			
		式	1,137,436	
Y1A070101	掘削工			
		式	189,882	
Y1A07010101	掘削			
		m3	164,802	
SPK25040001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し	170 m3	314.6 53,482	A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 A=土砂, B=オープンカット, C=押土無し, D=障害無し, E=5,000m3未満
SPK25040001	掘削 土砂 片切掘削	110 m3	1,012 111,320	A=1, B=2 A=土砂, B=片切掘削
Y1A07010109	積込(ルーズ)			
		m3	25,080	
SPK25040007	積込(ルーズ) 土砂	110 m3	228 25,080	A=1, B=1 A=土砂, B=土量50,000m3未満
Y1A070103	盛土工			
		式	10,460	
Y1A07010301	路体(築堤)盛土			
		m3	10,460	
SPK25040004	路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上	50 m3	209.2 10,460	A=3, B=1, C=1 A=施工幅員4.0m以上, B=施工数量20,000m3未満, C=障害無し
Y1A070106	法面整形工			
		式	51,158	
Y1A07010601	法面整形(切土部)			
		m2	770	
SPK25040025	法面整形 切土部 現場制約無し	1 m2	770.5 770	A=2, C=2, D=2, E=1 A=切土部, C=現場制約無し, D=レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, E=- (全ての費用)
Y1A07010602	法面整形(盛土部)			
		m2	50,388	
SPK25040025	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し	130 m2	387.6 50,388	A=1, B=2, C=2, D=2, E=1 A=盛土部, B=法面締固め無し, C=現場制約無し, D=レキ質土, 砂及び砂

入力データ一覧表

頁0-0133

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
				質土,粘性土,E=- (全ての費用)
Y1A070108	残土処理工			
		式	885,936	
Y1A07010802	土砂等運搬			
		m3	268,872	
SPK25040002	土砂等運搬	32	450	A=1,B=1,C=2,D=1,E=1
	標準 軟岩	m3	14,400	A=標準,B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),C=軟岩,D=DID区間無し,E=距離0.3km以下
SPK25040002	土砂等運搬	690	368.8	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	254,472	A=標準,B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間無し,E=距離0.3km以下
Y1A07010109	積込(ルーズ)			
		m3	165,232	
SPK25040007	積込(ルーズ)	28	282.6	A=3,B=1
	破碎岩	m3	7,912	A=破碎岩,B=土量50,000m3未満
SPK25040007	積込(ルーズ)	690	228	A=1,B=1
	土砂	m3	157,320	A=土砂,B=土量50,000m3未満
Y1A07010802	土砂等運搬			
		m3	267,072	
SPK25040002	土砂等運搬	28	450	A=1,B=1,C=2,D=1,E=1
	標準 軟岩	m3	12,600	A=標準,B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),C=軟岩,D=DID区間無し,E=距離0.3km以下
SPK25040002	土砂等運搬	690	368.8	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	254,472	A=標準,B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間無し,E=距離0.3km以下
Y1A07010803	残土等処分			
		m3	184,760	
SPK25040002	土砂等運搬	50	3,575	A=1,B=1,C=1,D=1,E=51
	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	178,750	A=標準,B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間無し,E=距離49.5km以下(22.5km超)

入力データ一覧表

頁0-0134

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
SPK25040003	整地 残土受入れ地での処理	50 m3	120.2 6,010	A=1 A=残土受入れ地での処理
Y1E0104	法面工	式	157,200	
Y1E010401	植生工	式	157,200	
Y1E01040111	人工張芝	m2	157,200	
SPK25040033	人工張芝 芝(各種)	160 m2	982.5 157,200	A=2, B=1 A=芝(各種), B=【F】芝(m2)
Y1A0703	床止め工	式	24,730,073	
Y1A070301	作業土工	式	259,573	
Y1A07030102	床掘り	m3	106,553	
SPK25040015	床掘り 土砂 標準	220 m3	229.7 50,534	A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 A=土砂, B=標準, C=土留方式無し, D=障害無し, E=- (全ての費用)
SPK25040001	掘削 軟岩 オープンカット	32 m3	1,468 46,976	A=3, B=1, D=1, E=9, G=1, H=1 A=軟岩, B=オープンカット, D=障害無し, E=1,000m3未満, G=破砕片除去無し, H=集積押土無し
SPK25040007	積込(ルーズ) 破砕岩	32 m3	282.6 9,043	A=3, B=1 A=破砕岩, B=土量50,000m3未満
Y1A07030103	埋戻し	m3	102,060	
SPK25040007	埋戻し 土砂	100 m3	228 22,800	A=1, B=1 A=土砂, B=土量50,000m3未満
SPK25040157	埋戻しコンクリート 小型構造物 18-8-40BB	2 m3	39,630 79,260	A=2, B=2, C=2, F=2, J=1, K=1 A=小型構造物, B=バックホウ(クレーン機能付)打設, C=18-8-40BB, F=一般養生, J=-, K=- (全ての費用)
Y1A07030104	基面整正	m2	50,960	
SPK25040017	基面整正	140 m2	364 50,960	

入力データ一覧表

頁0-0135

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
Y1A070306	取付擁壁工	式	24,470,500	
Y4999	もたれ式擁壁		24,470,500	
SPK25040072	もたれ式擁壁 18-8-40BB	545 m3	44,900 24,470,500	A=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1 A=18-8-40BB,C=基礎砕石無し,D=均しCo無し,E=一般養生,F=圧送管 延長距離無し,G=-
Y1A0704	床固め工	式	6,259,527	
Y1A010903	根固めブロック工	式	6,210,215	
Y1A01090302	消波根固めブロック製作	式	3,830,075	
SPK25040164	消波根固めブロック製作 消波根固めブロック2.5t以下	152 個	24,220 3,681,440	A=1,B=1,C=2,E=5,F=24,I=1,J=1 A=消波根固めブロック2.5t以下,B=鋼製型枠10t未満,C=18-8-40BB, E=0.39m3を超え0.45m3以下,F=3.86m2を超え4.21m2以下,I=一般養生 J=-
S1040015	鉄筋工 鉄筋加工 S D 3 4 5 ・ D 1 6 ~ D 2 5	0.81 t	183,500 148,635	A=1,C=6 A=加工,C=S D 3 4 5 ・ D 1 6 ~ D 2 5
Y1A01090303	根固めブロック据付	式	2,380,140	
SPK25040166	消波根固めブロック積込み 2.5t以下	210 個	1,748 367,080	A=1 A=2.5t以下
SPK25040169	消波根固めブロック運搬 2.5t以下 4個/台	210 個	2,006 421,260	A=1,B=3,C=4,D=1 A=2.5t以下,B=積込・据付(層積),C=4個/台,D=距離0.5km以下
SPK25040167	消波根固めブロック荷卸 2.5t以下	210 個	1,621 340,410	A=1 A=2.5t以下
SPK25040168	消波根固めブロック据付け 2.5t以下 据付場所陸上 据付面高さ-3m H	210 個	5,959 1,251,390	A=1,B=1,C=1,D=1,E=18,F=2,H=1 A=2.5t以下,B=据付場所陸上,C=ブロック移動距離12m以下,D=据付面 高さ-3m H 3m,E=消波根固ブロック10個当り連結金具設置数量,F= 層積,H=連結金具(根固めブロック用)φ16
Y1A010904	間詰工	式	49,312	
Y4999	間詰工		49,312	

入力データ一覧表

頁0-0136

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
SPK25040007	間詰工 土砂	32 m3	1,541 49,312	A=1,B=5 A=土砂,B=小規模(標準以外)
Y2999	付帯工		335,030	
Y3999	釜場工		318,000	
Y4999	釜場		318,000	
V0006	釜場	1 箇所	318,000 318,000	
Y3999	階段工		17,030	
Y4999	現場打階段		17,030	
V0007	現場打階段	1 箇所	17,030 17,030	
Y1A0114	構造物撤去工	式	93,504	
Y1A011406	構造物取壊し工	式	61,720	
Y1A01140601	コンクリート構造物取壊し	m3	61,720	
SDT00031	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	8 m3	7,715 61,720	A=1,B=1,C=1,D=1 A=昼間施工,B=機械施工,C=-,D=時間的制約なし
Y1A011416	運搬処理工	式	31,784	
Y1A01141601	殻運搬	m3	13,784	
SPK25040155	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし	8 m3	1,723 13,784	A=1,B=1,C=1,D=44,E=1 A=Co(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=D1D区間無し,D=運搬距離10.9km以下(8.0km超),E=- (全ての費用)
Y1A01141602	殻処分	m3	18,000	
#0041	投棄料	式	18,000	C=1 C=投棄料

入力データ一覧表

頁0-0137

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
F0005	コンクリート殻処分 無筋	18 t	1,000 18,000	
Y1A0706	仮設工			
		式	9,336,784	
Y1A070601	工事用道路工			
		式	1,277,256	
Y1A07060101	工事用道路盛土			
		m3	96,232	
SPK25040004	路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上	460 m3	209.2 96,232	A=3, B=1, C=1 A=施工幅員4.0m以上, B=施工数量20,000m3未満, C=障害無し
Y1A07060103	敷砂利			
		m2	153,900	
V1001	敷砂利 t=10cm	30 m3	5,130 153,900	
Y1A07060111	土のう			
		袋	1,027,124	
S1050061	大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径 6m以下	362 袋	2,283 826,446	A=1, B=2 A=設置作業半径 6m以下, B=設置面高さ H<-3m, 2m<H
S1050057	大型土のう撤去 設置作業半径 6m以下	159 袋	1,162 184,758	A=1, B=2 A=設置作業半径 6m以下, B=設置面高さ H<-3m, 2m<H
SPK25040411	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊	0.4 t	11,550 4,620	A=1, B=1, C=20 A=クレーン装置付BT2t積2.9t吊, B=DID区間無し, C=片道運搬距離28.0km以下(24.0km超)
#0041	投棄料			C=1 C=投棄料
		式	11,300	
F0006	廃プラ処分費	1.13 m3	10,000 11,300	
Y1A070602	仮橋・仮栈橋工			
		式	3,046,212	
Y1A07060202	床掘り			
		m3	55,350	
SPK25040015	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	30 m3	1,845 55,350	A=1, B=5, E=1 A=土砂, B=上記以外(小規模), E=- (全ての費用)
Y1A07060203	埋戻し			
		m3	32,110	

入力データ一覧表

頁0-0138

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
SPK25040020	埋戻し 土砂	10 m3	3,211 32,110	A=5,B=1,D=1 A=上記以外(小規模),B=土砂,D=- (全ての費用)
Y1A07060205	掘削補助機械搬入搬出	回	47,520	
SPK25040016	掘削補助機械搬入搬出	1 回	47,520 47,520	
Y1A07060215	仮橋コンクリート基礎	箇所	2,010,454	
SPK25040034	基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下	35 m2	1,870 65,450	A=4,B=1,D=1 A=碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下,B=RC-40,D=- (全ての費用)
SPK25040157	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	37 m3	31,450 1,163,650	A=1,B=1,C=2,E=1,F=2,G=1,J=1,K=1 A=無筋・鉄筋構造物,B=コンクリートポンプ車打設,C=18-8-40BB,E=設計日打設量10m3以上100m3未満,F=一般養生,G=圧送管延長距離延長無し,J=-,K=- (全ての費用)
SPK25040159	型枠 一般型枠	61 m2	8,653 527,833	A=1,B=1,C=1 A=一般型枠,B=鉄筋・無筋構造物,C=- (全ての費用)
V1003	円形型枠 φ150	10 m	440 4,400	
SPK25040158	モルタル練 高炉	0.2 m3	84,200 16,840	A=1,B=1 A=高炉,B=- (全ての費用)
V0004	鉄筋工 SD345 D13	0.18 t	255,900 46,062	
V0005	鉄筋工 SD345 D16～25	0.81 t	229,900 186,219	
Y1A07060217	仮橋上部	t	229,472	
S1020	上部工撤去工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	10.1 t	7,740 78,174	A=2,B=1 A=撤去,B=ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊
S1020	上部工架設工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	10.1 t	14,980 151,298	A=1,B=1 A=架設,B=ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊
Y4999	上部工材料費		434,581	
F0003	ボルト・ナット	1 式	434,581 434,581	
Y1A07060220	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	m2	91,072	

入力データ一覧表

頁0-0139

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
S1022	覆工板撤去工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	64 m2	478 30,592	A=2,B=1 A=撤去,B=ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊
S1022	覆工板設置工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	64 m2	945 60,480	A=1,B=1 A=設置,B=ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊
Y1A07060221	仮設高欄	m	145,653	
S1024	高欄撤去工 ガードレール型	32 m	1,540 49,280	A=1,B=2,C=1 A=ガードレール型,B=撤去,C=ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊
SPK25040411	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊	1.07 t	804.1 860	A=1,B=1,C=2 A=クレーン装置付BT2t積2.9t吊,B=DID区間無し,C=片道運搬距離2.0km以下
SPK25040412	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	1.07 t	8,009 8,569	A=1 A=クレーン装置付BT2t積2.9t吊
S1024	高欄設置工 ガードレール型	32 m	2,717 86,944	A=1,B=1,C=1 A=ガードレール型,B=設置,C=ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊
Y1A070606	水替工	式	2,836,020	
Y1A07060601	ポンプ排水	日	2,836,020	
S0812	排水ポンプ設置・撤去工	1 箇所	75,060 75,060	
S1050053	ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h)	96 日	28,760 2,760,960	A=1,B=1,C=2 A=排水量_0以上120未満(m3/h),B=全揚程_10m,C=常時排水
Y1A070615	汚濁防止工	式	45,696	
Y1A07061502	濁水処理設備	箇所	45,696	
V1002	鋼板製簡易水槽 3m3	96 日	476 45,696	
Y1A070621	交通管理工	式	2,131,600	

入力データ一覧表

頁0-0140

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
Y1A07062101	交通誘導警備員	人	2,131,600	
R0369	交通誘導警備員 B	146人	14,600 2,131,600	
G0000	* * 直接工事費 * *		42,049,554	
Z0003	役務費		80,793	
F0007	借地料	1式	80,793 80,793	
Z0004	運搬費		116,367	
S1000007	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 0.2km	1式	49,591 49,591	A=0.2,B=1,C=1,D=1,E=10.1,F=1,H=1,J=1,L=4 A=運搬距離(km),B=12m以内,C=-,D=-,E=運搬質量(t),F=-,H=-,J=-, L=現場積込み・取卸し
S1000007	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 0.2km	1式	66,776 66,776	A=0.2,B=1,C=1,D=1,E=13.6,F=1,H=1,J=1,L=4 A=運搬距離(km),B=12m以内,C=-,D=-,E=運搬質量(t),F=-,H=-,J=-, L=現場積込み・取卸し
Z0012	現場環境改善費		383,000	対象額..... 42,020,254 率..... 0.0091 率参照額..... 48,589,912 382,000
				計算情報.....382000=42020254*0.0091
Z0050	共通仮設費		5,055,000	対象額..... 42,049,554 率..... 0.1202 率参照額..... 48,619,212 1.0000 5,054,000 計算情報.....5054000=42049554*0.1202 ㄣ(0.1202*1.0)
G1000	* * 共通仮設費計 * *		5,635,160	
G2000	* * 純工事費 * *		47,684,714	

入力データ一覧表

頁0-0141

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名	値 称
Z0020	現場管理費		15,344,000	対象額..... 率..... 率参照額.....	47,684,714 0.3218 55,102,372 1.0000
				計算情報.....15344000=47684714*0.3218 リツ(0.3218+1.0000+0.0000)	15,344,000
G4000	* * 工事原価 * *		63,028,714		
Z0030	一般管理費率分		12,013,075	対象額..... 率..... 率参照額..... 前払補正率...	63,028,714 0.1906 72,833,372 1.0000
				計算情報.....12013273=63028714*0.1906 リツ(0.1906*1.0000)	12,013,272
Z0031	契約保証費		25,211	対象額..... 率..... 当初請対額 当初対象額	63,028,714 0.0004 82,573,700 63,028,714
				計算情報.....25211=63028714*0.0004	
G4100	一般管理費計		12,038,286		
G4800	* * 工事価格 * *		75,067,000		
Z0038	* * 消費税相当額 * *		7,506,700	対象額..... 率..... 率参照額..... 計算情報.....7506700=75067000*0.100	75,067,000 0.1000 75,067,000
G5000	* * 工事費 * *		82,573,700		
X3000	本工事費（河川事業区間）				
Y1A01	築堤・護岸	式	6,569,658		

入力データ一覧表

頁0-0142

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
Y1A0101	河川土工			
		式	825,611	
Y1A010101	掘削工		72,358	
		式		
Y1A01010101	掘削	m3	72,358	
SPK25040001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し	230 m3	314.6 72,358	A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 A=土砂,B=オープンカット,C=押土無し,D=障害無し,E=5,000m3未満
Y1A010103	盛土工			
		式	87,180	
Y1A01010301	路体(築堤)盛土			
		m3	87,180	
SPK25040004	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	120 m3	726.5 87,180	A=2 A=施工幅員2.5m以上4.0m未満
Y1A010106	法面整形工			
		式	34,884	
Y1A01010602	法面整形(盛土部)			
		m2	34,884	
SPK25040025	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し	90 m2	387.6 34,884	A=1,B=2,C=2,D=2,E=1 A=盛土部,B=法面締固め無し,C=現場制約無し,D=レキ質土,砂及び砂質土,粘性土,E=- (全ての費用)
Y1A010108	残土処理工			
		式	631,189	
Y1A01010802	土砂等運搬			
		m3	62,696	
SPK25040002	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	170 m3	368.8 62,696	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 A=標準,B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間無し,E=距離0.3km以下
Y1A01010108	積込(ルーズ)			
		m3	40,173	
SPK25040007	積込(ルーズ) 破碎岩	5 m3	282.6 1,413	A=3,B=1 A=破碎岩,B=土量50,000m3未満
SPK25040007	積込(ルーズ) 土砂	170 m3	228 38,760	A=1,B=1 A=土砂,B=土量50,000m3未満

入力データ一覧表

頁0-0143

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
Y1A07010802	土砂等運搬	m3	47,944	
SPK25040002	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	130 m3	368.8 47,944	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 A=標準,B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間無し,E=距離0.3km以下
Y1A01010803	残土等処分	m3	480,376	
SPK25040002	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	130 m3	3,575 464,750	A=1,B=1,C=1,D=1,E=51 A=標準,B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間無し,E=距離49.5km以下(22.5km超)
SPK25040003	整地 残土受入れ地での処理	130 m3	120.2 15,626	A=1 A=残土受入れ地での処理
Y1E0104	法面工	式	88,425	
Y1E010401	植生工	式	88,425	
Y1E01040111	人工張芝	m2	88,425	
SPK25040033	人工張芝 芝(各種)	90 m2	982.5 88,425	A=2,B=1 A=芝(各種),B=【F】芝(m2)
Y1A0107	法覆護岸工	式	3,831,493	
Y1A010701	作業土工	式	207,030	
Y1A01070102	床掘り	m3	110,700	
SPK25040015	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	60 m3	1,845 110,700	A=1,B=5,E=1 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=-(全ての費用)
Y1A01070103	埋戻し	m3	96,330	
SPK25040020	埋戻し 土砂	30 m3	3,211 96,330	A=5,B=1,D=1 A=上記以外(小規模),B=土砂,D=-(全ての費用)
Y1A010703	Coブロック工(Coブロック積)	式	3,624,463	

入力データ一覧表

頁0-0144

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
Y1A01070301	コンクリートブロック基礎	m	149,318	
V0008	現場打基礎コンクリート	26 m	5,743 149,318	
Y1A01070305	コンクリートブロック積	m2	2,663,220	
SDT00039	コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック(リサイクル製品)	102 m2	26,110 2,663,220	A=1,B=2,C=1,E=1,I=1,L=1 A=昼間施工,B=裏込コンクリートを施工しない場合,C=18-8-40BB,E=-,I=滑面ブロック(リサイクル製品),L=時間的制約なし
Y1A01070308	胴込・裏込材(砕石)	m3	466,100	
SPK25040046	胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	50 m3	9,322 466,100	A=1,B=1 A=間知・平・連節・緑化ブロック,B=RC-40
Y1A01070313	天端コンクリート	m3	117,525	
V0003	天端コンクリート t=10cm	25 m	4,701 117,525	
Y1A01070314	小口止コンクリート	m3	228,300	
V0002	端止コンクリート	1 箇所	228,300 228,300	
Y1A0109	根固め工	式	477,711	
Y1A010903	根固めブロック工	式	476,028	
Y1A01090303	根固めブロック据付	式	476,028	
SPK25040166	消波根固めブロック積込み 2.5t以下	42 個	1,748 73,416	A=1 A=2.5t以下
SPK25040169	消波根固めブロック運搬 2.5t以下 4個/台	42 個	2,006 84,252	A=1,B=3,C=4,D=1 A=2.5t以下,B=積込・据付(層積),C=4個/台,D=距離0.5km以下
SPK25040167	消波根固めブロック荷卸 2.5t以下	42 個	1,621 68,082	A=1 A=2.5t以下
SPK25040168	消波根固めブロック据付け 2.5t以下 据付場所陸上 据付面高さ-3m H	42 個	5,959 250,278	A=1,B=1,C=1,D=1,E=18,F=2,H=1 A=2.5t以下,B=据付場所陸上,C=ブロック移動距離12m以下,D=据付面

入力データ一覧表

頁0-0145

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 称
				高さ-3m H 3m,E=消波根固ブロック10個当り連結金具設置数量,F=層積,H=連結金具(根固めブロック用) φ16
Y1A010904	間詰工	式	1,683	
Y4999	間詰工		1,683	
SPK25040007	間詰工 破碎岩	5 m3	336.6 1,683	A=3,B=3 A=破碎岩,B=平均施工幅1m以上2m未満
Y1A0111	付帯道路工	式	292,410	
Y3999	碎石舗装工		292,410	
Y4999	上置碎石		292,410	
V1001	敷砂利 t=10cm	57 m3	5,130 292,410	
Y1A0115	仮設工	式	1,054,008	
Y1A011504	土留・仮締切工	式	102,372	
Y1A01150419	土のう	袋	102,372	
S1050061	大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径_6m以下	38 袋	1,810 68,780	A=1,B=1 A=設置作業半径_6m以下,B=設置面高さ_-3m H 2m
S1050057	大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下	38 袋	884 33,592	A=1,B=1 A=設置作業半径_6m以下,B=設置面高さ_-3m H 2m
Y1A011506	水替工	式	535,220	
Y1A01150601	ポンプ排水	日	535,220	
S0812	排水ポンプ設置・撤去工	1 箇所	75,060 75,060	
S1050053	ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h)	16 日	28,760 460,160	A=1,B=1,C=2 A=排水量_0以上120未満(m3/h),B=全揚程_10m,C=常時排水
Y1A011515	汚濁防止工	式	7,616	

入力データ一覧表

頁0-0146

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名	価 値 称
Y1A01151502	濁水処理設備				
		箇所	7,616		
V1002	銅板製簡易水槽	16	476		
	3m3	日	7,616		
Y1A011521	交通管理工				
		式	408,800		
Y1A01152101	交通誘導警備員				
		人	408,800		
R0369	交通誘導警備員B	28	14,600		
		人	408,800		
G0000	* * 直接工事費 * *				
			6,569,658		
Z0012	現場環境改善費			対象額.....	6,569,658
			59,000	率.....	0.0091
				率参照額.....	48,589,912
					59,000
				計算情報.....	59000=6569658*0.0091
Z0050	共通仮設費			対象額.....	6,569,658
			789,000	率.....	0.1202
				率参照額.....	48,619,212
					1.0000
					789,000
				計算情報.....	789000=6569658*0.1202 リツ(0.1202*1.0)
G1000	* * 共通仮設費計 * *				
			848,000		
G2000	* * 純工事費 * *				
			7,417,658		
Z0020	現場管理費			対象額.....	7,417,658
			2,387,000	率.....	0.3218
				率参照額.....	55,102,372
					1.0000
					2,387,000
				計算情報.....	2387000=7417658*0.3218 リツ(0.3218+1.0000+0.0000)
G4000	* * 工事原価 * *				
			9,804,658		

入力データ一覧表

頁0-0147

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名	値 称
Z0030	一般管理費率分		1,868,421	対象額..... 率.....	9,804,658 0.1906
				率参照額..... 前払補正率...	72,833,372 1.0000
				計算情報..... $1868767=9804658*0.1906$ リツ($0.1906*1.0000$)	1,868,767
Z0031	契約保証費		3,921	対象額..... 率.....	9,804,658 0.0004
				当初請対額 当初対象額	12,844,700 9,804,658
				計算情報..... $3921=9804658*0.0004$	
G4100	一般管理費計		1,872,342		
G4800	* * 工事価格 * *		11,677,000		
Z0038	* * 消費税相当額 * *		1,167,700	対象額..... 率.....	11,677,000 0.1000
				率参照額..... 計算情報..... $1167700=11677000*0.100$	11,677,000
G5000	* * 工事費 * *		12,844,700		
G6000	* * 工事費計 * *		95,418,400		

施 工 一 覧 表

頁0-0148

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040001	0 -0001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1	315	A=1,B=1,C=2,D=1,E=3
SPK25040001	0 -0002	掘削 土砂 片切掘削	m3	1	1,012	A=1,B=2
SPK25040007	0 -0003	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	A=1,B=1
SPK25040004	0 -0004	路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	m3	1	209	A=3,B=1,C=1
SPK25040025	0 -0005	法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2	1	771	A=2,C=2,D=2,E=1
SPK25040025	0 -0006	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2	1	388	A=1,B=2,C=2,D=2,E=1
SPK25040002	0 -0007	土砂等運搬 標準 軟岩 DID区間無し 距離0.3km以下	m3	1	450	A=1,B=1,C=2,D=1,E=1
SPK25040002	0 -0008	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	m3	1	369	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
SPK25040007	0 -0009	積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満	m3	1	283	A=3,B=1
SPK25040002	0 -0010	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離49.5km以下(22.5km超)	m3	1	3,575	A=1,B=1,C=1,D=1,E=51
SPK25040003	0 -0011	整地 残土受入れ地での処理	m3	1	120	A=1
SPK25040033	0 -0012	人工張芝 芝(各種)	m2	1	983	A=2,B=1

施 工 一 覧 表

頁0-0149

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040015	0 -0013	床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	m3	1	230	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
SPK25040001	0 -0014	掘削 軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	1	1,468	A=3,B=1,D=1,E=9,G=1,H=1
SPK25040007	0 -0015	埋戻し 土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	A=1,B=1
SPK25040157	0 -0016	埋戻しコンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	39,630	A=2,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1
SPK25040017	0 -0017	基面整正	m2	1	364	
SPK25040072	0 -0018	もたれ式擁壁 18-8-40BB 基礎砕石無し 均しCo無し	m3	1	44,900	A=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1
SPK25040164	0 -0019	消波根固めブロック製作 消波根固めブロック2.5t以下 鋼製型枠10t未満 一般養生	個	1	24,220	A=1,B=1,C=2,E=5,F=24,I=1,J=1
S1040015	0 -0020	鉄筋工 鉄筋加工 S D 3 4 5 ・ D 1 6 ~ D 2 5	t	1	183,500	A=1,C=6
SPK25040166	0 -0021	消波根固めブロック積込み 2.5t以下	個	1	1,748	A=1
SPK25040169	0 -0022	消波根固めブロック運搬 2.5t以下 4個/台 積込・据付(層積) 距離0.5km以下	個	1	2,006	A=1,B=3,C=4,D=1
SPK25040167	0 -0023	消波根固めブロック荷卸 2.5t以下	個	1	1,621	A=1
SPK25040168	0 -0024	消波根固めブロック据付け 2.5t以下 据付場所陸上 据付面高さ-3m H 消波根固ブロック10個当り連結金具設置数量	個	1	5,959	A=1,B=1,C=1,D=1,E=18,F=2,H=1

施 工 一 覧 表

頁0-0150

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040007	0 -0025	間詰工 土砂 小規模(標準以外)	m3	1	1,541	A=1,B=5
V0006	0 -0026	釜場	箇所	1	318,000	
SPK25040157	0 -0027	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	39,000	A=1,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1
SPK25040159	0 -0028	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,653	A=1,B=1,C=1
V0007	0 -0029	現場打階段	箇所	1	17,030	
SPK25040159	0 -0030	型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1	7,738	A=1,B=2,C=1
SDT00031	0 -0031	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	1	7,715	A=1,B=1,C=1,D=1
SPK25040155	0 -0032	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	m3	1	1,723	A=1,B=1,C=1,D=44,E=1
V1001	0 -0033	敷砂利 t=10cm	m3	10	51,300	
S1050061	0 -0034	大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_H<-3m,2m<H	袋	10	22,830	A=1,B=2
S1050057	0 -0035	大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_H<-3m,2m<H	袋	10	11,620	A=1,B=2
SPK25040411	0 -0036	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離28.0km以下(24.0km超)	t	1	11,550	A=1,B=1,C=20

施 工 一 覧 表

頁0-0151

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040015	0 -0037	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	1,845	A=1,B=5,E=1
SPK25040020	0 -0038	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	3,211	A=5,B=1,D=1
SPK25040016	0 -0039	掘削補助機械搬入搬出	回	1	47,520	
SPK25040034	0 -0040	基礎砕石 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	m2	1	1,870	A=4,B=1,D=1
SPK25040157	0 -0041	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設	m3	1	31,450	A=1,B=1,C=2,E=1,F=2,G=1,J=1,K=1
V1003	0 -0042	円形型枠 φ150	m	10	4,400	
SPK25040158	0 -0043	モルタル練 高炉	m3	1	84,200	A=1,B=1
V0004	0 -0044	鉄筋工 SD345_D13	t	100	25,590,000	
S1040015	0 -0045	鉄筋工 鉄筋組立(一般構造物) S D 3 4 5・D 1 3	t	1	139,900	A=2,B=1,C=5
V0005	0 -0046	鉄筋工 SD345_D16~25	t	100	22,990,000	
S1040015	0 -0047	鉄筋工 鉄筋組立(一般構造物) S D 3 4 5・D 1 6 ~ D 2 5	t	1	115,900	A=2,B=1,C=6
S1020	0 -0048	上部工撤去工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	t	10	77,400	A=2,B=1

施 工 一 覧 表

頁0-0152

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
S1020	0 -0049	上部工架設工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	t	10	149,800	A=1,B=1
S1022	0 -0050	覆工板撤去工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	m2	100	47,800	A=2,B=1
S1022	0 -0051	覆工板設置工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	m2	100	94,500	A=1,B=1
S1024	0 -0052	高欄撤去工 ガードレール型	m	100	154,000	A=1,B=2,C=1
SPK25040411	0 -0053	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下	t	1	804	A=1,B=1,C=2
SPK25040412	0 -0054	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	t	1	8,009	A=1
S1024	0 -0055	高欄設置工 ガードレール型	m	100	271,700	A=1,B=1,C=1
S0812	0 -0056	排水ポンプ設置・撤去工	箇所	1	75,060	
S9035	0 -0057	機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	日	1	45,700	A=12,B=45,C=1,D=1.47
S1050053	0 -0058	ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 常時排水	日	1	28,760	A=1,B=1,C=2
S9000045	0 -0059	建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径200mm,揚程10m 11.0kw	日	1	572	A=4,B=1.1
S9469	0 -0060	機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型3次基準	日	1	23,340	A=8,B=137,C=1.1,D=4

施 工 一 覧 表

頁0-0153

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
V1002	0 -0061	鋼板製簡易水槽 3m3	日	1	476	
S1000007	0 -0062	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 0.2km 製品長 12m以内	式	1	49,591	A=0.2,B=1,C=1,D=1,E=10.1,F=1,H=1,J=1,L=4
S1000009	0 -0063	基本運賃 運搬距離 0.2km 製品長 12m以内 運搬質量 10.1t	式	1	34,441	A=1,B=0.2,C=1,D=10.1
S1000009	0 -0064	積込み,取卸しに要する費用	式	1	15,150	A=5,D=10.1,K=4
S1000007	0 -0065	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 0.2km 製品長 12m以内	式	1	66,776	A=0.2,B=1,C=1,D=1,E=13.6,F=1,H=1,J=1,L=4
S1000009	0 -0066	基本運賃 運搬距離 0.2km 製品長 12m以内 運搬質量 13.6t	式	1	46,376	A=1,B=0.2,C=1,D=13.6
S1000009	0 -0067	積込み,取卸しに要する費用	式	1	20,400	A=5,D=13.6,K=4
SPK25040004	0 -0068	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1	727	A=2
V0008	0 -0069	現場打基礎コンクリート	m	10	57,430	
SPK25040050	0 -0070	現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石無し	m3	1	69,360	A=2,C=2,D=1,E=1
SDT00039	0 -0071	コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック(リサイクル製品) 18-8-40BB	m2	1	26,110	A=1,B=2,C=1,E=1,I=1,L=1
SPK25040046	0 -0072	胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	m3	1	9,322	A=1,B=1

施 工 一 覧 表

頁0-0154

コード	第番号	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
V0003	0 -0073	天端コンクリート t=10cm	m	10	47,010	
SPK25040053	0 -0074	現場打天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	m3	1	65,640	A=1,C=1,D=1
SPK25040118	0 -0075	目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	1	3,815	A=1,B=1
V0002	0 -0076	端止コンクリート	箇所	1	228,300	
SPK25040051	0 -0077	現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	m3	1	70,310	A=2,C=1,D=1
SPK25040007	0 -0078	間詰工 破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	337	A=3,B=3
S1050061	0 -0079	大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ -3m H 2m	袋	10	18,100	A=1,B=1
S9035	0 -0080	機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	日	1	56,040	A=5,B=110,C=1,D=1.52
S1050057	0 -0081	大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ -3m H 2m	袋	10	8,840	A=1,B=1
S9035	0 -0082	機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	日	1	51,030	A=5,B=101,C=1,D=1.21

登録単価一覧表

頁0-0155

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0000000001	野芝	m2	540				
					摘要: 県単価: 540円/m2		
TTPC00193	連結金具(根固めブロック用) φ16	個	1,550				999
					摘要: 県単価: 1,550円/個		
F0001	鋼板製簡易水槽 供用1日当たり損料	供用日	476				
					摘要: 建設機械等損料算定表 476円/供用日		
F0002	円形型枠 φ150×3.5×4,000 フジボイド相当品	m	440				
					摘要: 建設物価7月号 P173掲載単価 1m換算		
F0003	ボルト・ナット	式	434,581				
					摘要: 見積り 434,581円/式		
F0005	コンクリート殻処分 無筋	t	1,000				
					摘要: 県単価 1,000円/t		
F0006	廃プラ処分費	m3	10,000				
					摘要: 県単価 10,000円/m3		
F0007	借地料	式	80,793				
					摘要: 80,793円/式		
TTPC00374	異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠 異形ブロック10t未満	m2	1,870				999
					摘要: 建設物価2026.7月号P824掲載単価		
TTPC00001	異形棒鋼 SD345 D13	t	116,000				999
					摘要: 県単価 116,000円/t		
TTPC00056	異形棒鋼 SD345 D16~25	t	114,000				999
					摘要: 県単価 114,000円/t		

機 材 集 計 表

頁0-0156

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	KR00E008	999		23.7000	t	仮設材積み込み費（現場）	
2	KR00E009	999		23.7000	t	仮設材取卸し費（現場）	
3	KR0912	999		123.2000	日	<賃>工事用水中ポンプ	
4	KTPC00006	999		31.8679	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
5	KTPC00009	999		2.1240	日	<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	
6	KTPC00014	999		9.3540	日	<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	
7	KTPC00018	999		3.5577	日	<賃>バックホウ(クローラ型)	
8	KTPC00023	999		0.2999	日	<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	
9	KTPC00032	999		123.2000	日	<賃>発動発電機(ディーゼル発電機)	
10	KTPC00036	999		2.6268	日	<賃>ブルドーザ	
11	KTPC00054	999		1.4640	日	<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	
12	KTPC00058	999		0.8358	日	<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型)	
13	MTPC00010	702		0.0580	時間	バックホウ(クローラ型)	
14	MTPC00019	703		14.7168	時間	トラック	
15	MTPC00039	706		0.7296	日	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)	
16	MTPC00048	708		1.8240	日	タンパ及びランマ	
17	MTPC00050	709		7.6689	時間	コンクリートポンプ車	
18	MTPC00077	H00		1.9360	日	小型バックホウ(クローラ型)	
19	MTPC00083	H00		6.0700	時間	バックホウ(クローラ型)	
20	MTPC00128	H00		4.2662	時間	バックホウ(クローラ型)	
21	MTPC00153	H00		5.5325	時間	バックホウ(クローラ型)	
22	MTPC00154	703		0.3000	時間	トラック	
23	R0369	999		174.0000	人	交通誘導警備員 B	
24	RTPC00001	999		56.0056	人	特殊作業員	
25	RTPC00002	999		276.5013	人	普通作業員	
26	RTPC00004	999		25.3935	人	とび工	
27	RTPC00006	999		42.5717	人	特殊運転手	
28	RTPC00007	999		31.4732	人	一般運転手	
29	RTPC00009	999		75.2148	人	土木一般世話役	
30	RTPC00010	999		91.3388	人	型わく工	
31	RTPC00018	999		4.3560	人	鉄筋工	
32	RTPC00019	999		0.1313	人	溶接工	
33	RTPC00020	999		3.1310	人	橋りょう特殊工	
34	RTPC00021	999		0.9696	人	橋りょう世話役	
35	TDT001561	999		8.0000	m3	昼間_無筋構造物【手間のみ】	

機 労 材 集 計 表

頁0-0157

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
36	TDT001609	999		102.0000	m2	昼間_ブロック積工【手間のみ】	
37	TTM0162	999		102.0000	m ²	コンクリート積ブロック	
38	TTPC00001	999		0.1800	t	異形棒鋼	
39	TTPC00003	999		1.9090	m3	レディーミクストコンクリート	
40	TTPC00008	999		64.8800	m3	再生クラッシャーラン	
41	TTPC00013	999		20,949.4716	L	軽油	
42	TTPC00014	999		8.8680	L	ガソリン	
43	TTPC00056	999		0.8100	t	異形棒鋼	
44	TTPC00063	999		0.1059	t	セメント(高炉B)	
45	TTPC00066	999		0.2096	m 3	砂細目(洗い)	
46	TTPC00193	999		25.2000	個	連結金具(根固めブロック用)	
47	TTPC00199	999		11.3746	m 2	目地板	
48	TTPC00374	999		614.0648	m2	異形ブロック型枠賃貸料金	
49	TTPCD0010	999		710.8454	m3	レディーミクストコンクリート	
50	TTPCD0018	999		104.4000	m3	再生クラッシャーラン	
51	TTPCD0072	999		0.8343	t	鉄筋コンクリート用棒鋼	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（道路事業区間）】

頁0-0158

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1A07		床止め・床固め	式		42,049,554	14,188,311	
Y1A0701		河川土工	式				
Y1A070101		掘削工	式				
Y1A07010101		掘削	m3				
SPK25040001	0-0001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5 000m3未満	m3	170	53,482	16,150	
SPK25040001	0-0002	掘削 土砂 片切掘削	m3	110	111,320	88,880	
Y1A07010109		積込(ルーズ)	m3				
SPK25040007	0-0003	積込(ルーズ) 土砂 土量50 000m3未満	m3	110	25,080	7,590	
Y1A070103		盛土工	式				
Y1A07010301		路体(築堤)盛土	m3				
SPK25040004	0-0004	路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20 000m3未満 障害無し	m3	50	10,460	6,000	
Y1A070106		法面整形工	式				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（道路事業区間）】

頁0-0159

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1A07010601		法面整形(切土部)	m2				
SPK25040025	0-0005	法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土 砂及び砂質土 粘性土	m2	1	770	568	
Y1A07010602		法面整形(盛土部)	m2				
SPK25040025	0-0006	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土 砂及び砂質土 粘性土	m2	130	50,388	33,670	
Y1A070108		残土処理工	式				
Y1A07010802		土砂等運搬	m3				
SPK25040002	0-0007	土砂等運搬 標準 軟岩 DID区間無し 距離0.3km以下	m3	32	14,400	4,928	現場内運搬（仮置き：軟岩）
SPK25040002	0-0008	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	m3	690	254,472	87,630	現場内運搬（仮置き：土砂）
Y1A07010109		積込(ルーズ)	m3				
SPK25040007	0-0009	積込(ルーズ) 破碎岩 土量50 000m3未満	m3	28	7,912	2,352	仮置場積込（軟岩）
SPK25040007	0-0003	積込(ルーズ) 土砂 土量50 000m3未満	m3	690	157,320	47,610	仮置場積込（土砂）
Y1A07010802		土砂等運搬	m3				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（道路事業区間）】

頁0-0160

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SPK25040002	0-0007	土砂等運搬 標準 軟岩 DID区間無し 距離0.3km以下	m3	28	12,600	4,312	現場内運搬（流用土運搬：軟岩
SPK25040002	0-0008	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	m3	690	254,472	87,630	現場内運搬（流用土運搬：土砂
Y1A07010803		残土等処分	m3				
SPK25040002	0-0010	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離49.5km以下(22.5km超)	m3	50	178,750	61,700	運搬先：淀江IC仮置場
SPK25040003	0-0011	整地 残土受入れ地での処理	m3	50	6,010	2,450	
Y1E0104		法面工	式				
Y1E010401		植生工	式				
Y1E01040111		人工張芝	m2				
SPK25040033	0-0012	人工張芝 芝(各種)	m2	160	157,200	58,560	
Y1A0703		床止め工	式				
Y1A070301		作業土工	式				
Y1A07030102		床掘り	m3				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（道路事業区間）】

頁0-0161

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SPK25040015	0-0013	床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	m3	220	50,534	21,780	
SPK25040001	0-0014	掘削 軟岩 オープンカット 障害無し 1 000m3未満	m3	32	46,976	11,680	
SPK25040007	0-0009	積込(ルーズ) 破碎岩 土量50 000m3未満	m3	32	9,043	2,688	
Y1A07030103		埋戻し	m3				
SPK25040007	0-0015	埋戻し 土砂 土量50 000m3未満	m3	100	22,800	6,900	積込(ルーズ)準用
SPK25040157	0-0016	埋戻しコンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	2	79,260	20,518	
Y1A07030104		基面整正	m2				
SPK25040017	0-0017	基面整正	m2	140	50,960	50,960	土砂100、軟岩40
Y1A070306		取付擁壁工	式				
Y4999		もたれ式擁壁					
SPK25040072	0-0018	もたれ式擁壁 18-8-40BB 基礎碎石無し 均しCo無し	m3	545	24,470,500	7,143,315	
Y1A0704		床固め工	式				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（道路事業区間）】

頁0-0162

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1A010903		根固めブロック工	式				
Y1A01090302		消波根固めブロック製作	式				
SPK25040164	0-0019	消波根固めブロック製作 消波根固めブロック2.5t以下 鋼製型枠10t未満 一般養生	個	152	3,681,440	759,392	
S1040015	0-0020	鉄筋工 鉄筋加工 S D 3 4 5・D 1 6 ~ D 2 5	t	0.81	148,635	45,748	
Y1A01090303		根固めブロック据付	式				
SPK25040166	0-0021	消波根固めブロック積込み 2.5t以下	個	210	367,080	282,030	
SPK25040169	0-0022	消波根固めブロック運搬 2.5t以下 4個/台 積込・据付(層積) 距離0.5km以下	個	210	421,260	138,180	現場内仮置場
SPK25040167	0-0023	消波根固めブロック荷卸 2.5t以下	個	210	340,410	270,690	
SPK25040168	0-0024	消波根固めブロック据付け 2.5t以下 据付場所陸上 据付面高さ-3m H 消波根固ブロック10個当り連結金具設置数量	個	210	1,251,390	517,440	
Y1A010904		間詰工	式				
Y4999		間詰工					
SPK25040007	0-0025	間詰工 土砂 小規模(標準以外)	m3	32	49,312	31,424	積込(ルーズ)準用 現場内発生

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（道路事業区間）】

頁0-0163

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y2999		付帯工					
Y3999		釜場工					
Y4999		釜場					
V0006	0-0026	釜場	箇所	1	318,000	134,381	
Y3999		階段工					
Y4999		現場打階段					
V0007	0-0029	現場打階段	箇所	1	17,030	14,799	
Y1A0114		構造物撤去工	式				
Y1A011406		構造物取壊し工	式				
Y1A01140601		コンクリート構造物取壊し	m3				
SDT00031	0-0031	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	8	61,720	0	練石積み
Y1A011416		運搬処理工	式				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（道路事業区間）】

頁0-0164

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1A01141601		殻運搬	m3				
SPK25040155	0-0032	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	m3	8	13,784	5,328	
Y1A01141602		殻処分	m3				
#0041		投棄料	式	1	18,000	0	
F0005		コンクリート殻処分 無筋	t	18	18,000	0	県単価 1 000円/t
Y1A0706		仮設工	式				
Y1A070601		工事用道路工	式				
Y1A07060101		工事用道路盛土	m3				
SPK25040004	0-0004	路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20 000m3未満 障害無し	m3	460	96,232	55,200	No.9付近
Y1A07060103		敷砂利	m2				
V1001	0-0033	敷砂利 t=10cm	m3	30	153,900	3,600	
Y1A07060111		土のう	袋				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（道路事業区間）】

頁0-0165

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
S1050061	0-0034	大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ H<-3m 2m<H	袋	362	826,446	400,010	撤去・再設置159袋×2回+44袋
S1050057	0-0035	大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ H<-3m 2m<H	袋	159	184,758	75,366	現場内仮置き（次工事流用）
SPK25040411	0-0036	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離28.0km以下(24.0km超)	t	0.4	4,620	3,634	L=26.7km（サクセス想定）
#0041		投棄料	式	1	11,300	0	
F0006		廃プラ処分費	m3	1.13	11,300	0	県単価 10 000円/m3
Y1A070602		仮橋・仮栈橋工	式				
Y1A07060202		床掘り	m3				
SPK25040015	0-0037	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	30	55,350	36,660	
Y1A07060203		埋戻し	m3				
SPK25040020	0-0038	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	10	32,110	26,520	
Y1A07060205		掘削補助機械搬入搬出	回				
SPK25040016	0-0039	掘削補助機械搬入搬出	回	1	47,520	28,322	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（道路事業区間）】

頁0-0166

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1A07060215		仮橋コンクリート基礎	箇所				下部工２基
SPK25040034	0-0040	基礎砕石 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	m2	35	65,450	26,285	
SPK25040157	0-0041	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設	m3	37	1,163,650	125,356	
SPK25040159	0-0028	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	61	527,833	429,196	
V1003	0-0042	円形型枠 φ150	m	10	4,400	0	
SPK25040158	0-0043	モルタル練 高炉	m3	0.2	16,840	12,906	
V0004	0-0044	鉄筋工 SD345_D13	t	0.18	46,062	21,988	
V0005	0-0046	鉄筋工 SD345_D16～25	t	0.81	186,219	80,959	
Y1A07060217		仮橋上部	t				
S1020	0-0048	上部工撤去工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	t	10.1	78,174	54,085	
S1020	0-0049	上部工架設工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	t	10.1	151,298	102,424	
Y4999		上部工材料費					

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（道路事業区間）】

頁0-0167

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
F0003		ボルト・ナット	式	1	434,581	0	見積り 434 581円/式
Y1A07060220		覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	m2				
S1022	0-0050	覆工板撤去工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	m2	64	30,592	20,352	
S1022	0-0051	覆工板設置工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	m2	64	60,480	37,760	
Y1A07060221		仮設高欄	m				
S1024	0-0052	高欄撤去工 ガードレール型	m	32	49,280	39,552	
SPK25040411	0-0053	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下	t	1.07	860	676	現場内運搬
SPK25040412	0-0054	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	t	1.07	8,569	6,719	
S1024	0-0055	高欄設置工 ガードレール型	m	32	86,944	53,696	
Y1A070606		水替工	式				
Y1A07060601		ポンプ排水	日				
S0812	0-0056	排水ポンプ設置・撤去工	箇所	1	75,060	63,010	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（道路事業区間）】

頁0-0168

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
S1050053	0-0058	ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 常時排水	日	96	2,760,960	385,152	
Y1A070615		汚濁防止工	式				
Y1A07061502		濁水処理設備	箇所				
V1002	0-0061	鋼板製簡易水槽 3m3	日	96	45,696	0	建設機械等損料算定表P462-463
Y1A070621		交通管理工	式				
Y1A07062101		交通誘導警備員	人				
R0369		交通誘導警備員 B	人	146	2,131,600	2,131,600	
Z0003		役務費			80,793	0	
F0007		借地料	式	1	80,793	0	80 793円/式
Z0004		運搬費			116,367	0	
S1000007	0-0062	仮設材等(鋼矢板 H鋼 覆工板 敷鉄板等)運搬 運搬距離 0.2km 製品長 12m以内	式	1	49,591	0	仮橋（上部工）現場内運搬（移
S1000007	0-0065	仮設材等(鋼矢板 H鋼 覆工板 敷鉄板等)運搬 運搬距離 0.2km 製品長 12m以内	式	1	66,776	0	覆工板（上部工）現場内運搬（

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（河川事業区間）】

頁0-0170

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1A01		築堤・護岸	式		6,569,658	1,793,438	
Y1A0101		河川土工	式				
Y1A010101		掘削工	式				
Y1A01010101		掘削	m3				
SPK25040001	0-0001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5 000m3未満	m3	230	72,358	21,850	
Y1A010103		盛土工	式				
Y1A01010301		路体(築堤)盛土	m3				
SPK25040004	0-0068	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	120	87,180	58,320	
Y1A010106		法面整形工	式				
Y1A01010602		法面整形(盛土部)	m2				
SPK25040025	0-0006	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土 砂及び砂質土 粘性土	m2	90	34,884	23,310	
Y1A010108		残土処理工	式				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（河川事業区間）】

頁0-0171

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1A01010802		土砂等運搬	m3				
SPK25040002	0-0008	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	m3	170	62,696	21,590	現場内運搬（仮置き）
Y1A01010108		積込(ルーズ)	m3				
SPK25040007	0-0009	積込(ルーズ) 破碎岩 土量50 000m3未満	m3	5	1,413	420	仮置場積込（軟岩）
SPK25040007	0-0003	積込(ルーズ) 土砂 土量50 000m3未満	m3	170	38,760	11,730	仮置場積込
Y1A07010802		土砂等運搬	m3				
SPK25040002	0-0008	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	m3	130	47,944	16,510	現場内運搬（流用土運搬）
Y1A01010803		残土等処分	m3				
SPK25040002	0-0010	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離49.5km以下(22.5km超)	m3	130	464,750	160,420	運搬先：淀江IC仮置場
SPK25040003	0-0011	整地 残土受入れ地での処理	m3	130	15,626	6,370	
Y1E0104		法面工	式				
Y1E010401		植生工	式				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（河川事業区間）】

頁0-0172

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E01040111		人工張芝	m2				
SPK25040033	0-0012	人工張芝 芝(各種)	m2	90	88,425	32,940	
Y1A0107		法覆護岸工	式				
Y1A010701		作業土工	式				
Y1A01070102		床掘り	m3				
SPK25040015	0-0037	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	60	110,700	73,320	
Y1A01070103		埋戻し	m3				
SPK25040020	0-0038	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	30	96,330	79,560	
Y1A010703		Coブロック工(Coブロック積)	式				
Y1A01070301		コンクリートブロック基礎	m				
V0008	0-0069	現場打基礎コンクリート	m	26	149,318	73,580	
Y1A01070305		コンクリートブロック積	m2				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（河川事業区間）】

頁0-0173

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SDT00039	0-0071	コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック(リサイクル製品) 18-8-40BB	m2	102	2,663,220	0	
Y1A01070308		胴込・裏込材(砕石)	m3				
SPK25040046	0-0072	胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	m3	50	466,100	182,450	
Y1A01070313		天端コンクリート	m3				
V0003	0-0073	天端コンクリート t=10cm	m	25	117,525	54,950	
Y1A01070314		小口止コンクリート	m3				
V0002	0-0076	端止コンクリート	箇所	1	228,300	117,210	
Y1A0109		根固め工	式				
Y1A010903		根固めブロック工	式				
Y1A01090303		根固めブロック据付	式				
SPK25040166	0-0021	消波根固めブロック積込み 2.5t以下	個	42	73,416	56,406	
SPK25040169	0-0022	消波根固めブロック運搬 2.5t以下 4個/台 積込・据付(層積) 距離0.5km以下	個	42	84,252	27,636	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（河川事業区間）】

頁0-0174

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SPK25040167	0-0023	消波根固めブロック荷卸 2.5t以下	個	42	68,082	54,138	
SPK25040168	0-0024	消波根固めブロック据付け 2.5t以下 据付場所陸上 据付面高さ-3m H 消波根固ブロック10個当り連結金具設置数量	個	42	250,278	103,488	
Y1A010904		間詰工	式				
Y4999		間詰工					
SPK25040007	0-0078	間詰工 破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	5	1,683	830	積込(ルーズ)準用 現場内発生
Y1A0111		付帯道路工	式				
Y3999		砕石舗装工					
Y4999		上置砕石					
V1001	0-0033	敷砂利 t=10cm	m3	57	292,410	6,840	
Y1A0115		仮設工	式				
Y1A011504		土留・仮締切工	式				
Y1A01150419		土のう	袋				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費（河川事業区間）】

頁0-0175

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
S1050061	0-0079	大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m	袋	38	68,780	49,742	
S1050057	0-0081	大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m	袋	38	33,592	23,826	現場内仮置き（次工事流用）
Y1A011506		水替工	式				
Y1A01150601		ポンプ排水	日				
S0812	0-0056	排水ポンプ設置・撤去工	箇所	1	75,060	63,010	
S1050053	0-0058	ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 常時排水	日	16	460,160	64,192	
Y1A011515		汚濁防止工	式				
Y1A01151502		濁水処理設備	箇所				
V1002	0-0061	鋼板製簡易水槽 3m3	日	16	7,616	0	建設機械等損料算定表P462-463
Y1A011521		交通管理工	式				
Y1A01152101		交通誘導警備員	人				
R0369		交通誘導警備員B	人	28	408,800	408,800	