

工事名称 福祉人材研修センター福祉体験交流プラザ改修工事 【公開用】

工事場所 鳥取市伏野

福祉人材研修センター福祉体験交流プラザ改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	584,420	
計				584,420	
防水	内部	1	式	7,564	
計				7,564	
木		1	式	536,319	
計				536,319	
金属	事務スペース	1	式	580,200	
計				580,200	
建具	事務スペース 鋼製建具	1	式	3,876,000	
建具	事務スペース ガラス	1	式	279,264	
計				4,155,264	
塗装	内部	1	式	183,862	
計				183,862	
内装		1	式	978,778	
計				978,778	
ユニット及びその他	内部	1	式	2,600,840	
計				2,600,840	
解体工事	撤去・集積	1	式	1,061,868	
計				1,061,868	
発生材処理	運搬	1	式	189,977	

福祉人材研修センター福祉体験交流プラザ改修工事 ユニット及びその他					内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ワークスペース】						
カンター天板取付	タモ集成材 W1800 D450 t30 ブラケット共 UC塗装 材工共	2	か所	204,000	408,000	
小計					408,000	
【会議・打合せスペース】	17'ース 間仕切 E3N					
間仕切 E3N SDK2114L SW		1	枚	310,000	310,000	
間仕切 E3N CC2110SW OBE/PGR	W1000 D40 H2175	1	枚	59,100	59,100	
間仕切 E3N CC2112SW OBE/PGR	W1200 D40 H2175	10	枚	64,100	641,000	
間仕切 E3N ジョイント金具 S		7	枚	1,540	10,780	
間仕切 E3N LジョイントC H2175 S W	W40 D40 H2175	4	枚	11,000	44,000	
間仕切 E3N 移動防止金具	W65 D36 H14	4	枚	1,540	6,160	
間仕切 E3N モーター取付金具	W1200用 55インチまで	1	枚	37,500	37,500	
間仕切 E3N 吸音パネル W1200	W1200 D30 H500 マグネット着脱式	10	枚	29,000	290,000	
間仕切 E3N 吸音パネル W1000	W1000 D30 H500 マグネット着脱式	1	枚	24,300	24,300	
間仕切 E3N 運賃・搬入・施工費		1	式		770,000	
小計					2,192,840	
計					2,600,840	

福祉人材研修センター福祉体験交流プラザ改修工事 解体工事				撤去・集積		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床面 ホミンアスタイル	t4 □500巾木共 撤去・集積共	21.4	m ²	1,700	36,380	
床面 ナラ複合フローリング	t15 巾木共 撤去・集積共	51.3	m ²	1,460	74,898	
床面 磁器タイル	□100 巾木共 撤去・集積共	11.1	m ²	2,590	28,749	
床面 杉板	t12 雑巾摺共 撤去・集積共	9.3	m ²	1,460	13,578	
床面 長尺塩ビシート	巾木共 撤去・集積共	43.9	m ²	1,460	64,094	
床面 畳	t50 畳寄席共 撤去・集積共	6	枚	730	4,380	
床面 下地コンパネ	t12 二重床上部150部分 撤去・集積共	56	m ²	2,190	122,640	
床面 カーペット	6t 撤去・集積共	2.9	m ²	890	2,581	
腰壁 杉板フローリング加工直張	t12 撤去・集積共	10.2	m ²	890	9,078	
壁面 和紙クロス	撤去・集積共	126	m ²	730	91,980	
壁面 FP	t100 シ合板素地 撤去・集積共	197	m ²	1,460	287,620	
壁面 磁器タイル	100×200 撤去・集積共	50.6	m ²	2,750	139,150	
天井 スチールフレーム・木毛版	撤去・集積共	7	か所	5,670	39,690	
その他 下足戸棚・ベンチ	撤去・集積共	1	式		5,670	
その他 昇降リフト	撤去・集積共	1	式		13,400	
その他 クローゼット棚板・ハンカシーブアイ	撤去・集積共	1	式		1,380	
その他 手摺	撤去・集積共	1	式		7,290	
その他 洋服入れ・ベットのクック棚	撤去・集積共	1	式		4,860	
その他 下り天井	撤去・集積共	1	式		7,290	
その他 キッチンセット・収納棚	撤去・集積共	1	式		22,300	

福祉人材研修センター福祉体験交流プラザ改修工事 電灯設備				電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		21,160	別紙 00-0007
照明器具 MG5 撤去	IL5W	7	個	630	4,410	
照明器具 MF50 撤去	IL50W ダウンライト	1	個	1,560	1,560	
照明器具 MD603 撤去	IL60W×3	1	個	1,560	1,560	
照明器具 MC102 撤去	IL100W×2 和風ペンダント	1	個	920	920	
照明器具 ME60 撤去	IL60W×1 防湿型	1	個	920	920	
照明器具 MB40 撤去	IL40W×1 フラケット	1	個	920	920	
照明器具 MA60 撤去	IL60W×1 フラケット	1	個	920	920	
タフプラスチック撤去 (連用形)	1P15A×1	4	個	510	2,040	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	80	m	63	5,040	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	35	m	82	2,870	
計					21,160	
取外し再取付		1	式		83,400	別紙 00-0008
照明器具 B322 再取付	LED直付型40形 取外し品再取付け	15	台	4,630	69,450	
照明器具 B322 取外し	LED直付型40形	15	台	930	13,950	
計					83,400	

福祉人材研修センター福祉体験交流プラザ改修工事 電灯設備				コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		145,120	別紙 00-0009
ハネス用OAタップ (マグネット付)	コード3m 2P15A付×4(125V) 抜止め形	23	個	4,890	112,470	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	1	個	2,990	2,990	
埋込コンセント	2P15A×2 USB-Aコンセントボート Sプレート共	4	個	7,200	28,800	
フレッシュプレート (樹脂製)	角型 ブラック	1	個	860	860	
計					145,120	
ケーブル		1	式		43,350	別紙 00-0010
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	15	m	580	8,700	
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	45	m	770	34,650	
計					43,350	
金属線び		1	式		7,980	別紙 00-0011
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	3,360	3,360	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	4,620	4,620	
計					7,980	

福祉人材研修センター福祉体験交流プラザ改修工事 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子接続		1	式		108,810	別紙 00-0014
スイッチングハブ	16ポート	2	個	32,400	64,800	
モジュラージャック	RJ45	27	組	1,630	44,010	
計					108,810	
二重床用 電話用アウトレット		1	式		2,330	別紙 00-0015
露出モジュラージャック	6極4芯	1	個	2,330	2,330	
計					2,330	
ケーブル		1	式		223,730	別紙 00-0016
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	329	m	610	200,690	
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P ビット・天井	48	m	480	23,040	
計					223,730	
撤去		1	式		6,200	別紙 00-0017
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 1.2 mm- 2C ビット・天井	30	m	76	2,280	
表示器 撤去		1	個	2,630	2,630	
にぎり押しスイッチ 撤去		1	個	430	430	
非常用押し釦 撤去		2	個	430	860	
計					6,200	

