

【公表用内訳】

工事名称	みなとさかい交流館ボーディングブリッジ連絡通路改修ほか工事
工事場所	境港市大正町

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	22,246,146	
計			22,246,146	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			11,553,854	
工事価格	1	式	33,800,000	
消費税等相当額	1	式	3,380,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	37,180,000	
【概算法定福利費 円】				

4

改修工事 科目別内訳

2 階風除室改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	387,775	
鉄骨・躯体	1	式	1,542,766	
床防水	1	式	75,168	
建具	1	式	3,086,600	
金属	1	式	2,020,926	
仕上	1	式	428,600	
解体・撤去工事	1	式	830,862	
発生材 運搬費	1	式	35,872	
発生材 処分費	1	式	109,020	
電灯設備	1	式	217,970	
電気設備 撤去工事	1	式	27,954	
計			8,763,513	

[illegible]

改修工事 細目別内訳						
2 階風除室改修工事		仕上				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	28.3		m	640.	18,112.
水切防水	万能防水補修塗料 t 1.5 糸巾140程度	3.3		m	5,780.	19,074.
水切防水	超速硬化ウレタン t 1.5 糸巾270程度	3.3		m	6,030.	19,899.
床モルタル仕上	洗い出し t 10 下地モルタル別途	11.4		m ²	15,300.	174,420.
床モルタル下地	金ごて 洗い出し下地 厚50	11.4		m ²	4,760.	54,264.
ビニル床シート	柄 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	4.5		m ²	2,970.	13,365.
床モルタル下地	金ごて ビニル系床材下地 厚58	4.5		m ²	5,070.	22,815.
天井ビニルクロス	量産品 材工	10.1		m ²	1,040.	10,504.
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	10.1		m ²	1,300.	13,130.
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150× 150mm程度 ボード等切込み共	4.		箇所	1,440.	5,760.
天井廻縁	アルミ製	13.1		m	1,470.	19,257.
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	4.		箇所	14,500.	58,000.
計						428,600.

2階風除室改修工事 解体・撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング撤去	集積共	35.6	m	740.	26,344.	
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	6.3	m ²	1,630.	10,269.	
防水下地撤去	S U S t 1.5	6.3	m ²	2,550.	16,065.	
笠木・幕板・柱型撤去	S U S t 1.5 W250	28.3	m	2,970.	84,051.	
笠木撤去	G L 鋼板 W150	2.7	m	2,550.	6,885.	
天井点検口撤去	集積共	4.	か所	2,330.	9,320.	
天井金属パネル撤去	アルミ t 2.0	5.1	m ²	2,550.	13,005.	
天井クロス撤去	集積共	10.1	m ²	700.	7,070.	
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	18.9	m ²	2,570.	48,573.	
天井下地撤去	集積共	14.	m ²	700.	9,800.	
仮設間仕切壁撤去	G B-R t 9.5 (片面) + L G S 下地	1	式		51,500.	
仮設間仕切天井撤去	G B-R t 9.5 + L G S 下地	14.7	m ²	1,860.	27,342.	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	16.7	m ²	3,440.	57,448.	
ガラス撤去	集積共	16.7	m ²	7,010.	117,067.	
鉄骨上屋解体	手こわし ガス溶断主体 鋼材量30-50kg/m ²	5.1	延m ²	5,850.	29,835.	

2階風除室改修工事 解体・撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
グレーチング撤去	S U S 製 W200@15	2.	m	1,270.	2,540.	
床見切撤去	F B-3×50	6.3	m	680.	4,284.	
カッター入れ	モルタル面 t 60程度	12.4	m	2,400.	29,760.	
カッター入れ	コンクリート面 t 90程度	6.2	m	6,030.	37,386.	
床撤去	t 60 ビニル床シート 下地モルタルとも	4.5	m ²	8,650.	38,925.	
床撤去	t 60 石・タイル仕上 下地モルタルとも	9.	m ²	8,680.	78,120.	
床撤去	t 60 モルタル洗出 下地モルタルとも	2.1	m ²	7,720.	16,212.	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.6	m ³	99,000.	59,400.	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	7.2	m ²	3,860.	27,792.	
発生材積込み	コンクリート類 人力	3.	m ³	6,200.	18,600.	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.7	m ³	4,670.	3,269.	
計					830,862.	

[illegible][illegible]

[illegible]