

処理日時 : 2026 / 5 / 11

公表設計書

事務所名 : 八頭県土整備事務所

路線・河川 : 主要地方道若桜下三河線

工事名 : 県道若桜下三河線（岩屋堂工区）標識設置工事（交付金改良）

施工位置名 : 八頭郡若桜町岩屋堂

工事設計書

施工年度	令和 08 年度
事業区分	公共 起工
路線名等 河川名等	主要地方道若桜下三河線
工事名	県道若桜下三河線（岩屋堂工区）標識設置工事（交付金改良）
施工位置	八頭郡若桜町岩屋堂
設計金額	¥ 14,007,400 円
工事概要	大型標識設置 4基 大型標識復旧 1基 小型標識設置 14基 大型標識撤去 1基

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	22 八頭県土整備事務所 設計書 当初 08-*****-00721-10 0 1 実施単価 10 若桜町 00-08.05.15(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 01 率計上する(地方部) 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 00 千円止め(土木) 01 算出する 01 週休二日補正なし				
労務価格合計	262,800		法定福利費相当額(事業主負担分)	42,967	

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路改良								(レ^\ Ⅱ1)
標識工				一式		7,244,820		(レ^\ Ⅱ2)
大型標識工				一式		6,840,820		(レ^\ Ⅱ3)
標識基礎				一式		5,740,980		(レ^\ Ⅱ4)
標識基礎設置 片持式 F型標識 アンカーボルト含む				基		1,033,600		
	2			基		862,400		080515
標識基礎設置 片持式 逆L型標識 アンカーボルト含む				基		171,200		080515
片持標識柱				基		2,338,200		(レ^\ Ⅱ4)
標識柱設置 片持式 F型標識 材料含む				基		1,555,000		080515

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
標識柱設置 片持式 逆L型標識 材料含む	1		基		727,200			080515
標識柱設置(片持式・門型式) 片持式 1基当りの総質量_400kg以上 [規]3基以上	1		基		56,000			080515
標識板							(レバ Ⅱ4)	
標識板設置 案内標識 材料含む	1		枚		881,500			080515
標識板設置 案内標識 材料含む	2		枚		297,000			080515
標識板設置 トンネル抗口 材料含む	2		枚		1,121,800			080515
標識板設置 国道	1		枚		68,880			080515
小型標識工							(レバ Ⅱ3)	
標識柱				一式	1,099,840			(レバ Ⅱ4)
				基	716,100			

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径 60.5 [規]5基以上	14		基		716,100			080515
標識板							(レバ)4)	
標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号標識 [規]5基以上	16		基		77,120			080515
標識板(カプセルレンズ型) 118の2 1.3倍 585	2		枚		43,400			080515
補助標識板 501~512 220×600(準用) 取付金具含む カプセル 1.0倍	2		枚		15,620			080515
警戒標識(カプセルレンズ型) 201~215 1.3倍 585×585	7		枚		175,000			080515
規制標識板 329~ 800 取付金具含む カプセル 1.0倍	4		枚		57,600			080515
指示標識板 407-A~3 600×600×200 取付金具含む カプセル 1.0倍	1		枚		15,000			080515
構造物撤去工							(レバ)2)	
			一式		141,200			

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
標識撤去工								(レ^ Ⅱ3)
				一式		141,200		
標識撤去								(レ^ Ⅱ4)
				基		141,200		
標識撤去								
	1			基		141,200		080515
仮設工								(レ^ Ⅱ2)
				一式		262,800		
交通管理工								(レ^ Ⅱ3)
				一式		262,800		
交通誘導警備員								(レ^ Ⅱ4)
				人		262,800		
交通誘導警備員B								
	18			人		262,800		080515
** 直接工事費 **								
						7,244,820		
現場環境改善費								
						72,000		

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費				776,000	
** 共通仮設費計 **				848,000	
** 純工事費 **				8,092,820	
現場管理費				2,216,000	
** 工事原価 **				10,308,820	
一般管理費率分				2,421,057	
契約保証費				4,123	
一般管理費計				2,425,180	
** 工事価格 **				12,734,000	

施工単価表

単第0 -0005 表

標識柱設置(片持式・門型式)
片持式 1基当りの総質量 400kg以上

SS000069

[規]3基以上

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 標識柱 片持式 設置手間 400kg以上	1.000	基	56,000	56,000	TS593
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	基		56,000	
A=1 片持式 C=1 [規]3基以上 E=1 -			B=2 1基当りの総質量_400kg以上 D=1 -		
設計単価 = 56,000*(1+0/100)*1.00*1.00 = 56,000(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0 -0007 表

標識柱設置(片持式・門型式)
片持式 1基当りの総質量 400kg未満

SS000069

[規]3基以上

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 標識柱 片持式 設置手間 400kg未満	1.000	基	42,700	42,700	TS592
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	基		42,700	
A=1 片持式 C=1 [規]3基以上 E=1 -			B=1 1基当りの総質量_400kg未満 D=1 -		
設計単価 = 42,700*(1+0/100)*1.00*1.00 = 42,700(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0 -0009 表

標識板設置

SS000223

案内標識(新設)(路線番号は除く)

一枚当りの面積2.0m2以上 [規]10m2以上

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 案内標識(新設)(路線番号は除く) 金具含 カプセル(プリズム・レンズ) 2m2以上	1.000	m ²	99,000	99,000	TS599
諸雑費	1	一式		0	#91
1m2当り		m2	99,000	99,000	+00 99000*1
*** 単位当たり ***	1	m2		99,000	
A=1 案内標識(新設)(路線番号は除く) C=2 一枚当りの面積2.0m2以上 E=1 -			B=2 カプセルプリズム・カプセルレンズ D=1 [規]10m2以上 F=1 -		
設計単価 = 99,000*(1+0/100)*1.00*1.00 = 99,000(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0 -0011 表

標識板設置
トンネル抗口

V13311

材料含む

1 枚 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
標識板設置 案内標識(新設)(路線番号は除く) 一枚当りの面積2.0m2以上 [規]10m2以上	5.5		m2		99,000		544,500		SS000223	単第0-0009 表
添架式標識板取付金具設置 歩道橋に取付け(添架式取付金具材料費別途)	1		基		16,400		16,400		SS000071	単第0-0012 表
諸雑費	1		式				0		#91	
*** 単位当たり ***	1		枚				560,900			

施工単価表

添架式標識板取付金具設置
歩道橋に取付け(添架式取付金具材料費別途)

SS000071

単第0 -0012 表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 添架式 取付金具設置手間 歩道橋	1.000	基	16,400	16,400	TS611
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	基		16,400	
A=3 歩道橋に取付け(添架式取付金具材料費別途) C=1 -			B=1 -		
設計単価 = 16,400*1.00*1.00 = 16,400(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0 -0014 表

標識板設置

SS000223

案内標識(移設)(路線番号は除く)

一枚当りの面積2.0m2以上 [規]10m2以上

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標識板設置(案内標識)【手間のみ】 1枚あたり2.0m2以上	1.000	m2	8,200	8,200	TSD00329
諸雑費	1	一式		0	#91
1m2当り		m2	8,200	8,200	+00 8200*1
*** 単位当たり ***	1	m2		8,200	
A=2 案内標識(移設)(路線番号は除く) D=1 [規]10m2以上 F=1 -			C=2 一枚当りの面積2.0m2以上 E=1 -		
設計単価 = 8,200*(1+0/100)*1.00*1.00) = 8,200(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0 -0015 表

標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式]
 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径

SS000067
 60.5 [規]5基以上

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ+静電粉体塗装 径60.5	1.000	基	51,150	51,150	TS576
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	基		51,150	
A=1 単柱式 C=1 柱径 60.5 E=1 - G=2 景観色塗装柱の場合			B=2 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) D=1 [規]5基以上 F=1 -		
設計単価 = 46,500*(1+0/100)*1.00*1.00*1.10 = 51,150(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0 -0016 表

標識板設置

SS000223

警戒・規制・指示・路線番号標識

[規]5基以上

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 標識板 設置手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基	4,820	4,820	TS608
諸雑費	1	一式		0	#91
1基当り		基	4,820	4,820	+00 4820*1
*** 単位当たり ***	1	基		4,820	
A=3 警戒・規制・指示・路線番号標識 E=1 - G=1 -			D=3 [規]5基以上 F=1 -		
設計単価 = 4,820*(1+0/100)*(1.00*1.00) = 4,820(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0 -0018 表

標識柱撤去(片持式・門型式)
片持式 1基当りの総質量 400kg以上

SS000073

[規]1基

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式 400kg以上	1.000	基	80,600	80,600	TS619
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	基		80,600	
A=1 片持式 C=3 [規]1基			B=2 1基当りの総質量_400kg以上 E=1 -		
設計単価 = 40,300*(1+100/100)*1.00*1.00 = 80,600(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0 -0019 表

標識板撤去
案内標識

SS000075

1枚当りの面積 2.0m2以上 [規]10m2未満

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 案内標識 2.0m2以上	1.000	m ²	7,670	7,670	TS626
諸雑費	1	一式		0	#91
1m2当り		m2	7,670	7,670	+00 7670*1
*** 単位当たり ***	1	m2		7,670	
A=1 案内標識 C=2 [規]10m2未満			B=2 1枚当りの面積_2.0m2以上 E=1 -		
設計単価 = 5,900*(1+30/100)*1.00*1.00 = 7,670(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/単位	単価 金額	条件名	値称
X1000	本工事費				
Y1E02	道路改良				
Y1E0209	標識工	式	7,244,820		
Y1E020902	大型標識工	式	6,840,820		
Y1E02090201	標識基礎	式	5,740,980		
V11111	標識基礎設置 片持式 F型標識	基 2	1,033,600 431,200		
V11211	標識基礎設置 片持式 逆L型標識	基 1	862,400 171,200		
Y1E02090202	片持標識柱	基	171,200		
V12111	標識柱設置 片持式 F型標識	基 1	2,338,200 1,555,000		
V12211	標識柱設置 片持式 逆L型標識	基 1	1,555,000 727,200		
SS000069	標識柱設置(片持式・門型式) 片持式 1基当りの総質量_400kg以上	基 1	727,200 56,000	A=1,B=2,C=1,D=1,E=1 A=片持式,B=1基当りの総質量_400kg以上,C=[規]3基以上,D=-,E=-	
Y1E02090204	標識板	枚	56,000		
V13111	標識板設置 案内標識	枚 1	2,369,180 881,500		
V13211	標識板設置 案内標識	枚 2	881,500 148,500		
V13311	標識板設置 トンネル抗口	枚 2	297,000 560,900		
V13411	標識板設置 国道	枚 1	1,121,800 68,880		
Y1E020901	小型標識工	式	68,880		
Y1E02090101	標識柱	基	1,099,840		
			716,100		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/ 単位	単 価 額	条 件 名 称
SS000067	標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	14 基	51,150 716,100	A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2 A=単柱式,B=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色),C=柱径 60.5,D =[規]5基以上,E=-,F=-,G=景観色塗装柱の場合
Y1E02090102	標識板	枚	383,740	
SS000223	標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号標識	16 基	4,820 77,120	A=3,D=3,E=1,F=1,G=1 A=警戒・規制・指示・路線番号標識,D=[規]5基以上,E=-,F=-,G=-
TTJ0426	標識板(カプセルレンズ型) 118の2 1.3倍 585	2 枚	21,700 43,400	
KB0231021	補助標識板 501~512 220×600(準用)	2 枚	7,810 15,620	
TTJ0429	警戒標識(カプセルレンズ型) 201~215 1.3倍 585×585	7 枚	25,000 175,000	
KB0231001	規制標識板 329~ 800	4 枚	14,400 57,600	
KB0231011	指示標識板 407-A~3 600×600×200	1 枚	15,000 15,000	
Y1E0112	構造物撤去工	式	141,200	
Y1E011202	標識撤去工	式	141,200	
Y1E01120201	標識撤去	基	141,200	
V14001	標識撤去	1 基	141,200 141,200	
Y1E0215	仮設工	式	262,800	
Y1E021521	交通管理工	式	262,800	
Y1E02152101	交通誘導警備員	人	262,800	
R0369	交通誘導警備員B	18 人	14,600 262,800	
G0000	**直接工事費**		7,244,820	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/単位	単価額	条件名	値称
Z0012	現場環境改善費		72,000	対象額..... 率.....	5,061,820 0.0144
				率参照額.....	5,061,820 72,000
				計算情報.....	72000=5061820*0.0144
Z0050	共通仮設費		776,000	対象額..... 率.....	5,061,820 0.1278
				率参照額.....	5,061,820 1.2000
				計算情報.....	776,000 776000=5061820*0.1534 ㊦(0.1278*1.2)
G1000	** 共通仮設費計 **		848,000		
G2000	** 純工事費 **		8,092,820		
Z0020	現場管理費		2,216,000	対象額..... 率.....	5,909,820 0.3409
				率参照額.....	5,909,820 1.1000
				計算情報.....	2,216,000 2216000=5909820*0.3750 ㊦(0.3409+1.1000+0.0000)
G4000	** 工事原価 **		10,308,820		
Z0030	一般管理费率分		2,421,057	対象額..... 率.....	10,308,820 0.2349
				率参照額..... 前払補正率...	10,308,820 1.0000
				計算情報.....	2,421,541 2421541=10308820*0.2349 ㊦(0.2349*1.0000)
Z0031	契約保証費		4,123	対象額..... 率.....	10,308,820 0.0004
				当初請対額 当初対象額	14,007,400 10,308,820
				計算情報.....	4123=10308820*0.0004

施工一覽表

頁0-0033

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	単位数量	金額	条件
V11111	0 -0001	標識基礎設置 片持式 F型標識 アンカーボルト含む	基	1	431,200	
SS000221	0 -0002	標識基礎設置(片持式・門型式) 標識柱1基当り4.0m3未満 -	m3	1	118,000	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
V11211	0 -0003	標識基礎設置 片持式 逆L型標識 アンカーボルト含む	基	1	171,200	
V12111	0 -0004	標識柱設置 片持式 F型標識 材料含む	基	1	1,555,000	
SS000069	0 -0005	標識柱設置(片持式・門型式) 片持式 1基当りの総質量_400kg以上 [規]3基以上	基	1	56,000	A=1,B=2,C=1,D=1,E=1
V12211	0 -0006	標識柱設置 片持式 逆L型標識 材料含む	基	1	727,200	
SS000069	0 -0007	標識柱設置(片持式・門型式) 片持式 1基当りの総質量_400kg未満 [規]3基以上	基	1	42,700	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
V13111	0 -0008	標識板設置 案内標識 材料含む	枚	1	881,500	
SS000223	0 -0009	標識板設置 案内標識(新設)(路線番号は除く) 一枚当りの面積2.0m2以上 [規]10m2以上	m2	1	99,000	A=1,B=2,C=2,D=1,E=1,F=1
V13211	0 -0010	標識板設置 案内標識 材料含む	枚	1	148,500	
V13311	0 -0011	標識板設置 トンネル抗口 材料含む	枚	1	560,900	
SS000071	0 -0012	添架式標識板取付金具設置 歩道橋に取付け(添架式取付金具材料費別途)	基	1	16,400	A=3,B=1,C=1

施工一覧表

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	単位数量	金額	条件
V13411	0 -0013	標識板設置 国道	枚	1	68,880	
SS000223	0 -0014	標識板設置 案内標識(移設)(路線番号は除く) 一枚当りの面積2.0m2以上 [規]10m2以上	m2	1	8,200	A=2,C=2,D=1,E=1,F=1
SS000067	0 -0015	標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径 60.5 [規]5基以上	基	1	51,150	A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2
SS000223	0 -0016	標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号標識 [規]5基以上	基	1	4,820	A=3,D=3,E=1,F=1,G=1
V14001	0 -0017	標識撤去	基	1	141,200	
SS000073	0 -0018	標識柱撤去(片持式・門型式) 片持式 1基当りの総質量_400kg以上 [規]1基	基	1	80,600	A=1,B=2,C=3,E=1
SS000075	0 -0019	標識板撤去 案内標識 一枚当りの面積_2.0m2以上 [規]10m2未満	m2	1	7,670	A=1,B=2,C=2,E=1

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
KB0231001	規制標識板 329～ 800 取付金具含む カプセル 1.0倍	枚	14,400				999
KB0231011	指示標識板 407-A～3 600×600×200 取付金具含む カプセル 1.0倍	枚	15,000			999	
KB0231021	補助標識板 501～512 220×600(準用) 取付金具含む カプセル 1.0倍	枚	7,810			999	
KB0232011	道路標識柱 片持式 ベースプレート式 F型・逆L型・T型 静電粉体塗装	t	1,850,000			5 999	

機 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	KB0231001	999	4.0000	枚	規制標識板	
2	KB0231011	999	1.0000	枚	指示標識板	
3	KB0231021	999	2.0000	枚	補助標識板	
4	KB0232011	999	1.1800	t	道路標識柱 片持式 ベースプレート式	
5	R0369	999	18.0000	人	交通誘導警備員 B	
6	TS576	999	14.0000	基	道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式	
7	TS592	999	1.0000	基	道路標識設置工 標識柱 片持式 設置手間	
8	TS593	999	2.0000	基	道路標識設置工 標識柱 片持式 設置手間	
9	TS599	999	21.8700	m ²	道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含	
10	TS608	999	16.0000	基	道路標識設置工 標識板 設置手間	
11	TS611	999	2.0000	基	道路標識設置工 添加式 取付金具設置手間	
12	TS612	999	7.3000	m 3	道路標識設置工 標識C o基礎	
13	TS619	999	1.0000	基	道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式	
14	TS626	999	7.9000	m ²	道路標識撤去工 標識板 案内標識	
15	TS635	999	7.8700	m ²	道路標識設置工 加算額	
16	TS636	999	187.0000	k g	道路標識設置工 加算額	
17	TSD00329	999	8.4000	m2	標識板設置(案内標識)【手間のみ】	
18	TTJ0426	999	2.0000	枚	標識板(カプセルレンズ型)	
19	TTJ0429	999	7.0000	枚	警戒標識(カプセルレンズ型)	

工種別労務費一覧表

【本工事費】

頁0-0038

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	数量	金額	うち労務価格	備考
Y1E02		道路改良	式		7,244,820	262,800	
Y1E0209		標識工	式				
Y1E020902		大型標識工	式				
Y1E02090201		標識基礎	基				
V11111	0-0001	標識基礎設置 片持式 F型標識 アンカーボルト含む	基	2	862,400	-	市場単価につき労務費算定不可
V11211	0-0003	標識基礎設置 片持式 逆L型標識 アンカーボルト含む	基	1	171,200	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1E02090202		片持標識柱	基				
V12111	0-0004	標識柱設置 片持式 F型標識 材料含む	基	1	1,555,000	-	市場単価につき労務費算定不可
V12211	0-0006	標識柱設置 片持式 逆L型標識 材料含む	基	1	727,200	-	市場単価につき労務費算定不可
SS000069	0-0005	標識柱設置(片持式・門型式) 片持式 1基当りの総質量_400kg以上 [規]3基以上	基	1	56,000	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1E02090204		標識板	枚				
V13111	0-0008	標識板設置 案内標識 材料含む	枚	1	881,500	-	市場単価につき労務費算定不可

工種別労務費一覧表

【本工事費】

頁0-0039

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	数量	金額	うち労務価格	備考
V13211	0-0010	標識板設置 案内標識 材料含む	枚	2	297,000	-	市場単価につき労務費算定不可
V13311	0-0011	標識板設置 トンネル抗口 材料含む	枚	2	1,121,800	-	市場単価につき労務費算定不可
V13411	0-0013	標識板設置 国道	枚	1	68,880	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1E020901		小型標識工	式				
Y1E02090101		標識柱	基				
SS000067	0-0015	標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径 60.5 [規]5基以上	基	14	716,100	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1E02090102		標識板	枚				
SS000223	0-0016	標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号標識 [規]5基以上	基	16	77,120	-	市場単価につき労務費算定不可
TTJ0426		標識板(カプセルレンズ型) 118の2 1.3倍 585	枚	2	43,400	0	
KB0231021		補助標識板 501~512 220×600(準用) 取付金具含む カプセル 1.0倍	枚	2	15,620	0	建設物価231頁
TTJ0429		警戒標識(カプセルレンズ型) 201~215 1.3倍 585×585	枚	7	175,000	0	
KB0231001		規制標識板 329~800 取付金具含む カプセル 1.0倍	枚	4	57,600	0	建設物価231頁

工種別労務費一覧表

【本工事費】

頁0-0040

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単位	数量	金額	うち労務価格	備考
KB0231011		指示標識板 407-A~3 600×600×200 取付金具含む カプセル 1.0倍	枚	1	15,000	0	建設物価231頁
Y1E0112		構造物撤去工	式				
Y1E011202		標識撤去工	式				
Y1E01120201		標識撤去	基				
V14001	0-0017	標識撤去	基	1	141,200	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1E0215		仮設工	式				
Y1E021521		交通管理工	式				
Y1E02152101		交通誘導警備員	人				
R0369		交通誘導警備員B	人	18	262,800	262,800	